A.N. APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
Înregistrare
Nr. ATKEMA-6/ART/15063
Anul 2025 Luna 09 Ziua 16

Apendicele 2

DECLARAȚIA AUTORITĂȚII COMPETENTE RESPONSABILE CU GESTIONAREA APELOR

Autoritatea responsabilă ''**Administratia Bazinală de Apă Jiu**'', după examinarea cererii de proiect ,, **POD RUTIER PE DN 6 KM 268+371, PESTE JIU, LA ARGINEȘTI, JUDEȚUL MEHEDINȚI, al cărui beneficiar este COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII S.A.,** declară că proiectul nu deteriorează starea corpurilor de apă și nu împiedică atingerea unei stării bune a apei/unui potențial bun al apei din urmatoarele motive:

Scopul investiției este construirea unui pod nou pe DN 6 km 268+371 peste râul Jiu și demolarea celui existent, podul este amplasat în județul Mehedinți, la intrarea în localitatea Arginești. Lungimea totală a podului va fi de 182.20 m, podul va avea trei deschideri de 50.0 m+70.0 m+50.0 m.

Pentru asigurarea continuității circulatiei pe timpul execuției, este necesară executarea unei variante provizorii prevazută cu un pod provizoriu, pod ce va fi amplasat la ~40.0 m amonte de podul existent și la ~60.0 m de podul CF.

Pentru acest proiect au fost emise de către Administratia Bazinală de Apă Jiu urmatoarele :

- Avizul de Gospodărirea Apelor nr.65/29.07.2025 emis de A.B.A. Jiu ;
- Punctul de vedere al A.B.A. Jiu cu nr. 5710/30.05.2025 prin care se specifică ca nu este necesara elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă ;
- Punctul de Vedere al Biroului Cadastru și Patrimoniu din cadrul ABA Jiu cu nr. 602/27.05.2025, conform căruia nu există suprapuneri cu lucrări din administrarea ABA Jiu ;
- Punctul de Vedere al Serviciului Exploatare, Mentenanță a ISNGA din cadrul A.B.A. JIU cu nr. 602/21.05.2025;
- Punctul de Vedere al Serviciului Situații de Urgența și Dispecerat cadrul ABA Jiu cu nr. 232/20.05.2025, conform căruia obiectivul nu se află în zona cu risc la inundații.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

- Lucrări la nivelul suprastructurii podului;
- Lucrări de reparatii si consolidare la nivelul infrastructurilor;
- Lucrări de constructie la nivelul caii pe pod;
- Lucrări de constructie si reparatii la nivelul rampelor de acces;
- Lucrări la nivelul albiei

Prin execuția podului nou se urmărește: îmbunătățirea siguranței circulației rutiere și pietonale în zona podului, asigurarea unui trafic rutier pietonal în condiții de confort în zona podului, asigurarea scurgerii debitelor de calcul.

Corpurile de apă identificate în legatură cu lucrările ce se vor realiza în cadrul proiectului sus mentionate sunt:

- corpului de apă de suprafață - RORW7-1_B57 - Jiu Acum. Turceni-Acum. Isalnita
- corpului de apa subteran - ROJI05 - Lunca și terasele Jiului și afluenților săi

Având în vedere cele mai sus menționate, considerăm că realizarea lucrărilor din proiect nu conduce la riscul de deteriorare a stării ecologice a corpurilor de apă de suprafață, respectiv a stării chimice asupra corpurilor de apă de suprafață și subteran în legătură cu care se realizeaza proiectul și nu conduce la riscul de deteriorare a stării cantitave(nivel) a corpurilor de apă subterană.

Dată: 16.09.2025

Semnătură:

Nume: Daniel NAICU

Funcție: DIRECTOR

Organism:
ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA JIU
Ștampilă oficială

(46)*Appendice 2 - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/207 AL COMISIEI din 20 ianuarie 2015*