DELGAZ grid

C.N.A.I.R SA
STR. GOLESCU DINICU, NR. 38
LOC. BUCURESTI
JUD. BUCURESTI

AVIZ DE AMPLASAMENT
215248851/5.12.2025

Catre: C.N.A.I.R SA

Delgaz Grid SA
Departament Acces la Retea
Echipa Acces la Retea Gaz
Piatra Neamt
elena.stoica@delgaz-grid.ro

Urmare a solicitării dumneavoastră, **215245961/3.12.2025, C.U 218/27.11.2025,** privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:
„INLOCUIREA SUPRASTRUCTURII EXISTENTE IN CADRUL INVESTITIEI POD PE DN 15 (BICAZ - PIATRA NEAMT) KM 304+680 PE RAZA COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT"

Președintele Consiliului de Administrație
Volker Raffel

Directori Generali:
Cristian Secoșan (Director Ge
Mihaela Loredana Cazacu (adj.
Anca Liana Evoiu (adj.)
Cristian-Nicolae Ifrim (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J2000000326265

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:RO11BRDE270SV275404
Capital social subscris
778.208.685 lei din care
777.168.994,25 lei vărsat

În urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil cu condiții.**

Solicitantul va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor și este obligat să asigure îndeplinirea următoarelor condiții:

A. Condiții tehnice:

1. La execuția lucrărilor care fac obiectul documentației pentru care ați solicitat avizul, constructorul este obligat să asigure distanțele minime între rețelele de gaze naturale și alte instalații, construcții sau obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018.

2. Totodată se va ține cont de lucrările Delgaz Grid S.A. de modernizare rețea gaze naturale aflate în derulare, în vederea corelării acestora cu lucrările ce fac obiectul prezentului aviz.

3. Se vor respecta cu strictețe prevederile art. 93 alin (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018, privind conductele de încălzire, apă, canalizare și cabluri electrice pozate direct în pământ sau canale de protecție și se vor lua măsuri de etanșare a acestora la intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate la gaz. Măsurile de protecție a rețelelor și branșamentelor se vor stabili de către proiectant cu consultarea în prealabil a Delgaz Grid S.A. - Centrul Operațiuni Rețea Gaz Neamt și vor fi incluse în documentația

elaborată de acesta. Se va respecta art.190 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.

4. Distanta minima, exprimata in metri, masurata in proiectie orizontala, intre conductele subterane de gaze naturale si alte instalatii,constructii sau obstacole este cea indicata in NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale **art.30,tab.1**,respectiv:

Instalaţia, construcţia sau obstacolul		Distante min.de la cond.de gaze-în m							
		PE				***OL***			
		PJ	**PR**	PM.	PI.	PJ	**PR**	*PM*	PI
1	Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1	**1**	2	3	2	**2**	*3*	3
2	Cladiri fara subsoluri	0,5	**0,5**	1	3	1,5	**1,5**	*2*	3
3	Canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţiile telefonice, televiziune, etc.	0,5	**0,5**	1,0	2	1,5	**1,5**	*2*	2
4	Conducte de canalizare	1,0	**1,0**	1,5	1,5	1,0	**1,0**	*1,5*	1,5
5	Conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluiri TV, sau căminele acestora.	0,5	**0,5**	0,5	1,5	0,6	**0,6**	*0,6*	1,5
6	Cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare sau alte cămine subterane	0,5	**0,5**	1,0	1,5	1,0	**1,0**	*1,0*	1,5
7	Copaci	0,5	**0,5**	0,5	1,5	1,5	**1,5**	*1,5*	1,5
8	Stâlpi	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5	**0,5**	*0,5*	0,5

B. Condiţii generale:

1. Se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid S.A. la predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid S.A. - Centru Operaţiuni Reţea Gaz Neamt în vederea identificării, vizionării, marcării traseului reţelelor de distribuţie (în cazul în care se impune şi pe tronsoane stabilite de comun acord). Solicitările scrise pentru prezenţa reprezentantului Delgaz Grid vor fi transmise înainte cu minimum 2 zile

lucrătoare. Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între **0,5-0,9 m.**

2. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat **Dispeceratul de Urgență** al Delgaz Grid S.A., la numerele de telefon **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție. Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid S.A., pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.
Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid S.A. izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid S.A., beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.
În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid S.A.- Centru Operațiuni Rețea Gaz Neamt, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

3. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

4. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

5. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înalțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

6. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, de asemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

7. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz Neamt. asupra datei la care e programată recepția.

8. Prezentul aviz îşi păstrează valabilitatea până la recepţia la terminarea lucrărilor sau până la finalizarea executării lucrărilor corespunzătoare pentru care a fost eliberat, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală corespunzător.

9. Prevederile art. 8 sunt valabile dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii avizului, respectiv: soluţii tehnice modificate la faza de documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau până la finalizarea executării lucrărilor, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.

10. În cazul în care încetează convenția tehnică pentru modificare traseu rețele / dezafectare, încheiată anterior eliberării avizului, iar lucrările aferente Convenției nu au fost finalizate, prezentul avizul de amplasament îşi pierde valabilitatea.

Cu respect,

Liliana Herda
Coordonator Acces la Retea

LILIANA HERDA
Digitally signed by LILIANA HERDA

Stoica Elena
Manager Racordare Gaz Neamt

GAZ Retea GN presiune redusa existenta

Lungimea retelei trasate este de 80m.

N

Prezentul plan de situatie insoteste
avizul 215248851/512.2025

LILIANA HERDA

Digitally signed by LILIANA HERDA

Parapet H4b-18ml

Parapet H4b-25ml

Bistrita

Spre Piatra Neamt

Refacere acces proprietate

Reabilitare structura rutiera 25ml in spatele podului

Canal pereat pe zona de reabilitare a structurii rutiere

Parapet H4b-25ml

Drum balast

Publ.

Str.Macilui (asfalt)

Drum asfalt

Spre Bicaz

Cale ferata simpla, neelectrificata

Linie C.F.

Reabilitare structura rutiera 25ml in spatele podului

Canal pereat pe zona de reabilitare a structurii rutiere

1:500

Plan de situatie

Xre