Orange România SA
Tandem Building
Str. Matei Millo Nr.5,
Sector 1, Bucuresti,
România
Phone: 203 30 00
www.orange.ro

# Aviz

| | | | |
|---|---|---|---|
| To: | SC RTUIER CONEX XXI Director General - ing. Mata Iulian | From: | Orange Romania |
| Company: | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. | Departament | Networks/Infrastructure |
| Fax: | | Telefon | 2033000 |
| Telefon: | 0730559617 | Pagini, inclusiv aceasta: | 4 |
| Date: | 04-12-2024 | Referinta | AFO009753/16002/16668 |

Referitor la cererea dvs. din data de **22-10-2024** prin care solicitati avizul S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A., pentru lucrarea **INLOCUIREA SUPRASTRUCTURII EXISTENTE IN CADRUL INVESTITIEI POD PE DN 15 (BICAZ - PIATRA NEAMT) KM 304+680 PE RAZA COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT** in **Alexandru cel Bun**, jud.**Neamt**, va comunicam:

## aviz pozitiv conditionat

Prezentul aviz este valabil doar insotit de Conditiile Tehnice avand aceeasi **referinta** ca prezentul document, emise de SC Protelco SA si atasate.

ORANGE ROMANIA S.A. 162 BUCUREȘTI

ORANGE Romania S.A.

S.C. PROTELCO S.A.
Reg. com.: J29/977/1996;CIF:RO8606690
Adresa: STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA, Jud.PRAHOVA
IBAN: RO68 RZBR 0000 0600 1153 3051
Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENTIA CAMPINA

**Data:** **04-12-2024**
**Referinta:** **AFO009753/16002/...**16002

**Catre:**
**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
**SC RTUIER CONEX XXI Director General - ing. Mata Iulian**
**Conform Certificat de Urbanism nr.172 din 16.09.2024**

**In atentia,**
**SC RTUIER CONEX XXI Director General - ing. Mata Iulian**

# CONDITII TEHNICE Conform solicitare

AFO009753/16002 din data 22-10-2024

Ca raspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului Orange România S.A. pentru lucrarea

**INLOCUIREA SUPRASTRUCTURII EXISTENTE IN CADRUL INVESTITIEI POD PE DN 15 (BICAZ - PIATRA NEAMT) KM 304+680 PE RAZA COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT, Conform Certificat de Urbanism nr.172 din 16.09.2024, Neamt, Alexandru cel Bun**

va comunicam urmatoarele:

## CONDITII TEHNICE

privind respectarea urmatoarelor masuri, menite a proteja instalatiile de telecomunicatii aflate in exploatare, executia lucrarilor proiectate (mai jos sunt enumerate conditiile impuse).

**La acest pod nu exista cabluri in caseta tehnica; reteaua OROC este exterioara podului, pe stalpi din beton. Tot aici exista cabluri care subtraverseaza podul, de-a lungul unui drum de acces. Cablurile FO sunt atat de distributie locala, cat si inel regional, distrugerea acestora avand implicatii majore. Reteaua poate fi afectata prin faptul ca este foarte apropape de pod si poate fi agatate de eventualele utilaje de mari dimensiuni (macarale). Daca se inlocuieste doar suprastructura ( imbracaminte asfaltica + balustrada) nu ar trebui sa fie afectata reteaua Orange.**

Mentionam ca nerespectarea conditiilor atrage nulitatea Avizului exprimat de catre Orange România S.A. si suportarea de catre cei vinovati a tuturor consecintelor ce decurg din aceasta.

Prezentul document insoteste avizul si este valabil un an de zile de la data eliberarii.

In cazul avarierii instalatiilor de comunicatii veti suporta contravaloarea pagubelor rezultate si valoarea lucrarilor de restabilire a functionalitatii lor, conform reglementarilor tehnice in vigoare si legii specifice in vigoare.

Este interzisa folosirea informatiilor referitoare la instalatiile de telecomunicatii, pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost furnizate, ca si transmiterea lor unor terti.
Masurile suplimentare impuse de lucrarea dumneavoastra sunt prezentate pe verso, facand parte integranta din avizul de principiu conditionat emis de Orange România S.A.

**DIRECTOR OPERATIUNI**
Ing. Patrasca Constantin

**COORDONATOR COMPARTIMENT**
Ing. Serban Ionel

**INTOCMIT**
Ing. Mihai Adina

S.C. PROTELCO S.A.
Reg. com.: J29/977/1996;CIF:RO8606690
Adresa: STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA, Jud.PRAHOVA
IBAN: RO68 RZBR 0000 0600 1153 3051
Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENTIA CAMPINA

# CONDITII SPECIALE

**In scopul protejarii infrastructurii de fibra optica se poate solicita asistenta tehnica la predarea de amplasament. Acest lucru se va anunta cu 14 zile in avans la fax 0244306100 si telefon 0244375689 interior 114-Constantin Patrasca Se poate solicita asistenta tehnica pe baza de comanda si se taxeaza conform urmatoarelor tarife: 1000 RON/zi. Conditie obligatorie de respectat:**

Solicitantul prezentelor conditii tehnice raspunde conform legii, de respectarea conditiilor generale si speciale cu privire la proiectarea si executarea de lucrari **IN ZONA DE PROTECTIE A RETELELOR DE TELECOMUNICATII.**

**• PENTRU A PREINTAMPINA DETERIORAREA ORICAROR RETELE DE TELECOMUNICATII EXISTENTE IN ZONA LUCRARILOR DUMNEAVOASTRA SE POATE SOLICITA ACORDAREA ASISTENTEI TEHNICE.**

Constructorul este OBLIGAT SA COMUNICE IMEDIAT LA ORANGE ROMÂNIA S.A., telefon nr. 0374443275, 0374744741, email : NSG2@orange.ro, orice deteriorare (sau afectare) a retelei de telecomunicatii din zona lucrarilor.

**COORDONATOR COMPARTIMENT**
Ing. Serban Ionel

**INTOCMIT**
Ing. Mihai Adina

ANEXA LA AVIZ APM 009753 /16002

N

Parapet H4b-18ml

Parapet H4b-25ml

Refacere acces proprietate

Reabilitare structura rutiera 25ml in spatele podului

Canal pereat pe zona de reabilitare a structurii rutiere

Km 67+900

Bistrita

Spre Piatra Neamt

Spre Bicaz

Drum asfalt

Drum balast

Linie C.F.

cale ferata simpla, neelectrificata

146.20

131.40

15.40

2.10

7.80

12.00

2.15

8.10

15

Parapet H4b-25ml

Canal pereat pe zona de reabilitare a structurii rutiere

Reabilitare structura rutiera 25ml in spatele podului

Harta cheia

Scara: 1:500

| Data | Revizia | Descriere | Data | Revizia |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

MODIFICARI APROBAT

ENTITATE ACHIZITOARE:

CNAIR S.A.

CNAIR

PROIECTANT GENERAL:

S.C. RUTIER-CONEX XXI S.R.L

FAZA DE CONTRACT
D.A.L.I.

DIRECTOR DE PROIECTARE
Ing. Matei Iulian

Proiectat: Ing. Furdiu Eugen
Verificat: Ing. Paduraru Dana

Numar proiect:
1314/2024

Data:
2024

*DENUMIRE PROIECT*
Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivele: LOT 1: Pod pe DN 15 km 297+913, Pod pe DN 15 km 289+245, Pod pe DN 15 km 304+680, Pasaj pe DN 25 km 48+028
*Obiect: POD PE DN 15 KM 304+680, JUDETUL NEAMT*

Denumire plansa

Plan de situatie

PIESE DESENATE

Cod: D.A.L.I. - PS1 Rev. 00

TRASEUL SUBTERAN POST OROC

TRASEUL AERIAN POST OROC