*Apendicele 2*

**DECLARAȚIA AUTORITĂȚII COMPETENTE RESPONSABILE CU GESTIONAREA APELOR ([1])**

Autoritatea responsabilă: **ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMANE" - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**

după examinarea cererii de proiect: **"Înlocuirea suprastructurii existente în cadrul investiției Pod pe DN 15 Bicaz – Piatra Neamț, km 304+680, pe raza comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț"**

pentru proiectul care va fi situat în bazinul hidrografic Siret

declară că proiectul nu deteriorează starea corpului de apă și nu împiedică atingerea unei stări bune a apei/unui potențial bun al apei din următoarele motive:

Pentru acest proiect a fost emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 54/13.05.2025 de către Administrația Bazinală de Apă Siret.

Lucrările propuse prin proiect care sunt amplasate pe cursurile de apă sau care au legătură cu apele, descrise în documentația tehnică de fundamentare în baza căreia a fost emis avizul de gospodărire a apelor, sunt:

- Lucrări de demolare a suprastructurii podului existent și de execuție tablier nou mixt oțel-beton
- Lucrări de reparație a infrastructurii,
- Lucrări în albia minoră a cursului de apă în zona podului (decolmatare și reprofilare albie),

Amplasamentul lucrărilor propuse prin proiect se află în legătură cu corpul de apă de suprafață ROLW12-1-53_B5, Lac Bâtca Doamnei, corp de apă puternic modificat, potențial ecologic bun și stare chimică bună, care are asociat corpul de apă subterană de tip freatic ROSI03, Lunca Siretului și afluentilor săi, în stare calitativă și cantitativă bună.

Considerăm că execuția și ulterior exploatarea lucrărilor prevăzute în proiect nu va conduce la deteriorarea stării ecologice/potențialului ecologic al corpurilor de apă, având în vedere faptul că:

- Lucrările se realizează în amplasamentul existent, fără demolarea infrastructurii podului, doar reparații la componentele existente ale acesteia și înlocuirea suprastructurii.
- Lucrările de amenajare ale cursului de apă în zona podului inclusiv cele de refacere a albiei pe zona afectată de lucrările de demolare și construcție/reparații, se realizează pe lungimi foarte mici, amonte și aval de acesta, având un caracter local, astfel că nu va exista un impact semnificativ asupra regimului hidrologic și nici asupra morfologiei albiei raportat la scara corpului de apă.

Se estimează un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă, de natură locală și temporar atât în perioada de realizare a lucrărilor cuprinse în proiect, cât și în perioada de exploatare a acestora.

**Proiectul prevede o serie de măsuri care au rolul de a minimaliza nivelul efectelor preconizate a putea apărea ca urmare a realizării proiectului și de a evita sau reduce orice potențiale impacturi asupra elementelor de calitate ale corpurilor de apă.**

**Având în vedere cele de mai sus, considerăm că realizarea și implementarea proiectului nu prezintă riscul de deteriorare a stării corpurilor de apă și nu împiedică atingerea stării bune a acestora, atât la nivel global cât și la nivelul elementelor de calitate. De asemenea, proiectul nu prezintă riscul apariției de efecte, respectiv nu poate împiedica atingerea obiectivelor relevante pentru zonele protejate.**

Dată (zz/ll/aaaa):

**03.06.2025**

Semnătură:

Nume: **Drd.ing.ec. Relu ADAM**

Funcție: DIRECTOR

Organism: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

[Autoritate competentă identificată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din directiva-cadru privind apa]

Ștampilă oficială:

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul strategiei apelor (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).