PRET PSR05B14 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA L=20.00 M, H=1.03M
PRET PSR05B15 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA L=15.60 M, H=1.03M
PRET PSR05B16 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA L=22.70 M, H=1.03M
PRET PSR05B17 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA L=15.20 M, H=1.03M
PRET PSR05B18 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA L=15.40 M, H=1.03M
PRET PSR05B19 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA L=18.40 M, H=1.03M
PRET PSR05B20 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA L=17.400 M, H=1.03M
PRET PSR05B21 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA L=32.00 M, H=1.03M

PSR05B14-B21.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru montare grinzi prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

PSR05B14-B21.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- procurarea, transportul, manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor prefabricate precomprimate;
- montarea grinzilor pe pozitia finala cu ajutorul macaralelor;
- asezarea pe reazeme a grinzilor;
- executia si dezafectarea platformelor si a drumului tehnologic;
- curatarea zonei de lucru.

PSR05B17-B20.3 MASURATORI SI PLATI

Plata se face la bucata **(buc)** de grinda prefabricata.