COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

Directia Achizitii Infrastructura Rutiera
Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat

Clarificare nr. 6
la Documentația de atribuire pentru
Proiectare si executie "Varianta de ocolire Timisoara Sud"

Intrebare 1	***La pagina 142 din cadrul documentului "Cerinţele Beneficiarului" în Anexa 5 Cerinţe obligatorii de proiectare structurala, se prevede la punctul 12: "Se vor monta schele mobile în extradosul grinzilor".*** ***În mod uzual, la lucrările de poduri sau pasaje deosebite cu deschideri mari se prevăd aceste schele mobile, în special în cazul traversării cursurilor mari de apă sau în cazul traversărilor unor obstacole importante. În consecinţa acestei logici, în proiectul tehnic nu sunt prevăzut aceste schele mobile. Montarea acestor schele la extradosul grinzilor este chiar contraindicata în cazul traversării liniilor de cale ferata electrificata sau de tramvai. Menţionăm că niciun pod sau pasaj nu are înălţime mare, iar accesul sau vizitarea intradosului structurilor prevăzute în proiectul tehnic se poate face cu uşurinţă de pe terasamentul podului sau pasajului sau chiar de pe pod cu inspectorul de poduri întrucât toate podurile sunt prevăzute cu calea jos.*** ***Vă solicităm în consecința celor mai-sus precizate să eliminați punctul 12 din cadrul Anexei 5 - Cerinţe obligatorii de proiectare structurală - "Cerinţele Beneficiarului".***
Raspuns 1	Se va mentine punctul 12 din cadrul documentului „Cerintele Beneficiarului" din ANEXA nr. 5 CERINȚE OBLIGATORII DE PROIECTARE STRUCTURALĂ. De asemenea, a se vedea Raspunsul nr. 36 din Clarificarea nr. 4.
Intrebare 2	***In ceea ce priveste art. 27 din Acordul Contractual care modifica urmatoarele clauze din Sub-clauza 14.1 [Pretul Contractului]:*** ***"Inginerul va instiinta Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostinta de faptul ca Pretul Contractului poate depasi Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale/Ordine de Variatie/Ordine de modificare, cu evaluarea diferentei respective.*** ***In situatia in care, pe baza documentelor justificative, nu sunt aplicabile prevederile sub-clauzelor 13.7, 13.8 din Conditiile Generale si/sau prevederile art. 221 alin. 1 lit. a), b), c) si f) din Legea 98/2016, Pretul Contractului nu va putea depasi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptata, iar valoarea acestei depasiri trebuie sa corespunda unor modificari nesubstantiale potrivit***

	art. 221 din Legea 98/2016." ***Din moment ce art. 4 din Acordul contractual prevede ca: "Beneficiarul convine sa plateasca Antreprenorului, pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, in timpul si modalitatea descrise in Contract, suma de..... (lei fara TVA) .....(litere), reprezentand Valoarea de Contract Acceptata, precum si alte sume care ar putea deveni platibile atat conform prevederilor Contractului la termenele si potrivit modalitatilor stipulate in Contract (Sub-clauza 13.8 din Conditiile de Contract), cat si conform prevederilor art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 (valoarea cu care poate fi depasita Valoarea de Contract Acceptata potrivit art. 221 litera f) din Legea 98/2016 este de maxim 23.227.214 Lei fara TVA). Sumele ce deriva din aplicarea sub-clauzei 13.8 din Conditiile de Contract vor fi platite potrivit contractului, fara incheierea unui act aditional. La aceasta suma se va adauga Taxa pe Valoare Adaugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare."*** ***si avand in vedere modificarile aduse sub-clauzei 14.1, nu rezulta suficient de clar daca maximul prevazut de art. 4 (23.227.214 Lei fara TVA) se aplica si in cazul in care intervin sub-clauzele 13.7 si 13.8 sau acest maxim poate fi depasit pana la 10% din Valoarea de Contract Acceptata. Va rugam clarificati.*** ***Avand in vedere dispozitiile art. 31 alin. (5) din Acordul Contractual, va solicitam sa precizati ce se intelege prin Valoare de Contract Acceptata, prin raportare la art. 4 si art. 27 din Acordul contractual.***
Raspuns 2	Conform prevederilor **art. 221 alin. (1) lit. f)** din Legea 98/2016: *"(1) Contractele de achiziție publică/Acordurile cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:* *[...]* *f) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:* *(i)* **valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (*1*);** *(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică/acordului cadru inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică/acordului cadru inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări.* Maximul prevazut de art. 4 (*23.227.214 Lei fara TVA)* din Acordul Contractual a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. f): ***"(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1)"*** Sub-clauzele 13.7 si 13.8 din Conditiile Generale ale Contractului devin incidente in cazul Actualizarilor Generate de Modificari ale Legilor si Actualizarilor Generate de Modificari ale Preturilor. Cu exceptia prevederilor Sub-clauzelor 13.7 si 13.8 din Conditiile Generale si/sau prevederilor art. 221 alin. 1 lit. a), b), c) si f) din Legea 98/2016, pretul Contractului nu va depasi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptata. Conform Conditiilor Generale de Contract: *"1.1.4.1. "**Valoare de Contract Acceptata** înseamna valoarea acceptata în Scrisoarea de Acceptare pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea*

	tuturor defectiunilor." Practic, valoarea de contract acceptata reprezinta valoarea propunerii financiare a ofertei castigatoare la momentul semnarii contractului.
Intrebare 3	***Pentru îndeplinirea conditiilor de participare pentru sectiunea de proiectare, compania va depune Certificatul de finalizare a lucrarilor sau Scrisoare de referinta/recomandare, va rugam confirmati.*** ***Daca da, va rugam sa clarificati daca Certificatul de finalizare a lucrarilor sau Scrisoarea de referinta/recomandare va fi tradusa, notariata, apostilata si depusa cu oferta tehnica?***
Raspuns 3	Autoritatea contractanta a prevazut in Fisa de date a achizitiei sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Modalitatea de indeplinire: "*In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator* ***va completa DUAE*** *- Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala",* ***indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii*** *necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, valoarea serviciilor realizate in ultimii 3 ani, tipul serviciilor realizate, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile de proiectare, categoria de drum.* ***Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului****, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei,* ***si anume****:* ***certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie, Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/ Certificari de buna executie****, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. [.....]"* Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu poate sa realizeze evaluarea ofertelor prin raspunsurile la clarificari. Ramane la latitudinea fiecarui ofertant sa prezinte documente justificative adecvate, conform solicitarilor din Documentatia de atribuire, **astfel incat sa fie demonstrate toate elementele necesare indeplinirii cerintei**, aceste documente urmand sa fie analizate in cadrul procesului de evaluare al ofertelor. Totodata, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele prevederi ale Fisei de date a achizitiei din sectiunea **V.4.3) Modul de prezentare a ofertei**: "**6. LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI** Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate in limba romana. **Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba romana va prevala**. **[...]** **8. MODUL DE DEPUNERE A OFERTEI** Ofertantul va transmite garantia de participare, **DUAE, oferta** si **documentele care o insotesc** numai prin mijloace electronice, prin incarcarea in SEAP a acestor documente pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, modificate dupa caz prin Anunturi de tip erata. Documentele mentionate anterior vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, **reprezentand documente originale.** Semnatura electronica extinsa va fi

	aplicata de catre persoana desemnata de ofertant prin intermediul Formularului nr. 1 "Imputernicire". **De asemenea, a se vedea Raspunsul nr. 15 din Clarificarea nr. 4.**
Intrebare 4	***Paginile formularelor trebuie semnate si stampilate de catre o persoana autorizata pentru a semna documentatia de licitatie având Logo-ul companiei în formular, va rugam clarificati.***
Raspuns 4	Va rugam sa aveti in vedere prevederile Fisei de date a achizitiei - **Sectiunea V.4.3) Modul de prezentare a ofertei,** respectiv: "[...] *7. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE* *"La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte **toate instructiunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei**, precum si **sa completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire**. [.....]".* In acest sens, ofertantii vor completa, semna, stampila fiecare formular in conformitate cu modelul pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de Atribuire. De asemenea, va rugam sa aveti in vedere si celelalte prevederi ale Fisei de date a achizitiei - **Sectiunea V.4.3) Modul de prezentare a ofertei:** *"[...]* *7. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE* *[...] Nota 2: Oferta, inclusiv formularele si documentele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.* *8. MODUL DE DEPUNERE A OFERTEI* *[.....].* *Documentele mentionate anterior vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, **reprezentand documente originale**. Semnatura electronica extinsa va fi aplicata de catre persoana desemnata de ofertant prin intermediul Formularului nr. 1 "Imputernicire".[...]".*
Intrebare 5	***Daca Serviciile de Proiectare si Inginerie sunt furnizate de o companie subcontractanta, care este "Modalitatea de indeplinire" a conditiilor de participare, va rugam sa clarificati.***
Raspuns 5	In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, Sectiunea **III.2.3.a - Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta 4 - Modalitatea de indeplinire:** *"**IN VEDEREA INDEPLINIRII CERINTEI, OFERTANTUL/ OFERTANTUL ASOCIAT/ TERTUL SUSTINATOR VA COMPLETA DUAE** - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, valoarea serviciilor realizate in ultimii 3 ani, tipul serviciilor realizate, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile de proiectare, categoria de drum.* *Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie, Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/*

	Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. *Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.* *Nota 1:* ***Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului****. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.* *Nota 2:* ***In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti****. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.* *Nota 3:* ***Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".*** *Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:* *a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.* *b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.* *c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie, Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/ Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.* *Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.* *Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4.* *Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2014 - 1 Euro = 4,4446 Lei , 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5068 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a."* **In ceea ce priveste subcontractantii declarati in cadrul ofertei, va rugam sa aveti in vedere prevederile Fisei de Date a achizitiei - sectiunea III.2.3.a - Capacitatea tehnica si/sau profesionala "*** ***Cerinta nr. 4 Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze*** **" si cap.** IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei - **pct. 5 INFORMATII PRIVIND**

	SUBCONTRACTANTII. De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca, in conformitate cu prevederile art. 172, alin (4) din Legea 98/2016: "***Autoritatea contractantă <u>nu poate stabili cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi</u>*** *de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.*"
Intrebare 6	***Serviciile de Proiectare si Inginerie pot fi realizate si de catre un subcontractor nominalizat, va rugam sa confirmati.***
Raspuns 6	Informatii privind subcontractantii sunt prevazute in Fisa de date a achizitiei la sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - "*Cerinta nr. 4 Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze*" si IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei punctul 5. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII.
Intrebare 7	***Conform documentatiei de licitatie, Serviciile de Proiectare pot fi realizate de catre o firma de Inginerie si Proiectare ca si tert sustinator, cum este specificat în Fisa de date, pag 8/22 la "Criteriul Nr. 1-Cerinta 1". Va rugam sa clarificati semnificatia oficiala a tertului sustinator în documentatia de licitatie.***
Raspuns 7	Serviciile de proiectare necesar a fi realizate in cadrul prezentului contract vor fi indeplinite de Ofertantul declarat castigator (Ofertant unic/ Asociere) in mod direct sau prin subcontractantul/subcontractantii declarat/ti. In ceea ce priveste tertul sustinator, va rugam sa aveti in vedere prevederile Fisei de date a achizitiei - Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei punctul 4. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI, precum si informatiile legate de terti inscrise in cadrul sectiunii III.2.2) *Capacitatea economica si financiara* si III.2.3.a) *Capacitatea tehnica si/sau profesionala*. De asemenea, va rugam sa aveti in vedere si prevederile Angajamentului ferm (Formularul 3A, 3B, 3C), printre care amintim urmatoarele: "[...] *Noi ..... (denumirea terţului susţinător),* ***în situaţia în care contractantul*** *..... (denumirea ofertantului)* ***întâmpină dificultăți de natuta tehnica pe parcursul derulării contractului****, garantam neconditionat si irevocabil, autorităţii contractante* ***susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului*** *conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ..... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.* *Noi, ... (denumirea terţului susţinător),* ***vom raspunde faţă de autoritatea contractantă*** *in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil* ***<u>sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de</u>*** _____ *(denumirea ofertantului)* ***<u>prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă</u>****, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.* [...]"
Intrebare 8	***Va rugam sa va clarificati daca actele doveditoare, cum ar fi certificatul de receptie a lucrarilor, certificatul de la camera de comert, etc. trebuie sa fie legalizate de notari si aiba apostila?***
Raspuns 8	A se vedea Raspunsul nr. 15 din Clarificarea nr. 4.

Intrebare 9	***În cazul în care un ofertant nu poate îndeplini singur criteriul legat de experienta similara pe partea de proiectare, puteti clarifica daca criteriul respectiv poate fi îndeplinit de un subcontractant sau de o terta parte?***
Raspuns 9	A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta Clarificare. De asemenea, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare solicitate prin Documentatia de atribuire prin intermediul unui tert sustinator, va rugam sa aveti in vedere prevederile Fisei de date a achizitiei - Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei punctul 4. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI, precum si informatiile legate de terti inscrise in cadrul sectiunii III.2.2) *Capacitatea economica si financiara* si III.2.3.a) *Capacitatea tehnica si/sau profesionala*.
Intrebare 10	***Stimati domni, dupa analiza documentele de licitatie am început sa lucram intens pentru realizarea unei oferte cat mai competitive. Din pacate documentatia este pusa la dispozitie doar in limba romana. Pentru ca traducerea acesteia va dura ceva timp si pentru a putea pregati o oferta cat mai precisa, avem nevoie de cel putin 8 saptamâni. Prin urmare, cu amabilitate, va cerem o extindere a termenului cu opt saptamani pentru depunerea ofertei. Va multumesc.***
Raspuns 10	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "*Detalii procedura*" din SEAP.
Intrebare 11	***Ca urmare a complexitatii lucrarilor si a faptului ca nu sunt clarificate aspectele prezentate de noi la punctele de mai sus, si a faptului ca in perioada 01.06-05.06.2017, este o minivacanta cu ocazia zilei de 1 Iunie si Rusalii, va solicitam respectuos sa amanati data de depunere a ofertelor cu cel putin o luna pentru a permite posibililor ofertanti sa elaboreze o oferta corecta si bine documentata tehnic.***
Raspuns 11	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "*Detalii procedura*" din SEAP.
Intrebare 12	***In Fisa de Date a achizitiei, la cap. IV. 4.3. Modul de prezentare a ofertei, punctul 4: Informatii privind tertii sustinatori se precizeaza: "Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament, precum si documentele justificative solicitate prin Fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea cerintelor privind situatia economica si financiara sau, dupa caz, capacitatea tehnica vor fi prezentate la solicitareaAutoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor."*** ***In nota 1 care insoteste Formularul nr. 3B ANGAJAMENT FERM privind sustinerea acordata ofertentului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara, se precizeaza: "Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura implementarea propriului angajament de sustinere, vor fi prezentate in mod obligatoriu cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE. Aceste documente vor deveni anexe la angajamentul ferm.***" ***Avand in vedere ca cele doua precizari sunt contradictorii si tinand cont de faptul ca tertul sustinator va completa un DUAE separat care cuprinde informatiile solicitate in raport cu cerintele care fac obiectul sustinerii acordate, va rugam sa clarificati care sunt documentele (daca este cazul) care trebuie sa insoteasca Angajamentul de sustinere la prezentarea ofertei.***

Raspuns 12	A se vedea Raspunsul nr. 13 din Clarificarea nr.4.
Intrebare 13	***Va rugam postati documentul DUAE in format "xml", asa cum este folosit in mod obisnuit (descarcat de pe https://ec.europa.eu/tools/espd). In caz contrar, rugam sa clarificati modul de prezentare in cadrul acestei proceduri.***
Raspuns 13	Modul de prezentare a DUAE este prevazut in Fisa de date a achizitiei sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei punctul 7. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE [.....] DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITIE EUROPEAN (DUAE) Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic editabil, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei. *In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.06.2016 disponibila la adresa www.anap.gov.ro sau www.e-licitatie.ro, precum si instructiunile din Anexa 1 la formularul DUAE. Se vor avea in vedere, la completarea DUAE, atat solicitarile din Fisa de date a achizitiei, cat si prevederile art. 193-197 din Legea 98/2016.* *DUAE VA FI SEMNAT OLOGRAF DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULUI/ OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/ SUBCONTRACTANTULUI SI VA FI INCARCAT IN SEAP CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE ACREDITAT.* *In Sectiunea "B: Informatii Privind Reprezentantii Operatorul Economic" din DUAE va fi mentionata persoana imputernicita de toti membrii asocierii sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.* *Nota 1: Ofertantii au obligatia completarii tuturor campurilor solicitate prin Fisa de date a achizitiei din sectiunile A, B, C si D ale partii a IV din DUAE.* *De asemenea, in toate sectiunile DUAE solicitate a fi completate de catre Autoritatea Contractanta prin Fisa de date a achizitiei, acolo unde exista disponibilitatea electronica a informatiilor solicitate, ofertantii vor indica adresa la care acestea pot fi accesate, urmand pasii din formularul standard.*
Intrebare 14	***In Anexa nr. 1 la Formularul 8 ati specificat ca „Durata de Executie a Lucrarilor", sub-clauza 1.1.3.3, 30 luni-Proiectare si Executie Lucrari din care:*** ***- 6 luni perioada de proiectare care include atat elaborarea si finalizarea documentatiei pentru obtinerea HG expropriere cat si Proiectul pentru Autorizatia de construire*** ***- 24 luni perioada de executie*** ***Totodata in Memoriul Tehnic gasim la paragraful 3. Graficul de Executie al Variantei de Ocolire Timisoara Sud pe o perioada de 36 de luni.*** ***Va rugam sa ne clarificati care este perioada de proiectare si executie solicitata in licitatie.***
Raspuns 14	A se vedea "*Clarificare din oficiu 1*" din Clarificarea nr. 1
Intrebare 15	***In Anexa nr. 2 la Formularul nr. 8 - Graficul de Plati avem urmatoarea instructiune: "A fi completat si extins (detaliat) de catre Ofertant. (Acesta constituie un Exemplu minim obligatoriu)".***

	a) Va rugam se ne specificati daca exista obligatia de a detalia acest minim obligatoriu cu articolele ce compun fiecare activitate/categorie de lucrari din graficul de plati cu cantitati si preturi unitare. ***b) Se recunoaste drepul ofertantului de a introduce campuri si articole suplimentare in graficul de Plati, in vederea inlesnirii ulterioare a emiterii si verificarii Certificatelor de Plata Interimare?***
Raspuns 15	Va rugam sa aveti in vedere cerintele de la pct. 1 Preambul din Graficul de Plati ce se regaseste in fisierul *Grafice.doc* din Documentatia de Atribuire. De asemenea, se va avea in vedere mentiunea din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 8 - Graficul de Plati in intregime *"A fi completat si extins (detaliat) de catre Ofertant. (Acesta constituie un Exemplu minim obligatoriu). In completarea lui, Ofertantul va tine cont de conditiile impuse de Cerintele Beneficiarului. Orice cost introdus care excede prevederile prezentei Documentatii nu este responsabilitatea Autoritatii contractante*."
Intrebare 16	***In Documentatia 110 kV „Anexe la proiect + liste cantitati", Traversare 1:*** - ***Devizul Fundatie ICn 110113 (pentru o bucata): cantitatile aferente devizului sunt pentru 1 bucata urmand ca ofertantul sa foloseasca aceeasi fundatie si pentru ICn+6 110262-1 buc, adica sa multiplice cantitatile devizului conform Memoriu tehnic (Situatia proiectata) respectiv 2 x Fundatie ICn 110113 ?*** - ***Devizul Fundatie ICn 110113 (pentru o bucata): la poz. 17 W1LF03A# Fundatie prefabricata pentru stalp metalic la LEA, montata cu macaraua in teren normal, nu se regaseste fundatia prefabricata ca material aferent normei. Se vor cota de catre ofertant?*** - ***Devizul Suprastrucura LEA 110 kV: la poz. 10 W1LC04A# Conductor activ pentru LEA 110 KV montat pe stalpi metalici, in teren normal, conductor din OL-AL 185/32 mmp, nu se regaseste conductorul ca material aferent normei. Se vor cota de catre ofertant?*** ***Aceeasi situatie se regaseste si la Traversarea 2, Traversarea 3 si Traversarea 4.*** ***Va rugam clarificati.***
Raspuns 16	Detaliile puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta sunt suficiente pentru un contract de acest tip. Fiind un contract tip proiectare si executie, toate cotatiile vor fi realizate de ofertant conform propunerii sale.
Intrebare 17	***– In Documentatia 220 kV „Anexe la proiect + liste cantitati", Traversare 1:*** - ***Devizul Fundatii ICn+6 220121 + ICn+3 220212: cantitatile aferente devizului sunt pentru cei 2 stalpi sau se vor multiplica cantitatile devizului de catre ofertant?*** - ***Devizul Suprastrucura LEA 110 kV: la poz. 10 W1LC06A# Conductor activ pentru LEA 220 KV montat pe stalpi metalici, in teren normal, conductor din OL-AL 470/75 mmp, nu se regaseste conductorul ca material aferent normei. Se vor cota de catre ofertant?*** ***Aceeasi situatie se regaseste si la Traversarea 2 si Traversarea 3.*** ***Va rugam clarificati.***
Raspuns 17	A se vedea raspunsul nr.16 din prezenta Clarificare.
Intrebare 18	***In Anexa 3 – Cerinte obligatorii pentru cercetarea arheologica, la pg. 156/163 se solicita ca Antreprenorul sa nominalizeze obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor executa/presta activitatea de cercetare arheologica, de la momentul depunerii ofertei.*** ***Conform avizului 1651/15.12.2010 emis de Ministerul Culturii si Patrimoniului National singura institutie abilitata (si acceptata) din zona Timisoara sa presteze***

	respectiva activitate este Muzeului Banatului din Timisoara. ***Date fiind cerintele impuse de legislatia de achizitii publice pentru subcontractori, va rugam sa fiti de acord ca, pentru faza de depunere oferta, sa acceptati pentru activitatea de cercetare arheologica ca Muzeul Banatului din Timisoara sa fie nominalizat ca prestator de servicii in baza unui protocol/acord de colaborare.***
Raspuns 18	Alegerea unui subcontractor pentru lucrările de arheologie este la latitudinea operatorului economic, atâta timp cât subcontractorul respectă condițiile din procedura aprobată prin OMCPN 2562/04.10.2010, Cap. I, Art.1, alin. (4).
Intrebare 19	***Facem referire la avizul CTE – CNADNR nr. 3751/09.11.2010 pentru faza de proiectare – Studiu de fezabilitate – stabilirea solutiilor de structuri rutiere, lucrari de arta si noduri rutiere din fisierul Documentatie tehnica/ Avize si acorduri SF.*** ***Din documentul astfel scanat lipsesc pagini. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor documentul complet pentru a putea vedea care au fost solutiile finale avizate de CTE – CNADNR.***
Raspuns 19	Atasam la prezenta clarificare: - Anexa nr.1 - Avizul CTE-CNADNR nr. 3751/09.2010 pentru faza de proiectare – Studiu de Fezabilitate; - Anexa nr.1 - Avizul CTE-CNADNR nr. 3921/24.06.2011 pentru faza de proiectare – Studiu de Fezabilitate. Proiectul Tehnic fiind avizat de catre verificator independent nu a necesitat aprobarea in CTE-CNADNR, prin urmare nu exista aviz CTE-CNADNR pentru aceasta faza.
Intrebare 20	***In Documentatie tehnica/ Avize si acorduri SF se regasesc urmatoarele avize sau puncte de vedere emise de CNADNR :*** ***a. avizul CTE – CNADNR nr. 3751/09.11.2010 pentru faza de proiectare – Studiu de fezabilitate – stabilirea solutiilor de structuri rutiere, lucrari de arta si noduri rutiere;*** ***b. adresa CNADNR- DRDP Timisoara nr. 340/26.11.2010 privind documentatia tehnica – "Amenajari intersectii si noduri rutiere";*** ***c. Adresa comuna CNADNR – MAI nr. 92/62677 si 618.518/19.01.2011 privind amenajarea intersectiilor;*** ***d. Aviz CTE-CNADNR nr. 3809/24.02.2011pentru faza de proiectare – Studiu de fezabilitate – Relocare si protejare retele electrice de inalta tensiune – 220 kV.*** ***Va rugam sa ne comunicati daca exista aviz CTE – CNADNR pentru faza de proiectare – Studiu de fezabilitate (integral) si aviz CTE – CNADNR pentru faza de proiectare – Proiect Tehnic (integral) si, in caz afirmativ, sa ni le puneti la dispozitie.***
Raspuns 20	A se vedea raspunsul nr. 19 din prezenta Clarificare.
Intrebare 21	***Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului pct. 2.33 Facilitati, servicii si utilaje pentru Reprezentantul Beneficiarului (Inginerul) in cadrul carora se mentioneaza in mod expres faptul ca in sarcina Antreprenorului nu cade obligatia de a asigura facilitati pentru Reprezentantul Beneficiarului, ci doar acces la laborator, va rugam sa indicati care sunt asteptarile Entitatii Contractante fata de cerintele Formularului 4 – Propunere tehnica, pct. V Organizarea de santier si Surse de materiale, unde la ultimul punct se solicita: Identificarea amplasamentului si prezentarea spatiilor pentru birourile destinate Inginerului, precum si alte facilitati acordate acestuia.***

Raspuns 21	Inginerului i se va acorda acces la laborator, organizarea de santier si birouri in vederea exercitarii atributiilor sale. Facilitati, servicii si utilaje se refera la faptul ca Antreprenorul nu este obligat sa ofere cu titu gratuit: inchiriere birouri pentru Inginer, echipamente si materiale (telefon, consumabile etc) pentru desfasurarea activitatii Inginerului. Inginerul, conform contractului cu Beneficiarul are obligatia sa isi asigure astfel de activitati.
Intrebare 22	***Beneficiarul a pus la dispozitia operatorilor economici prin intermediul Anexei nr. 1 la clarificarea nr. 2 doua fisiere in format dwg: Plan 2000 si Ridicare topo.*** ***Fisierul Plan 2000 reprezinta o versiune diferita si incompleta fata de Planul de situatie (in format pdf) propus la faza Studiu de fezabilitate prezentat in Datele informative si respectiv de cel de la faza Proiect tehnic prezentat in Documentatia tehnica, puse la dispozitie de catre Beneficiar:*** ***- lipsesc amenajarile finale ale celor trei noduri rutiere si ale intersectiilor la nivel tip giratie si tip cruce, traseele celor doua intersectii denivelate precum si traseele celor 3 drumuri vicinale propuse.*** ***- lipseste mobilarea planului cu solutiile proiectate propuse pentru:*** o ***poduri, pasaje,*** o ***lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor*** o ***lucrari pentru protectia mediului*** o ***lucrari pentru consolidari*** o ***lucrari de imbunatatiri funciare*** o ***parcari de scurta durata*** ***Pentru prezentarea in cadrul ofertelor a unui Plan de situatie corespunzator Cerintelor Beneficiarului se solicita punerea la dispozitia ofertantilor de catre Beneficiar, a versiunii finale (dwg) atat a Planului de situatie propus si avizat la faza de Studiu de fezabilitate cat si a Planului de situatie propus la faza de Proiect Tehnic.***
Raspuns 22	Atasam la prezenta Clarificare Anexa nr. 2, variantele finale ale Planului de situatie propus si avizat la faza SF, cat si a Planului de situatie propus la faza PT, in format editabil.
Intrebare 23	***Pentru a propune o structura rutiera corespunzatoare Cerintelor Beneficiarului este necesara actualizarea studiul de trafic in vederea determinarii volumul de trafic de calcul pentru perioada de perspectiva de 15 ani (considerand 2021 anul darii in folosinta a centurii - 2036) conform acelorasi Cerinte.*** ***Studiul de trafic elaborat la faza SF a utilizat:*** - ***modelul de trafic la nivelul municipiului Timisoara elaborat de SEARCH CORPORATION in anul 2003. Pentru scopurile SF, respectivul Model elaborat in 2003 a fost recalibrat la nivelul anului de baza 2010.*** - ***elemente din Modelul de trafic la nivelul intregii tari elaborat de SEARCH CORPORATION cu ocazia altor proiecte vizand dezvoltarea retelei rutiere ale CNAIR.*** - ***masuratori de trafic suplimentare*** - ***date de la contori CESTRIN ce au functionat in perioada 2007-2009*** - ***date recensamant general 2010 DRDP TIMISOARA*** ***Incepand din anul 2012 - Traficul de calcul Nc pentru dimensionarea structurilor rutiere, se determina conform metodologiei recomandate de Normativul AND 584 – 2012 "Determinarea traficului de calcul pentru***

	proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie". ***Este sarcina Beneficiarului de a solicita elaboratorului studiului de trafic actualizarea datelor de trafic si determinarea volumului traficului de calcul utilizat la calculele de dimensionare a structurilor rutiere si stabilirea perioadei de perspectiva, deoarece la prezenta faza, de elaborare a ofertelor tehnice si financiare, ofertantii nu detin datele necesare pentru a determina corect valoarea traficului de calcul.***
Raspuns 23	A se vedea Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 4.
Intrebare 24	***Conform Clarificarii nr.3 Raspuns 6 Procedura de obtinere a terenului aferenta proiectului "Varianta de ocolire Timisoara Sud" a fost demarata, pana la semnarea contractului se va obtine Decizia de Expropriere. Volumul Identificare proprietari este in versiune pdf.*** ***Solicitam Beneficiarului in format dwg Coridorul de expropriere aflat in procedura de obtinere a terenului pentru evaluarea corecta a suprafetelor suplimentare de exproprieri rezultate in urma propunerilor de actualizare a proiectului.*** ***Facem referire aici cu precadere la impactul asupra suprafetelor propuse spre expropriere ca urmare a aplicarii "Normativului pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi AND 593" care impune, in cazul prevederii fasiei destinate amplasarii parapetelor de siguranta pentru inaltimi de rambleu egale sau mai mari de 2 m, asigurarea latimii de lucru W. Proiectul ilustrativ propune fasia destinata parapetelor de siguranta de 0.75 m iar prin aplicarea normativului AND 593 si a unei latimi corespunzatoare a fasiei destinate parapetelor de siguranta, vor rezulta cantitati suplimentare considerabile la volumele de terasamente***.
Raspuns 24	Atasam Anexa nr. 3_Limita expropriere VO Timisoara Sud.dwg la prezenta Clarificare, in format editabil. In conformitate cu normativul AND 593 se impune la amplasarea parapetelor de siguranta asigurarea latimii de lucru W. In cazul in care aceasta latime nu este asigurata, se va ridica clasa de protectie a parapetului si nu se va expropria suplimentar.
Intrebare 25	***In cazul in care la fazele de proiectare Studiu de fezabilitate si/sau Proiect Tehnic – exista un Raport de audit al sigurantei circulatiei - solicitam Beneficiarului punerea acestuia la dispozitia ofertantilor.***
Raspuns 25	Avand in vedere ca OUG nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră si modificarile/completarile ulterioare a intrat in vigoare dupa intocmirea Studiului de Fezabilitate din anul 2011, mentionam ca nu exista Raport de audit al sigurantei circulatiei la faza Studiu de Fezabilitate/ Proiect Tehnic.
Intrebare 26	***In avizul CTE nr. 137/IT/2 relocari retele 110kV, zona de proximitate cu centura intre km 15+200 si 17+800, face referire la LEA 110kV dublu circuit Timisoara - Cetate si Timisoara - Muzicescu.*** ***Paralel cu LEA 110kV sus mentionata, exista LEA 110kV dublu circuit Timisoara - Buzias si Timisoara - Gilvaz care se afla la 14-16m fata de axul centurii proiectate. Daca nu exista un acord cu CNAIR pentru stalpii situati in zona de protectie a centurii intre km 15+200 si 17+800, aveasta LEA 110kV va trebui alocata. Va rugam sa clarificati cantitatile de lucrari a fi cotate pentru***

	proiectare si executie.
Raspuns 26	Contractul supus prezentei proceduri este de tip Proiectare si Executie. Faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie si Proiectul Tehnic intocmit la nivelul anului 2011 este un avantaj deoarece ofertantii isi pot intocmi oferta cu o acuratete mai mare, insa scopul Cerintelor Beneficiarului este de a actualiza Documentatia Tehnica existenta. Informatiile si documentele publicate sunt cele disponibile, Cerintele Beneficiarului sunt clare pentru toti ofertantii si Autoritatea Contractanta nu poate actualiza planse/ informatii/ cantitati de lucrari pentru a le pune la dispozitie, acesta nefiind un contract tip Fidic Rosu. In cazul in care, ca urmare a verificarii in teren/ la detinatorii de utilitati/ etc., in acest stadiu de intocmire a ofertei informatiile sunt diferite fata de cele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei, fiecare ofertant/ Antreprenorul in speta, va intocmi oferta in conformitate cu informatiile actualizate, respectand Cerintele Beneficiarului. Prin urmare, Antreprenorul va asigura coordonarea proiectării în calitate de Proiectant general pentru întocmirea proiectului relocare/protejare utilități și tot ceea ce poate să apară ca necesar de proiectat în vederea realizării contractului de execuție lucrări pentru finalizarea obiectivului.
Intrebare 27	***Pentru relocari retele telecomunicatii zona km 0+000 - 0+520, in memoriu si planuri se specifica ca se muta:*** ***1. un SR si*** ***2. o centrala digitala standard.*** ***Va rugam clarificati:*** ***1. Capacitatea totala SR, echipare: nr. linii intrare, nr. linii iesire;*** ***2.1. Este centrala digitala sau ONU*** ***2.2. Capacitate echipament centrala (ONU), echipare nr. linii intrare, nr. linii iesire*** ***2.3. Tipul centralei / ONU - Siemens, Alcatel, etc. - deoarece fiind centrala distanta trebuie sa fie de acelasi producator cu centrala "mama" ca sa fie combatibila.*** ***2.4. Tipul dulapului stradal*** ***3. Avand in vedere necesitatea intreruperii abonatiilor pentru amplasarea nou a SR si centralei / ONU, se prevede un SR nou si un ONU nou (intrerupere fiecare abonat max de ordinul minutelor), sau se muta echipamentel (se utilizeaza cele existente) si atunci exista acordul telekom pentru intreruperi de ordinul zilelor pentru abonati. Care din variante a fost prevazuta de proiectant?*** ***In vederea intocmirii ofertei relocari utilitati va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planul coordonator in format Autocad Stereo 70. El va constitui o baza comuna pentru extragerea cantitatilor de lucrari de catre toti ofertantii.*** ***Formatul STEREO 70 permite si aproximarea cantitatilor de desfaceri/refaceri pavaje care nu se regasesc in documentatia pusa la dispozitie.***
Raspuns 27	Contractul supus prezentei proceduri este de tip Proiectare si Executie. Faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie si Proiectul Tehnic intocmit la nivelul anului 2011 este un avantaj deoarece ofertantii isi pot intocmi oferta cu o acuratete mai mare, insa scopul Cerintelor Beneficiarului este de a actualiza Documentatia Tehnica existenta. Informatiile si documentele publicate sunt cele disponibile, Cerintele Beneficiarului sunt clare pentru toti ofertantii si Autoritatea Contractanta nu poate actualiza planse/ informatii/ cantitati de lucrari pentru a le pune la dispozitie,

	acesta nefiind un contract tip Fidic Rosu. In cazul in care, ca urmare a verificarii in teren/ la detinatorii de utilitati/ etc., in acest stadiu de intocmire a ofertei informatiile sunt diferite fata de cele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei, fiecare ofertant/ Antreprenorul in speta, va intocmi oferta in conformitate cu informatiile actualizate, respectand Cerintele Beneficiarului. Astfel, detaliile puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta sunt suficiente pentru un contract de acest tip. Mentionam ca planul coordonator pentru relocarea/ protejarea retelelor de utilitati se regaseste in fisierul *„Documentatietehnica" – PT Relocare si protejare de utilitati Timisoara sud aprilie 2011– Vol.8 - PLAN COORDONATOR.*
Intrebare 28	***În documentul "Formulare" este precizat: " Ofertantul va prezenta următoarele:*** ***A) linia roșie a sitului - verticală și orizontală*** ***B) soluții tehnice pentru proiectarea tipurilor de poduri identificate "*** ***Conform analizei documentației de licitație, a alternativelor, a studiului de fezabilitate, a desenelor și a documentelor ITC etc., am observat că toate variantele alese (cele 4 alternative) sunt bine studiate de către Client și selecția rutei a fost deja făcută. În funcție de alegerea traseului, "Varianta 1 linia roșie a sitului - verticală și orizontală" este dat deja în documentația de licitație.*** ***Pe de altă parte, clientul a studiat deja podurile și majoritatea au 2 opțiuni. Pentru cerința, "soluțiile tehnice de proiectare pentru podurile identificate", ofertantul va examina toate podurile din sfera rutei selectate și va întocmi un Raport privind Soluția tehnică pentru poduri care să acopere comparații cu alte tipuri de poduri și oferte pentru alegereafăcutășioferte pentru Metoda de construcție cu dimensiuni si elemente apropriate.*** ***Pentru a putea merge mai departe, înțelegem că ofertantul va pregăti un Sumar cu Soluția Tehnică Aleasă, un Raport de analiza și Identificare a problemele critice, pentru traseul ales și nu va pregăti și nu va depune niciun Proiect preliminar sau Proiect conceptual pentru ruta in care sa indice linia roșie verticala si orizontala in cadrul ofertei tehnice.*** ***Vă rugăm să confirmați.***
Raspuns 28	Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul de indeplinire a cerintelor prevazute in documentatia tehnica. Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica cel putin sectiunile prezentate in *Formularul nr. 4* din sectiunea *Formulare*. Suplimentar fata de informatiile solicitate in *Formularul nr. 4*, ofertantii vor prezenta orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 29	***In PROPUNEREA TEHNICA, la amenajarea intersectiilor la nivel si denivelate este obligatoriu sa se tina cont de observatiiile solicitate in avizele si acordurile obtinute.*** ***Unele observatii si conditii sunt contradictorii sau nu sunt clare.*** ***Avand in vedere istoricul proiectului si etapele de avizare la care a fost supus, in PROPUNEREA TEHNICA este suficient sa se tina cont doar de conditiile solicitate in ultimul aviz - Avizul comun nr. 618.518/19.01.2011 emis de CNADNR – Directia Siguranta Circulatiei – Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Rutiera CNADNR – Directia Siguranta Circulatiei – Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Rutiera, si***

	Punctul de vedere nr. 340/480 din 26 noiembrie 2010 emis de D.R.D.P. Timisoara. ***Va rugam sa puneti la dispozitie documentatia depusa la CNADNR de SEARCH CORPORATION cu adresa nr. 5049/2010, analizata in CTE – Restrans in special planurile de situatie anexate si vizate.*** ***Intrebare:*** ***In aviz se mentioneaza: pentru intersectia de la km 19+800 se va prevedea in proiect posibilitatea realizarii intr-o etapa urmatoare a unei intersectii pentru eventuala dezvoltare a zonei metropolitane, conform PATJ, dupa incadrarea drumului de exploare existent si mobilarea zonei.*** ***Va rugam sa ne instructati asupra modalitatii de a indeplini aceasta cerinta in PROPUNEREA TEHNICA.*** ***In Studiul de Fezabilitate si in Proiectul Tehnic aceasta intersectie nu este prevazuta, a fost ignorata.***
Raspuns 29	Autoritatea Contractanta nu poate furniza documentatia ce a stat la baza emiterii unui aviz. Avizul contine conditii clare de amenajare a intersectiilor asa cum sunt de altfel elaborate in cadrul Documentatiei Tehnice. Avand in vedere obligativitatea reinnoirii tuturor avizelor in calitate de Proiectant este necesar a se reconfirma avizul comun emis de CNAIR – IGPR la momentul intocmirii Proiectului de amenajare a intersectiilor.
Intrebare 30	***Avand in vedere documentatia publicata in Seap de Autoritatea Contractanta, complexitatea si amploarea documentatiei necesare a se intocmi pentru aceasta licitatie, clarificarile la documentatia de atribuire afisate pana la data prezentei, va solicitam prin prezenta adresa prelungirea termenului de predare cu cel putin 30 zile. Solicitarea de prelungire are in vedere prevederile legislative in vigoare, respectiv prevederile art. 153, 160,161 din Legea 98/2016 coroborat cu prevederile art. 55 alin (2) din HG 395/2016***
Raspuns 30	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "*Detalii procedura*" din SEAP.
Intrebare 31	***Avand in vedere Caietul de sarcini, Cap. 1.3.1. Lucrari de drum - Profil longitudinal, va rugam sa precizati care sunt considerentele tehnice pentru care declivitatea maxima longitudinala in lungul drumului a fost limitata la 1%.***
Raspuns 31	Conform Anexa nr. 6 "Lucrari de drum si intersectii" – Elementele geometrice ale profilului longitudinal, vor fi in conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 80km/h.
Intrebare 32	***Avand in vedere Caietul de sarcini, Cap. 1.3.1. Lucrari de drum – Structura rutiera, va rugam sa clarificati care este scopul compararii din punct de vedere tehnico-economic a structurii rutiere prezentate in Caietul de Sarcini cu cea propusa de catre Ofertant/Antreprenor. Va rugam sa precizati daca exista limitari raportate la structura rutiera prezentata in Caietul de Sarcini.***
Raspuns 32	Se va respecta structura rutiera din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 33	***Referitor la Caietul de sarcini, Cap. 1.3.1. Lucrari de drum – Structura rutiera*** ***Avand in vedere urmatoarele aspecte:*** ***- Studiul de trafic pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si care a stat la baza realizarii proiectului, a fost realizat in 2011*** ***- din anul 2011 si pana in prezent a fost realizat si aprobat Masterplanul General de Transport la nivel national*** ***- perioada minima pentru darea in exploatare a obiectivului este de minim 30 luni, 6 luni proiectare si 24 luni executie (conform Clarificare nr. 1 – Clarificare***

	din oficiu 1) ***va rugam sa confirmati ca traficul de calcul pe baza caruia se va dimensiona structura rutiera va fi calculat pe baza Studiului de Trafic pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. De asemenea va rugam sa confirmati ca anul de baza/anul darii in expoatare a investitiei ar trebui sa fie 2020.***
Raspuns 33	Studiul de trafic a fost actualizat de catre CESTRIN conform recensamantului din anul 2015. Acest studiu, inclusiv verificarea structurii rutiere au fost publicate ca Anexa nr. 1 la Clarificarea nr. 4 . Se va utiliza structura rutiera rezultata in urma actualizarii studiului de trafic actualizat in 2015.
Intrebare 34	***Referitor la Caietul de sarcini, Anexa 6, in care se mentioneaza faptul ca Proiectul trebuie sa fie completat, printre altele, si cu un Studiu de Trafic, realizat/actualizat conform ultimelor date disponibile ale Recensamantului de trafic.*** ***Va rugam sa clarificati daca prin completare/realizare/actualizare, Autoritatea Contractanta se refera la actualizarea Studiului de Trafic realizat in 2011, cu datele de trafic si coeficientii de crestere/echivalare de la ultimul recensamant de trafic national realizat de CESTRIN in anul 2015, sau va fi necesara realizarea unui nou model de trafic, diferit de cel prezentat in Studiul de Trafic din 2011.*** ***In cazul in care ar trebui realizat un nou model de trafic, si luand in considerare faptul ca nivelul de serviciu estimat la momentul final al perioadei de perspectiva in Studiu de Trafic din 2011 este pe doua din cele sapte sectoare omogene de trafic, intre "D" si "E", va rugam sa ne informati in ce fel contractul dintre Antreprenor si Autoritatea Contractanta va fi afectat, in cazul in care capacitatea de circulatie nu va fi asigurata de numarul de benzi din prezentul proiect pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta.***
Raspuns 34	Se va respecta studiul de trafic actualizat de catre CESTRIN conform recensamantului din anul 2015. Acest studiu, inclusiv verificarea structurii rutiere au fost publicate ca Anexa nr. 1 la Clarificarea nr. 4 .
Intrebare 35	***Referitor la:*** ***a. Caietul de sarcini, Anexa 6 – 5 Detalii unde se mentioneaza ca la amenajarea intersectiilor se vor respecta elementele geometrice ale intersectiilor prezentate in Proiectul Tehnic*** ***b. Caietul de sarcini, Anexa 6 – 7 Intersectii la nivel se solicita Antreprenorului calculul capacitatii de circulatie, calculul interzierilor de control si asigurarea nivelului de serviciu corespunzator pentru toata perioada de analiza a intersectiilor la nivel si a nodurilor rutiere.*** ***In cazul in care calculele privind conditiile de traversare a intersectiilor, realizate de Antreprenor, vor fi diferite de rezultatele prezentate si avizate prin Proiectul Tehnic, va rog sa ne informati in ce ipoteza de lucru va continua proiectul si care sunt implicatiile contractuale in cazul modificarii solutiilor deja avizate in Proiectul Tehnic.***
Raspuns 35	Cerintele Beneficiarului prevad respectarea intocmai a solutiilor din Documentatia tehnica. In cazul in care, din motive temeinic justificate acestea nu pot fi respectate, cu aprobarea Beneficiarului se vor modifica, aplicandu-se prevederile contractuale si legislative cu privire la modificari.

Intrebare 36	***În cadrul "Cerinţelor beneficiarului" la pag 15 punctul 1.3.1.4 se fac referiri la Restabiliri drumuri vicinale drumurile unde se specifică că se vor restabili drumurile vicinale care sunt întrerupte de traseul variantei de ocolire, restabilirea realizându-se pe sub lucrările de artă proiectate.*** ***În partea desenată în volumul 5.7 sunt prezentate următoarele restabiliri*** ***Restabilire 1 de la km 5+220 la km 5+380*** ***Restabilire 2 de la km 6+380 la km 7+810*** ***Restabilire 3 de la km 6+220 la km 7+180*** ***În piesele desenate sunt prezentate profiluri transversale și planuri de situație care arată traseul propus de restabilire a drumurilor, fără a prezenta și limita de proprietate pusă la dispoziție de către beneficiar.*** ***Suprapunând lucrările (drum proiectat +taluzuri+ şanţuri+ bazine decantoare +restabiliri) observă că aceste restabiliri nu se încadrează în limita de proprietate pusă de dispoziție de către beneficiar.*** ***Vă rugăm să precizați:*** ***Punct a) dacă mai sunt și alte restabiliri pe traseul variantei, față de cele enumerate mai sus.*** ***Punctul b) dacă spațiul de siguranța necesar conform legii drumurilor este aferent şi relocărilor*** ***Punctul c) la întocmirea ofertei tehnice cum se va proceda în situația în care restabilirea depăşeşte limita de proprietate pusă la dispoziție ca anexă la clarificarea nr 3. Se pot modifica forma, poziția restabilirii etc?*** ***Punctul d) Care este gabaritul restabilirii în cazul subtraversării lucrărilor de artă?*** ***Punctul e) Care este viteza de bază (de proiectare) pentru aceste restabiliri?***
Raspuns 36	a) Dorim sa subliniem faptul ca prezentul contract este un contract de tip FIDIC Galben – Proiectare si executie. Drept urmare, Antreprenorul are si rolul de Proiectant. Acesta va intocmi proiectul in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale contractului. Totodata, Antreprenorul va asigura coordonarea proiectării în calitate de Proiectant general pentru întocmirea proiectului tehnic și tot ceea ce poate să apară ca necesar de proiectat în vederea realizării contractului de execuție lucrări pentru finalizarea obiectivului. b) Restabilirile drumurilor vicinale se inscriu in culoarul de expropriere pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. c) Restabilirile se inscriu in culoarul de expropriere pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.. d) Conform ANEXA NR. 5 "Cerinte obligatorii de proiectare structurala" punctul 8: Inaltimea libera sub pasaje trebuie sa fie de minim 5.50 m. e) Viteza de baza (de proiectare) pentru restabiliri se stabileste conform legislatiei in vigoare.
Intrebare 37	***Pe parcursul "Cerinţelor beneficiarului" se fac referiri diverse referiri la interese arheologice*** ***Astfel la pagina 109 la capitolul 12 INTERESE ARHEOLOGICE punctul 12.1Prezentare generală aliniatul 3 precizează citez "Antreprenorul va realiza o investigaţie în conformitate cu Sub Clauza 4.24 [Vestigii] din Condiţiile Contractului şi prevederile legislaţiei româneşti în vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, folosind***

	instituţii legal abilitate în realizarea de cercetări arheologice şi agreate de către Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I. R S.A.)". Am încheiat citatul ***Vă rugăm să precizaţi:*** ***A) Care sunt acele instituţii agreate de către Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.)*** ***B) Dacă în cadrul ofertei antreprenorul trebuie să nominalizeze ca subantreprenor desemnat instituţii legal abilitate în realizarea de cercetări arheologice.***
Raspuns 37	a) Referirea la „*instituții agreate de către Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.)"* cuprinde instituțiile organizatoare ale cercetării arheologice, așa cum sunt menționate în Ordinul 2562/2010 „*instituţia de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior care este solicitată să efectueze cercetarea arheologică*", cu mențiunea că Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A) verifică dacă instituția organizatoare a cercetării arheologice prezintă experiență în realizarea cercetării arheologice preventive, deține personal specializat etc. pentru a realiza serviciile solicitate. b) Pentru obținerea avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia este necesară încheierea unor contracte cu instituţii de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior, această sarcină revenindu-i Antreprenorului. În *Anexa 8 – Cerințe obligatorii privind cercetarea arheologică* din Caietul de sarcini, se precizează faptul că „*Antreprenorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractanții care va/vor executa/presta activitatea de cercetare arheologică, de la momentul depunerii ofertei."*
Intrebare 38	***Pe parcursul "Cerinţelor beneficiarului" se fac referiri diverse referiri la interese arheologice.*** ***Astfel la pagina 156 în ANEXA 8 - Cerinţe obligatorii privind cercetarea arheologică*** ***EVALUARE, DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, CERCETARE PREVENTIVĂ ŞI SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ se specifică citez:*** ***„Antreprenorul este responsabil de a menţine în termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis şi orice aprobare şi/sau autorizaţie până la semnarea contractului de execuţie lucrări, dar nu mai târziu de expirarea contractului de lucrări" am încheiat citatul.*** ***Având în vedere că contractul de lucrări include atât partea de proiectare şi execuţie, vă rugăm să precizați:*** ***A) Cum poate fi îndeplinită acesta cerință în primul rând de a „obține"(nota noastra) și de a „menţine" în termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis şi orice aprobare şi/sau autorizaţie până la semnarea contractului de execuţie lucrări și dacă semnarea contractului de lucrări (proiectare și executie) este condiţionată de aceste constrângeri?*** ***B) Conform punctului II.3 din fisa de date a achiziţiei durata contractului/sau termenul pentru finalizare este de 90 luni începând de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor. În acest sens vă rugăm să confirmați dacă Antreprenorul este responsabil de a menţine în termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis şi orice aprobare şi/sau autorizaţie pe perioada de 90 de luni începând de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor, adică și pe perioada de garanție a lucrărilor sau numai pană la finalizarea lucrărilor consemnat prin recepția de la terminarea lucrărilor?***

Raspuns 38	Antreprenorul va obține orice aviz, acord, permis și orice aprobare și/sau autorizație prin personalul instituțiilor legal abilitate în realizarea cercetării arheologice, contractate să execute serviciile de cercetare arheologică. PARAGRAFUL „*Antreprenorul este responsabil de a menţine în termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis şi orice aprobare şi/sau autorizaţie până la semnarea contractului de execuţie lucrări, dar nu mai târziu de expirarea contractului de lucrări*” din **Cerintele Beneficiarului - ANEXA 8 - Cerinţe obligatorii privind cercetarea arheologică - EVALUARE, DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, CERCETARE PREVENTIVĂ ŞI SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ**, ***se modifica si va avea urmatorul continut:*** "*Antreprenorul este responsabil de a menține în termenele de valabilitate orice aprobare, aviz și autorizație de cercetare arheologică emise pentru acest proiect, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate*."
Intrebare 39	***Pe parcursul “Cerinţelor beneficiarului” se fac referiri diverse referiri la interese arheologice.*** ***Astfel la pagina 156 în ANEXA 8 - Cerinţe obligatorii privind cercetarea arheologică*** ***EVALUARE, DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, CERCETARE PREVENTIVĂ ŞI SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ se specifică citez:*** ***„Antreprenorul îşi va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de atribuire şi prin semnarea contractului şi nu va avea nicio pretenţie în cazul apariţiei acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară.*** ***Preţul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretenţie de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariţiei acestora.*** ***Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea unnătoarelor riscuri identificate mai jos şi va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum şi a consecinţelor rezultate:*** ***.....*** ***Riscul neavizării de către beneficiar a rapoartelor şi livrabilelor datorită conţinutului necorespunzător al acestora şi care poate conduce la întârzieri în desfăşurarea activităţilor specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate.” am încheiat citatul.*** ***De altfel în anexa 8 se fac 5 trimiteri la cerințe aferente întocmirii studiului de fezabilitate.*** ***Având în vedere că obiectul contractului îl constituie elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor solicitam autorității contractante să retragă toate cerințele aferente întocmirii studiului de fezabilitate.***
Raspuns 39	În cadrul *Anexa 8 – Cerințe obligatorii privind cercetarea arheologică* din Caietul de sarcini, s-au făcut referiri la studiul de fezabilitate, deoarece s-a prezentat un istoric al situațiilor referitoare la cercetarea arheologică din faza studiului de fezabilitate, care generează probleme în faza de proiectare și/sau execuție. Singurele rectificări se vor face în următoarele secțiuni: „- *Riscul neavizării de către beneficiar a rapoartelor și livrabilelor datorită conținutului necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri în desfășurarea activităților specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate*.” - unde „*întârzieri în desfășurarea activităților specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate*” se va înlocui cu „*întârzieri în desfășurarea lucrărilor de execuție*”.

	și în: ***Etapa 1 - Realizarea unei evaluări preliminare care să cuprindă în mod obligatoriu:*** *- Efectuarea unui studiu de topografie arheologică corelat cu opțiunile de traseu propuse, inclusiv traseul preferat;* *Unde „corelat cu opțiunile de traseu propuse, inclusiv traseul preferat”* se va înlocui cu*„pe traseul de proiect”.*
Intrebare 40	***Solicităm autoritatii contractante sa pună la dispoziție toate documentele privind” Interese Arhelogice” obținute la faza de studiu de fezabilitate sau la faza de proiect tehnic.***
Raspuns 40	Autoritatea Contractanta a publicat toate documentele pe care le detine privind ”Interese Arhelogice” obținute la faza de studiu de fezabilitate sau la faza de proiect tehnic.