Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1- DN7 si DN2 - A2
Sectorul DN2(km 12+355) - A2 (km 23+600)

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.13 - revizia 02

Categoria de lucrari : **Lucrari hidrotehnice**

Nr crt	Cod rest	Denumire articole	UM	Cantitate revizuita rest de executat	Pret Unitar	Valoare lei
	1	2	3	4	5	6
		1. TIMPAN SI DALE PREFABRICATE DIN BETON				
1	HT1	Demontare dale beton existente g=15cm	mp	187.00		0.00
2	L3.1	Demolare beton (timpan de beton existent)	mc	15.00		0.00
3	HT3	Incarcare si transport beton demolat	t	103.00		0.00
4	HT4	Strat filtrant din balast g=10cm	mp	170.00		0.00
5	HT5	Confectionare dale pref din beton C16/20, g=20cm	mp	190.00		0.00
6	CO015	Armaturi plase sudate In dale beton	t	1.02		0.00
7	B17	Montare dale prefabricate	buc	190.00		0.00
8	B3b	Beton C12/15 (In timpan)	mc	36.00		0.00
9	B8	Cofraje elevatie (plane In timpan si zid sprijin pereu)	mp	75.00		0.00
10	CO008	Umplutura drenanta din balast	mc	12.00		0.00
11	CO011	Barbacane ø110mm	ml	17.00		0.00
		2. INCINTA ETANSA DIN PALPLANSE				0.00
12	IP1	Batere palplanse (Etapa I)	mp	150.00		0.00
13	HI2	Etansare suplimentara cu folie PVC (Etapa I)	mp	150.00		0.00
14	IP2	Extragere palplanse (Etapa I)	mp	150.00		0.00
15	IP1	Batere palplanse (Etapa II)	mp	90.00		0.00
16	HI2	Etansare suplimentara cu folie PVC (Etapa II)	mp	90.00		0.00
17	IP2	Extragere palplanse (Etapa II)	mp	90.00		0.00
18	HI7	Excavatii mecanice In incinta	mc	1,200.00		0.00
19	HI8	Excavatii manuale In incinta	mc	120.00		0.00
20	L3.1	Demolare betone (In ampriza)	mc	48.00		0.00
21	HT3	Incarcare si transport beton demolat	t	115.00		0.00
22	HI11	Umpluturi piatra sparta In fundatie	mc	200.00		0.00
		3. EXTINDERE GALERIE DESCARCATOR				0.00
23	L3.1	Demolare beton (cap galerie existenta)	mc	33.00		0.00
24	HT3	Incarcare si transport beton demolat	t	79.00		0.00
25	HG3	Rost permanent etansat cu banda PVC	m	25.00		0.00
26	HG4	Beton de egalizare C6/7,5 pe fundatie extindere	mc	15.00		0.00
27	CO012	Armaturi PC52 (In extindere caseta)	t	10.364		0.00
28	CO016	Armaturi OB37 (In extindere caseta)	t	0.374		0.00
29	B4.2c	Confectii metalice (inglobate In beton la nisele batardourilor si rame metalice pentru protectie goluri acces galerie)	t	0.25		0.00
30	CO021	Beton C16/20 (In extindere caseta)	mc	180.00		0.00
31	B8	Cofraje elevatie (la extindere caseta)	mp	291.00		0.00
		4. ZIDURI DE RACORD				0.00
32	B3b	Beton C12/15 (In ziduri)	mc	213.00		0.00
33	B8	Cofraje elevatie (la ziduri)	mp	319.00		0.00
34	CO008	Umplutura drenanta din balast	mc	47.00		0.00
35	CO011	Barbacane ø110mm	ml	42.00		0.00
36	E7a1	Umplutura compactata pamant (In spatele zidurilor)	mc	300.00		0.00
37	E8a	Nivelare si compactare (amenajare platforma)	mp	60.00		0.00
		5. RISBERMA				0.00
38	B3b	Beton C12/15 (in rizberma)	mc	49.00		0.00
39	B8	Cofraje elevatie (la rizberma)	mp	128.00		0.00
40	B3b	Beton C12/15 (in grinda pereu)	mc	5.00		0.00
41	HR4	Pereu piatra bruta	mp	32.00		0.00
42	H11	Umpluturi din anrocamente (In risberma)	mc	112.00		0.00
43	CO010	Filtru geotextil (sub pereu si risberma)	mp	136.00		0.00
		TOTAL LISTA DE CANTITATI 1.13				**0.00**

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 43 articole si un numar de 1 pagina
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3 si 4.
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.

BENEFICIAR, **OFERTANT,**