Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1- DN7 si DN2 - A2
Sectorul DN2(km 12+355) - A2 (km 23+600)

Lucrari de poduri si pasaje

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1b- revizia 02

Categoria de lucrari : **Pasaj superior peste CF 802 Bucuresti-Oltenita km 21+708**

Pasaj nou

Nr.	Cod art	Denumire articole	UM	Cantitate rest de executat	Pret Unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6
		INFRASTRUCTURA				
1	B1	Sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4.00 m	mc	2,110.00		-
2	B2b	Forarea pilotilor cu diametrul de 1500mm	m	870.00		-
3	B4	Armatura B 500C la infrastructuri - in fundatii, radiere etc.	t	136.00		-
4	B4.1	Armatura B 500C la infrastructuri - in elevatii, pereti, stalpi	t	125.00		-
5	B007.1	Armaturi B 500C in piloti forati de diametru mare	t	221.00		-
6	B6	Cofraje infrastructuri - radiere	mp	450.00		-
7	B8	Cofraje infrastructuri - elevatii	mp	1,210.00		-
8	B3a	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C8/10	mc	90.00		-
9	B3e	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C20/25	mc	870.00		-
10	B2a4	Beton in piloti forati de diametru mare - clasa C 20/25	mc	1,410.00		-
11	L3.1	Demolare beton armat (Demolare cap pilot)	mc	70.00		-
12	B2a6	Injectarea pilotilor forati de diametru mare	mc	36.00		-
13	B5	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	mp	1,320.00		-
14	B7f	Beton la infrastructura - in elevatii, pereti, stalpi -clasa C35/45	mc	600.00		-
15	PI06.03	Aparate de reazem tip 3 (150x300x19 mm)	buc	24.00		-
16	PI06.25	Aparate de reazem 600x600 f=8214kn, t=199mm	buc	18.00		-
17	B4.2	Material metalic pentru aparate de reazem din neopren si dispozitive antiseismice si alte elemente similare	t	21.00		-
18	B4.2a	Material metalic pentru gratar intre pasaje	t	3.00		-
19	CNC	Control nedistructiv coloane	buc	36.00		-
		TOTAL INFRASTRUCTURA				
		SUPRASTRUCTURA				
20	PSR05B16	Grinzi C50/60prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa L=22.70 m, H=1.03 m	buc	27.00		-
21	PSR05B15	Grinzi C50/60prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa L=15.60 m, H=1.03 m	buc	18.00		-
22	B39	Schela si esafodaje pentru montare grinzi	mp	2,270.00		-
23	B16	Cofraje suprastructura	mp	660.00		-
24	B15	Armatura B 500C	t	114.00		-
25	B14l	Beton in suprastructura - clasa C 35/45	mc	440.00		-
26	PC04	Executie hidroizolatie si strat de protectie	mp	1,130.00		-
27	B19	Executie cale pe pod/pasaj	mp	875.00		-
28	PC12	Guri de scurgere - T1G1	buc	10.00		-
29	PC11.10	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare - Dlmax=300 mm	m	22.00		-
30	PC08.2	Borduri 20x25 cu fete vazute finisate, din piatra naturala	m	225.00		-
31	PC05.1	Parapet metalic pietonal	m	120.00		-
32	PC06a	Parapet metalic pentru siguranta circulatiei autovehiculelor - protectie foarte ridicata tip H4b-w2	m	310.00		-
33	PC07	Panouri de protectie pe pasaj in zona C.F.,h=2.5m	m	120.00		-
34	2C23.1	Teava PVC diam110mm	m	470.00		-
35	B14a	Beton in suprastructura - clasa C 20/25 (trotuare)	mc	40.00		-
36	R9b	Asfalt pe trotuare BA8 3 cm	mp	125.00		-
37	B15	Armatura B 500C (grinda parapet siguranta)	t	1.00		-
38	B4.2b	Confectii metalice pentru stalpi iluminat	t	6.00		-
		TOTAL SUPRASTRUCTURA				
		RACORDARE CU TERASAMENTELE				
39	PR05	Umpluturi de pamant (la fundatii,sferturi de con, etc)	mc	300.00		-
40	PR06	Scari pe taluze	m	55.00		-
41	PR07	Casiuri pe taluze	m	40.00		-
42	PR03	Pereu la sferturile de con	mp	200.00		-

43	B1	Sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4.00 m	mc	250.00		-
44	B6	Cofraje infrastructuri - radiere	mp	180.00		-
45	B3f	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C25/30 (fundatie pereu)	mc	50.00		-
46	PR01.04	Placi de racordare cu terasamentele 6.00 m x 1.10 m x 0.38 m	buc	14.00		-
47	B3f	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C25/30 (grinda de rezemare)	mc	3.00		-
48	B4	Armatura B 500C la infrastructuri - in fundatii, radiere etc.	t	0.25		-
		TOTAL RACORDARE CU TERASAMENTELE				
		(REPARATII, PROTECTII)				
49	PI07	Protectie anticoroziva a betonului - infrastructura	mp	800.00		-
50	PSR08	Protectie anticoroziva a betonului - suprastructura	mp	3,460.00		-
		TOTAL REPARATII, PROTECTII		-		-
		(DIVERSE)		-		-
51	PD11a	Incercare coloana de proba	buc.	1.00		-
52	PD12	Incercare suprastructura	buc.	1.00		-
54	PPC	Vopsea protectie intrados pasaj in zona liniilor CF (noxe)	mp	800.00		-
55	CF1	Pod provizoriu CF L=22m	buc	1.00		-
		TOTAL DIVERSE				
TOTAL LISTA DE CANTITATI 15.1b						-

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 55 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3 si 4.
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.

BENEFICIAR, **OFERTANT,**