Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1- DN7 si DN2 - A2
Sectorul DN2(km 12+355) - A2 (km 23+600)

Lucrari de poduri si pasaje

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b- revizia 02

Categoria de lucrari : **Pasaj superior peste CF Bucuresti-Constanta km 16+000**

Pasaj nou

Nr.	Cod art	Denumire articole	UM	Cantitate rest de executat	Pret Unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6
		INFRASTRUCTURA				
1	B1	Sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4.00 m	mc	2,100.00		-
2	B2b	Forarea pilotilor cu diametrul de 1500mm	m	515.00		-
3	B4	Armatura BST 500S la infrastructuri - in fundatii, radiere etc.	t	190.00		-
4	B4.1	Armatura B 500C la infrastructuri - in elevatii, pereti, stalpi	t	125.00		-
5	B007.1	Armaturi B 500C in piloti forati de diametru mare	t	180.00		-
6	B6	Cofraje infrastructuri - radiere	mp	350.00		-
7	B8	Cofraje infrastructuri - elevatii (din care 20% curbe)	mp	1,100.00		-
8	B3a	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C8/10	mc	45.00		-
9	B3f	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C25/30	mc	700.00		-
10	B7f	Beton la infrastructura - in elevatii, pereti, stalpi -clasa C35/45	mc	600.00		-
11	B2a4a	Beton in piloti forati de diametru mare - clasa C 25/30	mc	1,200.00		-
12	L3.1	Demolare beton armat (Demolare cap pilot)	mc	50.00		-
13	B5	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	mp	1,100.00		-
14	PI06.25	Aparate de reazem 600x600 f=8214kn, t=199mm	buc	15.00		-
15	PI06.03	Aparate de reazem tip 3 (150x300x19 mm)	buc	10.00		-
16	B4.2a	Material metalic pentru gratar intre pasaje	t	3.00		-
17	B4.2	Material metalic pentru aparate de reazem din neopren si dispozitive antiseismice si alte elemente similare	t	14.00		-
18	CNC	Control nedistructiv coloane	buc	26.00		-
		TOTAL INFRASTRUCTURA				
		SUPRASTRUCTURA				
19	PSR05B14	Grinzi C50/60 prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa L=20.00 m, H=1.03 m	buc	9.00		-
20	PSR05B21	Grinzi C50/60 prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa L=32.00 m, H=1.03 m	buc	27.00		-
21	B39	Schela si esafodaje pentru montare grinzi	mp	2,000.00		-
22	B16	Cofraje suprastructura	mp	600.00		-
23	B15	Armatura B 500C	t	125.00		-
24	B14a	Beton in suprastructura - clasa C 20/25 (trotuare)	mc	45.00		-
25	B14l	Beton in suprastructura - clasa C 35/45	mc	465.00		-
26	PC04	Executie hidroizolatie si strat de protectie	mp	1,260.00		-
27	B19	Executie cale pe pod/pasaj	mp	960.00		-
28	PC12	Guri de scurgere - T1G1	buc	8.00		-
29	PC11.10	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare - Dlmax=300 mm	m	22.00		-
30	PC08.2	Borduri 20x25 cu fete vazute finisate, din piatra naturala	m	270.00		-
31	PC05.1	Parapet metalic pietonal	m	125.00		-
32	PC06a	Parapet metalic pentru siguranta circulatiei autovehiculelor - protectie foarte ridicata tip H4b-w2	m	250.00		-
33	PC07	Panouri de protectie pe pasaj in zona C.F.,h=2.5m	m	132.00		-
34	R9b	Asfalt pe trotuare BA8 3 cm	mp	125.00		-
35	B15	Armatura B 500C (grinda parapet siguranta)	t	7.00		-
36	2C23.1	Teava PVC diam110mm	m	540.00		-
37	B4.2b	Confectii metalice pentru stalpi iluminat	t	5.00		-
		TOTAL SUPRASTRUCTURA				
		RACORDARE CU TERASAMENTELE				
38	PR05	Umpluturi de pamant (la fundatii,sferturi de con, etc)	mc	4,300.00		-
39	PR06	Scari pe taluze	m	45.00		-
40	PR07	Casiuri pe taluze	m	45.00		-
41	PR03	Pereu la sferturile de con	mp	850.00		-
42	B1	Sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4.00 m	mc	133.00		-
43	B6	Cofraje infrastructuri - radiere	mp	260.00		-

44	B3f	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C25/30 (fundatie pereu)	mc	105.00		-
45	PR01.04	Placi de racordare cu terasamentele 6.00 m x 1.10 m x 0.38 m	buc	14.00		-
46	B3f	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C25/30 (grinda de rezemare)	mc	3.00		-
47	B4	Armatura B 500C la infrastructuri - in fundatii, radiere etc.	t	0.25		-
		TOTAL RACORDARE CU TERASAMENTELE				
		(REPARATII, PROTECTII)				
48	PI07	Protectie anticoroziva a betonului - infrastructura	mp	1,100.00		-
49	PSR08	Protectie anticoroziva a betonului - suprastructura	mp	4,400.00		-
50	PPC	Vopsea protectie intrados pasaj in zona liniilor CF (noxe)	mp	1,000.00		-
		TOTAL REPARATII, PROTECTII				
		(DIVERSE)				
51	PD11c	Incercare coloana de proba	buc.	1.00		-
52	CF1	Pod provizoriu CF L=22m	buc	2.00		-
		TOTAL DIVERSE				
TOTAL LISTA DE CANTITATI 15.3b						-

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 52 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3 si 4.
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.

BENEFICIAR, **OFERTANT,**