Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1- DN7 si DN2 - A2
Sectorul DN2(km 12+355) - A2 (km 23+600)

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.9 - revizia 01

Categoria de lucrari: **Siguranta circulatiei**

Nr.	Cod art	Denumire articole	UM	Cantitate revizuita rest de executat	Pret Unitar	Valoare lei
0	1	2	3	4	5	6
1	EQ4a	Demontare parapete metalic	m	9,204.00		0.00
2	EQ1d1	Parapet metalic zincat, nivel protectie H2				
		din care :				
2.1	EQ1d1b	Parapet metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru w2 <0.80m	m	10,360.00		0.00
2.2	EQ1d1c	Parapet metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru w2 <0.80m , latime parapet = 480-600mm	m	1,031.00		0.00
2.3	EQ1d1d	Parapet metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru, latime de lucru w4<1.30m	m	162.00		0.00
2.4	EQ1d1e	Parapet metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru, latime de lucru w5<1.70m	m	1,397.00		0.00
2.5	EQ1d1f	Parapet metalic zincat nivel protectie H2,amplasat pe fundatie continua, latime de lucru w1<0.60m	m	120.00		0.00
2.6	EQ1d1g1	Parapet metalic zincat nivel protectie H2,amplasat pe fundatie continua, latime de lucru w2<0.80m	m	2,884.00		0.00
2.7	EQ1d1i	Parapet separator metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru w3 <1.00m	m	134.00		0.00
3	EQ1d2	Parapet metalic zincat, nivel protectie H3				
		din care :				
3.1	EQ1d2b	Parapet metalic zincat, nivel protectie H3, latime de lucru w2<0.80m	m	537.00		0.00
3.2	EQ1d2d	Parapet metalic zincat, nivel protectie H3, latime de lucru w5<1.70m	m	248.00		0.00
3.3	EQ1d2f1	Parapet metalic zincat pe fundatie continua din beton de ciment, nivel protectie H3, latime de lucru w2<0.80m	m	133.00		0.00

4	EQ2d	Parapet metalic zincat, nivel protectie H4b				
		din care :				
4.1	EQ2d1	Parapet metalic zincat, nivel protectie H4b, latime de lucru w2<0.80m	m	1,098.00		0.00
4.2	EQ2d2	Parapet metalic zincat, nivel protectie H4b, latime de lucru w5<1.70m	m	188.00		0.00
4.3	EQ2d3	Parapet metalic zincat pe fundatie continua din beton de ciment, nivel protectie H4b, latime de lucru w2<0.80m	m	30.00		0.00
5	PC05	Parapete pietonal	m	1,182.00		0.00
6	SR9	Parapete prefabricat de siguranta median din beton de ciment, tip New Jersey	m	10,456.00		0.00
7	EQ243	Parapeti antiorbire	m	20,190.00		0.00
TOTAL LISTA DE CANTITATI 1.9						**0.00**

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 20 articole si un numar de 2 pagini.
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 1, 2, 3 si 4.
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanele 5 si 6.

BENEFICIAR, **OFERTANT,**