Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1- DN7 si DN2 - A2
Sectorul DN2(km 12+355) - A2 (km 23+600)

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.8 -revizia 01

Categoria de lucrari: **Parcare scurta durata - stanga km 16+420**

Nr.	Cod art	Denumire articole	UM	Cantitate revizuita rest de executat	Pret Unitar	Valoare lei
0	1	2	3	4	5	6
		Lucrari preliminare				
1	E4a	Sapaturi de pamant in amplasamentul drumului, cu transport in depozit	mc	1,152.00		0.00
2	E6b	Pamant vegetal pe suprafete orizontale	mc	512.00		0.00
3	E7a	Umplutura de pamant din groapa de imprumut	mc	1,995.00		0.00
4	E8b	Compactarea si nivelarea patului drumului	mp	5,601.00		0.00
5	R1a	Fundatie de balast	mc	2,154.00		0.00
6	R3	Strat de nisip	mc	377.00		0.00
7	SR12	Strat beton ciment BcR3.5 , 20 cm	mp	3,727.00		0.00
8	PC08.2	Borduri 20x25 cu fete vazute finisate, din piatra naturala	m	284.00		0.00
9	R19a	Borduri prefabricate 10x15 cu fete vazute finisate, din beton ciment	m	676.00		0.00
10	R9a	Strat de uzura din beton asfaltic BA8, 4 cm	mp	170.00		0.00
11	R22a	Strat din beton de ciment la fundatii de trotuare	mc	17.00		0.00
		Scurgerea apelor				0.00
12	D7d1	Rigola dreptunghiulara prefabricata tip 1, acoperita cu gratar(lucrari canalizare)	m	163.00		0.00
13	CAN2	Conducta din PVC Dn315mm	m	20.00		0.00
14	CAN12.1	Conducta din PVC Dn125mm	m	130.00		0.00
15	CAN6	Camine canalizare beton diam 1000 mm prefabr.hmed=1.7m(cu placa si gura de acces)	buc	6.00		0.00
		Mobilare parcare				0.00
16	R30.1	Cladire grup sanitar - constructii	buc	1.00		
		cuprinde:				
17	R30.1.1	Structura rezistenta	mc	76.00		0.00
18	R30.1.2	Arhitectura interioara	mp	298.00		0.00
19	R30.1.3	Arhitectura exterioara	mp	199.00		0.00
20	R30.1.4	Instalatii si echipamente sanitare	set	1.00		0.00
21	R30.1.5	Instalatii si echipamente termice	set	1.00		0.00
22	R30.1.6	Instalatii si echipamente alimentare cu apa si canalizare menajera	set	1.00		0.00
23	R30.1.7	Amenajari exterioare				0.00
24	R30.1.7.1	Platforma (trotuar) din pavele autoblocante	mp	72.00		0.00
25	R30.1.7.2	Masute cu umbrar pe platforma agrement	buc	9.00		0.00
26	R30.1.7.3	Cosuri de gunoi	buc	9.00		0.00

27	R30.1.7.4	Imprejmuire din gard de plasa cu stalpisori metalici in fundatii din beton simplu	m	400.00		0.00
28	R30.2	Gospodarire apa si put forat	buc	1.00		0.00
29	R30.4	Statie pompare ape uzate	buc	1.00		0.00
TOTAL LISTA DE CANTITATI 1.8						-

a) Prezenta lista de cantitati contine un numar de 29 articole si un numar de 2 pagini;
b) Proiectantul completeaza si raspunde de valorile inscrise in coloanele 1,2,3 si 4
c) Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise in coloanele 5 si 6.

BENEFICIAR, **OFERTANT,**