PRET B 007.1 ARMATURI B 500C IN PILOTI FORATI DE DIAMETRU MARE

B 007.1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea armaturilor in pilotii forati, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

B 007.1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- fasonarea barelor si confectionarea carcaselor;
- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;
- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;
- epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;
- montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si deformabilitatii armaturilor montate in structura ;
- verificarea barelor conform proiect;
- curatarea de rugina a armaturilor; incarcarea betonului demolat in mijloace auto; transportul betonului demolat si descarcarea in depozit;
- refasonarea armaturilor din capul coloanei conform detaliilor din proiect;
- montarea tevilor pentru controlul US si pentru injectare la coloane forate si toba de injectie
- curatarea zonei de lucru.

B 007.1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata se face la tona **(t)** de armatura montata.