PRET B15 ARMATURA B 500 C

B 15.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru montare armatura B 500C in suprastructura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

B 15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- fasonarea barelor/confectionarea carcaselor;
- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;
- transportul si montarea barelor/carcaselor;
- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;
- procurarea, transportul si montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii barelor;
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;
- verificarea barelor conform proiect;
- curatarea zonei de lucru.

B 15.3 MASURATORI SI PLATI

Plata se face la tona **(t)** de armatura B 500C montata.