PRET E7a - UMPLUTURI DE PAMANT DIN GROAPA DE IMPRUMUT

E7a.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu pamant sapat si transportat de la groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

E7a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- identificarea instalatiilor subterane existente;
- nivelarea si compactarea terenului de fundare si a taluzurilor
- toate lucrarile necesare in groapa de imprumut pentru executarea sapaturilor, in conditii de siguranta (evacuarea apei din precipitatii sau din panza freatica.imprejmuiri.etc);
- sapaturile in groapa de imprumut si transportul pamantului la locul de punere in opera;
- imprastierea materialului;
- amestecarea cu materialul existent(daca este cazul);
- asternerea pamantului in straturi succesive si compactarea;
- executarea treptelor de infratire, daca este cazul;
- procurarea si transportul pe santier a apei pentru compactare , udarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare
- nivelarea si finisarea patului drumului si a taluzurilor
- compactarea patului drumului inaintea asternerii straturilor ruitere
- verificarea topografica a profilelor proiectate;
- curatarea zonei de lucru.

Nota : Natura materialului de umplutura, cantitatea necesara si tehnologia de punere in opera se vor determina pe tronson experimental. Executia va incepe dupa aprobarea de catre Inginer.

E7a.3 MASURATORI SI PLATI

Plata se face la metru cub **(mc)** de umplutura de pamant gata compactata. Volumul se calculeaza geometric, pe profilele transversale din proiect.