R.30.1.7 AMENAJARI EXTERIOARE

PRET R.30.1.7.1 PLATFORMA (TROTUAR) DIN PAVELE AUTOBLOCANTE

R.30.1.7.1 .1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru executie platforma (trotuar) din pavele autoblocante, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

R.30.1.7.1 .2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- trasarea contururilor si a principalelor elemente care definesc suprafata ce urmeaza sa fie pavata;
- decopertarea stratului existent pana la realizarea cotelor de sapatura;
- nivelarea suprafetei ce urmeaza a fi pavata;
- asternerea fundatiei din balast, in grosime de 10 cm;
- asternerea in cofraje a stratului de beton C16/20 in grosime de 10 cm;
- astenrerea unei sape semiumede, in grosime de minim 4 cm;
- montarea pavelelor, fixarea lor cu ajutorul unui ciocan prin batere usoara;
- umplerea rosturilor cu nisip;
- compactarea finala a suprafetei;
- curatarea zonei de lucru.

R.30.1.7.1 .3 MASURATORI SI PLATI

Plata se face la metru patrat **(mp)** de pavele montate.