PARCARE DE SCURTA DURATA - GRUPUL SANITAR

IE.1.81.1 Conductoare / Cabluri distributie electrica
IE.1.81.2 Aparataj terminal / Materiale Marunte
IE.1.81.3 Sistem tevi de protectie si paturi cabluri
IE.1.81.4 Tablouri electrice de distributie
IE.1.81.5 Corpuri iluminat/Montaj
IE.1.81.6 Priza de pamant si paratrasnet

1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru executia iluminatului in parcare la grupul sanitar, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Inginerului.

2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- montare conductoare/ cabluri distributie (**pret IE1.81.1**) se constituie din :
- montare cabluri de energie
- montare suporti
- montare aparataj terminal/ materiale marunte (**pret IE1.81.2**) se constituie din :
- montare intrerupator modular
- montare prize trifazate
- montare doiza derivatie
- montare sistem alarmare persoane
- montare senzor miscare
- montare racorduri electrice
- montare sistem tevi de protectie si paturi cabluri (**pret IE1.81.3**) se constituie din :
- montare tuburi de protectie, inclusiv sistemul de prindere
- montare teava PVC pentru intrari-iesiri din cladire
- montare tablouri electrice de distributie (**pret IE1.81.4**) se constituie din
- montare tablouri electrice de distributie
- montare suporti , confectii metalice
- racordare conductoare la borne
- montare fiting de etansare si masa bituminoasa
- incercari tablouri
- montare corpuri de iluminat (**pret IE1.81.5**) se constituie din
- montare corpuri de iluminat (sursa fluorocompacta, tuburi fluorescente)
- montare corp iluminat de siguranta (evacuare) , cu acumulator, echipat cu surse fluorescente, inclusiv accesorii
- montare priza de pamant si instalatie de paratrasnet (**pret IE1.81.6**) se constituie din:
- montaj electrozi, conducta legare la pamant, conducta de captare..
- montare cutie si piese de lagatura
- verificarea instalatiei

3 MASURATORI SI PLATI

Plata se face la :

- **pret IE 1.81.1** - metru **(m)** de cabluri montate
- **pret IE 1.81.2** – set **(set)** –suma necesara achizitionarii si montarii aparatajului terminal
- **pret IE 1.81.3** - metru **(m)** de tuburi montate
- **pret IE 1.81.4** - bucata **(buc)** de tablou distributie montat
- **pret IE 1.81.5** - bucata **(buc)** de corp de iluminat montat
- **pret IE 1.81.6** - bucata **(buc)** de priza de pamant si instalatie paratraznet montata