COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 6 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "*Proiectare si executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 1 Sibiu - Boita, km. 0+000 - km. 14+150 - Lot 1 km. 0+000 – km. 13+170"*

Intrebare 1	Având in vedere masura de remediere adoptata de Autoritatea Contractanta in cadrul procedurii de atribuire a contractului „Proiectare si execuţie autostrada Sibiu - Piteşti, Secţiunea I", va solicitam sa republicaţi Formularele 3A, 3B si 3C ce vor trebui completate de ofertanti revizuite cu modificarea corespunzătoare a notelor.
Raspuns 1	A se vedea Formularele 3A, 3B si 3C revizuite, in **Anexa nr. 1** la prezenta clarificare.
Intrebare 2	Având in vedere menţiunile din Formularul nr. 4 punctul V. Organizarea de şantier si surse de materiale in care se mentioneaza ca Ofertantul va prezenta "identificarea si prezentarea posibilelor surse pentru materialele principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente conform ofertei depuse si asumate, ciment, otel beton, prefabricate)", Va solicitam sa precizaţi daca acestea sunt singurele materialele principale obligatorii pentru care ofertantul va trebui sa prezinte posibilele surse pentru a fi considerata aceasta componenta a ofertei tehnice.
Raspuns 2	**In cadrul Formularului nr. 4 punctul V. Organizarea de santier si surse de materiale, lit. B. se specifica faptul ca "*Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru materialele utilizate la executia lucrărilor* si va raspunde urmatoarelor cerinte:** ➢ *Identificarea si prezentarea surselor posibile pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;* ➢ *Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;* ➢ *Identificarea si prezentarea posibilelor surse pentru materialele principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente conform ofertei depuse si asumate, ciment, otel beton, prefabricate).* ➢ *Materialele/ umpluturile sa fie conform optiuni ofertate privind calitatea acestora*". Asadar, in cadrul Propunerii Tehnice, ofertantii vor identifica si prezenta posibilele surse pentru materialele principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru

	terasamente conform ofertei depuse si asumate, ciment, otel beton, prefabricate). Va rugam sa aveti in vedere ca identificarea si prezentarea posibilelor surse pentru materialele principale descrise in cadrul Formularului nr. 4 sunt obligatorii, insa Autoritatea Contractanta nu a limitat optiunile ofertantilor de a prezenta si alte materiale si posibilele surse de materiale avute in vedere pentru acestea.
Intrebare 3	Având in vedere menţiunile din Formularul nr. 4 punctul VIII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014. In tabelul pe care trebuie sa il completeze ofertantii, este mentionata si "Valoarea prestaţiilor Furnizorului de materiale de constructie (Lei fara TVA)". Va solicitam sa precizaţi daca este suficient ca ofertantii sa prezinte in acest tabel furnizorii principalelor materiale asa cum sunt ele evidentiate de autoritatea contractanta, respectiv bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente conform ofertei depuse si asumate, ciment, otel beton, prefabricate. Totodata, avand in vedere prevederile legale cu privire la etapele de evaluare, precum si recentele decizii de speţa ale CNSC privind interzicerea menţionării valorii contractelor cu subantreprenorii in faza de depunere a ofertelor, va solicitam sa eliminaţi obligaţia menţionării valorii prestaţiilor Furnizorilor din continutul ofertei tehnice.
Raspuns 3	In cadrul Formularului nr. 4 punctul VIII. ***Lista furnizorilor de materiale de constructie*** *conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", modificata si completata prin OUG 55/2016* se specifica faptul ca "*Se va completa o linie pentru* ***fiecare furnizor de materiale de constructie***", nu doar pentru principalele materiale enuntate de dvs. In ceea ce priveste indicarea valorii prestatiilor furnizorilor in cadrul ofertei, va rugam sa aveti in vedere ca acesta cerinta a Autoritatii Contractante este formulata cu respectarea prevederilor art. 12 indice 1 alin. (1) din OUG nr. 84/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, precizam faptul ca deciziile de speta ale CNSC despre care faceti vorbire se refera la obligatia eliminari din documentaţia de atribuire a cerinţei privind prezentarea, în cadrul acordurilor de subcontractare a valorii părţii/părţilor subcontractate. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele Formularului nr. 4 privind prezentarea listei furnizorilor de materiale de constructie, cu datele de identificare ale acestora, a tipurilor si cantitatilor de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului si a valorii acestor prestatii. De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca indicarea valorii prestatiilor Furnizorilor nu poate conduce la calcularea valorii Propunerii Financiare.
Intrebare 4	Avand in vedere ca in Formularul 5 se mentioneaza ca "*Ofertanţii vor prezenta tipul materialelor avute in considerare precum si metodologia ce va fi utilizata la execuţia*

	lucrării in vederea atingerii calificativului "buna", va solicitam sa clarificaţi daca acestea trebuie mentionate efectiv in cuprinsul acestui Formular sau este suficienta menţionarea lor in Propunerea Tehnica (Formularul 4).
Raspuns 4	In cadrul Formularului nr. 5 - ***ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE,*** punctul *II. Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru starea de degradare, planeitatea si rugozitatea drumului la receptia finala a lucrarii,* se specifica faptul ca "***Ofertantii vor prezenta tipul materialelor avute in considerare precum si metodologia ce va fi utilizata la executia lucrarii in vederea atingerii calificativului "buna".***".* Astfel, in vederea acordarii punctajului, este obligatorie prezentarea acestor informatii **in cuprinsul Propunerii Tehnice**. In situatia in care ofertantii includ aceste infomatii intr-unul dintre capitolele obligatorii ale Propunerii Tehnice, asa cum sunt acestea stabilite prin Formularul nr. 4, acestia vor indica in cuprinsul Formularului nr. 5, in sectiunea dedicata acestui factor de evaluare, capitolul/paginile din Propunerea Tehnica unde se poate regasi prezentarea tipului materialelor avute in considerare si metodologia utilizata la executia lucrarii in vederea atingerii calificativului "buna". <u>In situatia in care ofertantii nu prezinta aceste informatii in alte sectiuni ale Propunerii tehnice, acestea vor fi incluse in cuprinsul Formularului nr. 5,</u> in sectiunea II. dedicata factorului de evaluare "*Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru starea de degradare, planeitatea si rugozitatea drumului la receptia finala a lucrarii* "
Intrebare 5	Avand in vedere menţiunile făcute in notele de la Formularul nr. 5 "Aspecte tehnice ofertate suplimentar fata de cerinţele minime ale documentaţiei de atribuire", Va solicitam sa confirmaţi ca in tabelul aferent factorilor de evaluare I, II, III si IV se va aplica semnătură olografa si stampila reprezentantului legal al ofertantului unic sau, dupa caz, reprezentanţilor legali ai ofertanţilor asociaţi, iar Formularul 5 va fi semnat de reprezentantul împuternicit al ofertantului.
Raspuns 5	Confirmam ca in tabelele aferente factorilor de evaluare se va aplica stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal al ofertantului unic sau, dupa caz, a reprezentantilor legali ai ofertantilor asociati, iar Formularul 5 va fi semnat de reprezentantul împuternicit al ofertantului unic/asociat.
Intrebare 6	Avand in vedere continutul Formularului nr. 4, cap. VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului, respectiv menţiunea din tabelele corespunzătoare, Va rugam sa precizaţi daca este suficient ca ofertantul sa indice in acest tabel care va fi modalitatea de asigurare a personalului, de exemplu prin contract de colaborare, fara a

	prezenta si respectivul document.
Raspuns 6	A se vedea Raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 3. Nu se solicita prezentarea documentelor care demonstreaza modalitatea de asigurare a personalului.
Intrebare 7	Avand in vedere modelul de CV prezentat in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 5, va rugam sa confirmaţi ca partea din CV referitoare la "*Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea acordarii punctajului*" trebuie completata doar pentru experţii nominalizaţi in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare, pentru restul experţilor fiind suficienta a fi prezentata experienţa generala in calitatea propusa.
Raspuns 7	Va rugam sa aveti in vedere ca pe langa factorii de evaluare privind expertii stabiliti in Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a inclus in Cerintele Beneficiarului, in Anexa nr. 7 - Cerinte obligatorii privind personalul, cerinte minime de conformitate a Propunerilor Tehnice privind personalul implicat in derularea contractului, respectiv Manager de Proiect, Personalul cheie proiectare, Personal cheie executie, Alt personal proiectare, Alt personal executie. Cerintele caietului de sarcini pentru Managerul de Proiect, pentru Personalul cheie proiectare si pentru Personalul cheie executie prevad demonstrarea unei anumite experiente profesionale care se va regasi in CV-urile prezentate in mod obligatoriu pentru acestia in Propunerile Tehnice. Avand in vedere aspectele sus mentionate, pentru a putea utiliza modelul de CV din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 5 atat pentru expertii care sunt punctati in cadrul factorilor de evaluare, cat si pentru expertii care sunt solicitati in mod obligatoriu prin Cerintele Beneficiarului dar nu reprezinta factori de evaluare, Autoritatea Contractanta revizuieste modelul de CV astfel: Pct. 11 *"Experienta profesionala: (fiecare expert cheie va prezenta strict experienta profesionala necesara in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Fisa de date a achizitiei)"* **se modifica si va avea urmatorul continut:** Pct. 11 *"Experienta profesionala: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Fisa de date a achizitiei* ***sau, dupa caz, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului****)"* . Totodata, pentru corelarea informatiilor, in tabelul aferent punctului 11 din CV, coloana "*Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea acordarii punctajului"* **se modifica si va avea urmatorul continut:** "*Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea acordarii punctajului/* ***in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele***

	Beneficiarului". A se vedea modelul de Curriculum Vitae revizuit in **Anexa nr. 1** la prezenta clarificare.
Intrebare 8	Avand in vedere Anexa la oferta prezentata in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 8 in care se mentioneaza la Definirea Sectoarelor/Loturilor Sub-Clauza 1.1.5.6 ca Antreprenorul va avea posibilitatea sa defineasca sectoarele, daca e cazul, in cadrul Proiectului tehnic de execuţie, Precum si faptul ca 1.1.5.6 prevede ca definiţie ca "Sector" înseamna o parte de lucrări pe care Beneficiarul le poate determina la Data de începere a Lucrărilor, Va solicitam sa clarificaţi ca sectoarele din Anexa la Oferta si Sectoarele din cuprinsul Sub-Clauzei 1.1.5.6 din Condiţiile Speciale de Contract sunt una si aceeaşi noţiune si sa confirmaţi ca este opţiunea Antreprenorului de a stabili Sectoare de Lucrări in cadrul Proiectului Tehnic.
Raspuns 8	In sensul sub-clauzei 1.1.5.6, Autoritatea Contractanta a mentionat prin Anexa la Oferta ca eventualele sectoare pot fi definite in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, in mod corelat cu prevederile alineatului al optulea din sub-clauza 5.3 [Obligatiile Asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale ale Contractului, respectiv: "***Antreprenorul poate prezenta Proiectul Tehnic de Executie pe Sectoare/ Sectiuni cu conditia ca ultimul/ultima Sector/ Setiune sa fie predat/a de catre Beneficiar pana la expirarea termenului final de predare a Proiectului Tehnic de executie aumat de catre Antreprenor in oferta.***", precum si cu prevederile alineatului al doilea din sub-clauza 8.1 [Inceperea Lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului, respectiv: "*Inginerul va trimite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a Lucrarilor numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie, si au fost obtinute Autorizatiile de construire.* ***Aceasta Instiintare privind Data de Incepere a Lucrarilor poate fi emisa si pe Sectiuni/Sectoare***."
Intrebare 9	Având in vedere Anexa la oferta prezentata in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 8 in care se mentioneaza la 1.3 Sisteme de transmitere electronica doar fax, va solicitam sa completati si cu e-mail, avand in vedere volumul mare de documente ce sunt transmise zilnic in cadrul unui contract de o asemenea anvergura.
Raspuns 9	Se vor respecta prevederile din Anexa la Oferta referitoare la sistemele de transmitere electronica.
Intrebare 10	Facem referire la factorul de evaluare de la secţiunea IV.2.1) Criterii de atribuire a Fisei de Date a Achiziţiei cu privire la factorul de evaluare 2 "Obţinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/2001 pentru starea de degradare si planeitatea drumului la recepţia finala a lucrării". Avand in vedere si Decizia CNSC NR. 213/C9/2286/2433/07.08.2017 pronuntata intr-o procedura derulata tot de către CNA1R SA, prin care s-a stabilit eliminarea factorului de evaluare "*Obţinerea calificativului „bună" conform reglementarilor CD 155/2001 pentru capacitatea portantă starea de degradare plancitate şi rugozitatea drumului recepţia finală a lucrării" motivat de faptul ca "prin stabilirea acestui factor de*

	evaluare în acest mod, caracterul obiectiv al evaluării este afectat pentru o situaţie prezumată, fără o minimă certitudine a posibilităţii de realizare a ei, altfel decât la nivel declarativ, prin asumarea riscului că va fi obţinut acest calificativ", Va solicitam sa dati efect dispoziţiilor art. 32 din HG nr. 394/2016, care prevede ca factorii de evaluare a ofertelor vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. In aces sens, va solicitam sa precizaţi care este modalitatea concreta in care vor putea fi verificate cele declarate de către ofertanţi cu privire la indeplinirea acestui factor de evaluare pentru a nu ne afla in situatia ce a fost sanctionata de CNSC prin decizia sus-mentionata. Totodata, pentru a asigura transparenta, va solicitam sa puneţi la dispoziţia operatorilor economici partea din strategia de contractare care se refera la aplicarea acestui factor de evaluare.
Raspuns 10	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Decizia CNSC mentionata de dvs. a fost atacata de Autoritatea Contractanta la Curtea de Apel Bucuresti, in prezent, dosarul aflandu-se in litigiu. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca CNSC a respins in cadrul unei alte proceduri derulata de CNAIR SA o contestatie ce viza si factorul de evaluare sus mentionat. A se vedea in acest sens Decizia CNSC nr. 2362/C5/2956/12.09.2017. Astfel, pentru o mai buna informare a operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura, Autoritatea Contractanta face **urmatoarele completari**: **I. In FISA DE DATE A ACHIZITIEI:** In sectiunea **IV.2.1) Criterii de atribuire** din Fisa de date a achizitiei, Criteriul 3 - Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru capacitatea portanta, starea de degradare, planeitatea si rugozitatea drumului la receptia finala a lucrarii, in cadrul Algoritmului de calcul, **se adauga Nota 4**: "*In cazul in care Antreprenorul nu va obtine calificativul "buna", in vederea obtinerii Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va avea obligatia de a intreprinde toate demersurile/ actiunile/ interventiile asupra starii tehnice a drumului pana la obtinerea calificativului asumat prin oferta.*" **II. In FORMULARE,** in cuprinsul **Formularului nr. 5** - ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE: - titlul pct. II. se coreleaza cu denumirea factorului de evaluare nr. 3 definit in Fisa de date a achizitiei, respectiv "**Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru capacitatea portanta, starea de degradare, planeitatea si rugozitatea drumului la receptia finala a lucrarii**", - la pct. II se adauga **Nota 3** avand urmatorul continut: *"In cazul in care Antreprenorul nu va obtine calificativul "buna", in vederea obtinerii Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va avea obligatia de a intreprinde toate demersurile/ actiunile/*

	interventiile asupra starii tehnice a drumului pana la obtinerea calificativului asumat prin oferta". A se vedea Formularul nr. 5 revizuit in **Anexa nr. 1** la prezenta clarificare. Mai mult decat atat, va rugam sa aveti in vedere faptul ca, asa cum este mentionat si in Nota 1 de la pct. II din cadrul Formularului nr. 5, **Ofertantii care vor sa obtina punctaj** pentru acest factor de evaluare, **vor oferta in cadrul propunerii tehnice aceasta optiune** prin aplicarea in cadrul Formularului nr. 5, la pct. II, a stampilei si semnaturii reprezentantului legal in casuta dedicata acestei optiuni. **Suplimentar**, asa cum este mentionat si in cadrul Algoritmului de calcul si in cadrul Formularului nr. 5, Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii tehnice tipul materialelor avute in considerare, precum si metodologia ce va fi utilizata la executia lucrarii in vederea atingerii calificativului "buna". De asemenea, **Ofertantii care aleg sa oferteze aceasta optiune** in vederea obtinerii punctajului aferent, **vor avea in vedere si Nota 3 mentionata** in cadrul Algoritmului de calcul din Fisa de date a achizitiei, respectiv Nota 2 din cadrul Formularului nr. 5 - pct. II, respectiv: " *Ofertantul isi asuma faptul ca emiterea Certificatului de Receptie Finala **este conditionata** de obtinerea calificativului "buna" pentru parametrii mentionati mai sus si asumati de Ofertant*.", precum si nota introdusa prin prezentul raspuns.
Intrebare 11	Facem referire la factorul de evaluare de la secţiunea IV.2.1) Criterii de atribuire a Fisei de Date a Achiziţiei cu privire la factorul de evaluare 5, respectiv Perioada de garanţie a Dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie, Si va rugam sa precizaţi daca, pentru obţinerea punctajului maxim ofertantii pot prezenta o garanţie standard de 10 ani de la producătorii de rosturi de dilatatie si, suplimentar, o garanţie oferita de către ofertant pentru perioada suplimentara de 10 ani.
Raspuns 11	Garantia acordata dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie este similara unei garantii acordata produselor. Astfel, Antrepenorul are obligatia sa utilizeze in cadrul contractului dispozitive pentru care poate asigura perioada de garantie asumata in cadrul Propunerii sale Tehnice. Pe durata garantiei suplimentar ofertata, Antreprenorul, prin producatorul/furnizorul dispozitivului de acoperire a rosturilor sau prin efort propriu, trebuie sa asigure repararea sau inlocuirea acestuia.
Intrebare 12	Facem referire la factorul de evaluare de la secţiunea IV.2.1) Criterii de atribuire a Fisei de Date a Achiziţiei cu privire la factorul de evaluare 3 "obţinerea, la momentul recepţiei finale a lucrării, pentru capacitatea portanta, starea de degradare, planeitatea si rugozitatea drumului a calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/2001", Va solicitam sa precizaţi daca ofertantii vor trebui sa evidenţieze separat in oferta financiara costurile de execuţie necesare obţinerii la momentul recepţiei finale a lucrării, pentru capacitatea portanta, starea de degradare, planeitatea si rugozitatea drumului a calificativului "buna". In cazul in care răspunsul este negativ, va solicitam sa

	precizaţi cum va putea fi verificat in faza de evaluare a ofertei financiare ca ofertantii au inclus in preţul total ofertat aceasta activitate.
Raspuns 12	Autoritatea contractanta a avut in vedere prevederile art. 187, alin (5), lit. a) din Legea 98/2016, respectiv "***Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele: a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice****, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia*". Avand in vedere ca factorii de evaluare calitativi trebuie sa-i asigure Autoritatii Contractante cel mai bun raport calitate-pret, respectiv oferirea unei calitati foarte bune a lucrarii la costuri cat mai reduse, precum si faptul ca **factorii de evaluare trebuie sa reflecte avantajele economice/ financiare rezultate din asumarea in cadrul ofertelor depuse a unor angajamente suplimentare fata de cerintele minime ale documentatiei de atribuire**, **costurile asociate obtinerii calificativului "buna" la receptia finala a lucrarii nu vor fi evidentiate in mod distinct in Graficul de Plati/ Preturi.** In ceea ce priveste modalitatea de verificare a acestui factor de evaluare la momentul evaluarii, va rugam sa aveti in vedere Raspunsul nr. 10 din prezenta clarificare
Intrebare 13	Va solicitam sa precizaţi daca ofertanţii vor trebui sa evidenţieze separat in oferta financiara costurile aferente schimbării stratului de uzură în perioada suplimentar ofertată de garanţie a lucrărilor. In cazul in care răspunsul este negativ, va solicitam sa precizaţi cum urmeaza sa verifice comisia de evaluare ca ofertantul si-a prevăzut aceste costuri in preţul total. Va rugam sa aveţi in vedere ca simpla prevedere in cuprinsul ofertei a asumarii acestei obligaţii nu este de natura sa convingă autoritatea contractanta ca acel operator economic are si posibilitatea sa implementeze efectiv aceasta obligaţie la mai mult de 5 ani de la castigarea contractului de achiziţie publica. Totodata, pentru a asigura transparenta, va solicitam sa puneţi la dispoziţia operatorilor economici partea din strategia de contractare care se refera la aplicarea acestui factor de evaluare.
Raspuns 13	**Autoritatea contractanta a avut in vedere prevederile art. 187, alin (5), lit. a) din Legea 98/2016**, respectiv "*Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza,* printre *altele: a)* ***calitatea***, ***inclusiv avantajele tehnice***, ***caracteristicile estetice şi funcţionale***, *accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia*". Acest criteriu introduce **un element calitativ complementar si suplimentar** fata de obligatiile care urmeaza sa fie incluse de Ofertanti in Propunerea Tehnica la nivel de cerinte minimale de indeplinit privind aspectele de calitate a lucrarilor executate,

	<u>reprezentand astfel un avantaj pentru Autoritatea Contractanta</u>. Drept urmare, referitor la factorul de evaluare 2 "*Perioada de garantie a lucrarilor si schimbarea stratului de uzura*", ofertantii sunt informati ca, in ceea ce priveste costurile aferente schimbarii stratului de uzura, **acestea vor fi suportate de catre Antreprenor si nu vor beneficia de actualizare conform indicilor statistici**. In ceea ce priveste ofertarea, va rugam sa aveti in vedere prevederile Fisei de date a achizitei - IV.2.1) Criterii de atribuire - Algoritmul de calcul descris pentru factorul de evaluare sus mentionat, respectiv: "*Algoritm de calcul: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 de luni impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor, dupa cum urmeaza:* - ***Autoritatea contractanta acorda 10 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor de 84 luni*** *(fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 de luni)* ***impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor****. Schimbarea stratului de uzura va fi initiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni.* ***Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata pentru schimbarea stratului de uzura, precum si programul de executie al acestei activitati, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul de evaluare***. *Cele doua conditii (perioada de garantie de 84 luni si schimbarea stratului de uzura dupa trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garantie) sunt cumulative in vederea acordarii punctajului.* - ***Autoritatea contractanta acorda 22 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni*** *(fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 de luni)* ***impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor la 5 si la 10 ani de la Receptia la Terminarea Lucrarilor.*** *Prima schimbare a stratului de uzura va fi initiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni. A doua schimbare a stratului de uzura va fi initiata cu cel mult 6 luni inainte de expirarea perioadei de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral pana la receptia finala a lucrarii.* ***Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata pentru schimbarea stratului de uzura, precum si programul de executie al acestei***

	activitati, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul de evaluare. *Cele doua conditii (perioada de garantie de 120 luni si cele doua schimbari ale stratului de uzura la 5, respectiv 10 ani dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor) sunt cumulative in vederea acordarii punctajului.* *Nota 1: Nu se acorda punctaje intermediare. Punctajele nu sunt cumulative*." De asemenea, vor fi avute in vedere si prevederile pct. I "**Perioada de garantie a lucrarilor si schimbarea stratului de uzura**" din cadrul Formularului nr. 5, unde se mentioneaza: "***Nota 1: Ofertantii care vor sa obtina punctaj pentru acest factor de evaluare, vor oferta in cadrul propunerii tehnice aceasta optiune prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in una dintre cele 2 casute de mai sus.*** ***Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata pentru schimbarea stratului/straturilor de uzura, precum si programul de executie al acestei/ acestor activitati, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul de evaluare***."
Intrebare 14	Având in vedere art 10 din Acordul Contractual in care se precizeaza ca "al doilea paragraf din Sub- clauza 8.1. (începerea Lucrărilor] din Condiţiile Speciale ale Contractului se modifica dupa cum urmeaza: "Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de începere a Lucrărilor numai in condiţiile in care a fost aprobat Proiectul Tehnic de Execuţie de către Beneficiar si a/au fost obtinuta/te Autorizaţia/Autorizaţiile de construire." Va solicitam sa modificaţi Acordul Contractual in sensul prevederii unul termen maxim in care Inginerul este obligat sa transmită Antreprenorului înştiinţarea privind Data de începere a Lucrărilor. Citam in susţinerea solicitării noastre si decizia CNSC 1704/C4/1637,1727 din 10.07.2017, modificarea operata in acea procedura chiar de autoritatea contractanta fiind in sensul ca "Inginerul va transmite Antreprenorului instiintarea privind Data de începere a Lucrărilor in termen de maxim 180 de zile de la aprobarea de către Bencficiar a Proiectului Tehnic de Execuţie."
Raspuns 14	Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a amendat prin Acordul Contractual sub-clauza 8.1 [Inceperea Lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului. A se consulta in acest sens Acordul Contractual republicat in Anexa nr.1 la Clarificarea nr. 1. Autoritatea Contractanta mentine sub-clauza 8.1 [Inceperea Lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului, asa cum a fost aceasta aprobata prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 600/2017.

Intrebare 15	Avand in vedere ca in cuprinsul Formularului nr. 3B Angajament ferm privind susţinerea acordata ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienţa similare se regaseste urmatoarea Nota: "Nota 1: Odata cu angajamentul de susţinere, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm", Va solicitam sa precizaţi daca in faza depunerii ofertei este suficienta o declaraţie pe propria răspundere, separata de Angajamentul ferm, din partea tertului susţinător, in care acesta declara ca are experienţa similara necesara, constând intr-un număr de X contracte ce îndeplinesc condiţiile din Fisa de Date, pentru a se conforma notei sus-citate, fara a prezenta alte documente (contracte, recomandari, procese verbale de recepţie etc.).
Raspuns 15	Va rugam sa aveti in vedere ca Nota 1 din cuprinsul Formularului nr. 3B a fost modificata prin Masura de remediere adoptata de Autoritatea Contractanta in data de 08.08.2017, aceasta avand urmatorul continut: "***Nota 1:*** *In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.* ***Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe care tertul le mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm***." Mentionam ca prin masura de remediere sus mentionata au fost rectificate si Notele corespondente din Formularul nr. 3A si 3C.
Intrebare 16	In condiţiile in care Studiul de Fezabilitate este obligatoriu, iar aceasta nu respecta inaltimea minima de rambleu conform PD 162 Secţiunea 10. Articolul 51 (l,2m sau l,5m) (de exemplu km 1+350) va solicitam sa clarificaţi care dintre cele 2 documente cu caracter obligatoriu de mai sus va trebui respectat de viitorul proiectant?
Raspuns 16	Conform *PD 162-2002*: *Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane*, Sectiunea 10, articolul 51 - "*Pentru zonele de ses si albiile majore ale raurilor sau oriunde trenul are inclinari transversale mici, autostrada trebuie sa fie in ramblee cu inaltimea de 1,20 - 1,50 m.*". La pozitia kilometrica 1+350, autostrada este in profil mixt in zona de deal cu inclinare transversala considerabila, iar nerespectarea inaltimii rambleului este doar locala. Se vor respecta prevederile din Cerintele Beneficiarului si documentatia tehnica pusa la dispozitie.
Intrebare 17	Va rugam sa clarificaţi prevederile cerinţei 3.2.4 "*Antreprenorul va prelua date aferente*

	studiilor de teren din cadrul Studiului de Fezabilitate pus la dispoziţie de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informaţiilor furnizate si/sau le va actualiza si/sau le va completa dupa caz, si isi va asuma responsabilitatea pentru corectitudinea acestora respectând totodata Cerinţele Beneficiarului", cu detalierea acesteia in mod specific.
Raspuns 17	Prin articolul 3.2.4. din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta subliniaza faptul ca viitorul Antreprenor va acorda o atentie deosebita asupra studiilor de teren realizate la nivelul Studiului de Fezabilitate, iar dupa analizarea documentatiei, acesta o va completa sau actualiza in vederea realizarii unui Proiect Tehnic bazat pe informatii cu grad ridicat de acuratete.
Intrebare 18	Va rugam sa detaliati ce tipuri de lucrări trebuie executate de către Antreprenor pentru îndeplinirea cerinţei privind împrejmuirea temporara, conform prevederilor cerinţei 2.14.1 din cadrul Cerinţelor Beneficearului.
Raspuns 18	Va rugam sa aveti in vedere prevederile punctului *2.18 [Structura Şantierului]* din Cerintele Beneficiarului, potrivit caruia: *"2.18.1* ***Antreprenorul va identifica zonele potrivite pentru şantierul care urmează să fie stabilit*** *şi unde vor fi amplasate birourile, atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale etc., inclusiv accesul adecvat la şi de la şantier şi facilităţi.[...]* *2.18.4 Propunerea Antreprenorului pentru înfiinţarea, amenajarea şi stabilirea finală a şantierului şi a facilităţilor trebuie aprobată de Reprezentantul Beneficiarului.* *2.18.5* ***La încheierea secţiunii relevante a lucrărilor pentru care s-au creat şantierul*** *şi instalaţiile,* ***Antreprenorul va dezafecta toate*** *birourile, atelierele, magaziile, instalaţiile,* ***împrejmuirile,*** *suprafeţele dure etc.şi vor fi ridicate si transportate de pe amplasament, iar ulterior vor fi realizate de catre Antreprenor lucrări necesare pentru aducerea terenului în starea lui iniţială aplicandu-se inclusiv masuri de reconstructie ecologica in cazul in care acestea se impun."* Totodata, din parcurgerea punctului 2.18 *[Structura Şantierului]* rezulta ca aceasta cerinţa, se refera la organizarea de şantier a Antreprenorului, activitate prevazuta in mod distinct in Graficul de plati, la realizarea careia Antreprenorul va respecta Normativele tehnice si reglementarile legale aplicabile.
Intrebare 19	Va rugam sa corectati prevederile art 1.6.2. din cadrul Cerinţelor Beneficiarului, "*Documentele Antreprenorului, aşa cum prevede sub-clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului] din Condiţiile Contractului vor fi predate către Beneficiar cu proces verbal de predare-primire şi cu OPIS de inventariere a acestora si vor include următoarele:[...] f) Audituri privind siguranţa drumului şi răspunsurile Antreprenorului pe această problemă, inclusiv auditurile intermediare privind siguranţa drumului aşa cum sunt prevăzute aceste audituri în legislaţia romana în vigoare*;" cat si toate prevederile contractuale cu trimitere la aceasta obligaţie, avand in vedere ca in conformitate cu legislaţia in vigoare, Beneficiarul este responsabil pentru realizarea ASR-ului, acesta fiind un document care va fi pus la dispoziţia

	Antreprenorului de către Beneficiar.
Raspuns 19	Va rugam sa aveti in vedere ca la faza de elaborare a Proiectului Tehnic de Executie, Antreprenorul va implementa toate observatiile emise de auditor la faza de Studiu de Fezabilitate, daca este cazul. Auditul de Siguranta Rutiera este in sarcina Beneficiarului, fiind realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008. Antreprenorul va asigura asistenta de specialitate investitorului in vederea realizarii Auditului de Siguranta Rutiera, va tine cont, va revizui si va introduce in documentatia de proiectare toate solicitarile si recomandarile din Auditul de Siguranta Rutiera. A se vedea in acest sens si prevederile cap. 8.1.6 din Cerintele Beneficiarului "*Antreprenorul va fi responsabil de implementarea masurilor ce se impun in vederea asigurarii conditiilor impuse in Raportul de ASR efectuat in diverse etape ale proiectului, pana la finalizarea perioadei de garantie a lucrarilor*." Proiectul specific privind siguranta circulatiei va fi elaborat de catre Antreprenor in asa maniera incat sa inlature orice risc care ar putea aparea in urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/ generate de catre neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de catre Antreprenor. Verificarea siguranţei infrastructurii rutierere prezintă verificarea sistematică a aspectelor legate de siguranţa circulaţiei ale noilor noduri rutiere şi a schemelor de gestionare a traficului, inclusiv modificarea planurilor existente. Scopul principal este acela de a identifica problemele de siguranţă (în etapa de proiectare) de la bun început şi de a reduce problemele viitoare.
Intrebare 20	Va rugam sa confirmaţi ca prevederile ultimului paragraf al articolului 1.3.24 "Avize si Acorduri" din cadrul Cerinţelor Beneficiarului "Dupa obţinerea Autorizaţiei de Construire, Modificările aduse proiectului din motive justificate si cu aprobarea beneficiarului, impun reluarea procesului de autorizare, conform legislaţiei in vigoare. Toate costurile suplimentare şi/sau întârzierile de timp survenite din aceasta cauza sunt in responsabilitatea Antreprenorului si nu vor fi solicitate/ revendicate de către Antreprenor, Beneficiarului." se refera exclusiv la situatiile aparute ca urmare a acţiunilor Antreprenorului, nu si la cele independente de voinţa acestuia.
Raspuns 20	Prevederile ultimului paragraf al articolului 1.3.24 “Avize si Acorduri” din cadrul Cerintelor Beneficarului se refera exclusiv la situatiile aparute din culpa Antreprenorului, nu si la cele independente de vointa acestuia, insa se va demonstra ca au fost motive independente de vointa Antreprenorului. Va rugam sa aveti in vedere si prevederile sub-clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Speciale ale Contractului, respectiv: "*Antreprenorul nu va avea dreptul de a solicita prelungirea Duratei de Executie si/sau costuri suplimentare rezultate din urmatoarele cauze :* *a) aparitia necesitatii de exproprieri suplimentare din cauza modificarilor propuse de Antreprenor in cadrul Proiectului Tehnic de Executie;*

	b) modificari propuse de Antreprenor asupra Proiectului Tehnic de Executie initial elaborat de acesta si aprobat de Beneficiar; *c) revizuirea Acordului de Mediu din cauza modificarilor propuse de Antreprenor in cadrul Proiectului Tehnic de Executie;* *d) revizuirea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici initiali avizati prin Hotarare de Guvern din cauza modificarilor propuse de Antreprenor in cadrul Proiectului Tehnic de Executie;* *e) erori de proiectare;* *f) studii de teren insuficiente care conduc la solutii tehnice eronate;* *g) elaborarea de proiecte incomplete, proiecte care prezinta solutii neconforme, proiecte care contin neconcordante între diferitele sectiuni ale acestora, proiecte care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor aplicabile, proiecte care necesita completarea/refacerea documentatiei tehnice in urma verificarii acestora de catre Verificatorul autorizat.* *h) necesitatea obtinerii unor noi avize, acorduri si autorizatii (sau revizuirea acestora);* *i) necesitatea demolarii partiale sau totale a lucrarilor deja executate si implicit refacerea acestora,* *j) necesitatea protejarii oricaror utilitati* *k) pentru completarea/refacerea documentatiei tehnice (Declaratia de proiectare, Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC) si Proiectul Tehnic de Executie)*"
Intrebare 21	In condiţiile in care fasia parapetelui trebuie sa fie cel puţin egala cu deformabilitatea parapetelui, va rugam sa specificaţi daca fasia parapetelui poate fi modificata in funcţie de deformabilitatea parapetelui, pana la W5<= l,7m? De asemenea va rugam sa clarificaţi ce tip de parapete demontabil se poate utiliza pe punctele de întoarcere de pe zona mediana, metalic sau New Jersey. Va rugam sa specificaţi distanta la care trebuie montati fluturasii reflectorizanţi sau alte elemente reflectorizante? Panourile antiorbire in prezent pot fi fixate de lisa parapetelui, prin 2 mijloace de prindere, direct pe lisa parapetelui sau pe bara fixata pe lisa parapetelui. Având in vedere ca normele in vigoare nu restrictioneaza niciuna dintre aceste soluţii, va rugam sa ne confirmaţi ca ambele soluţii pot fi adoptate in realizarea proiectului.
Raspuns 21	Fasia parapetelui este data de latimea de lucru a acestuia, iar latimea de 1.7 m este o valoare maxima. Se va respecta fasia de parapet prezentata in documentatia tehnica pusa la dispozitie de Beneficiar. Conform detaliu "*Parapete demontabil pe zona mediana*", pentru punctele de intoarcere se va prevedea parapet metalic. Pe partile laterale ale parapetului se vor monta din 6 in 6 m fluturasi reflectorizanti. Fluturasii reflectorizanti care se vor amplasa vor avea culoare rosie, atat cei care se prevad pe parapetul axial, cat si pe cel de delimitare a platformei autostrazii.

	Ambele solutii referitoare la fixarea panourilor antiorbire pot fi adoptate in realizarea proiectului.
Intrebare 22	Va rugam sa specificaţi termenele de verificare si avizare a documentaţiilor in Comisia Tehnica privind Siguranţa Circulaţiei Rutiere, pentru a putea fi prevăzute in graficul de execuţie de către Operatorul Economic?
Raspuns 22	Termenul de verificare si avizare a documentatiilor in Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei Rutiere este de 15 zile lucratoare, in conditiile in care proiectul prezentat la avizare este intocmit conform reglementarilor in vigoare si cerintelor C.N.A.I.R S.A.
Intrebare 23	Pentru camerele CCTV - PTZ va rugam sa definiţi "zonele cu risc de accident". Pentru punctele de concentrare CONC - va rugam sa definiţi care sunt nodurile principale care trebuie alimentate cu energie din reţeaua electrica. Pentru acumulatorii tampon, va rugam sa specificaţi care este durata ce trebuie asigurata de către aceştia pentru funcţionarea echipamentelor.
Raspuns 23	*"Zonele de accident"* in care se vor monta camerele CCTV-PTZ sunt: - Intrarile pe segmentul de autostrada; - Zona parcarilor; - Zona nodurilor rutiere; - Pe poduri si viaducte cu o lungime mai mare de 500 m. Un punct de concentrare cu un consum mare, din punct de vedere valoric, reprezinta un punct de concentrare unde sunt conectate simultan sisteme ca: VMS, WIM, SPEED, ANPR, CCTV (AID), METEO, VEH. Autonomia sistemului alimentat cu o baterie de acumulatori va fi conform Cerintelor Beneficiarului, capitolul *1.3.19.1.5.5 Puncte de concentrare –CONC.*
Intrebare 24	Va solicitam sa ne informaţi daca soluţiile de protectie a albiei cu pereu din beton pot fi modificate de către ofertanţi? Ex: clasele de betoane, aplicabilitatea?
Raspuns 24	Vor fi respectate prevederile proiectului privind poziția în plan a lucrării și Cerinţele Beneficiarului privind clasa betonului utilizat.
Intrebare 25	Va solicitam sa ne informaţi daca forma si dimensiunile gabioanelor, clasa de beton utilizata cat si aplicabilitatea, folosita la protectia albiilor cu zid din gabioane, pot fi modificate de către Ofertanţi.
Raspuns 25	Pentru lucrările hidrotehnice tip *Protecție albie cu zid din gabioane*, forma și dimensiunile gabioanelor pot fi modificate de către Ofertanți, cu condiția respectării prevederilor proiectului privind elementele geometrice în plan și în profil transversal (lungime, lățime și înălțime). De asemenea, vor fi respectate prevederile proiectului privind poziția în plan a lucrării și Cerinţele Beneficiarului privind clasa betonului utilizat pentru placarea spre apă și la partea superioară a gabioanelor.
Intrebare 26	Va rugam sa ne confirmaţi ca masurile impuse pentru regularizările albiilor sunt masuri ca urmare a avizului de la ANAR.

Raspuns 26	Soluțiile prezentate în proiect și puse la dispoziția Ofertanților nu reprezintă un rezultat al unei "măsuri impuse", ci sunt efect al studiilor și calculelor hidraulice, respectiv al dimensionării rezultate pentru aceste tipuri de lucrări necesare pentru regularizarea albiilor.
Intrebare 27	Facem referire la factorul de evaluare nr. 2 de la secţiunea IV.2.1) Criterii de atribuire a Fisei de Date a Achiziţiei cu privire la Perioada de garanţie a lucrărilor si schimbarea stratului de uzura. Având in vedere ca schimbarea stratului de uzura trebuie initiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garanţie a lucrărilor si trebuie realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni, 1. Va solicitam sa confirmaţi ca aceasta cerinţa nu va trebui respectata daca expirarea celor 60 de luni aferente perioadei de garanţie a lucrărilor va avea loc in perioada de iama, in care asemenea operaţiuni, de asternere mixture asfaltice este interzisa de normativele in vigoare. 2. Pe cale de consecinţa, va rugam sa confirmaţi si ca cele 6 luni in care aceasta operaţiune trebuie realizata integral vor incepe sa curgă de la momentul la care este permisa, avand in vedere condiţiile climatice, începerea schimbarea stratului de uzura.
Raspuns 27	Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din cuprinsul factorului de evaluare: *"[...] Autoritatea contractanta acorda 10 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor de 84 luni (fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 de luni) impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor.* ***Schimbarea stratului de uzura va fi initiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni.*** ***Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata pentru schimbarea stratului de uzura, precum si programul de executie al acestei activitati, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul de evaluare****.* *[...]* *Autoritatea contractanta acorda 22 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni (fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 de luni) impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor la 5 si la 10 ani de la Receptia la Terminarea Lucrarilor.* ***Prima schimbare a stratului de uzura va fi initiata in termen de maxim 1 luna de la trecerea primelor 60 luni aferente perioadei de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral intr-un termen ce nu va depasi 6 luni. A doua schimbare a stratului de uzura va fi initiata cu cel mult 6 luni inainte de expirarea perioadei de garantie a lucrarilor si va fi realizata integral pana la receptia finala a lucrarii.*** ***Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice metodologia ce va fi utilizata pentru schimbarea stratului de uzura, precum si programul de executie al acestei***

	***activitati, astfel incat sa fie respectate termenele impuse prin factorul de evaluare**. [...]*"
Intrebare 28	Avand in vedere ca Formularul 7 - DECLARAŢIE privind partea/ părţile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential trebuie semnat de Reprezentantul legal Ofertant unic/ Ofertant asociat, Va rugam sa precizaţi daca acest Formular 7 va trebui prezentat de către toti membrii asocierii.
Raspuns 28	In conformitate cu solicitarile din Documentatia de Atribuire, Formularul nr. 7 va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii in parte si va fi semnat de reprezentantul legal al fiecarui ofertant asociat.
Intrebare 29	Va solicitam sa confirmaţi ca pentru restul personalului cheie, ce nu a fost indicat ca factor de evaluare, nu este solicitata nici o experienţa anterioara pentru poziţia propusa in prezenta procedura de achiziţie.
Raspuns 29	Cerintele obligatorii privind personalul sunt descrise in Anexa nr. 7 din Cerintele Beneficiarului. Astfel, pentru expertii care nu reprezinta si factori de evaluare, se va demonstra indeplinirea cerintelor de studii si/sau experienta si/sau autorizare, asa cum au fost acestea solicitate in Cerintele Beneficiarului. Din modalitatea de enuntare a cerintelor obligatorii de experienta profesionala a expertilor mentionati in Anexa nr. 7 rezulta faptul ca nu se solicita demonstrarea unei experiente profesionala intr-o pozitie specifica.
Intrebare 30	In cadrul Memoriului General al Studiului de Fezabilitate, prin avizul CTE CNAIR din 21.04.2016, viteza de proiectare minima pentru Secţiunea 1 este definita ca fiind 100km/h. De asemenea in cadrul aceluiaşi Memoriu General punctul 2.3.5.1.1.2 se mentioneaza "In prezentul proiect, pe 37% (5,0 km) din Secţiunea 1, din cauza constrângerilor, viteza s-a păstrat la 100 km/h, iar pe restul de 66.67%, viteza de proiectare este de 120-140 km/h", prevedere ce se regaseste si in cadrul Cerinţelor Beneficiarului articolul 1.3.3. Tinand cont de cele mentionate va solicitam sa specificaţi in clar viteza de proiectare utilizata fara a se menţiona intervale (120-140 km/h) cat si pozitile km privind aplicabilitatea acestora, avand in vedere faptul ca 37%+66,67%=103.67%
Raspuns 30	In cadrul Memoriului general se regaseste o prezentare generala a traseului, realizata la faza analizei alternativelor de traseu. In ceea ce priveste viteza de proiectare pentru Sectiunea 1, aceasta este prezentata in Planurile de situatie din cadrul documentatiei tehnice – *05. Activitati de Proiectare – 5.1 Lucrari de drum.* Se vor respecta si prevederile Anexei nr. 5 din cadrul Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 31	Avand in vedere caracterul provizoriu al bretelei de intrare/iesire din cadrul nodului Boita va rugam sa confirmaţi ca in eventualitatea in care pe perioada de Garanţie a Lucrărilor, se vor demara lucrări de execuţie aferente altor sectoare de Autostrada, care vor implica afectarea bretelei provizorii, Antreprenorul Lotului ce face obiectul

	prezentei proceduri nu va avea nicio responsabilitate privind aceste noi lucrări precum si a efectului asupra Lucrărilor deja existente. De asemenea, va rugam sa confirmaţi ca in situatia in care prin execuţia de lucrări aferente altor sectoare de autostrada, sunt afectate si lucrări din cadrul prezentului contract, altele de cat cele aferente bretelei de intrare/iesire, Antreprenorul Lotului ce face obiectul prezentei proceduri nu va avea nicio responsabilitate privind aceste noi lucrări precum si a efectului asupra Lucrărilor deja existente.
Raspuns 31	In cazul in care se vor demara lucrari de executie aferente altor sectoare de Autostrada, care vor implica afectarea bretelei provizorii, Antreprenorul care a executat breteaua provizorie nu va avea nici o responsabilitate privind aceste noi lucrari, cu conditia ca acesta sa fi executat breteaua provizorie in conformitate cu legislatia in vigoare si cu respectarea tuturor avizelor acordate proiectului (ex. Aviz C.T.E-C.N.A.I.R S.A).
Intrebare 32	Avand in vedere ca intr-o alta procedura ce se desfasoara in acelaşi timp, avand aceleaşi menţiuni ale Cerinţelor Beneficiarului ati răspuns in cuprinsul CLARIFICĂRII NR. 10 la "Proiectare si Execuţie "Autostrada de Centura Bucureşti km 0+000 - km 100+900 Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 - Km 52+770 aferent Centura Nord si Sector 2. Km 52+770 - Km 69+000 aferent Centura Sud; Lotul 2: Km 69+000 - Km 85+300 aferent Centura Sud; Lotul 3: Sector 1. Km 85+300 - Km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 - Km 2+500 aferent Centura Nord" astfel: "în completarea Răspunsului nr. 15 din cadrul Clarificării nr. 4, vă rugăm să confirmaţi faptul că, modul de alcătuire al structurii de susţinere a căii (grinzile/platelajul) precum si modul de alcătuire al structurii de rezistentă (numărul grinzilor în secţiune, tipul grinzilor, numărul diafragmelor/antretoazelor, numărul tirantilor, tipul tirantilor, precum si dispunerea lor) rămân la latitudinea ofertantului. Răspuns 3 Confirmam ca modul de alcatuire a structurii de susţinere a caii, precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta raman la latitudinea ofertantului, cu pastrarea tipului de structura." Va solicitam sa confirmaţi ca si in cadrul acestei proceduri ofertantii vor avea dreptul sa decidă modul de alcatuire a structurii de susţinere a caii, precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta, cu pastrarea tipului de structura.
Raspuns 32	Mentionam faptul ca Ofertantii vor respecta schema statica, numarul de deschideri si lungimea totala a tuturor lucrarilor de arta stabilite in documentatia de atribuire, iar modul de alcatuire a structurii rutiere a caii, precum si modul de alcatuire a structurii de rezistenta raman la latitudinea ofertantului, cu pastrarea tipului de structura.
Intrebare 33	Conform criteriului nr. 2 de atribuire, Perioada de garanţie a lucrărilor si schimbarea stratului de uzura, se solicita inlocuirea stratului de uzura. Va rugam sa confirmaţi faptul ca odata cu înlocuirea stratului de uzura se vor reface si marcajele rutiere aferente?
Raspuns 33	Odata cu inlocuirea stratului de uzura, Antreprenorul este obligat sa refaca toata

	semnalizarea orizontala, respectiv sa refaca marcajele rutiere aferente. Stratul de uzura al unei autostrazi (drum) nu poate fi utilizat fara un marcaj rutier corespunzator.
Intrebare 34	Va rugam sa clarificaţi cum se va îndeplini cerinţa pct. 2.18.2 din Cerinţele Beneficiarului "Antreprenorul va asigura, de asemenea, mijloacele de acces fizic şi de comunicare între locurile sale de muncă şi cele ale Reprezentantului Beneficiarului." avand in vedere faptul ca prin cerinţa 2.33.1, Antreprenorul nu va asigura facilitatile pentru Reprezentantul Beneficiarului, acesta stabilindu-si locaţia propriilor facilitati?
Raspuns 34	Cerinta de la punctul 2.18.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului se refera la asigurarea accesului reprezentantului beneficiarului in santier si organizarile de santier, precum si asigurarea comunicarii (ex: asigurarea accesului la telefon, email, fax, imprimanta etc.), iar cerinta 2.33.1 se refera la faptul ca pentru reprezentantul Beneficiarului nu vor fi achizitionate facilitati (ex: laptop, autoturism, imprimanta etc.)
Intrebare 35	Va rugam sa clarificaţi daca dimensiunea piloţilor foraţi este Ø1.50m, L=30.00m sau Ø1.20m, L-28.00m, in cazul Viaductul de la km 10+470?
Raspuns 35	Se vor avea in vedere piloti forati cu diametru de 1.20 m si lungimea de 28.0 m. Numarul, diametrul si lungimea pilotilor se vor stabili de catre Antreprenor in urma calculelor de dimensionare la faza Proiect Tehnic de Executie.
Intrebare 36	Va rugam sa ne precizaţi daca structura rutiera este obligatorie? In condiţiile in care structura rutiera din SF este obligatorie, iar pe perioada de exploatare se dovedeşte a nu fi fost o soluţie adecvata, in condiţiile in care Antreprenorul respecta soluţia tehnica in totalitate, va rugam sa specificaţi cine poarta responsabilitatea viabilitatii soluţiilor tehnice. Va rugam sa precizaţi care este structura rutiera prevăzută penru drumurile de intretinere.
Raspuns 36	Structura rutiera din cadrul Studiului de Fezabilitate nu este obligatorie, dimensionarea acesteia trebuie sa respecte cerintele obligatorii pentru lucrari de drum si intersectii conform Anexei nr. 5, aferenta Cerintelor Beneficiarului. Structura rutiera prevazuta pentru drumurile de intretinere este prezentata in plansele cu profile transversale tip ale autostrazii, puse la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei Tehnice.
Intrebare 37	Va solicitam sa clarificaţi ce suprafaţa va avea spaţiul de servicii pentru un sens si totodata va solicitam sa confirmaţi ca sistematizarea Spatiilor de servicii se va realiza conform planului din SF. De asemenea conform 1.3.15 "*Proiectele tehnice de amenajare a dotărilor autostrăzii, [...] vor fi aprobate oficial de Comisia Tehnica privind Siguranţa Circulaţiei Rutiere din cadrul C.N.A.I.R. şi Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (L.G.P.R.)*". Avand in vedere ca Proiectul Tehnic trebuie avizat in CTE CNAIR, va rugam sa ne prezentati ordinea de prezentare in cadrul comisiilor din CNAIR, cat si perioadele necesare avizaţii documentaţiilor.
Raspuns 37	Suprafata spatiului de servicii va fi conform documentatiei tehnice publicate de catre

	Autoritatea Contractanta. Proiectul se va aviza mai intai in Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei si apoi in C.T.E.-C.N.A.I.R S.A.
Intrebare 38	Va rugam sa clarificati ce presupune confirmarea din partea Antreprenorului a corectitudinii notificarilor, autorizatiilor, licentelor, acordurilor si avizelor obtinute de catre Beneficiar, conform prevederilor art. 2.4.3 din cadrul Cerintelor Beneficiarului. De asemenea, va rugam sa specificati cum intelegeti dumneavoastra ca poate fi Antreprenorul responsabil de continutul unor documente emise de alte institutii, care nu sunt nici macar in subordinea Autoritatii Contractante.
Raspuns 38	Paragraful *2.4.3* se refera la corectitudinea datelor inscrise in acorduri, avize etc., datele de identificare a proiectului si toate informatiile legate de proiect. Confirmare din partea Antreprenorului inseamna ca acesta a citit si verificat corectitudinea datelor/ informatiilor inscrise in documentele respective (de exemplu un aviz sa fie emis pentru proiectul in cauza, fara a fi incluse alte conditionari sau cifre/cuvinte eronate, dimensiuni, etc). Antreprenorul *"este responsabil de continutul unor documente emise de alte institutii"*, in sensul ca a luat la cunostinta de continutul acestora si de faptul ca ele sunt intocmite conform prevederilor legale si solicitarilor din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 39	Avand in vedere ca toate avizele si acordurile prezentate in cadrul Documentatiei de Licitatie, fie sunt obtinute ulterior, fie erau valabile la data publicarii OUG 7/2016 in Monitorul Oficial si conform Articolului 3 din OUG 7/2016 *"Pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, autorizatiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, dupa caz, avizele de amplasament isi mentin valabilitatea pe toata perioada implementarii proiectelor, pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, respectiv pana la data semnarii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, cu conditia inceperii executiei lucrarilor in termen de 12 luni de la data emiterii autorizatiei de construire"*, va rugam sa ne confirmati ca toate avizele si acordurile raman valabile pe perioada de implementare a proiectelor.
Raspuns 39	Beneficiarul, prin Cerintele Beneficiarului, va respecta prevederile legale in vigoare, inclusiv prevederile OUG nr. 7/2016, aprobata prin Legea nr. 241/2016.
Intrebare 40	Fata de mentiunea din cerintele Beneficiarului in care pe santier nu sunt permise spatiile de cazare, semnificatia de "santier" fiind diferita de "Santier", va rugam sa clarificati daca in Organizarea de Santier sunt permise Spatiile de cazare?
Raspuns 40	Prestatorul va respecta legislatia in vigoare privind Sanatatea si Securitatea in Munca.
Intrebare 41	Va rugam sa clarificati daca Manualul de identitate Vizuala pentru instrumentele structurale 2014-2020 in Romania este aprobat.
Raspuns 41	Manualul de identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania este aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2640/18.09.2015.
Intrebare 42	Facem referire la prevederile atricolului 2.19.1 din cadrul Cerintelor Beneficiarului si

	va rugam sa clarificati daca aceste cerinte sunt in conformitate cu prevederile unui memorandum de finantare aferent acestui proiect incheiat intre Autoritatea Contractanta si Comisia Europeana si sa confirmati ca acestea sunt panourile care sunt necesar a fi realizate pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1.
Raspuns 42	Antreprenorul va realiza panourile pentru afisare temporara cu respectarea prevederilor din Cerintele Beneficiarului, Capitolul 2.19.1, precum si cu respectarea Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020.
Intrebare 43	In conformitate cu prevederile articolului 2.19.2 din Cerintele Beneficiarului *"In termen de maxim 3 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor, panourile pentru afisare temporara vor fi inlocuite de placi pentru amplasare permanenta. Momentul finalizarii proiectului este asimilat cu emiterea certificatului de receptie la terminarea lucrarilor".* Astfel va rugam sa confirmati faptul ca termenul de inlocuire este de 3 luni de la Data Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum acesta este definit in Sub-Clauza 1.1.3.10 din Conditiile Speciale de Contract.
Raspuns 43	Asa cum este specificat la art. 2.19.2: "*In termen de maxim 3 luni* ***de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor****, panourile pentru afisare temporara vor fi inlocuite de placi pentru amplasarea permanenta*", receptie care se va realiza in conditiile prevazute in contract. Numarul placilor pentru amplasare permanenta va fi conform art. 2.19.2. din Cerintele Beneficiarului: "Numarul de placi pentru amplasare permanenta este de 20 [...]."
Intrebare 44	Va solicitam ca, in acord si cu decizia CNSC nr. 1704/C4/10.07.2017 pronuntata intr-o speta identica, sa corelati prevederile 2.1.1 din Cerintele Beneficiarului cu Sub-Clauza 8.4 din Conditiile Speciale de Contract in sensul de a confirma ca ipotezele de la 2.1.1 se refera doar la intarzieri si costuri suplimentare cauzate de Antreprenor.
Raspuns 44	Prevederile art. 2.1.1 din cadrul Cerintelor Beneficiarului se vor citi in corelare cu Sub-Clauza 8.4 din Conditiile Speciale ale Contractului, iar aceste prevederi se vor aplica numai in conditiile in care aceste situatii se datoreaza culpei Antreprenorului si/sau modificarilor propuse de Antreprenor in cadrul Proiectului Tehnic de Executie.
Intrebare 45	Referitor la prevederile articolului 1.5.2 din cadrul Cerintelor Benficiarului *"In cazul in care Antreprenorul solicita extinderea limitelor santierului, Antreprenorul isi asuma pe deplin responsabilitatea pentru inlocuirea documentatiilor necesare exproprierii terenurilor suplimentare (evaluare, cadastru s.a.m.d) si va suporta costul acestora. In acest caz Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite nicio prelungire a perioadei de executie sau orice alta forma de compensare",* va solicitam sa confirmati ca aceasta ipoteza se refera la extinderea limitelor santierului din cauze imputabile Antreprenorului.
Raspuns 45	A se vedea Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 5.
Intrebare 46	Referitor la prevederile articolului 2.25.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului *"Antreprenorul trebuie sa notifice in scris, cu cel putin 7 zile inainte de inceperea constructiei, locuitorilor si/sau intrerpinderilor din zona strazilor aflate in constructie*

	sau in imediata vecinatate a constructiilor. Anuntul trebuie sa descrie activitatile planificate ale Antreprenorului, durata lucrarilor si descrierea Lucrarilor vizate", va rugam sa ne indicati la ce strazi anume aflate in constructie, in legatura cu sectorul de autostrada, va referiti.
Raspuns 46	Prin "*zona strazilor aflate in constructie sau imediata vecinatate a constructiilor*" se va intelege: toate caile de acces la santier, intersectiile rutiere, coridoarele rutiere folosite la executia constructiei, precum si toate caile noi de acces, devieri, inchideri de rute, etc. care pot interfera cu locuitorii, activitatile locuitorilor si activitatile intreprinderilor.
Intrebare 47	Avand in vedre urmatoarele: • in conformitate cu Sub-Clauza 5.3 [Obligatiile Asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale, *"La intocmirea Declaratiei de Proiectare, capacitatile/caracteristicile tehnice si solutiile tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate devin minim obligatorii pentru Antreprenor impreuna cu Cerintele Beneficiarului acestea din urma avand prioritate.[..] Eventualele erori/omisiuni/neconformitati/necorelari di cadrul Studiului de Fezabilitate si care nu au fost remediate prin Cerintele Beneficiarului vor fi aduse la cunostinta in scris Beneficiarului si Inginerului odata cu depunerea Declaratiei de Proiectare insotite de propuneri de solutionare/remediere.[..] Antreprenorul are obligatia de a se incadra in coridorul/culoarul de expropriere in ceea ce priveste solutiile tehnice stabilite la nivelul Proiectului Tehnic de Executie cu exceptia situatiilor in care solutiile tehnice nu se pot incadra in coridorul/culoarul de expropriere si prin care se obtine aprobarea Beneficiarului".* deci efectul acestor erori/omisiuni/neconformitati/necorelari va fi cunoscut abia dupa semnarea Contractului • conform articolului 2.1.3 din Cerintele Beneficiarului si anume "Se vor realiza exproprieri suplimentare fata de cele prevazute in Studiul de Fezabilitate, numai daca este cazul si doar cu respectarea Cerintelor Beneficiarului" • conform articolului 4.7.5 din Cerintele Beneficiarului si anume "Calculele de stabilitate ale terasamentelor vor fi realizate conform prevederilor EUROCOD" fapt ce poate conduce la indulcirea pantelor de taluza rezultand astfel exproprieri suplimentare. In cazul in care vor fi necesare exproprieri suplimentare urmare revizuirii documentatiei tehnice din cauza unor erori/omisiuni/neconformitati/necorelari din cadrul Studiului de Fezabilitate si care nu au fost remediate prin Cerintele Beneficiarului, va rugam sa clarificati 1. Cine elaboreaza documentatia de expropriere si cine va suporta costul elaborarii acestora? 2. Cine va efectua plata terenurilor suplimentare necesare a fi expropriate? 3. Care este perioada de aprobare a documentatiei de expropriere de catre Beneficiar.
Raspuns 47	Asa cum se descrie in *Sub-Clauza 5.3* din *Conditiile Speciale de Contract*, Prestatorul

	are obligatia de a se incadra in coridorul / culoarul de expropriere in ceea ce priveste solutiile tehnice stabilite la nivelul Proiectului Tehnic de Executie. In cazul in care Prestatorul demonstreaza eventualele erori/ omisiuni/ neconformitati /necorelari din cadrul Studiului de Fezabilitate, iar solutiile tehnice propuse pentru remedierea acestora nu se vor incadra in coridorul/ culoarul de expropriere se va proceda astfel: • Elaborarea documentatiei necesara exproprierilor suplimentare va fi intocmita de catre Antreprenor, respectand Legea nr. 255/2010, iar costurile pentru intocmirea acestora se vor plati respectand clauzele contractuale. A se vedea in acest sens si Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 5. • Contravaloarea suprafetelor necesar a fi expropriate va fi suportata de catre Beneficiar. • Perioada de aprobare a documentatiei de expropriere de catre Beneficiar va fi stabilita in functie de gradul de complexitate si de calitatea intocmirii documentatiei necesare pentru realizarea exproprierilor.
Intrebare 48	Facem referire la prevederile 15.1 din Cerintele Beneficiarului care arata ca: "*Studiul arheologic realizat pe traseul propus al viitoarei autostrazi Sibiu-Pitesti, Sectiunea 1 se regaseste in cadrul Volumului 4.4 Traseul aprobat, pe care s-a realizat investigatia de fata, a fost stabilit in urma unei evaluari complexe, in care a fost integrat si raportul preliminar de evaluare a situatiei arheologice de pe fiecare dintre variantele de traseu propuse pentru Autostra Sibiu-Pitesti.* *Acesta a constat intr-un studiu al siturilor arheologice protejate si al altor obiective de patrimoniu cultural care ar fi putut fi afectate de construirea autostrazii.* *Cat priveste investigatiile realizate pe traseul Sectiunii 1, Antreprenorul va tine seama de urmatoarele aspecte:* • *Faptul ca unii proprietari nu au permis accesul pentru efecuarea investigatilor arheologice (ex. Parcul Industrial Selimbar);* • *Nu au fost realizate sectiuni arheologice in zonele in care, din cauza terenului accidentat, nu a fost posibil accesul (de exemplu, inte km. 14+000 - 14+100);"* Avand in vedere mentiunile exprese ale autoritatii contractante privind imposibilitatea obiectiva de a se realiza investigatii arheologice pe de o parte din traseul autostrazii, precum si a imposibilitatii obiective de a prevedea in aceasta etapa riscurile cu privire la zonele neinvestigate, va solicitam sa confirmati ca Antreprenorul nu va avea nicio raspundere cu privire la eventualele situri arheologice neidentificate in faza Studiului de Fezabilitate, urmand a se aplica prevederile contractuale referitoare la modificari.
Raspuns 48	Cu referire la solicitarea de a confirma Antreprenorului „*că nu va avea nicio răspundere cu privire la eventualele situri arheologice neidentificate în faza Studiului de Fezabilitate, urmând a se aplica prevederile contractuale referitoare la modificări”*, precizăm că se vor aplica prevederile contractuale în conformitate cu Cerințele Beneficiarului cap. *12 INVESTIGATII ARHEOLOGICE*, unde se menționează:

	„Costurile de realizare a cercetării arheologice suplimentare cât și alte costuri, riscuri și responsabilități aferente investigațiilor și obținerii avizelor și certificatelor de descărcare de sarcină arheologică vor fi incluse in oferta Antreprenorului și vor face parte din Valoarea de Contract Acceptată." De asemenea, in secțiunea 15.2 aferentă Riscurilor, din același capitol, se stipulează că: *„Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora sau a altora neidentificate (...), dar posibil să apară."* De asemenea, în același capitol se regăsesc informații și cu privire la posibilitatea unor descoperiri întâmplătoare în zone anterior avizate: *„Pentru cercetările arheologice preventive cauzate de descoperiri întâmplătoare în zone care au fost anterior avizate, Reprezentantul Beneficiarului împreună cu Arheologul de Proiect al C.N.A.I.R S.A vor da instrucţiuni, iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin conform legislației de patrimoniu în vigoare."* Va rugam sa aveti in vedere ca in Graficul de Plati a fost prevazuta o linie distincta "2.2.1 Arheologie", in care Antreprenorul isi poate bugeta costurile privind activitatile de arheologie solicitate prin Cerintele Beneficiarului. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 24 din Acordul Contractual revizuit, publicat in Anexa 1 la Clarificarea nr. 1, precum si dispozitiile sub-clauzei 13.3 [Procedura de Modificare] din Conditiile Speciale ale Contractului, asa cum au fost acestea completate prin art. 12 din Acordul Contractual. Mai mult decat atat, in Anexa la Graficul de Plati, publicata impreuna cu Clarificarea nr. 1, in *Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare* sunt prevazute, la pozitia 3, *Cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice*, ofertantii avand posibilitatea sa includa sumele considerate acoperitoare in eventualitatea in care ar putea sa apara necesitatea utilizarii acestor rezerve de implementare, in conditiile prevazute in Anexa 1 la Acordul Contractual - "*Metodologia de utilizare a Rezervelor de Implementare pentru contractul "Proiectare si Executie Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 1: Sibiu - Boita, km 0+000 – km 14+150, Lot 1: km 0+000 - km 13+170*". In acest sens, pentru a asigura corelarea intre Anexa la Graficul de Plati si Acordul Contractual, in Anexa 1 la Acordul Contractual, cap. IV. *Lista categoriilor de cheltuieli*

	care se finanţează din rezervele de implementare se completeaza cu categoria "cheltuieli privind arheologia".
Intrebare 49	Avand in vedere ca ANEXA nr. 4 CERINTE OBLIGATORII DE PROIECTARE STRUCTURALA din cadrul Cerintelor Beneficiarului, nu prevede ca cerinta obligatorie solutiile privind sferturile de con, va rugam sa confirmati ca Operatorii Economici pot modifica solutiile de realizare a sferturilor de con.
Raspuns 49	Se vor respecta prevederile din Cerintele Beneficiarului si Documentatia tehnica pusa la dispozitia ofertantilor.
Intrebare 50	Va rugam sa clarificati ca orice solicitari in sensul prevederilor articolului 2.26.3 "Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora: a) va furniza si intretine, pe propriul sau cost, toate luminile, bariere si semnele de avertizare necesare sau solicitate de Reprezentantul Beneficiarului, pentru protectia lucrarilor sau pentru siguranta si confortul publicului sau al altora; b) va pastra curate si lizibile, in orice moment, toate indicatoarele de trafic, marcajele rutiere, becurile, barierele si marcajele de control al traficului si le va amplasa, reamplasa, acoperi sau indeparta pe masura ce acest lucru este impus de evolutia Lucrarilor; c) se va asigura ca toate rigolele rutiere, santurile si dispozitivele de prindere nu vor fi umplute de excavatii, noroi, mal sau alte materiale de natura sa impiedice scurgerea apei; d) va informa in scris Reprezentantul Beneficiarului, in termen de doua saptamani de la data inceperii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibila in orice moment pentru oferirea de asistenta pe probleme de siguranta a traficului; e) in cazul in care lucrarile se desfasoara asupra sau in aproprierea unui drum deschis traficului, se va asigura ca vehiculele si utilajele mobile aflate sub controlul sau si acre actioneaza in mod frecvent sau regulat asupra sau in apropreirea respectivului drum pentru executia lucrarilor, vor fi vopsite intr-o culoare stridenta; f) va prevedea si va analiza in mod corespunzator punctele de intrare si de iesire de pe santier, pentru masinile si utilajele implicate in executia lucrarilor; g) se va asigura ca, atunci cand o masina sau un utilaj executa o manevra cu spatele pe santier sau in aproprierea unei sosele deschise traficului, va efecua aceste manevre numai sub supravegherea unei persoane desemnate pentru controlul traficului in cadrul santierului; h) in cazul in care lucrarile se desfasoara asupra sau in aproprierea unui drum deschis traficului, se va asigura ca muncitorii si personalul de supraveghere a santierului poarta in permanenta haine de avertizare Reflectorizante. vor fi numai cu privire la cele necesare executarii si finalizarii lucrarilor pana la emiterea PVRTL. Va rugam sa confirmati intelegerea Antreprenorului ca toate obligatiile sunt aferente

	perioadei de executie a lucrarilor, respectiv pana la emiterea PVRTL, avand in vedere ca in conformitate cu prevederile legale, dupa emiterea acestui document, responsabilitatea intretinerii lucrarii apartine exclusiv Beneficiarului.
Raspuns 50	Toate obligatiile sunt aferente perioadei de executie, pana la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
Intrebare 51	Va rugam sa clarificati specificatia din Cerintele Beneficiarului, din cadrul articolului 3.1.15.5, intrucat se face referire la capitolul 11.6.1 care lipseste din Cerintele Beneficiarului puse la dispozitia operatorilor economici.
Raspuns 51	In loc de *„capitolului 11.6.1."* din Cerintele Beneficiarului, se va citi *„capitolului 1.6.1".*
Intrebare 52	Avand in vedere prevederile articolului 2.28.3 *"Daca, in timpul lucrarilor de constructie, sunt scoase la suprafata fundatii, pereti, canalizari, scurgeri, conducte, fire, cabluri si alte structuri, sau daca acestea sunt afectate de alta natura de executia lucrarilor, acestea vor fi intretinute in mod corespunzator si vor fi intarite si protejate in mod adecvat astfel incat sa previna orice deteriorare sau inconveniente si sa asigure siguranta si continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Reprezentantului Beneficiarului, pe cheltuiala Antreprenorului. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca inclusa in Valoarea de contract acceptata*." va rugam sa confirmati acestea vor fi suportate din capitolul "rezerve de implementare", suma ce este provizionata in cuprinsul Graficului de Plati/Graficului de Preturi.
Raspuns 52	Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 24 din Acordul Contractual revizuit, publicat in Anexa 1 la Clarificarea nr. 1, precum si dispozitiile sub-clauzei 13.3 [Procedura de Modificare] din Conditiile Speciale ale Contractului, asa cum au fost acestea completate prin art. 12 din Acordul Contractual. Asa cum rezulta din pct. 2.28.3 din Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia sa includa aceste costuri in oferta sa financiara. Va rugam sa aveti in vedere ca rezervele de implementare cuprinse in Graficul de Plati/Graficul de Preturi nu reprezinta o suma provizionata. A se vedea in acest sens si Raspunsul nr. 19 din Clarificarea nr. 5.
Intrebare 53	Avand in vedere ca la data prezentei nu este depusa documentatia pentru obtinerea avizului de mediu va rugam sa ne indicati la ce document se face referire in cerinta 2.28.6 din Cerintele Beneficiarului?
Raspuns 53	Articolul *2.28.6* din *Cerintele Beneficiarului* face referire la prevederile legale in vigoare privind protectia mediului si legislatiei in domeniul gospodaririi apelor, precum si la Acordul de Mediu.

Intrebare 54	Cu referire la prevederile Articolului 16 din cadrul Cerintelor Beneficiarului va solicitam: - sa ne confirmati ca cerinta conform careia *"Antreprenorul trebuie sa fie autorizat sa execute lucrari de asanare si deminare, detinand in acest sens toate acreditarile profesionale si administrative impuse de normel in vigoare."* este o obligatie pe care viitorul Antreprenor va trebui sa o respecte in perioada de implementare a contractului si nu o obligatie pentru Ofertanti in faza de depunere a ofertelor. - sa confirmati ca in faza de depunere a ofertelor nu este necesara prezentarea vreunei dovezi cu privire la detinerea unor detectoare de mare adancime. - sa clarificati la ce va referiti prin "predarea catre Beneficiar a terenului curat/asanat, avand in vedre ca Antreprenorul este cel care are posesia Santierului, pana la PVRTL.
Raspuns 54	Referitor la cerinta conform careia *"Antreprenorul trebuie sa fie autorizat sa execute lucrari de asanare si deminare, detinand in acest sens toate acreditarile profesionale si administrative impuse de normele legale in vigoare"*, aceasta este o cerinta pe care Antreprenorul trebuie sa o indeplineasca la momentul realizarii acestei activitati in cadrul contractului si nu la momentul ofertei. In acest sens, prin Documentatia de Atribuire nu s-a solicitat prezentarea in oferta a unor dovezi cu privire la detinerea unor detectoare de mare adancime. Referitor la cerinta *"Înainte de predarea către Beneficiar a terenului curat/asanat pe zonele respective vor fi înaintate rapoartele de asanare și toate procesele verbale de predare-primire a terenului asanat către CNAIR S.A.",* aceasta se refera la faptul ca Antreprenorul are obligatia sa predea Beneficiarului terenul curat/ asanat, impreuna cu toate rapoartele/ documentele incheiate in urma asanarilor/ deminarilor ce s-au realizat in timpul executiei lucrarilor.
Intrebare 55	Avand in vedre factorul de evaluare din cadrul Fisei de Date punctul IV.2.1) Criterii de atribuire, Cerinta nr. 2 *Perioada de garantie a lucrarilor si schimbarea stratului de uzura,* in cazul in care Operatorul economic va oferta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 de luni, impreuna cu schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata, va rugam sa clarificati daca inlocuirea stratului de uzura se va realiza doar pe caile de rulare, nu si pe zona mediana.
Raspuns 55	Stratul de uzura se va inlocui si pe zona mediana.
Intrebare 56	Va rugam sa clarificati daca pe traseul sectorului de autostrada exista imobile ce trebuie demolate.
Raspuns 56	Identificarea oricarui imobil necesar a fi demolat/desfiintat de pe amplasament este in sarcina Antreprenorului, urmand ca autorizatia de desfiintare sa fie solicitata de catre acesta autoritatilor locale competente.
Intrebare 57	Conform prevederilor Articolului 3.1.13 din cadrul Cerintelor Beneficiarului *"Pentru avizarea in C.T.E C.N.A.I.R. (C.T.E D.R.D.P.) Antreprenorul va intocmi si va preda Beneficiarului notele de prezentare a documentatiilor tehnico-economice in forma scris si in format electronic editabil (c.d. sau D.V.D., in format D.W.G sau dupa caz) devizul general actualizat pe baza indicilor preturilor de consum publicati de catre Institutul National de Statistica, principalii indicatori tehnico-economici, si va sustine proiectul ori de cate ori este solicitat in acest sens."* Astfel va solicitam sa ne specificati care dintre documentatii necesita avizarea in C.T.E D.R.D.P, cat si ordinea de prezentare a acestora DRDP - CNAIR. Totodata va solicitam sa ne transmiteti care este perioada necesara de avizare pentru fiecare CTE in parte pentru a fi inclusa de catre Ofertanti in Graficul de Executie.
Raspuns 57	Ordinea de prezentare a documentatiei pentru avizare in cadrul C.N.A.I.R S.A este urmatoarea:

	- Consiliul Tehnico – Economic al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri pe raza careia este situat amplasamentul proiectului; - Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei Rutiere – C.N.A.I.R S.A; - Comisia Tehnica – C.N.A.I.R S.A; - Consiliul Tehnico – Economic - C.N.A.I.R S.A; Termenul de verificare si avizare a documentatiilor in comisiile C.N.A.I.R S.A este de 15 zile lucratoare, in conditiile in care proiectul prezentat la avizare este intocmit conform reglementarilor in vigoare si Cerintelor Beneficiarului.