COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 16 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul " *Proiectare si executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges – Pitesti km 92+600 – 122+950"*

SOLICITARI DE CLARIFICARE
TRANSMISE DUPA TERMENUL LIMITA DE SOLICITARE A CLARIFICARILOR INDICAT IN FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Intrebare 1	Avand in vedere raspunsurile pe care le-ati transmis prin clarificarea nr. 13, publicata in data de 20.10.2017, la **Intrebarea 7**: In documentatia tehnica CERINTELE BENEFICIARULUI - ANEXA nr. 4 CERINTE OBLIGATORII DE PROIECTARE STRUCTURALA la punctul 19 se specifica urmatoarele: "Aparate de reazem vor avea o garantie de minim 10 ani si o durata de viata de minim 30 ani, prevazute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate." Conform Instructiunilor tehnice aferente "Caietelor de sarcini generale comune lucrarilor de arta indicative AND 590" (aprobat prin Decizia nr. 769/08.09.2016) - Caiet de sarcini nr. 14 "Aparate de reazem si dispozitive antiseismice"- pct. 2.1- Tabel 1, reiese ca pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi cu 2 sau mai multe benzi pe sens, cu rata inalta a fluxului de camioane, aparatele de reazem trebuie sa aiba o durata de viata ≥50 ani si o garantie de minim 15 ani. Va rugam clarificati daca cerintele AND 590 sunt aplicabile in cadrul acestei proceduri sau este suficienta respectarea Cerintelor Beneficiarului. **Raspuns 7:** Cerintele de proiectare structurala stabilite in cadrul Anexei nr. 4 sunt obligatorii. Va informam ca in privinta garantiei aparatelor de reazem, primeaza Cerintele Beneficiarului. **Si** **Intrebarea 9:** In documentatia tehnica CERINTELE BENEFICIARULUI- Cap. 1.3. Descrierea lucrarilor, pct. 1.3.22 Structuri principale, in descrierea lucrarilor de Infrastructura a structurilor se specifica urmatoarele: „Grinzile reazema pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem din neopren." In documentatia tehnica CERINTELE BENEFICIARULUI - ANEXA nr. 4 CERINTE OBLIGATORII DE PROIECTARE STRUCTURALA la punctul 19 se specifica urmatoarele: "Aparate de reazem vor avea o garantie de minim 10 ani si o durata de viata de minim 30 ani, prevazute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate." Conform Instructiunilor tehnice aferente "Caietelor de sarcini generale comune lucrarilor de arta-indicativ AND 590" (aprobat prin Decizia nr. 769/08.09.2016) - Caiet de sarcini nr. 14 "Aparate de reazem si dispozitive antiseismice"- pct. 2.1- Tabel 1, reiese ca pentru Drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi cu 2 sau mai multe benzi pe sens, cu rata inalta a fluxului de camioane, cerintele minime pentru aparatele de reazem sunt: durata de viata ≥50 ani si o garantie de minim 15 ani. (A se vedea Tabelul de mai jos).

	2.1. DURATA DE VIAȚĂ Durata de viaţă a aparatelor de reazem depinde, în special, de încărcările exterioare sau mişcările impuse şi durabilitatea (inclusiv rezistenţa la oboseală şi rezistenţa la uzură) aparatelor si componentelor sale si este legată si de uşurinţa de înlocuire a componentelor şi de calitatea instalării acestora. Tabel1 **Categoria de drum şi trafic** / **N_{obs} pe an si pe banda lentă** / **Durată de viaţă** / **Garantie asigurata** 1 – Drumuri nationale, drum expres şi autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi pe sens cu rată înaltă a fluxului de camioane – $2x10^6$ – ≥50 – 15 2 – Drumuri nationale cu rată medie a fluxului de camioane – $0,5x10^6$ – ≥30 – 15 3 – Drumuri principale cu rată scăzută a fluxului de camioane – $0,125x10^6$ – ≥25 – 10 4 – Drumuri locale cu rată scăzută a fluxului de camioane – $0,05x10^6$ – ≥25 – 10 N_{obs} – numarul vehiculelor grele, cu greutatea bruta mai mare de 100kN (conform tabel 4.5 din SR EN 1991-2) Durata de viaţă a unui aparat de reazem trebuie indicată într-un cadru legal, de exemplu ETA (Agrement tehnic european). 3 / 15 Caiet de sarcini lucrări de artă Nr 14 Aparate de reazem si dispozitive antiseismice Analizand cele doua cerinte ale beneficiarului, reiese ca aparatele de reazem solicitate, sunt calitativ inferioare celor prevazute prin Instructiunile tehnice AND 590 a fi utilizate pentru autostrazi cu 2 sau mai multe benzi pe sens. Garantia si durata de viata minim impuse prin tabelul 1 nu pot fi asigurate de aparate de reazem din neopren. Va rugam clarificati, fara a lasa loc de ambiguitati, pentru a permite ofertantilor sa pregateasca o oferta corecta, completa si competitiva, daca cerintele AND 590 sunt aplicabile in cadrul acestei proceduri sau este sufficient respectarea Cerintelor Beneficiarului. **Raspuns 9:** A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare. Va rugam sa clarificati, cum poate fi corecta cerinta Autoritatii Contractante prin care practic precizati ca, < in loc sa ne conformam cerintelor minime prevazute de Instructiunile Tehnice AND 590 aprobate prin Decizia Directorului General al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. nr. 769/08.09.2016, cerinte care sunt superioare din punct de vedere calitativ Cerintelor Beneficiarului > sa respectam aceste Cerinte ale Beneficiarului, aprobate in data de 15.06.2017. In completare, va rugam sa ne transmiteti daca se poate face derogare, de la o cerinta de calitate definite de o Norma in Vigoare, Norma, care era aplicabila si la data aprobarii Cerintelor Beneficiarului si Studiului de Fezabilitate.
Raspuns 1	Referitor la garantia minima a aparatelor de reazem, Prestatorul va respecta Cerintele Beneficiarului publicate la prezenta procedura de achizitie publica.