COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro

Directia Achizitii Infrastructura Rutiera
Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat

Clarificarea nr. 4
la Documentația de atribuire pentru
PROIECTARE si EXECUTIE PENTRU FINALIZAREA AUTOSTRAZII BRASOV - TG. MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU - BORS (KM 4+200 - KM 64+450)" aferente: LOT 1 - SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS KM 4+200 - KM 30+550; LOT 2 - SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA, KM 30+550 – KM 59+100; LOT 3 - SUBSECTIUNEA 3C3: BIHARIA - BORS KM 59+100 – KM 64+450

Intrebare 1	***Va rugam sa ne comunicati daca categoriile de lucrari aferente Cap. B - Lucrari de instalatii si utilitati din VOLUMUL 1 Memoriu-3C-1_Rev.1, pag. 111-116, proiectare si executie, fac obiectul prezentei proceduri, ofertantii fiind obligati sa oferteze proiectarea si executia lucrarilor de instalatii si utilitati descrise.***
Raspuns 1	Categoriile de lucrari aferente Cap. B - Lucrari de instalatii si utilitati din VOLUMUL 1 Memoriu-3C-1_Rev. 1 fac obiectul prezentei proceduri, mai putin cele aferente Inelului giratie, la intersectia autostrazii cu DN19B, km 4+240 si Inelului giratie, la intersectia autostrazii cu DN19E, km 30+480.
Intrebare 2	***Documentaţia de astribuire, Secţiunea „Formulare":*** ***La punctul II al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita:*** ***II/. Proiectare pentru lucrarea propusa*** ***Ofertantul va prezenta urmatoarele :*** ***a) Programul activitatilor de proiectare*** ***b) Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente traseului in plan, profil longitudinal si profil transversal, inclusiv activitatile avute in vedere pentru satisfacerea in totalitate a cerinţelor beneficiarului*** ***c) Metodologie de abordare a serviciilor de proiectare aferente structurilor, inclusiv activitatile avute in vedere pentru satisfacerea in totalitate a cerinţelor beneficiarului"***

	Sa înţelegem ca se va prezenta doar o parte scrisa cu descrierea metodologiilor mai sus mentionate, nefiind necesara prezentarea partii desenate?
Raspuns 2	La elaborarea Propunerii Tehnice, ofertantii vor prezenta o parte scrisa in care vor prezenta/detalia modul de indeplinire a cerintelor prevazute in documentatia tehnica, cu respectarea structurii indicate in Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", iar pentru sustinerea informatiilor, ofertantii pot insera si parti desenate, acolo unde considera ca este cazul, acestea fiind doar cu titlu informativ.
Intrebare 3	***Documentaţia de atribuire, Secţiunea „Formulare":*** ***La punctul I al Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica, se solicita:*** ***„I. Metodologia de lucru*** ***Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea execuţiei lucrărilor conform Cerinţelor Beneficiarului si a Documentaţiei Tehnice. Vor fi prezentate in principal urmatoarele:*** ***[...]*** ✓ ***Umpluturi (conform opţiunii ofertate privind calitatea materialelor utilizate la terasamente)*** ***[...]"*** ***Va solicitam sa clarificaţi cum anume trebuie descrisa aceasta metodologie de lucru corelata cu sintagma* „conform opţiunii ofertate privind calitatea materialelor utilizate la terasamente"** ***atata vreme cat nici in rândul criteriilor de evaluare a ofertelor nici in cuprinsul Formularului nr. 5 - Aspecte tehnice ofertate suplimentar fata de cerinţele minime ale documentaţiei de atribuire, nu se regaseste opţiunea de ofertare privind calitatea materialelor utilizate la terasamente.***
Raspuns 3	Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa privind *calitatea materialelor utilizate* pentru realizarea execuţiei lucrărilor conform Cerinţelor Beneficiarului punctul 2.32 [Materiale]. Mentiunea "*conform optiunii ofertate privind calitatea materialelor utilizate la terasamente"* se va citi in corelare cu cerinta privind includerea in Metodologia de lucru a calitatii materialelor pentru terasamente. Ofertantii vor realiza o descriere detaliata a tuturor materialelor utilizate pentru terasamente in conformitate, precum si a descriere succinta a masurilor/ procedurilor/ tehnologiei ce vor fi implementate astfel incat sa fie asigurata calitatea materialelor pentru terasamente, prin precizarea care face obiectul clarificarii Autoritatea Contractanta atentioneaza ofertantii sa asigure corelarea informatiilor intre calitatea materialelor pentru terasamente cuprinse in Propunerea Tehnica si umpluturile utilizate.
Intrebare 4	***Lotul 1, Lotul 2*** ***Va rugam sa specificaţi cantitatile de materiale puse la dispoziţia ofertantului, pe sorturi, pentru agregatele de asfalt precum si diametrele pentru otelul beton.***
Raspuns 4	Atasam prezentei Clarificari Anexa nr. 1 care detaliaza stocurile de materiale care vor fi utilizate.

Intrebare 5	***Pentru materialele puse la dispoziţie de Beneficiar (balast, piatra sparta, cribluri, elemente prefabricate) va rugam sa puneţi la dispoziţia ofertanţilor documentele de certificare/documentele de calitate corespunzătoare.***
Raspuns 5	Atasam prezentei Clarificari Anexa nr. 1 care detaliaza stocurile de materiale care vor fi utilizate Mentionam ca pentru elaborarea unei oferte corecte si complete Autoritatea contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile necesare.
Intrebare 6	***Lotul 1, Lotul 2*** ***Va rugam sa clarificaţi daca suprafeţele de teren ocupate de Bechtel cu titlul de organizare de şantier si stocuri de materiale (Suplacu de Barcau, Abram, Chiribis) pot fi indicate in Formularul nr. 4 - Propunerea Tehnica, punctul V. Organizarea de şantier si surse de materiale.*** ***In caz afirmativ de la cine pot fi obtinute documente si date privind posibilitatea de utilizare a terenului, elemente care sunt solicitate a fi prezentate in Propunerea Tehnica.***
Raspuns 6	Antreprenorul va putea utiliza zona expropriata de catre Beneficiar. Pentru restul suprafetei actuale imprejmuita, Antreprenorul va incheia contracte de inchiriere cu proprietarii particulari ai terenurilor sau va prelua/cesiona contractele de inchiriere de la Beneficiar, in functie de necesitati.
Intrebare 7	***Lotul 1, Lotul 2*** ***Pentru structurile deja executate va rugam sa puneţi la dispoziţia ofertanţilor procesele verbale ale fazelor determinante.***
Raspuns 7	Obligatiile Antreprenorului referitoare la lucrarile deja executate sunt descrise la punctul 2.1 – Obligatiile generale ale Antreprenorului si punctul 3.8 Lucrari existente din Cerintele Beneficiarului. Mentionam ca pentru elaborarea unei oferte corecte si complete Autoritatea contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile necesare.
Intrebare 8	***Va rugam sa clarificaţi daca activitatile preliminare de cercetare arheologica si deminare (activitati de realizat intr-un interval de 28 de zile ulterior Datei de începere a Lucrărilor) sunt necesare, avand in vedere ca este vorba de o procedura de atribuire organizata pe o lucrare deja inceputa si nefinalizata.*** ***De asemenea, va rugam sa clarificaţi daca in oferta trebuiesc nominalizaţi subcontractanti de specialitate pentru aceste categorii de lucrări.***
Raspuns 8	Atasam prezentei Clarificari : Anexa nr. 2 – Stadiul descarcarii arheologice 3C1, Anexa nr. 3 – stadiul asanarii de munitie 3C, Anexa nr. 4 - Stadiul descarcarii arheologice 3C2, Anexa nr. 5 – Stadiul descarcarii arheologice 3C3.
Intrebare 9	***Va rugam sa clarificaţi unde anume va fi cotata asistenta arheologica pe timpul execuţiei lucrărilor, aceasta categorie de lucrări neregasindu-se in Graficul de Plaţi.***
Raspuns 9	Pentru subsectiunile:

	LOT 1 - SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS KM 4+200 - KM 30+550, LOT 2 - SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA, KM 30+550 – KM 59+100, LOT 3 - SUBSECTIUNEA 3C3: BIHARIA - BORS KM 59+100 – KM 64+450, activitatile de cercetare si descarcare de sarcina arheologica au fost finalizate. Asistenta arheologica pe timpul executiei lucrarilor se va cota la sectiunea Lucrari de protectia mediului din Graficul de plati.
Intrebare 10	***In Cerinţele Beneficiarului la punctul 1.1.4 se mentioneaza "in cazul în care Antreprenorul va fi nevoit, sub incidenţa "Cerinţelor Beneficiarului", să obţină aprobări din partea unei institutii, aceste aprobări nu vor limita Obligaţiile Antreprenorului conform Contractului" si va rugam sa clarificaţi daca aprobarea unei alte autoritati prevede condiţionări ce contrazic Cerinţele Beneficiarului, care dintre documente are prioritate.***
Raspuns 10	Va rugam sa aveti in vedere prevederile punctului 3.1.4 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 11	***Având in vedere menţiunile din Cerinţele Beneficiarului punctul 1.2.10. "Proiectul tehnic", va rugam sa confirmaţi ca elaborarea documentelor de proiectare va urma procedura prevăzută in HG nr. 28/2008, nu procedura prevăzută de HG 907/2016.***
Raspuns 11	Elaborarea documentelor de proiectare va urma procedura prevazuta in H.G. nr. 28/2008, avand in vedere ca acest proiect se incadreaza in cazurile de exceptie prevazute la art. 15 din cadrul H.G. nr. 907/2016.
Intrebare 12	***Având în vedere cele doua denumiri identice de la definiţii - 1.2.11. si 1.2.12 din Cerinţele Beneficiarului "Documentaţiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire" si "Documentaţia tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construire", care desemneaza documentaţii diferite, pentru a evita confuziile, va rugam sa pastrati pentru definiţia de la 1.2.12 doar "Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C."***
Raspuns 12	Autoritatea Contractanta mentine definitia de la punctul 1.2.12. Punctul 1.2.11 se refera la documentatiile vizate spre neschimbare in baza carora s-au emis Autorizatiile de Construire mentionate, iar 1.2.12 se refera la documentatiile tehnice in baza carora se vor emite Autorizatiile de Construire necesare si care inca nu au fost emise.
Intrebare 13	***Va solicitam sa clarificaţi ce obligaţii are Antreprenorul raportat la "Comisia Tehnica" (grupul de lucru infiintat la nivelul Beneficiarului, in care se analizeaza documentaţiile tehnice înaintea solicitării de programare in cadrul Consiliul Tehnico Economic) avand in vedere ca nu se face nici o referire la aceasta Comisie altundeva decât la capitolul privind definiţii din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 13	Antreprenorul va tine cont de faptul ca in cadrul verificarii interne la nivelul Beneficiarului exista etapa de verificare de catre Comisia Tehnica si pot fi necesare modificari/clarificari la Documentele Antreprenorului in urma acestei verificari, care vor fi solicitate de Beneficiar in cadrul perioadei sale de analiza. De asemenea, se poate impune prezenta reprezentantilor Antreprenorului in aceasta etapa de verificare, pentru prezentarea Documentelor Antreprenorului in cadrul Comisiei Tehnice.
Intrebare 14	***Va rugam sa confirmaţi ca in ceea ce priveşte utilitatile neidentificate la acest***

	moment, ce vor fi identificate sau descoperite pe durata Contractului, se vor aplica prevederile referitoare la Modificări din Condiţiile de Contract.
Raspuns 14	Pentru utilitatile neidentificate la acest moment, ce vor fi identificate sau descoperite pe durata Contractului, **<u>nu</u>** se vor aplica prevederile referitoare la Modificari din Conditiile de Contract. In cadrul Cerintelor Beneficiarului la Art. 1.3.1, sub-capitolul "Mutari si protejari de instalatii" este mentionat ca *"Retelele de utilitati identificate in faza de proiect ilustrativ sunt prezentate in memoriul Tehnic anexat documentatiei. Antreprenorul va asigura protectia si/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia drumurilor stipulate prin Contract. Antreprenorul va proiecta lucrarile de relocare si va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrarilor de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului, lucrari care vor fi executate de catre un Subantreprenor specializat si autorizat. Aceasta cerinta se aplica atat in cazul Utilitatilor cunoscute, cat si a celorlalte utilitati identificate sau descoperite pe durata Contractului.".* De asemenea Articolul 7 UTILITATI din Cerintele Beneficiarului prezinta toate obligatiile Antreprenorului in ceea ce priveste retelele de utilitati.
Intrebare 15	***In cazul in care se depăşeşte coridorul expropriat din motive CE SUNT INDEPENDENTE DE CULPA ANTREPRENORULUI, va rugam sa confirmaţi ca Antreprenorul va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Execuţie.***
Raspuns 15	Conform prevederilor Articolului 1.3 Descrierea Lucrărilor, sub-articolul 1.3.2 *"Proiectul Ilustrativ indica traseul autostrazii pentru care a fost achizitionat terenul necesar constructiei. Antreprenorul trebuie sa execute lucrarile astfel incat acestea sa se incadreze in interiorul coridorului definit.* *In cazul in care se depaseste coridorul expropriat prin proiectarea conexiunilor provizorii ale autostrazii cu reteaua de drumuri nationale sau din alte situatii create ca urmare a solicitarilor Beneficiarului, expropierile suplimentare se vor face de catre Beneficiar in urmatoarele conditii:* - *Antreprenorul va intocmi documentele necesare procedurii de expropiere in conformitate cu prevederile Legii 255/2010, si va obtine orice avize, autorizatii, aprobari, permise, etc necesare in vederea utilizarii terenului in scopul constructiei;* - *Beneficiarul va acoperi costurile despagubirilor cuvenite proprietarilor expropriati;* *Antreprenorul nu va fi indreptatit la extinderea duratei de executie a contractului si/sau costuri suplimentare si va suporta toate costurile procedurii de expropriere (mai putin costurile despagubirilor cuvenite proprietarilor expropriate)."* Conform prevederilor Articolului 4.7 Terasamente, sub-articolul 4.7.7 *" Solutiile proiectate se vor incadra in limita coridorului expropiat pus la dispozitie de Beneficiar. In cazul in care apar situatii care necesita suprafete de teren suplimentare, acestea vor fi achizitionate de catre Antreprenor pe propria cheltuiala si transferate in proprietate Beneficiarului, cu titlu gratuit si liber de orice sarcini."* Sub-clauza 8.4 Prelungirea Duratei de Executie din Conditiile Speciale ale Contractului descrie situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la prelungirea duratei de executie.

Intrebare 16	***Având in vedere prevederile de la punctul 1.6.3 din CB, va rugam sa clarificaţi cand urmeaza sa fie aprobat de Reprezentantul Beneficiarului formatul şi metoda pentru Documentele Antreprenorului.***
Raspuns 16	Modul de aprobare a procedurilor Antreprenorului de catre Inginer este detaliat la punctul 2.23 – Procedura de lucru din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 17	***Va solicitam sa clarificaţi raportat la punctul 1.6.6 din CB, cand trebuie Antreprenorul sa stabileasca un program de verificare a Proiectului tehnic/Detaliilor de execuţie si sa il transmita Beneficiarului.***
Raspuns 17	Etapele de proiectare sunt detaliate la punctul 3.6 din Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va trebui sa se asigure ca se incadreaza in termenele prevazute.
Intrebare 18	***Raportat la punctul 2.1.1. din CB, care prevede ca Antreprenorul va renunţa in mod explicit si irevocabil la dreptul de a solicita extinderea Duratei de execuţie a Contractului si/sau costuri suplimentare rezultate atat din lucrări suplimentare cat si in cazul apariţiei uneia sau mai multor situatii, exemplificate in aceasta cerinţa,*** ***Va solicitam sa confirmaţi, in acord si cu Sub-Clauza 8.4 din Condiţiile Speciale, ca aceste ipoteze au in vedere doar cazurile in care aceste situatii intervin urmare a acţiunilor sau culpei Antreprenorului.***
Raspuns 18	Aceste ipoteze au in vedere doar cazurile in care aceste situatii intervin ca urmare a actiunilor, inactiunilor sau culpei Antreprenorului.
Intrebare 19	***Va solicitam sa confirmaţi ca menţiunea din CB punctul 2.1.2 "Echipa de Experţi Cheie este menţionată în listele de angajamente in Fisa de Date a achiziţiei" se refera la experţii ce urmeaza sa fie evaluaţi ca factori de evaluare.***
Raspuns 19	Mentiunea din Cerintele Beneficiarului punctul 2.1.2 "*Echipa de Experti Cheie este mentionata in listele de angajamente in Fisa de Date a achizitiei*" se refera la expertii mentionati la Sectiunea **IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE** din Fisa de Date a achizitiei,
Intrebare 20	***Facem referire la Punctul de referinţa nr. 3 ce va fi realizat in 42 de zile de la Data de începere a Lucrărilor si la menţiunea din CB privind laboratorul ce trebuie să fie finalizat şi gata de utilizare cu cel puţin 2 săptămâni înainte de demararea lucrărilor permanente pe şantier,*** ***Si va solicitam sa clarificaţi care este termenul in cadrul caruia laboratorul Antreprenorului trebuie sa fie finalizat.***
Raspuns 20	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, urmare republicarii Acordului Contractual (a se vedea Anexa nr. 2/Anexa nr. 3/Anexa nr. 4 la Clarificarea nr. 2 postata in SEAP), indicatorul referitor la finalizarea laboratorului este cuprins la Punctul de referinta nr. 4. Termenul in cadrul caruia laboratorul Antreprenorului trebuie sa fie finalizat este prevazut in cadrul Punctului de Referinta. Punctul 2.30.7 din Cerintele Beneficiarului descrie obligatiile Antreprenorului privind disponibilitatea laboratorului.
Intrebare 21	**Lot 1** ***Va solicitam sa confirmaţi ca Antreprenorul va putea utiliza Organizarea de Şantier din zona nodului Chiribis avand in vedere ca acest teren face parte din cele deja expropriate.***

Raspuns 21	Antreprenorul va putea utiliza zona expropriata de catre Beneficiar pentru Centrul de Intretinere din Nodul Chiribis. Pentru restul suprafetei actuale imprejmuita, Antreprenorul va incheia contracte de inchiriere cu proprietarii particulari ai terenurilor sau va prelua/cesiona contractele de inchiriere de la Beneficiar, in functie de necesitati.
Intrebare 22	***Va solicitam sa confirmaţi ca in faza de depunere a ofertelor ofertantii nu trebuie sa prezinte si partí desenate (planşe) in cadrul propunerii tehnice.***
Raspuns 22	A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare.
Intrebare 23	***Va rugam sa confirmaţi ca Antreprenorul va putea utiliza drumurile si caile de acces deja existente, ce au fost utilizate de foştii Antreprenori la execuţia lucrarilor.***
Raspuns 23	In situatia in care terenurile sunt proprietate privata, contractele de inchiriere vor fi preluate/cesionate de catre Antreprenorul declarat castigator de la Beneficiar in functie de necesitati.
Intrebare 24	***Având in vedere ca intreaga suprafaţa necesara construirii autostrazii a fost deja expropriata de către Beneficiar, va solicitam sa confirmaţi ca Antreprenorul va avea acces la aceste terenuri in etapa de proiectare, pentru realizarea tuturor studiilor si expertizelor necesare.***
Raspuns 24	Antreprenorul va avea acces la aceste terenuri in etapa de proiectare, pentru realizarea tuturor studiilor si expertizelor necesare. Sub-clauza 4.10 Informatii despre Santier din Conditiile Speciale ale Contractului detaliaza modalitatea in care Antreprenorul are acces la informatii.
Intrebare 25	***Lotul 1*** ***Având in vedere menţiunea din Acordul Contractual la Sub-Clauza 14.2 "La solicitarea scrisa a Inginerului/Beneficiarului, Antreprenorul are obligaţia de a muta, pe cheltuiala sa, de pe amplasamentul Subsectiunli 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis km 4+200 - km 30+550 pe amplasamentele Subsectiunilor 3C2: Chiribis - Biharia km 30+550 - km 59+100, respectiv 3C3: Biharia - Bors km 59+100 - km 64+450, grinzile executate si depozitate in cele doua depozite existente pe amplasamentul Subsectiunii 3C1, asa cum se regăsesc acestea descrise in Cerinţele Beneficiarului (Caietul de Sarcini) aferente Subsectiunii 3C1"*** ***Va solicitam:*** ***1. Sa confirmaţi ca Antreprenorul de pe Subsectiunea 3C1 va trebui doar sa asigure mutarea materialelor si ca nu va avea nici o răspundere cu privire la calitatea sau expertizarea materialelor transportate, ce NU vor fi utilizate pentru aceasta Subsectiune.*** ***2. Având in vedere ca nu exista in Fisa de date referire la materiale ce sunt destinate lotului 3, la ce materiale se refera menţiunea din Acordul contractual.***

Raspuns 25	Va rugam sa aveti in vedere prevederile Art. 14.2. din Acordul Contractual revizuit si republicat in SEAP de Autoritatea Contractanta in Anexa nr. 2 la Clarificarea nr. 2. Conform prevederilor Art. 14.2. din Acordul Contractual, care completeaza Sub-Clauza 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor] din Condițiile Generale de Contract : *"**In conditiile in care Contractele aferente Lotului 2 - Subsectiunea 3C2 si/sau Lotului 3 - Subsectiunea 3C3 nu se vor atribui sau semnarea acestora se va face cu intarziere**, **Antreprenorul,** la solicitarea scrisa a Inginerului sau Beneficiarului, **are obligatia de a muta pe cheltuiala sa, de pe amplasamentul Subsectiunii 3C1**: Suplacu de Barcau - Chiribis km 4+200 - km 30+550 **pe amplasamentele Subsectiunilor 3C2**: Chiribis - Biharia km 30+550 – km 59+100, **respectiv 3C3:** Biharia - Bors km 59+100 – km 64+450, **grinzile executate si depozitate, existente pe amplasamentul sau adiacent Subsectiunii 3C1,** asa cum se regasesc acestea descrise in Cerintele Beneficiarului (Caietul de Sarcini) aferente Subsectiunii 3C2, respectiv Subsectiunii 3C3.* *Antreprenorul are obligatia de a se conforma solicitarii Inginerului/Beneficiarului in intervalul de timp specificat in solicitare."* In vol. 2 – Liste de cantitati pentru Sub-sectiunea 3C3, la pct. 2.8 – Materiale in stoc, este descrisa locatia unde sunt depozitate grinzile deja executate pentru structuri.
Intrebare 26	***Lotul 1, Lotul 2*** ***Având in vedere termenele prevăzute in Cerintele Beneficiarului referitoare la analiza si verificarea proiectului tehnic, respectiv Verificatorul atestat va analiza documentele depuse in termen de 28 de zile de la primire.*** ***Antreprenorul va prevedea, în programul său, o perioadă de 14 zile pentru analiza, de către Reprezentantul Beneficiarului şi Beneficiar, de la data finalizarii verificării Proiectului Tehnic de către verificatorul atestat.*** ***Antreprenorul va prevedea, in programul sau, o perioada de 14 zile pentru analiza CTE,*** ***Va solicitam sa clarificaţi:*** ***1. Ca termenul de 14 zile pentru Reprezentantul Beneficiarului si Beneficiar este unul comun.*** ***2. Ca, urmare de depăşirii unuia dintre aceste termene, perioada de 154 de zile se va prelungi cu zilele de întârziere aferente, fara ca aceasta sa poate fi imputata Antreprenorului.***
Raspuns 26	Termenul de 14 zile pentru analiza, de catre Reprezentantul Beneficiarului si Beneficiar este comun, dar este diferit de termenul de 14 zile pentru analiza CTE. Etapele si termenele de prezentare ale Proiectului Tehnic, pana la obtinerea avizului CTE sunt descrise in mod explicit la punctul 3.6.1 lit. B din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 27	***Lotul 1, Lotul 2*** ***Având in vedere ca la punctul 8.1.4 din Cerintele Beneficiarului se mentioneaza ca "Antreprenorul va transmite Reprezentantului Beneficiarului intr-un timp rezonabil solicitarea de efectuare a ASR oficial în următoarele etape ... anterior depunerii DTAC (PAC) (documentaţie tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de construire),***

	1. Mai sunt necesare alte 14 zile pentru Reprezentantul Beneficiarului in vederea verificării? ***2. Va solicitam sa precizaţi daca documentaţia PAC se aproba in CTE-ul Beneficiarului?*** ***Lotul 1*** ***3. Va solicitam sa clarificaţi cand trebuie sa trimită Antreprenorul solicitarea de emitere ASR avand in vedere ca fara ASR nu se poate obţine Autorizatia de Construire iar Autorizaţia de Construire trebuie obtinuta in 182 de zile de la Data de începere.***
Raspuns 27	**Lotul 1, Lotul 2, Lotul 3:** **Punctul 8 din Cerintele Beneficiarului:** **8 VERIFICĂRILE ASPECTELOR DE SIGURANŢA CIRCULAŢIEI ASUPRA INFRASTRUCTURII RUTIERE** **8.1 Generalităţi** 8.1.1 Verificarea siguranţei infrastructurii rutiere reprezintă verificarea sistematică a aspectelor legate de siguranţa circulaţiei ale noii autostrăzi şi a schemelor de gestionare a traficului, inclusiv modificarea planurilor existente. Scopul principal este acela de a identifica problemele de siguranţă (in etapa de proiectare) de la bun început şi de a reduce problemele viitoare. Auditul de Siguranţa Rutiera (ASR) se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008, cu completările si modificările ulterioare si este in sarcina Investitorului. Antreprenorul va asigura asistenta de specialitate investitorului in vederea realizarii auditului de siguranţa rutiera, va tine cont, va revizui si va introduce in documentaţia de proiectare toate solicitările din Auditul de Siguranţa Rutiera. 8.1.2 Proiectul specific privind siguranţa circulaţiei va fi elaborat de către Antreprenor in asa maniera incul sa inlature orice risc carc ar putea aparea in urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate dc către ncconformitati ale proiectului, accstea vor fi asumate si remediate de către Antreprenor. 8.1.3 Verificarea siguranţei infrastructurii rutiere reprezintă verificarea sistematica a aspectelor legate de siguranţa circulaţiei ale noii autostrazi si a schemelor de gestionare a traficului, inclusiv modificarea planurilor existente. Scopul principal este acela de a identifica problemele de siguranţa (in etapa de proiectare) de la bun inceput si de a reduce problemele viitoare. 8.1.4 Antreprenorul va transmite Reprezentantului Beneficiarului intr-un timp rezonabil solicitarea de efectuare a ASR oficial în următoarele etape i. anterior depunerii DTAC (PAC) (documentaţie tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de construire); ii. anterior finalizării şi deschiderii traficului pe autostrada. iii. imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei anterioare, chiar daca s-a efectuat Recepţia la

terminarea Lucrărilor, Antreprenorul este responsabil de implementarea masurilor de audit din etapa anterioara deschiderii.Antreprenorul va transmite aceasta solicitare inainte cu 30 de zile de atingerea acestor etape pentru a perimite beneficiarului sa demareze procedura de încheiere a acordului cadru cu Autoritatea Rutiera Romana (ARR) in vederea realizarii ASR.

8.1.5 Se va respecta ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea si completarea Legii 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutiera si modificările/ completările ulterioare.

8.2 Proiectarea detaliată a Verificării siguranţei structurii rutiere

8.2.1 Scopul ASR care trebuie efectuat la Proiectul Tehnic va fi acela de a:

i. identifica şi soluţiona orice probleme de proiectare anterior etapei de construcţie care pot afecta siguranţa circulaţiei;

ii. evalua dacă deviaţiile de la standarde vor avea un impact relevant asupra siguranţei rutiere;

iii. evalua documentaţia tehnica (plan de situatie, profil longitudinal, secţiuni transversale) in punctele critice ale infrastructurii rutiere nou construite;

iv. evalua caracteristicile tehnice de siguranţă ale infrastructurii rutiere (cum ar fi semnalizarea rutiera verticala, marcajele rutiere şi amplasarea dispozitivelor de siguranţa pe marginea şi axul autostrazi (parapete de siguranţa);

v. stabilirea măsurii în care au fost abordate şi rezolvate în mod adecvat şi sigur toate problemele utilizatorilor autostrăzii;

vi. analizarea interacţiunii dintre diferitele elemente de proiectare între ele şi cu reţeaua de drumuri din vecinatate. Aceast ASR va reprezenta o ultimă oportunitate de modificare a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie înainte de iniţierea construcţiei efective a infrastructurii rutiere.

8.3 Verificarea siguranţei infrastructurii rutiere în etapa anterioară deschiderii

8.3.1 Se va efectua un ASR anterior deschiderii circulaţiei rutiere asupra tuturor facilităţilor drumului nou construit. Aceasta reprezintă o ultimă ocazie pentru echipa de ASR să identifice problemele de siguranţă circulaţiei potenţiale înainte ca facilitatea să fie deschisă pentru utilizatorii drumului.

8.3.2 Scopul ASR anterior deschiderii va fi acela de a:

i. identifica şi soluţiona orice problema de siguranţă anterior deschiderii drumului;

ii. evalua potentialul de risc al dispozitivelor şi echipamentelor indicate în planurile proiectului tehnic;

iii. stabilirea măsurii în care au fost abordate şi rezolvate în mod adecvat şi sigur toate problemele utilizatorilor autostrăzii;

iv. confirma că orice semnalizăre rutiera temporara, marcaje temporare ale infrastructurii rutiere, echipamente de construcţie, parapete, garduri, materiale şi deşeuri au fost îndepărtate de pe drumul nou construit;

v. analizarea inainte de deshiderea traficului a interacţiunii dintre diferitele elemente ale proiectului nou construit cu reţeaua rutieră adiacenta existenta;

	vi. identificarea oricăror aspecte omise în timpul verificării anterioare şi verificarea modului in care au fost implementate masurile solicitate in faza de ASR pentru proiectul tehnic; vii. urmărirea oricăror aspecte identificate cu ocazia unei verificări anterioare; 8.3.3 Echipa ASR va efectua o verificare detaliată a drumului, a intersecţiilor şi a nodurilor rutiere cu reţeaua rutieră existentă. Se va efectua şi o verificare pe timp de noapte a elementelor de sigurata rutiera a autostrazii (semnalizare rutiera verticala şi orizontala, dispozitive de protectie) pentru a stabili eficienta şi perceperea acestora de către utilizatorii in condiţiile specifice de lumina. Problemele legate de iluminare neadecvată, marcajele rutire cu deficiente şi pericolele ascunse din zona laterală a infrastructurii rutiere pot fi identificate în timpul inspecţiei pe timp de noapte. Echipa ASR va identifica problemele de siguranţă circulaţiei potenţiale înainte ca autostrada să fie deschisă pentru utilizatorii drumului. 8.3.4 Antreprenorul va fi responsabil de implementarea masurilor ce se impun in vederea asigurarii condiţiilor impuse in Raportul de ASR efectuat in diverse etape ale proiectului pana la finalizarea perioadei de garanţie a lucrărilor. **se modifica si va avea urmatorul continut:** *"8 VERIFICĂRILE ASPECTELOR DE SIGURANŢA CIRCULAŢIEI ASUPRA INFRASTRUCTURII RUTIERE* *8.1 Auditul de siguranta rutiera se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008, cu completarile si modificarile ulterioare si este in sarcina Beneficiarului. Antreprenorul va asigura asistenta de specialitate Beneficiarului in vederea realizarii auditului de siguranta rutiera, va tine cont, va revizui si va introduce in documentatia de proiectare toate solicitarile si recomandarile din Auditul de Siguranta Rutiera.* *8.2 Proiectul specific privind siguranta circulatiei va fi elaborat de catre Antreprenor in asa maniera incat sa inlature orice risc care ar putea aparea in urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate de catre neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de catre Antreprenor, pe propria sa cheltuiala.* *8.3 Antreprenorul va transmite Beneficiarului, intr-un timp rezonabil, astfel incat Programul de executie sa poata fi respectat, solicitarea de efectuare a Auditului de Siguranta Rutiera in urmatoarele etape descrise la lit. b), c) si d) din alin. (3) al Art. 10 din Legea nr. 265/2008 cu modificarile si completarile ulterioare:* *i. proiect tehnic şi detalii de execuţie;* *ii. anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public;* *iii. imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.* *8.4 Antreprenorul va transmite Beneficiarului toata documentatia necesara Auditorului de siguranta rutiera, odata cu solicitarea de efectuare a Auditului mentionata la art. 8.3.*

	8.5 Raportul rezultat în urma auditului de siguranţă rutieră va contine un set de recomandări privind remedierea eventualelor deficienţe constatate. Antreprenorul va fi responsabil de implementarea tuturor masurilor ce se impun pentru remedierea acestor eventuale deficiente constatate, nefiind indreptatit la solicitarea de costuri suplimentare fata de Valoarea de Contract acceptata.” 2. Documentaţia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire sau propiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire aferente Lotului1, Lotului 2 si Lotului 3 nu se vor aproba in CTE-CNAIR**.** **Lotul 1:** 3. A se vedea modificarile Cerintelor Beneficiarului mai sus mentionate.
Intrebare 28	***Lotul 1, Lotul 2:*** ***Avand in vedere ca:*** ***1. Proiectul tehnic trebuie finalizat in 154 de zile de la Data de începere,*** ***2. PAC trebuie depus in 14 zile de la aprobarea proiectului tehnic in CTE,*** ***3. Termenul legal de emitere a AC este de 30 de zile de la primire PAC*** ***4. Autorizatia de Construire trebuie, conform Punct de referinţa 2, obtinuta in 182 de zile de la Data de începere, adica in termen de 28 de zile de la depunere PAC*** ***5. Emiterea AC nu este o obligaţie ce poate fi indeplinita sau controlata ca termen de către Antreprenor,*** ***A. Va solicitam sa modificaţi Punctul de referinţa 2 in sensul eliminării indicatorului "a fost obtinuta autorizatia de construire"*** ***B. Va rugam sa confirmaţi ca pentru îndeplinirea indicatorului din Punctul de referinţa 2 "Proiectul pentru autorizarea executorii lucrărilor (P.A.C) si Detaliile de execuţie sunt finalizate si verificate si stampilate de către verificatorul de proiect atestat si predate către Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente;", este suficient ca Detaliile de Execuţie sa fie verificate de verificatorul de proiect, nu si PAC.***
Raspuns 28	Va rugam sa aveti in vedere prevederile Art. 11 din Acordul Contractual revizuit, care modifica prevederile Sub-Clauzei 8.6 [Ritmul executiei lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului, Acord Contractual republicat in SEAP de Autoritatea Contractanta in Anexa nr. 2 la Clarificarea nr. 2. Precizam ca indicatorul ***"a fost obtinuta autorizatia de construire"*** se regaseste in cadrul Punctului de referinta nr. 3 iar, **in vederea indeplinirii, indicatorul** "***Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire si Detaliile de executie sunt finalizate si verificate si stampilate de catre verificatorul de proiect atestat si predate catre Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente***" din cadrul Punctului de referinta nr. 3 **se va respecta intocmai de verificatorul de proiect atestat**.

Intrebare 29	***Lotul 3:*** ***Având in vedere ca:*** ***1.Proiectul tehnic trebuie finalizat si depus la Beneficiar in 91 de zile de la Data de începere,*** ***2.Beneficiarul are la dispoziţie 14 zile pentru analizarea in CTE*** ***3.PAC trebuie depus in 14 zile de la aprobarea proiectului tehnic in CTE,*** ***4.Autorizatia de Construire trebuie, conform Punct de referinţa 2, obtinuta in 119 zile de la Data de începere, adica in aceeaşi zi de la depunere PAC (91+14+14 =119)*** ***Termenul legal de emitere a AC este de 30 de zile de la primire PAC si in forma actuala cerinţa din Acordul Contractual incalca prevederile legale in materia autorizarii lucrărilor.*** ***Emiterea AC nu este o obligaţie ce poate fi îndeplinita sau controlata ca termen de către Antreprenor,*** A. ***Va solicitam sa modificaţi Punctul de referinţa 2 in sensul eliminării indicatorului "a fost obtinuta autorizatia de construire"*** ***Va rugam sa confirmaţi ca pentru îndeplinirea indicatorului din Punctul de referinţa 2 "Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) si Detaliile de execuţie sunt finalizate si verificate si stampilate de către verificatorul de proiect atestat si predate către Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente;", este*** ***suficient ca Detaliile de Execuţie sa fie verificate de verificatorul de proiect, nu si PAC.***
Raspuns 29	**Lot 3** **A se vedea Raspunsul nr. 28 din prezenta Clarificare.**
Intrebare 30	***Lotul 3:*** ***Având in vedere ca la punctul 8.1.4 din CB se mentioneaza ca "Antreprenorul va transmite Reprezentantului Beneficiarului solicitarea de efectuare a ASR oficial în următoarele etape ... anterior depunerii DTAC (PAC) (documentaţie tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de construire),*** ***Având in vedere ca PAC trebuie depus in 14 zile de la aprobarea proiectului tehnic in CTE, Va solicitam sa clarificaţi in ce termen trebuie sa solicite Antreprenorul efectuarea ASR. De asemena, va solicitam sa clarificaţi daca mai sunt necesare alte 14 zile pentru Reprezentantul Beneficiarului in vederea verificării DTAC (PAC).***
Raspuns 30	**Lot 3** A se vedea Raspunsul nr. 27 din prezenta Clarificare.
Intrebare 31	***Avand in vedere ca Proiectul de Semnalizare Rutiera se va supune avizarii Comisiei Tehnice privind Siguranţa Circulaţiei Rutiere din cadrul CNAIR, va solicitam sa clarificaţi in ce termen va avea loc aceasta avizare***
Raspuns 31	Proiectul de Semnalizare Rutiera trebuie finalizat astfel incat sa poata fi respectat termenul prevazut la **punctul 3.6 litera E [Intocmirea Proiectului de Semnalizare Rutiera]** din Cerintele Beneficiarului.

Intrebare 32	***Lotul 1:*** ***Avand in vedere ca formulările referitoare la verificarea documentelor de proiectare de la punctele 3.6.1. B si 3.6.2.2 sunt identice, va solicitam sa eliminate paragraful de la 3.6.2.2.***
Raspuns 32	Autoritatea Contractanta mentine solicitarile din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 33	***Lotul 1:*** ***Va solicitam sa clarificaţi daca terenul pe care se afla depozitul de materiale de la km. 21+500 este expropriat si poate fi folosit de viitorul Antreprenor in scopul realizarii contractului.***
Raspuns 33	**Lot 1** Terenurile pe care se afla depozitate agregatele la km 21+500 sunt proprietate privata, inchiriate de catre Beneficiar in baza unor contracte de inchiriere. Contractele de inchiriere vor fi preluate/cesionate de catre Antreprenorul declarat castigator de la Beneficiar.
Intrebare 34	***Va solicitam sa clarificaţi la ce parte din lucrările aferente acestui contract se refera punctul 4.11 din Cerinţele Beneficiarului intitulat "Borduri, trotuare, alei pentru bicrclişti, refugii, refugii de autobuz şi zone pavate".***
Raspuns 34	Bordurile, trotuarele si zonele pavate vor fi prevazute in Parcari, Spatii de Serviciu, Centrul de Intretinere si Coordonare, si pe pasajele denivelate peste autostrada situate pe drumuri clasificate.
Intrebare 35	***Lotul 1, Lotul 3:*** ***Va solicitam sa clarificaţi la ce Lucrări se refera menţiunea de la punctul 4.17 din Cerinţele Beneficiarului "Antreprenorul se va asigura că toate Lucrările care urmează a fi predate municipalităţii locale corespund standardelor acceptabile pentru municipalitatea în cauză."***
Raspuns 35	**Lot 1, Lot 3** Aceasta mentiune se refera la lucrarile de aducere la starea initiala, ce pot fi executate de catre Antreprenor la caile de acces apartinand autoritatilor locale, necesare Antreprenorului in perioada de executie.
Intrebare 36	***Lotul 2:*** ***Va solicitam sa clarificaţi la ce Lucrări se refera menţiunea de la punctul 4.15 din Cerinţele Beneficiarului "Antreprenorul se va asigura că toate Lucrările care urmează a fi predate municipalităţii locale corespund standardelor acceptabile pentru municipalitatea în cauză."***
Raspuns 36	**Lotul 2:** A se vedea Raspunsul nr. 35 din prezenta Clarificare.
Intrebare 37	***Facem referire la menţiunea de la punctul 3.8 din cerinţele Beneficiarului in care se mentioneaza ca au fost estimate costurile lucrărilor de remediere, si va solicitam sa confirmaţi ca Antreprenorul va trebui sa prevada in oferta sa doar sumele necesare remedierii lucrărilor existente ce au fost puse la dispoziţia ofertanţilor.***
Raspuns 37	La punctul 3.8 din Cerintele Beneficiarului sunt descrise obligatiile Antreprenorului referitoare la lucrarile existente.

Intrebare 38	***Va solicitam sa confirmaţi, fata de menţiunea din Cerinţele Beneficiarului, ca "Beneficiarul nu va avea nicio răspundere cu privire la degradarile aparute in perioada scursa de la data expertizei pana la Data de începere a lucrărilor", ca nici Antreprenorul nu va avea răspundere cu privire aceste degradări, cata vreme nici Beneficiarul nu poata sa prevada evoluţia acestor degradări.***
Raspuns 38	A se vedea Raspunsul nr. 37 din prezenta Clarificare.
Intrebare 39	***Lotul 1:*** ***Având in vedere ca la punctul 4.10.1. din CB se face menţiunea ca Centrul de Intretinere la km 24+525 (nod rutier Chiribis) va face obiectul aprobarii de către Beneficiar si Reprezentantul Beneficiarului, va solicitam sa clarificaţi cand va trebui solicitata aceasta aprobare.***
Raspuns 39	**Lot 1** Centrul de Intretinere de la km 24+525 face parte din lucrarile ce trebuie proiectate de catre Antreprenor, astfel pentru acesta se aplica aceleasi termene ca si pentru celelalte lucrari aferente proiectului.
Intrebare 40	***Lotul 1, Lotul 2:*** ***Având in vedere ca, in ceea ce priveşte acest contract, au fost deja efectuate lucrări va rugam sa clarificaţi daca au fost realizate deja inspecţii pe întregul şantier pentru a identifica eventualele muniţii neexplodate, Daca răspunsul e afirmativ, va solicitam sa clarificaţi la ce se refera punctul 4.3.2 din Cerinţele Beneficiarului care precizeaza ca Antreprenorul va include in oferta sa toate costurile referitoare la asanarea terenului de muniţie.***
Raspuns 40	Atasam prezentei Clarificari, **Anexa nr. 6** – Tabel cu zone asanate de material exploziv.
Intrebare 41	***Lotul 3:*** ***Va solicitam sa clarificaţi ce are in vedere menţiunea din 2.4.1 din Cerinţele Beneficiarului, ca "Antreprenorul va expertiza toate lucrările deja executate aflate in diverse stadii de execuţie, toate materialele (balast, piatra sparta, cribluri) si prefabricatele, aflate in stoc pe şantier, va obţine toate notificările, autorizaţiile, acordurile, licenţele şi avizele necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor, actualizarea celor existente şi, dacă este necesar, va oferi asistenţă Beneficiarului cu privire la obligaţiile sale în acest sens," avand in vedere ca pentru aceasta Subsectiune nu exista lista de materiale pusa la dispoziţie de Beneficiar.***
Raspuns 41	In vol. 2 – Liste de cantitati pentru sub-sectiunea 3C3, la pct. 2.8 – Materiale in stoc, este descrisa locatia unde sunt depozitate grinzile deja executate pentru structuri.
Intrebare 42	***Lotul 3:*** ***Avand in vedere ca pe Secţiunea 3C au fost deja efectuate lucrări, va rugam sa clarificaţi daca pe aceasta Subsectiune au fost realizate deja inspecţii pe întregul şantier pentru a identifica eventualele muniţii neexplodate, Daca răspunsul e afirmativ, va solicitam sa clarificaţi la ce se refera punctul din Cerinţele Beneficiarului care precizeaza ca Antreprenorul va include in oferta sa toate costurile referitoare la asanarea terenului de muniţie.***
Raspuns 42	A se vedea Raspunsul nr. 40 din prezenta Clarificare.

Intrebare 43	***Lotul 1:*** ***Va solicitam sa clarificaţi daca menţiunea de punctul 4.4.1 din Cerinţele Beneficiarului împrejmuiri temporare se refera la obligaţia de a imprejmui Organizarea de Şantier a Antreprenorului.***
Raspuns 43	La punctul 4.4.1 din Cerintele Beneficiarului sunt descrise conditiile de instalare a imprejmuirilor pentru lucrarile temporare.
Intrebare 44	***Lotul 2, Lotul 3:*** ***Va solicitam sa clarificaţi daca menţiunea din Cerinţele Beneficiarului împrejmuiri temporare se refera la obligaţia de a imprejmui Organizarea de Şantier a Antreprenorului.***
Raspuns 44	A se vedea Raspunsul nr.43 din prezenta Clarificare.
Intrebare 45	***Având in vedere menţiunea de la punctul 4.5.10 din CB, proiectul de parapete se va supune avizarii Comisiei Tehnice privind Siguranţa Circulaţiei Rutiere din cadrul CNAIR, va solicitam sa clarificaţi cand se va supune acest proiect avizarii Comisiei Tehnice privind Siguranţa Circulaţiei Rutiere din cadrul CNAIR.***
Raspuns 45	Proiectul de parapete face parte din proiectul pe care trebuie sa il realizeze Antreprenorul, astfel pentru acesta se aplica aceleasi termene ca si pentru celelalte lucrari aferente intregului proiect.
Intrebare 46	***Lotul 1, Lotul 2:*** ***Având in vedere ca pentru acest proiect exista RIM (Raport de Impact asupra Mediului) in care sunt deja prevăzute masurile de reducere a zgomotului, va rugam sa clarificaţi ca acestea sunt masurile la care se refera punctul 4.4.4 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 46	Se vor respecta atat prevederile Cerintelor Beneficiarului cat si cele din Acordul de mediu nr. 5/06.11.2017.
Intrebare 47	***Lotul 3:*** ***Având in vedere ca pentru acest proiect exista RIM (Raport de Impact asupra Mediului) in care sunt deja prevăzute masurile de reducere a zgomotului, va rugam sa clarificaţi ca acestea sunt masurile la care se refera Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 47	A se vedea raspunsul nr. 46 din prezenta Clarificare.
Intrebare 48	***Lotul 1, lotul 2:*** ***Facem referire la prevederile punctului 13.1.4 din Cerinţele Beneficiarului "Antreprenorul va respecta în totalitate proiectul şi structura Lucrărilor conform tuturor recomandărilor şi obligaţiilor incluse în Acordul de Mediu şi Raportul privind Impactul asupra Mediului (parte a Documentaţiei de Atribuire)."*** ***Precum si la prevederile punctului 13.1.5 "Antreprenorul va analiza, modifica şi actualiza toate aspectele relevante ale Acordului de Mediu şi ale Studiului de impact asupra mediului pentru a reflecta proiectul final al Lucrărilor."*** ***Si va solicitam sa confirmaţi ca aceste cerinţe se refera doar la Raportul privind Impactul asupra Mediului deoarece doar acesta este parte a Documentaţiei de Atribuire, neexistand Acord de Mediu emis pentru acest proiect.***
Raspuns 48	A se vedea raspunsul nr. 46 din prezenta Clarificare.

Intrebare 49	***Lotul 3:*** ***Facem referire la prevederile din 13.1.4 din Cerinţele Beneficiarului "Antreprenorul va respecta în totalitate proiectul şi structura Lucrărilor conform tuturor recomandărilor şi obligaţiilor incluse în Acordul de Mediu şi Raportul privind Impactul asupra Mediului (parte a Documentaţiei de Atribuire)."*** ***Si va solicitam sa confirmaţi ca acestea si orice alte cerinte similare din Cerintele Beneficiarului se refera doar la Raportul privind Impactul asupra Mediului deoarece doar acesta este parte a Documentaţiei de Atribuire, neexistand Acord de Mediu emis pentru acest proiect.***
Raspuns 49	A se vedea raspunsul nr. 46 din prezenta Clarificare.
Intrebare 50	***Va solicitam sa clarificaţi la ce data de începere (a proiectării sau a execuţiei lucrărilor) se raporteaza termenul de 30 de zile in care va transmite Antreprenorul PMM Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare, avand in vedere ca in 13.2.4 din Cerinţele Beneficiarului se mentioneaza ca Antreprenorul va transmite PMM Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare, în termen de 30 de zile de la Data începerii.***
Raspuns 50	Termenul de 30 de zile se va raporta la Data de Incepere a Lucrarilor.
Intrebare 51	***Lotul 1*** ***Avand in vedere ca in Cerinţele Beneficiarului nu se face referire cu privire la realizarea unui sens giratoriu pentru descarcarea provizorie a acestui sector pana la finalizarea Secţiunii 3B Mihaesti-Suplăcu, singura menţiune fiind facuta in cadrul Memoriului tehnic, va solicitam sa clarificaţi care va fi Soluţia tehnica ce trebuie adoptata de Antreprenor la km. 4+200.***
Raspuns 51	**Lot 1** Ofertantul desemnat castigator va realiza conexiunea cu Subsectiunea 3B5 - Nusfalau - Suplacu de Barcau, parte din Sectiunea 3B a autostrazii.
Intrebare 52	***Facem referire la cerinţa din Fisa de Date "Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Execuţie]*** pentru lucrări de constructie noua si/ sau lărgire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri naţionale si/ sau drumuri expres",*** ***Si va solicitam sa confirmaţi ca autoritatea contractanta nu a impus nici un nivel minim al valorii serviciilor de proiectare pentru îndeplinirea acestei cerinţe. Facem aceasta solicitare deoarece in cuprinsul aceleiaşi cerinţe este facuta menţiunea "Autoritatea Contractanta va lua in calculul valorii pentru îndeplinirea cerinţei atat valoarea PT, cat si valoarea DDE, cu condiţia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu funcţionalitate independenta."***
Raspuns 52	Cerintele privind experienta similara pentru serviciile de proiectare, pentru fiecare lot in parte, sunt cele prevăzute atat în Anunţul de participare cat si in Fisa de date a achizitiei Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: "*Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de*

	*Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres.*" Autoritatea contractanta confirma faptul ca in vederea indeplinirii **Cerintei nr. 1** de la **Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala**, contractele prezentate de ofertanti nu trebuie sa indeplineasca un prag valoric minim.
Intrebare 53	***Facem referire la factorul de evaluare 3 "Obţinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/2001 pentru starea de degradare si planeitatea drumului la recepţia finala a lucrării".*** ***Având in vedere si Decizia CNSC NR. 213/C9/2286/2433/07.08.2017 ramasa definitiva la Curtea de Apel Bucureşti, pronuntata intr-o procedura derulata tot de către CNAIR SA, prin care s-a stabilit eliminarea factorului de evaluare " Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru capacitatea portanta, starea de degradare, planeitatea si rugozitatea drumului la receptia finala a lucrarii " motivat de faptul ca "prin stabilirea acestui factor de evaluare în acest mod, caracterul obiectiv al evaluării este afectat pentru o situaţie prezumată, fără o minimă certitudine a posibilităţii de realizare a ei, altfel decât la nivel declarativ, prin asumarea riscului că va fi obţinut acest calificativ", Va solicitam sa dati efect dispoziţiilor art. 32 din HG nr. 394/2016, care prevede ca factorii de evaluare a ofertelor vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. In aces sens, va solicitam sa precizaţi care este modalitatea concreta in care vor putea fi verificate cele declarate de către ofertanţi cu privire la îndeplinirea acestui factor de evaluare pentru a nu ne afla in situatia ce a fost sanctionata de CNSC si Curtea de Apel Bucureşti prin decizia sus-mentionata.***
Raspuns 53	Va rugam sa aveti in vedere ca CNSC a respins in cadrul unei alte proceduri derulata de CNAIR SA o contestatie ce viza si factorul de evaluare sus mentionat. A se vedea in acest sens Decizia CNSC nr. 2362/C5/2956 din 12.09.2017. Pentru cei interesati de participarea la prezenta procedura, Autoritatea Contractanta face **urmatoarele completari**: **I. In FISA DE DATE A ACHIZITIEI:** In sectiunea **IV.2.1) Criterii de atribuire** din Fisa de date a achizitiei, Criteriul 3 - Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru capacitatea portanta, starea de degradare, planeitatea si rugozitatea drumului la receptia finala a lucrarii, in cadrul Algoritmului de calcul, **se adauga Nota 4**: "*In cazul in care Antreprenorul nu va obtine calificativul "buna", in vederea obtinerii Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va avea obligatia de a intreprinde toate demersurile/ actiunile/ interventiile asupra starii tehnice a drumului pana la obtinerea calificativului asumat prin oferta.*" **II. In FORMULARE,** in cuprinsul **Formularului nr. 5** - ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE: - titlul pct. II. se coreleaza cu denumirea factorului de evaluare nr. 3 definit in Fisa de date a achizitiei, respectiv "**Obtinerea calificativului "buna" conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru capacitatea portanta, starea de degradare,**

	planeitatea si rugozitatea drumului la receptia finala a lucrarii", - la pct. II se adauga **Nota 3** avand urmatorul continut: *"In cazul in care Antreprenorul nu va obtine calificativul "buna", in vederea obtinerii Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va avea obligatia de a intreprinde toate demersurile/ actiunile/ interventiile asupra starii tehnice a drumului pana la obtinerea calificativului asumat prin oferta".* A se vedea Formularul nr. 5 revizuit in **Anexa nr. 7** la prezenta Clarificare. Mai mult decat atat, va rugam sa aveti in vedere faptul ca, asa cum este mentionat si in Nota 1 de la pct. II din cadrul Formularului nr. 5, **Ofertantii care vor sa obtina punctaj** pentru acest factor de evaluare, **vor oferta in cadrul propunerii tehnice aceasta optiune** prin aplicarea in cadrul Formularului nr. 5, la pct. II, a stampilei si semnaturii reprezentantului legal in casuta dedicata acestei optiuni. **Suplimentar**, asa cum este mentionat si in cadrul Algoritmului de calcul si in cadrul Formularului nr. 5, Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii tehnice tipul materialelor avute in considerare, precum si metodologia ce va fi utilizata la executia lucrarii in vederea atingerii calificativului "buna". De asemenea, **Ofertantii care aleg sa oferteze aceasta optiune** in vederea obtinerii punctajului aferent, **vor avea in vedere si Nota 3 mentionata** in cadrul Algoritmului de calcul din Fisa de date a achizitiei, respectiv Nota 2 din cadrul Formularului nr. 5 - pct. II, respectiv: " *Ofertantul isi asuma faptul ca emiterea Certificatului de Receptie Finala* ***este conditionata*** *de obtinerea calificativului "buna" pentru parametrii mentionati mai sus si asumati de Ofertant*.", precum si nota introdusa prin prezentul raspuns.
Intrebare 54	**Lotul 2:** **Avand in vedere mentiunile din Fisa de Date, respectiv "valoarea materialelor asigurate de Beneficiar pentru acest contract este de :** **Lotul 1 - 93.276.618 lei fara TVA** **Lotul 2 - 37.050.051,09 lei fara TVA.** **ACESTEA NU VOR FI PRETUITE DE OFERTANTI IN CADRUL PROPUNERILOR FINANCIARE. In stabilirea propunerilor financiare, Ofertantii se vor raporta la valoarea inferioara a intervalului valorii estimate de 991.288.329,77 Lei, fara TVA (respectiv Lotul 1 - 377.650.582,54 Lei fara TVA; Lotul 2 - 454.414.271,15 Lei fara TVA; Lotul 3 - 159.223.476,08 Lei fara TVA).** **Va solicitam sa confirmati ca autoritatea contractanta a luat in calcul la stabilirea valorii estimata valoarea acestor materiale si, pe cale de consecinta, ofertantii, la intocmirea ofertei financiare, vor lua in calcul toate aceste materiale ca fiind deja existente si putand fi incorporate, dupa expertizare, in lucrari. Daca raspunsul este negativ, ar insemna ca valoarea estimata minim 991.288.329,77 Lei fara TVA nu ar contine preturile estimate pentru TOATE lucrarile ce trebuie executate de Antreprenor.**
Raspuns 54	In conformitate cu Fisa de Date a Achizitiei, sectiunea II.2.1) **Cantitatea totala sau Domeniul:** **„Valoarea materialelor asigurate de beneficiar pentru acest contract este de:** **Lotul 1 - 93.276.618 Lei fara TVA**

	Lotul 2 - 37.050.051,09 Lei fara TVA. ACESTEA NU VOR FI PRETUITE DE OFERTANTI IN CADRUL PROPUNERILOR FINANCIARE. In stabilirea Propunerilor Financiare, Ofertantii se vor raporta la valoarea inferioara a intervalului valorii estimate de 991.288.329,77 Lei, fara TVA (respectiv Lotul 1 - 377.650.582,54 Lei fara TVA; Lotul 2 - 454.414.271,15 Lei fara TVA; Lotul 3 - 159.223.476,08 Lei fara TVA)**.”**. De asemenea, potrivit sectiunii IV.4.2) **Modul de prezentare a propunerii financiare –** **„Valoarea materialelor asigurate de beneficiar pentru acest contract este de:** **Lotul 1 - 93.276.618 Lei fara TVA** **Lotul 2 - 37.050.051,09 Lei fara TVA.** **ACESTEA NU VOR FI PRETUITE DE OFERTANTI IN CADRUL PROPUNERILOR FINANCIARE. In stabilirea Propunerilor Financiare, Ofertantii se vor raporta la valoarea inferioara a intervalului valorii estimate de** 991.288.329,77 Lei, fara TVA (respectiv Lotul 1 - 377.650.582,54 Lei fara TVA; Lotul 2 - 454.414.271,15 Lei fara TVA; Lotul 3 - 159.223.476,08 Lei fara TVA).". In concluzie, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta a determinat **valoarea estimata totala a achizitiei** luand in considerare si sumele aferente materialelor asigurate de Beneficiar, insa valorile: **93.276.618 Lei fara TVA(Lotul 1) si respectiv 37.050.051,09 Lei fara TVA(Lotul 2),** nu sunt incluse in valorile de: - 377.650.582,54 Lei fara TVA - pentru Lotul 1; - 454.414.271,15 Lei fara TVA - Lotul 2, valori la care se vor raporta operatorii economici in vederea intocmirii ofertelor si care reprezinta **valoarea estimata pentru fiecare lot**.
Intrebare 55	***Lotul 2:*** ***Avand in vedere mentiunea din Formularul 4 punctul 5, C. in care se mentioneaza ca Ofertantul va prezenta urmatoarele aspecte pentru materialele aflate in stoc puse la dispozitie de catre beneficiar: modalitatea de preluare; modalitatea de transport; modalitatea de prelucrare.*** ***Va solicitam sa precizati ce detalii trebuie ofertantii sa prezinte cu privire la modalitatea de prelucrare a acestor materiale. Astfel, cu titlu de exemplu este suficient daca ofertantii vor mentiona ca urmeaza sa utilizeze stocurile de piatra sparta ca strat de fundare pentru balast?*** ***De asemenea, va rugam sa clarificati daca modalitatea de transport se refera doar la transportul grinzilor ce se afla depozitate pe Subsectiunea 3C2.***
Raspuns 55	In exemplul dat de ofertant nu sunt detaliate niciunul dintre cele 3 aspecte solicitate prin Formularul nr. 4 ci doar o posibila destinatie a unui tip de material.
Intrebare 56	***Lotul 3:*** ***Avand in vedere mentiunea din Formularul 4 punctul 5, C. in care se mentioneaza ca Ofertantul va prezenta urmatoarele aspecte pentru materialele aflate in stoc puse la dispozitie de catre Beneficiar: modalitatea de preluare; modalitatea de transport; modalitatea de prelucrare.*** ***Va solicitam sa precizati la ce materiale aflate in stoc se refera aceasta cerinta***

	raportat la subsectiunea 3C3
Raspuns 56	In vol. 2 – Liste de cantitati pentru sub-sectiunea 3C3, la pct. 2.8 – Materiale in stoc, este descrisa locatia unde sunt depozitate grinzile deja executate pentru structuri.
Intrebare 57	***Va solicitam sa clarificati ce structura rutiera trebuie utilizata de Antreprenor pentru spatiile de servicii?***
Raspuns 57	Structura rutiera pentru Spatiile de Servicii este mentionata la **punctul 4.9 [Parcari si spatii de servicii]** din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 58	***Avand in vedere Cerintele Beneficiarului, respectiv articolul "4.13.1 Conform normativului de proiectare NP-062-02 şi standardelor aplicabile SR-EN 40-1- 2006 şi SR-EN 40-2-2006, trebuie iluminate lucrările de arta, …" va rugam sa confirmati ca sintagma "trebuie iluminate lucrările de arta" se refera la necesitatea iluminarii lucrărilor de arta cu lungime mai mare de 100 m.***
Raspuns 58	Confirmam ca sintagma "*trebuie iluminate lucrarile de arta*" se refera la necesitatea iluminarii lucrarilor de arta cu lungime mai mare de 100m.
Intrebare 59	***In cadrul Cerinţelor Beneficiarului, punctul 5.4.3 precizeaza urmatoarele: „Forma si structura podurilor prezentate in Proiectul Ilustrativ este provizorie si Antreprenorului i se permite sa modifice lungimile de amplasare, unghiurile de inclinare, dimensiunile podului si informaţiile de amplasare din proiect, cu condiţia respectării Cerinţelor obligatorii specificate in subcapitolul 5.6 de mai jos si Raportul privind Impactul asupra Mediului (parte a Documentaţiei de Atribuire), mai puţin pentru cele la care execuţia a fost deja inceputa si au fost autorizate".*** ***Subcapitolul 5.6 din Cerinţele Beneficiarului prevede ca „Cerinţele obligatorii sunt prevăzute in Anexa 5". Cu privire la cele mentionate mai sus, Anexa 5 din Cerinţele Beneficiarului precizeaza urmatoarele la punctul 13: „Se vor pastra lungimea si numărul deschiderilor, tipul structurii si schema statica".*** ***Va rugam sa clarificaţi daca Antreprenorul va urma indicaţiile din Cerinţele Beneficiarului punctul 5.4.3, cu privire la dimensiunile podului si informaţiile de amplasare sau daca va urma indicaţiile din Anexa 5.***
Raspuns 59	**Lot 3** Se vor respecta cerintele prevazute la Anexa 5 din Cerinţele Beneficiarului, corelate cu cele din Acordul de mediu nr. 5/06.11.2017.
Intrebare 60	***In cadrul Cerinţelor Beneficiarului la punctul 3.8.1 se precizeaza ca „Antreprenorul va prevede in oferta sa sumele necesare remedierii lucrărilor existente, separat de valoarea lucrărilor care fac obiectul restului de executat'.*** ***In cadrul Graficului de Plaţi si Graficului de Preturi nu se regaseste nici o rubrica separata pentru aceasta categorie de lucrări.*** ***Va rugam sa clarificaţi daca este necesara introducerea unei noi rubrici in cele doua grafice.***
Raspuns 60	In cadrul **punctului 3.8 [Lucrari existente]**, subpunctul 3.8.1 din Cerintele Beneficiarului se va elimina urmatorul paragraf:

	"[...]Antreprenorul va prevede in oferta sa sumele necesare remedierii lucrarilor existente, separat de valoarea lucrarilor care fac obiectul restului de executat.[...]".
Intrebare 61	***In cadrul Documentaţiei de Atribuire, a fost pus la dispoziţia ofertanţilor Acordul de Mediu Nr. 5 din 16.06.2004, acord emis pentru lucrările „Construirea Autostrăzii BRAŞOV - ORADEA" sector 2: Targu Mureş - Cluj, sector 3: Cluj - Oradea", fiind precizat in interiorul acordului inclusiv sectorul 3C Ip-Bors. In cadrul Acordului de Mediu se precizeaza ca „Prezentul acord este valabil in condiţiile realizarii proiectului in etape, pe toata perioada punerii lui in aplicare, dar isi pierde valabilitatea daca lucrările de investitii pentru care a fost eliberat nu incep in maximum doi ani de la data emiterii'.*** ***Având in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa ne transmiteti daca Acordul de Mediu Nr. 5 din 16.06.2004 mai este valabil***.
Raspuns 61	A se vedea Raspunsul nr. 46 din prezenta Clarificare.