SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

Nr. 3139/2379/17.01.2019

Către

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA ,
Str. /B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, București, 010873, Sector 1,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 68010/19.12.2018, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:
Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila, în UAT Brăila, Vădeni (jud. Brăila) și Smârdan, Jijila (jud. Tulcea),
vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a urmatoarelor condiții:

Condiții tehnice:
1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Constanța - Sector Isaccea, str. Câmpia Libertatii, nr. 9, tel. 0240-540580, fax 0241-540155, pentru asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor va fi anunțată în scris, cu cel puțin 72 ore înainte, la nr. de fax: 0241-540155, 0241-584787 sau e-mail: regconstanta@transgaz.ro.
2. În zonele de suprapunere / intersecție / apropiere / paralelism cu drumul proiectat, conductele de transport gaze și instalațiile aferente se vor reloca, înlocui, proteja (în tub de oțel), după caz, sau se va reconfigura traseul drumului în conformitate cu prevederile STAS 9312-87 și a Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013.
3. Între conducta de transport gaze și axul drumului proiectat se va păstra o distanță minimă de 22 m.
4. Se vor întocmi proiecte tehnice de relocare / înlocuire / protejare, după caz, a conductelor și instalațiilor de gaze, ce vor fi transmise Departamentului Exploatare Mentenanță, str. George Enescu, nr. 11, Mediaș, în vederea avizării în C.T.E -Transgaz S.A. În prealabil, se va contacta Exploatarea Teritorială Constanța pentru întocmirea notelor de colaborare ce vor face parte integrantă din proiecte. Acestea vor fi depuse într-un exemplar pe suport de hârtie și un exemplar în format electronic (CD). De asemenea, proiectele tehnice vor cuprinde și acordurile deținătorilor terenurilor afectate de aceste lucrări.
5. Atât proiectele tehnice de relocare / înlocuire / protejare a obiectivelor Transgaz cât și lucrările de execuție aferente vor fi realizate de societați autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de transport gaze de înaltă presiune. De asemenea, lucrările vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A. ce poate fi consultată în cadrul Exploatării Teritoriale Constanța.
6. Lucrările de construire a drumului vor fi demarate numai după avizarea în C.T.E. Transgaz S.A. a proiectelor tehnice de relocare / înlocuire / protejare (după caz) a conductelor de transport gaze și instalațiilor aferente.
7. În cazul intersecțiilor/suprapunerilor cu conductele de gaze și/sau instalațiile aferente, pe o zonă de 20 m de fiecare parte a conductei / instalației, lucrările de construire a drumului vor fi demarate numai după avizarea în C.T.E. Transgaz S.A. a proiectului tehnic de relocare / protejare a conductei / instalației de gaze iar lucrările de execuție a drumului, pe acest tronson, vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor de relocare / protejare a conductei / instalației.
8. În zona de 6 m, de fiecare parte a conductei de gaze, lucrările de săpătură și umplutură se vor executa cu atenție ridicată pentru evitarea deteriorării conductei și izolației anticorozive a acesteia.
9. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor.

Condiții generale:
1. Cheltuielile aferente lucrărilor de relocare / înlocuire / protejare a conductelor de transport gaze și instalațiilor aferente vor fi suportate de beneficiarul lucrării avizate.
2. În cazul în care, datorită lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deterioarea conductelor de transport gaze Dn 1000 Isaccea-Șendreni, Dn 700 Isaccea-Șendreni, Interconectare 2 x Dn 500 mm la Jijila, grup robinete Jijila (conform planului de ansamblu (scara 1:25000), anexat documentației, vizat de Sector Isaccea) veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
3. În conformitate cu art.109-113 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr.123/2012, S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz și servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele de gaze, cu instalațiile aferente, în vederea realizării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, exploatare și întreținere a acestora pe toată durata lor de viață.
4. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION