SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.
NR. INTRARE 1259 IEȘIRE
ZIUA 12 LUNA 10 ANUL 2012

Nr. 24707/878/ 10.10.2012

Către,

C.N.A.D.N.R. S.A. (prin S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.&S.C. Betarmex S.R.L.), Str. B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, Bucureşti, 010873

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. 24707/19.09.2012, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

Podul nou de la Cosmeşti peste râul Siret, pe DN 24, Km 7+620, jud. Galați,

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a urmatoarelor condiții:

Condiții tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Brăila - Sector Tecuci, str. Costache Racoviță, nr.5B, tel. 0236/ 820243, pentru stabilirea zonelor de lucru, măsurilor specifice de siguranță şi supravegherea lucrărilor.
2. În zona de intersecție cu drumul proiectat (Km 3+915), conducta de transport gaze se va devia şi proteja în tub metalic, conform STAS 9312–87 şi „Norme tehnice pentru proiectarea si execuția conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale", aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr.1.220/2006. Devierea conductei se va face astfel încât distanța minimă dintre aceasta şi axul drumului proiectat să fie 22 m.
3. Se va întocmi un proiect tehnic de deviere/protejare a conductei de transport gaze ce va fi transmis în două exemplare Dep. Exploatare, str.G.Enescu, nr.11, Mediaş, în vederea avizării în C.T.E -Transgaz S.A. În prealabil, proiectantul va lua legătura cu E.T.Brăila în vederea întocmirii notei de colaborare ce va face parte integrantă din proiectul tehnic.
4. Proiectul tehnic şi lucrările de execuție aferente vor fi executate de societăți autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de înaltă presiune.
5. Lucrările de deviere/ protejare a conductei de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A. ce poate fi consultată în cadrul E.T.Brăila.
6. În zona de protecție a conductei de gaze (6 m stânga-dreapta față de axul conductei), lucrările de săpătură şi umplutură se vor executa manual evitându-se lovirea conductei şi a izolației anticorozive a acesteia.
7. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a prevederilor N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice lucrărilor cu pericol de foc şi explozie în zona conductei de gaze.

Condiții generale:

1. Cheltuielile aferente lucrărilor de deviere/ protejare a conductei de gaze vor fi suportate de beneficiarul lucrării.
2. În cazul avarierii/ deteriorării conductei de transport gaze Dn 800 Şendreni-Oneşti (conform planurilor anexate documentației, vizate de E.T.Brăila) veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
3. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
4. În cazul nerespectării procedurii interne PP 97 şi a condițiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.
5. Avizul definitiv se va obține după finalizarea lucrărilor de deviere/protejare a conductei de transport gaze.

DEPARTAMENT EXPLOATARE-MENTENANȚĂ,
Vasile MEDEŞAN

ROMANIA Sibiu TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ Societatea Națională de Transport Gaze

Vizat: Serv. Avize Constructii si Zone Prot. Conducte, Florin Gabor
Intocmit: Ing. Daniela Prunaș
Copie: Exploatarea Teritorială Brăila