COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

B-dulDinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII
SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI, PRODUSE SI SERVICII

...istrare
...Rutiere - S.A.
19 NOV. 2020
17969

Clarificare 2 la documentatia de atribuire pentru
„Realizarea lucrărilor de reabilitare a Podului de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2, la km 157+600”

Solicitarea de clarificari a fost transmisa dupa termenul prezavut in documentatia de atribuire

Intrebare 1	Referitor la tipul hidroizolatiei (cale+trotuar) solicitat prin caietul de sarcini, respectiv strat de etanseizare compus din strat bitum modificat cu polyester 300 gr/mp si strat bitum modificat (10 mm) – plansa DD – B07 – 06, va comunicam ca in urma solicitarii ofertelor de pret de la furnizorii specializati in comercializarea acestor materiale, a rezultat ca acest sistem este unul care nu se mai utilizeaza in executie. Va rugam sa ne transmiteti daca putem inlocui acest sistem cu unul performat, actual si care indeplineste conditiile de calitate cerute de proiect.
Raspuns 1	In cazul in care Antreprenorul nu poate utiliza sistemul de etanseizare prevazut in cadrul Documentatiei Tehnice, se poate aplica un sistem de hidroizolare fluid de tip poliuretanic sau un sistem de hidroizolare fluid bazat pe poliuree. Sistemele care vin sa inlocuiasca solutia din proiect vor fi obligatoriu de tip fluid si vor avea perioada de serviciu 25 ani.
Intrebare 2	Grinzile metalice aferente viaductelor nu se vopsesc?
Raspuns 2	In cadrul categoriei de lucrări **D1 - Protectia anticoroziva a structurii metalice (NP 17)**, se vor realiza următoarele activități: • Sablare conform prevederilor Caietului de Sarcini = 34.166,67 mp; **Ulterior se vor aplica cele 3 straturi de protecție** (strat grund, strat intermediar, strat acoperire) conform Listei de cantități: • Aplicarea unui înveliș de primer de 80 microni dintr-un primer bogat în zinc = 34.166,67 mp; • Aplicarea unui strat de vopsea pe baza de zinc si poliuretan de zinc de 100 microni = 34.166,67 mp; • Aplicarea unui finisaj de protecție de 60 microni pe bază de rășină

	poliuretanică = 34.166,67 mp; **Aceste activitati se vor realiza la nivelul grinzilor metalice aferente viaductelor de acces, cat si la nivelul tuturor elementelor tablierelor metalice.**

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mariana IONITA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ovidiu Marian BARBIER

18 NOV. 2020

DIRECTOR DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
Valentin Florin TRIFAN

18.11.2020

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII
Cons. Jur. Silvia BARBULESCU

17.11.2020

SEF SERVICIU ACHIZITII LUCRARI PRODUSE SI SERVICII
Ing.Ileana RADU

17.11.2020

SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI, PRODUSE SI SERVICII
Florina CHIVU

17.11.2020