DELGAZ grid

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BRASOV
Prin NICULA ADRIANA ALEXANDRINA
Str. M. Kogalniceanu nr. 13, bl. C2
Loc. Brasov
Jud. Brasov

Delgaz Grid SA

Departament Echipa Acces la Retea Gaz Mures
www.delgaz-grid.ro

AVIZ FAVORABIL
Nr. 210769136 din 20.11.2017

Stimata doamna Nicula Adriana Alexandrina,

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „Consolidare DN 13A KM 87+900-88+000 in comuna Satu Mare" in localitatea Satu Mare, strada conf. Plan de situatie anexat , judeţ Harghita, în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm **avizul favorabil,**
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIŢIILOR DE MAI- JOS:

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Radu Petre (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
282.441.755 RON

A. Condiţii tehnice:

1. Pe planul de situatie, s-a trasat orientativ reteaua de distributie gaz metan. In zonele unde urmeaza sa se reabilitaze strazile exista retea de distributie gaz metan, care prin lucrarile specifice care se vor executa , ar putea fi deteriorate. De aceea, in cel mai scurt timp posibil de la primirea prezentului aviz, proiectantul si beneficiarul lucrarii, vor solicita in scris prezenta delegatului Delgaz Grid SA.
   Cu aceasta ocazie se va incheia un proces verbal de predare a amplasamentului de lucru, se va stabili traseul exact al conductelor de gaz metan si se va stabili oportunitatea asigurarii de asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor.

2. Executarea lucrarilor de orice fel in zona conductelor de gaz metan se face cu respectarea prevederilor *"Normelor Tehnice pentru Proiectarea , Executarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale ", publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 255 bis din data de 16 aprilie 2009 (indicativ NTPEE-2008).*
3. Daca pe parcursul lucrarilor , se intilnesc conducte sau bransamente de gaz metan, neevidentiate pe planse (retele necunoscute) se va opri imediat lucrul si se va anunta de urgenta reprezentantul Delgaz Grid SA, , pentru solutionarea situatiei nou create.

ATENTIE, la capacele caminelor si la rasuflatorile de carosabil. Acestea se vor aduce la cota definitiva a drumului pe cheltuiala beneficiarului lucrarii. OBLIGATORIU CONSTRUCTORUL VA CONVOCA DIN TIMP PENTRU RECEPTIA LUCRARILOR SI PE REPREZENTANTUL Delgaz Grid SA.

4 În cazul in care pe parcursul lucrărilor sunt deteriorate conducta sau branşamentul de gaz metan, firul din cupru izolat , izolaţia , căminele sau răsuflătorile reţelelor de gaze naturale , acestea se vor reface pe cheltuiala constructorului lucrării, recepţia calitativă, făcându-se de către delegatul Delgaz Grid SA. .Pentru orice fel de deteriorare sau avariere a retelei de distributie a gazului metan, cauzata in timpul lucrarilor, care fac obiectul prezentului aviz, se fac direct raspunzatori proiectantul si executantul lucrarilor, iar costul reparatiilor precum si pagubele cauzate abonatilor din zona, ca urmare a deteriorarii sau avariilor vor fi suportate de cei vinovati.

5 Adincimea de pozare a retelelor de gaze naturale, la finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare carosabil, spatii pentru parcare va fi cuprinsa intre 0,4 - 0,9 m, raportata la cota finala a drumului.

6 La proiectarea si execuţia lucrărilor , se vor respecta prevederile NTPEE-2008 , referitor la traseele reţelelor si instalaţiilor de gaz metan , a distanţelor de siguranţă , etc.

B. Condiţii generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul **A.**
2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid SA la predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid SA.

Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,4-0,9m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz Grid SA la telefon: **0800-800.928** şi **0265-200.928**, şi vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenţie.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie, rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid SA, pentru remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.

Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz Grid SA, izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunţat reprezentantul Delgaz Grid SA, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid SA – Centru Operatiuni Retea Gaz Mures, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual,** pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).
5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.
6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acţionare etc.
8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid SA, Centru Operatiuni Retea Gaz Mures asupra datei la care e programată recepţia.
9. Prezentul aviz este valabil până la data de 20.11.2018 (12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul şi natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial.

În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

Cu respect,

Onisor Cosmin Traian
Coordonator Acces la Retea Gaz

Dusciuc Cerasela Cristina
Emitent Acorduri si Avize