Digitally signed by Madalina Aurora Pana
Date: 2022.04.20 13:14:22 EEST

Biroul Inginerului,
Str. Tesatorilor, nr.17
Lugoj, jud. Timis
Fax: 0356 438 300

Data: 05.02.2016
Ref: SALD2/B203/DM

Catre: **Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania**
In atentia: **D-lui Catalin HOMOR – Director General**
D-lui Valentin TRIFAN – Director General Adjunct Directia Generala de Implementare Proiecte de Infrastructura Rutiera
D-lui Raul MAG – Director Directia Implementare Proiecte Autostrazi si Drumuri Expres
D-lui Adrian BLEJAN – Sef UIP 1 Coridor 4
Fax: 021 312 09 84

Spre stiinta: **Asocierea SALINI SpA si S.E.C.O.L. – Societa Edile Construzioni e Lavori – Societate pe Actiuni**
In atentia: **D-lui Davide BASILE– Reprezentantul Antreprenorului**
D-lui Nicandro IANNACONE – Coordonator de Proiect
Fax: 0372 652 903

Spre stiinta: **Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara**
In atentia: **D-lui Horatiu SIMION – Director Regional**
D-nei Nicoleta PORDEA – Director Adjunct Investitii
Fax: 0256 246 632
Contract: **Proiectare si Executie Autostrada Lugoj – Deva**
Lot 2: km 27+620 – km 56+220
Subiect: **Liste de cantitati pentru Subsectiunea E1**

Stimate Doamne/Stimati domni,

Facem referire la scrisoarea Antreprenorului nr. LD2/NI/o/2998 din data de 26 ianuarie 2016 prin care acesta a transmis listele de cantitati pentru Subsectiunea E1 – revizia 2, precum si defalcarea detaliata a preturilor unitare aferente articolelor noi din aceste liste.

Aceasta propunere ia in considerare si observatiile Inginerului solicitate prin scrisoarea nr.SALD2/C1051/DM din data de 21.01.2016.

In urma analizarii acestei documentatii, Inginerul considera ca valoarea pentru Subsectiunea E1, este de 210.754.403,06 lei. Aceasta fiind sustinuta de documente suport.

Avand in vedere prevederile Sub-Clauzei 3.1 [Responsabilitatile si Autoritatea Inginerului] din Conditiile Speciale ale Contractului

„Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul."

„f) *aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care ar face ca Pretul Contractului sa depaseasca Valoarea de Contract Acceptata..."*

Tinand cont de cele precizate mai sus, va solicitam aprobarea listelor de cantitati pentru subsectiunea E1.

Mentionam ca acestea au fost transmis si in varianta electronica la urmatoarele adrese de e-mail: ileana.stoica@andnet.ro, adrian.blejan@andnet.ro si t.dobrin@salini-impregilo.com.

Cu stima,

In numele Coordonatorului de Contract

Adrian Nicolaiciuc
Diriginte de Santier

Asocierea Primacons Group S.R.L. - Consitrans S.R.L.
Supervizare Autostrada Lugoj - Deva Lot 2
92/45502/06.08.2014

Cc: Primacons/Consitrans
Atasament: Listele de Cantitati pentru Subsectiunea E1(14 pag.); Defalcarea preturilor pentru articolele noi (22 pag.); Anexele A1 (7 pag.), A2 (27 pag.), A3 (9 pag.);

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220

Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL – CONSITRANS SRL

Centralizator lista de cantitati pentru Sub-Sectiunea E1, km 47+090 - km 52+880

#	Capitol de lucrari [RO]	Valoare [RON]
1	LUCRARI DE DRUM	
2	PODETE METALICE	
3	LUCRARI DE SIGURANTA TRAFICULUI - PARAPETI	
4	MARCAJE SI SEMNALIZARE - MARCAJE ORIZONTALE	
5	MARCAJE SI SEMNALIZARE - SEMNALIZARE VERTICALA	
6	IMPREJMUIRE	
7	SISTEM DE ILUMINAT	
8	ITS	
9	RELOCARE SI PROTECTIE UTILITATI	
10	RESTABILIRE LEGATURI CU DN,DJ,DC,DA,DE,DF	
11	LUCRARI PENTRU PLATFORME SOS	
12	LUCRARI PENTRU DRUMURI DE INTRETINERE	
13	BARIERE ANTI-ZGOMOT	
14	PANOURI ANTI-ORBIRE	
15	LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI - PROTECTIA CALITATII APEI	
16	LUCRARI DE CONSOLIDARE	
17	TRATAREA / DEVIEREA APELOR DE SUPRAFATA	
18	STRUCTURI CASETATE DIN BETON	
19	PASAJ PE AUTOSTRADA PESTE DRUM DE ACCES CF SI VALE LA KM 48+165	
20	PASAJ PE AUTOSTRADA PESTE CF LA KM 52+120	
	Total	

Obiect 3.E1. - Lucrari de drum si scurgerea apelor Subsectiunea E1

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3.D.	**Sectiunea E1**				
3,1.51	Curatarea terenului	M2	241.605.61		
3,2.51	Curatarea tufisurilor, taiere arbori	M3	20.0(		
3,3.51	Scoaterea radacinilor	M3	20.0(		
3,4.51	Decapare si depozitare pamant vegetal	M3	72.481.68		
3,5.51	Imbracare taluz terasamente cu pamant vegetal	M3	19.909.61		
3,6.51	Sapatura de pamant corespunzator in groapa de imprumut	M3	780.396.06		
3,7.51	Sapaturi in debleuri, teren tare corespunzator pentru utilizare in umplut	M3	0.0(		
3,8.51	Sapaturi in debleuri, teren necorespunzator pentru umpluturi sau in vol	M3	120.000.0(		
3,9.51	Umplutura de pamant cu material din deblee	M3	0.0(		
3,10.51	Compactarea si nivelarea terenului de fundare	M2	256.000.0(		
3,11.51	Umplutura de pamant din groapa de imprumut	M3	780.396.06		
3,12.51	Strat de forma din material necoeziv	M3	27.538.39		
3,13.51	Strat de fundatie din balast	M3	70.400.45		
3,14.51	Strat de balast stabilizat cu ciment	M3	26.183.4(		
3,15.51	Strat din piatra sparta	M3	0.0(		
3,16.51	Strat de baza din mixtura asfaltica AB2	TO	21.643.98		
3,17.51	Strat de legatura din binder BAD25 m	TO	16.308.0(		
3,18.51	Strat de uzura MASF16	M2	113.250.0(		
3,19.51	Amorsare cu emulsie bituminoasa 0.5kg/m2 a straturilor asfaltice	M2	226.500.0(		
3,20.51	Amorsare cu emulsie bituminoasa 0.9 kg/m2 a straturilor asfaltice	M2	113.250.0(		
3,21.51	Santuri pavate cu elemente prefabricate din beton sau turnate pe loc p	ML	9.280.00		
3,22.51	Rigola din beton in zona mediana	ML	4.540.00		
3,23.51	Dren longitudinal in zona mediana cu tub riflat	ML	4.540.00		
3,24.51	Rigole de acostament	ML	6.631.00		
3,25.51	Casiuri pe taluz	ML	2.743.20		
3,26.51	Camine de vizitare la drenul din zona mediana	BUC	58.00		
3,27.51	Tub colector canalizare in zona mediana	ML	1.297.00		
3,28.51	Camine de evacuare a apei din canalizarea din zona mediana	BUC	0.00		
3,29.51	Rigola betonata la marginea drumului tehnologic (debleu)	ML	0.00		
3,30.51	Sant de garda	ML	340.00		
3,31.51	Rigola berma	ML	2.589.00		
TOTAL Obiect 3.E1. - Lucrari de drum si scurgerea apelor Subsectiunea E1					

Obiect 3.31;3.32 - Podete

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3,31	**Podete metalice tubulare**				
3,31.1	Amenajare albie din pereu cu panta 2:3 din piatra	ML	50.00		
3,55.32	Pereu la sferturi de con	M2	119.65		
3,31.3	Inierbare taluz	M2	284.96		
3,31.4	Umplutura compactata	M3	5.902.04		
3,31.6	Geotextil 150 g/m2	M2	3.140.89		
3,31.7	Strat nisip de 10 cm	M3	45.14		
3,31.8	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00m	M3	927.66		
3,31.9	Umplutura din materiale locale	M3	12.527.58		
3,31.10	Guler, grinda de beton C20/ 25	M3	14.48		
3,31.11	Sapatura amenajare albie	M3	170.91		
3,31.12	Umplutura amenajare albie	M3	42.73		
3,31.13	Balast albie	M3	38.50		
3,31.14	Beton albie	M3	38.50		
3,31.15	Cofraj	M2	72.42		
3,31.16	Armatura	TO	1.45		
3,31.17	Structura podet metalic tip 2,2x2,2m	ML	69.86		
3,31.19	Structura podet metalic tip 4,09x2,57m	ML	118.23		
Total Obiect 3.31; 3.32; - Podete					

Obiect 3.33 - Structuri casetate turnate monolit

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3,33	**Structuri casetate turnate monolit**				
3,33.12	**02.Structura casetata pe autostrada peste parau km 48+850**				
3,33.12.1	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00m	M3	1.056.64		
3,33.12.2	Beton egalizare C8/10	M3	171.88		
3,33.12.3	Armatura BST500 caseta	TO	41.24		
3,33.12.4	Cofraje pentru caseta	M2	673.50		
3,33.12.5	Cofraje pentru aripi	M2	116.76		
3,33.12.6	Beton clasa C 35/45 in caseta	M3	319.88		
3,33.12.7	Beton clasa C 35/45 in aripi	M3	55.00		
3,33.12.8	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	M2	351.84		
3,33.12.9	Sistem de drenare Qdrain sau echivalent	M2	224.60		
3,33.12.10	Hidroizolatie	M2	234.40		
3,33.12.11	Element pentru etansare rosturi	ML	24.00		
3,33.12.12	Tub riflat	ML	83.00		
3,33.12.17	Beton clasa C20/25 in placi de racordare	M3	84.48		
3,33.12.18	Armatura BST500 in placi de racordare	TO	5.91		
3,33.12.19	Prism de piatra sparta in placa de racordare	M3	36.00		
3,33.12.20	Protectie hidroizolatie cu mortar	M2	205.10		
3,33.12.21	Beton de protectie	M3	57.26		
3,33.13	**03.Structura casetata pe autostrada peste parau km 49+221**				
3,33.13.1	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00m	M3	1.000.00		
3,33.13.2	Beton egalizare C8/10	M3	225.28		
3,33.13.3	Armatura BST500 caseta	TO	47.26		
3,33.13.4	Cofraje pentru caseta	M2	783.50		
3,33.13.5	Cofraje pentru aripi	M2	106.90		
3,33.13.6	Beton clasa C 35/45 in caseta	M3	373.63		
3,33.13.7	Beton clasa C 35/45 in aripi	M3	55.97		
3,33.13.8	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	M2	396.04		
3,33.13.9	Sistem de drenare Qdrain sau echivalent	M2	249.80		
3,33.13.10	Hidroizolatie	M2	274.40		
3,33.13.11	Element pentru etansare rosturi	ML	24.00		
3,33.13.12	Tub riflat	ML	94.60		
3,33.13.17	Beton clasa C20/25 in placi de racordare	M3	84.48		
3,33.13.18	Armatura BST500 in placi de racordare	TO	5.91		
3,33.13.19	Prism de piatra sparta in placa de racordare	M3	36.00		
3,33.13.20	Protectie hidroizolatie cu mortar	M2	240.10		
3,33.13.21	Beton de protectie	M3	60.74		
3,33.14	**04.Structura casetata pe autostrada peste drum acces CF km 49+372**				
3,33.14.1	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00m	M3	1.930.50		
3,33.14.2	Beton egalizare C8/10	M3	265.09		
3,33.14.3	Armatura BST500 caseta	TO	57.93		
3,33.14.4	Cofraje pentru caseta	M2	965.11		
3,33.14.5	Cofraje pentru aripi	M2	304.00		
3,33.14.6	Beton clasa C 35/45 in caseta	M3	387.75		
3,33.14.7	Beton clasa C 35/45 in aripi	M3	138.92		

Obiect 3.33 - Structuri casetate turnate monolit

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3,33.14.8	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	M2	807.95		
3,33.14.9	Sistem de drenare Qdrain sau echivalent	M2	447.10		
3,33.14.10	Hidroizolatie	M2	219.20		
3,33.14.11	Element pentru etansare rosturi	ML	30.50		
3,33.14.12	Tub riflat	ML	54.40		
3,33.14.14	Borduri din beton	ML	28.00		
3,33.14.17	Beton clasa C20/25 in placi de racordare	M3	84.48		
3,33.14.18	Armatura BST500 in placi de racordare	TO	5.91		
3,33.14.19	Prism de piatra sparta in placa de racordare	M3	36.00		
3,33.14.20	Protectie hidroizolatie cu mortar	M2	177.80		
3,33.14.21	Beton de protectie	M3	60.74		
3,33.14.22	Balast stabilizat cu ciment	M3	100.22		
3,33.15	**05.Structura casetata pe autostrada peste parau km 50+333**				
3,33.15.1	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00m	M3	787.60		
3,33.15.2	Beton egalizare C8/10	M3	208.27		
3,33.15.3	Armatura BST500 caseta	TO	43.63		
3,33.15.4	Cofraje pentru caseta	M2	708.70		
3,33.15.5	Cofraje pentru aripi	M2	115.10		
3,33.15.6	Beton clasa C 35/45 in caseta	M3	337.08		
3,33.15.7	Beton clasa C 35/45 in aripi	M3	59.55		
3,33.15.8	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	M2	368.12		
3,33.15.9	Sistem de drenare Qdrain sau echivalent	M2	233.40		
3,33.15.10	Hidroizolatie	M2	247.20		
3,33.15.11	Element pentru etansare rosturi	ML	24.00		
3,33.15.12	Tub riflat	ML	88.20		
3,33.15.17	Beton clasa C20/25 in placi de racordare	M3	84.48		
3,33.15.18	Armatura BST500 in placi de racordare	TO	5.91		
3,33.15.19	Prism de piatra sparta in placa de racordare	M3	36.00		
3,33.15.20	Protectie hidroizolatie cu mortar	M2	216.30		
3,33.15.21	Beton de protectie	M3	58.82		
3,33.16	**06.Structura casetata pe autostrada km 50+848**				
3,33.16.1	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00m	M3	1.020.00		
3,33.16.2	Beton egalizare C8/10	M3	229.38		
3,33.16.3	Armatura BST500 caseta	TO	46.94		
3,33.16.4	Cofraje pentru caseta	M2	761.06		
3,33.16.5	Cofraje pentru aripi	M2	111.35		
3,33.16.6	Beton clasa C 35/45 in caseta	M3	362.88		
3,33.16.7	Beton clasa C 35/45 in aripi	M3	63.88		
3,33.16.8	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	M2	391.44		
3,33.16.9	Sistem de drenare Qdrain sau echivalent	M2	245.80		
3,33.16.10	Hidroizolatie	M2	266.40		
3,33.16.11	Element pentru etansare rosturi	ML	24.00		
3,33.16.12	Tub riflat	ML	96.60		
3,33.16.17	Beton clasa C20/25 in placi de racordare	M3	84.48		
3,33.16.18	Armatura BST500 in placi de racordare	TO	5.91		
3,33.16.19	Prism de piatra sparta in placa de racordare	M3	36.00		

Obiect 3.33 - Structuri casetate turnate monolit

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3,33.16.20	Protectie hidroizolatie mortar	M2	233.10		
3,33.16.21	Beton de protectie	M3	114.50		
3,33.17	**07.Structura casetata pe autostrada pentru trecere animale km 51+115**				
3,33.17.1	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00m	M3	514.50		
3,33.17.2	Beton egalizare C8/10	M3	187.20		
3,33.17.3	Armatura BST500 caseta	TO	52.93		
3,33.17.4	Cofraje pentru caseta	M2	876.94		
3,33.17.5	Cofraje pentru aripi	M2	169.20		
3,33.17.6	Beton clasa C 35/45 in caseta	M3	393.60		
3,33.17.7	Beton clasa C 35/45 in aripi	M3	87.56		
3,33.17.8	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	M2	474.48		
3,33.17.9	Sistem de drenare Qdrain sau echivalent	M2	319.20		
3,33.17.10	Hidroizolatie	M2	262.40		
3,33.17.11	Element pentru etansare rosturi	ML	26.50		
3,33.17.12	Tub riflat	ML	54.00		
3,33.17.17	Beton clasa C20/25 in placi de racordare	M3	84.48		
3,33.17.18	Armatura BST500 in placi de racordare	TO	5.91		
3,33.17.19	Prism de piatra sparta in placa de racordare	M3	36.00		
3,33.17.20	Protectie hidroizolatie cu mortar	M2	229.60		
3,33.17.21	Beton de protectie	M3	27.39		
3,33.18	**08.Structura casetata pe autostrada peste paraul Icuiu km 51+220**				
3,33.18.1	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00m	M3	1.396.50		
3,33.18.2	Beton egalizare C8/10	M3	197.92		
3,33.18.3	Armatura BST500 caseta	TO	55.85		
3,33.18.4	Cofraje pentru caseta	M2	979.54		
3,33.18.5	Cofraje pentru aripi	M2	157.50		
3,33.18.6	Beton clasa C 35/45 in caseta	M3	430.36		
3,33.18.7	Beton clasa C 35/45 in aripi	M3	77.35		
3,33.18.8	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	M2	502.22		
3,33.18.9	Sistem de drenare Qdrain sau echivalent	M2	409.12		
3,33.18.10	Hidroizolatie	M2	296.80		
3,33.18.11	Element pentru etansare rosturi	ML	26.00		
3,33.18.12	Tub riflat	ML	56.10		
3,33.18.20	Protectie hidroizolatie cu mortar	M2	259.70		
3,33.18.21	Beton de protectie	M3	63.62		
	Total 3.33: Structuri casetate turnate monolit				

Obiect 3.37;3.38;3.39;3.40 - Parapete - Semnalizare - Imprejmuire

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3,37	**Parapete**				
3,37.5.1	Parapete - subsectiunea E1				
3,37.5.1	Parapete metalic greu , nivel de protectie H2 pe zona mediana (tip H2, W5)	ML	7.729.00		
3,37.5.2	Parapete metalic foarte greu h rambleu>6m , nivel de protectie H3 (tip H3, W4)	ML	2.626.00		
3,37.5.3	Parapete metalic greu 3m≤h rambleu≤6m , nivel de protectie H2 (tip H2, W4)	ML	2.255.00		
3,37.5.4	Parapete metalic greu rambleu≤3m , nivel de protectie H1 (tip H1, W3 / W4)	ML	2.295.00		
3,37.5.5	Parapet median tip New Jersey	ML	320.00		
3,37.5.6	Parapete metalic foarte greu pe pod, nivel de protectie (H4b, W6)	ML	3.074.80		
3,37.5.7	Parapet cu protectie foarte ridicata H4b	ML	2.946.80		
3,38	**Semnalizare orizontala**				
3,38.1	Marcaj Tip A,E,L	M2	1.030.50		
3,38.2	Marcaj Tip K,D	M2	2.895.00		
3,38.3	Marcaj Tip K rezonator	M2	2.895.00		
3,38.5	Marcaje diverse (sageti, inscriptii, simboluri, marcaje text) - alb	M2	53.40		
3,39	**Semnalizare verticala**				
3,39.3	Indicatoare dreptunghiulare 650x850mm	BUC	6.00		
3,39.4	Indicatoare dreptunghiulare 200x600mm	BUC	52.00		
3,39.8	Indicator borna Km	BUC	13.00		
3,39.9	Indicator borna Hm	BUC	13.00		
3.39.16	Indicator rutier circular d=600mm	BUC	18.00		
3,34.2.3	Indicator rutier circular d=1000mm	BUC	6.00		
3,35.3.20	Indicator rutier triunghiular L=1200mm	BUC	1.00		
3,34.2.13	Indicator rutier dreptunghiular 500x650mm	BUC	2.00		
3,39.18	Indicator rutier dreptunghiular 2000x750mm	BUC	14.00		
3,39.19	Indicator rutier triunghiular L=700mm	BUC	2.00		
3,39.20	Indicator STOP 800mm	BUC	2.00		
3,39.21	Stalpi de ghidare	BUC	44.00		
3,40	**Imprejmuire**				
3,40.1	Imprejmuire pentru autostrada h=1.5m	ML	8.870.00		
TOTAL Obiect 3.37;3.38;3.39;3.40 - Parapete -Semnalizare-Imprejmuire					

Object 3.41-3.45 - Utilitati

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3.41	**Sistem de iluminat**				
3,41.4	Sistem iluminat - Pasaj km 48+165	Suma	1.00		
3,41.5	Sistem iluminat - Pasaj km 52+150	Suma	1.00		
3.42	**Infrastructura pentru sistem de comunicatii**	Suma	1.00		
3.44	**Relocare / protejare utilitati - electricitate**				
3.44	**MEDIE TENSIUNE**				
3,44.11	Km 46+700 - Km 47+420 Deriv. 20kV Costeiu de Sus din LEA 20kV Faget-Romanesti	Suma	1		
3,44.12	Km 47+540 - km 48+920 Deriv. 20kV Costeiu de Sus din LEA 20kV Faget-Romanesti	Suma	1		
3,44.13	Km 49+440 - km 51+080 Deriv. 20kV Costeiu de Sus din LEA 20kV Faget-Romanesti	Suma	1		
3.44	**JOASA TENSIUNE**				
3,44.17	Km 48+960 LEA 0.4kV stalpi de lemn - C.N. CFR SA	Suma	1		
3.45	**Relocare / protejare utilitati - telecomunicatii**				
3,45.3	relocare CFR TK network: km 52+615 - intersectie cu CF Marginea - holdea km 26+833 pe CF	Suma	1		
3,45.5	relocare ROMTELECOM TK network: km 47+000 - km 52+000 cupru 10/2/0.8 aerian pe stalpi RTC - intre DC100	Suma	1		
TOTAL Object 3.41-3.45 - Utilitati					

Obiect 3.46-3.48 - Restabiliri conexiuni la drumuri laterale , Drumuri temporare si de access la structuri, Amenajare platforma pentru apel de urgenta si drumuri de intretinere in lungul autostrazii

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3.46	**Restabiliri conexiuni la drumuri laterale cu DN,DJ,DC,DA,DE,DF**				
3,46.1	Curatarea terenului si inlaturarea arbustilor	M2	29.175.26		
3,46.2	Decapare si depozitare pamant vegetal	M3	8.752.58		
3,46.3	Compactarea si nivelarea terenului de fundare	M2	16.928.80		
3,46.18	Umplutura de pamant din groapa de imprumut	M3	2.773.39		
3,46.19	Sapatura de pamant corespunzator in groapa de imprumut	M3	2.773.39		
3,46.6	Imbracare taluz terasamente cu pamant vegetal	M3	2.220.26		
3,46.7	BA16 beton asfaltic, in strat de uzura	M2	9.308.75		
3,46.8	Amorsare cu emulsie bituminoasa 0.5kg/m2 a straturilor asfaltice	M2	9.423.32		
3,46.9	BAD25 beton asfaltic deschis cu criblura, in strat de legatura	TO	1.139.00		
3,46.10	Amorsare cu emulsie bituminoasa 0.9 kg/m2 a straturilor asfaltice	M2	9.852.96		
3,46.11	Strat de balast stabilizat cu ciment	M3	2.463.24		
3,46.12	Strat de fundatie din balast	M3	4.611.41		
3,46.13	Piatra sparta in acostamente	M3	859.27		
3,46.14	Strat de piatra sparta	M3	292.01		
3,46.15	Strat de fundatie din balast 10cm	M3	194.67		
3,46.16	Strat de nisip -7cm	M3	1.031.12		
3,46.17	Podet tubular 600mm	BUC	5.00		
3,46.20	Sapaturi in debleuri, teren necorespunzator pentru umpluturi sau in volum excedentar, inclusiv depozitare	M3	606.00		
3,46.21	Santuri pavate cu elemente prefabricate din beton sau turnate pe loc pe substrat de nisip	ML	2.868.00		
3,46.22	Podet tubular diam. 1000 mm, L=8m	BUC	7.00		
3.47	**Amenajare platforma pentru apel de urgenta**				
3,47.1	Decapare si depozitare pamant vegetal	M3	4.28		
3,47.2	Compactarea si nivelarea terenului de fundare	M2	14.25		
3,47.3	Beton de ciment BcR 3,5	M3	0.60		
3,47.4	Strat de fundatie din balast	M3	0.75		
3,47.5	Parapet platforma apel urgenta nivel de protectie H1	ML	12.00		
3.48	**Amenajare drumuri de intretinere in lungul autostrazii**				
3,48.1	Strat de fundatie din balast	M3	1.968.34		
3,48.2	Strat din piatra sparta	M3	1.797.18		
3,48.4	Podet tubular 600mm L=6m	BUC	6.00		
TOTAL Obiect 3.46-3.48 - Restabiliri conexiuni la drumuri laterale , Drumuri temporare si de access la structuri, Amenajare platforma pentru apel de urgenta si drumuri de intretinere in lungul autostrazii					

Obiect 3.49-3.54 - Lucrari de protectia mediului

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3.49	**Lucrari de protectia mediului - reducere zgomot**				
3,49.51	Bariere impotriva zgomotului : Sectiunea E	M2	6.680.00		
3,50	**Lucrari de protectia mediului - panouri antiorbire**	BUC	4.087.00		
3.52	**Lucrari de protectia mediului - protectia calitatii apei**				
3,52.1	Decantoare si separatoare de uleiuri	BUC	34.00		
3.53	**Lucrari de protectie a mediului - restabilirea suprafetelor de teren si protectie antieroziune**				
3,53.1	Volum pamant tratat cu var	M3	5.083.00		
3,53.2	Balast saltea	M3	37.406.00		
3,53.3	Geogrile cu rezistenta de calcul la solicitari de lunga durata Rd = min. 120 kN/m	M2	11.748.00		
3,53.4	Geotextil cu rol anticontaminant	M2	256.146.00		
3,53.6	Strat de fundatie din Blocaj de piatra	M3	67.018.00		
3,53.7	Geogrile cu rezistenta de calcul la solicitari de lunga durata Rd = min. 80 kN/m	M2	8.471.00		
3,53.9	Protectii taluze cu saltele antierozionale	M2	95.095.00		
3.54	**Lucrari de protectie a mediului - tratarea apelor de suprafata**				
3,54.1	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00m	M3	30.505.34		
3,54.2	Umplutura din materiale locale	M3	4.274.54		
3,54.3	Beton clasa C 30/37	M3	2.487.20		
3,54.4	Strat nisip	M3	1.243.60		
3,54.5	Barbacane Φ110 mm	ML	812.00		
3,54.6	Geotextil cu rol anticontaminant	MP	507.50		
TOTAL Obiect 3.49-3.54 - Lucrari de protectia mediului					

Obiect 3.55-3.67 - Structuri

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3,63	**Pasaj pe autostrada peste drum acces CF si vale km 48+165**				
3,63.1	Umpluturi de pamant in zona de racordare	M3	3.258.00		
3,63.2	Trepte pe taluz	ML	85.00		
3,63.3	Santuri laterale prefabricate pentru taluz	ML	61.00		
3,63.4	Pereu la sferturi de con	M2	2.400.00		
3,63.5	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00 m	M3	7.190.00		
3,63.6	Forare coloane cu diametre - 1200 mm	ML	4.720.00		
3,63.7	Armatura BST500 in coloane forate	TO	392.36		
3,55.8	Sudura carcasa Armatura	PCS	260.00		
3,63.9	Beton clasa C 30/37 in coloane forate	M3	5.605.10		
3,63.10	Demolare beton coloane forate	M3	280.26		
3,63.11	Control nedistructiv coloane	BUC	200.00		
3,63.12	Armatura BST500 la infrastructuri (fundatii)	TO	344.24		
3,63.13	Armatura BST500 la infrastructuri (elevatii)	TO	282.38		
3,63.14	Cofraje pentru infrastructura (radiere)	M2	1.700.00		
3,63.15	Cofraje pentru infrastructura (elevatii culei)	M2	2.216.40		
3,63.16	Cofraje pentru infrastructura (elevatii pile - plan si curb)	M2	3.224.69		
3.63.17	Beton egalizare C8/10	M3	464.88		
3.63.18	Beton clasa C 30/37 in radiere	M3	4.303.04		
3.63.19	Beton clasa C 30/37 la elevatiile infrastructurilor	M3	3.137.56		
3.63.20	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	M2	2.104.82		
3.63.21	Aparate de reazem din neopren tip 16	BUC	160.00		
3.63.22	Test static nedistructiv la coloane forate	BUC	3.00		
3,63.23	Grinzi prefabricate L=40.00m, h=1.90m	BUC	80.00		
3.63.24	Cofraj pentru suprastructura	M2	1.170.00		
3.63.25	Armatura BST 500 la suprastructuri	TO	511.88		

Obiect 3.55-3.67 - Structuri

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3.63.26	Beton clasa C 35/45 la suprastructuri	M3	2.437.50		
3.63.27	Hidroizolatie	M2	8.450.00		
3.63.28	Imbracaminte pe structura tablier	M2	8.472.00		
3.63.29	Guri de scurgere	BUC	32.00		
3.63.30	Borduri din beton	ML	1.411.60		
3.63.31	Rosturi de expansiune d=100mm	ML	54.00		
3.63.34	Sistem de drenare Qdrain sau echivalent	M2	690.00		
3.63.35	Lisa prefabricata	ML	1.411.60		
3.63.36	Beton clasa C20/25 in placi de racordare	mc	117.12		
3.63.37	Armatura BST500 in placi de racordare	TO	11.71		
3.63.38	Prism de sustinere placa de racordare	mc	36.00		
3,63.41	Rosturi de expansiune d=150mm	ML	27.00		
3.63.42	Predale	M2	6.432.08		

Obiect 3.55-3.67 - Structuri

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3,64	**Pasaj pe autostrada peste CF Km 52+120**				
3.64.1	Umpluturi de pamant in zona de racordare	M3	3.383.00		
3.64.2	Trepte pe taluz	ML	87.00		
3.64.3	Santuri laterale prefabricate pentru taluz	ML	87.00		
3.64.4	Pereu la sferturi de con	M2	1.190.00		
3.64.5	Excavatii pentru fundatii pana la adancimea de 4.00 m	M3	21.388.50		
3.64.6	Forare coloane cu diametre - 1200 mm	ML	12.610.00		
3.64.7	Armatura BST500 in coloane forate	TO	1.048.23		
3,55.8	Sudura carcasa Armatura	PCS	554.00		
3.64.9	Beton clasa C 30/37 in coloane forate	M3	14.974.65		
3.64.10	Demolare beton coloane forate	M3	970.00		
3.64.11	Control nedistructiv coloane	BUC	546.00		
3.64.12	Armatura BST500 la infrastructuri (fundatii)	TO	575.90		
3.64.13	Armatura BST500 la infrastructuri (elevatii)	TO	877.03		
3.64.14	Cofraje pentru infrastructura (radiere)	M2	4.005.40		
3.64.15	Cofraje pentru infrastructura (elevatii culei)	M2	1.635.59		
3.64.16	Cofraje pentru infrastructura (elevatii pile - plan si curb)	M2	14.666.75		
3.64.17	Beton egalizare C8/10	M3	801.67		
3.64.18	Beton clasa C 30/37 in radiere	M3	7.198.69		
3.64.19	Beton clasa C 30/37 la elevatiile infrastructurilor	M3	9.744.81		
3.64.20	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	M2	5.873.20		
3.64.21	Aparate de reazem din neopren tip 16	BUC	520.00		
3.64.22	Test static nedistructiv la coloane forate	BUC	6.00		
3.64.23	Grinzi prefabricate L=40.00m, h=1.90m	BUC	260.00		
3.64.24	Cofraj pentru suprastructura	M2	3.807.00		
3.64.25	Armatura BST 500 la suprastructuri	TO	1.687.77		

Obiect 3.55-3.67 - Structuri

Ref	Descrierea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare totala (RON)
3.64.26	Beton clasa C 35/45 la suprastructuri	M3	8.037.00		
3.64.27	Hidroizolatie	M2	27.495.00		
3.64.28	Imbracaminte pe structura tablier	M2	25.380.00		
3.64.29	Guri de scurgere	BUC	104.00		
3.64.30	Borduri din beton	ML	4.282.00		
3.64.31	Rosturi de expansiune d=100mm	ML	54.00		
3.64.34	Sistem de drenare Qdrain sau echivalent	M2	293.00		
3.64.35	Lisa prefabricata	ML	4.282.00		
3.64.36	Beton clasa C20/25 in placi de racordare	mc	117.12		
3.64.37	Armatura BST500 in placi de racordare	TO	11.71		
3.64.38	Prism de sustinere placa de racordare	mc	36.00		
3,64.41	Rosturi de expansiune d=150mm	ML	135.00		
3.64.42	Predale	M2	20.680.60		
TOTAL Obiect 3.55-3.67 - Structuri					

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	Cantitate	Pret Unitar	Total	**U.M.**	Cantitate	**Pret Unitar**	**Total**
3.12.20; 3.13.20; 3.14.20; 3.15.20; 3.16.20; 3.17.20; 3.18.20	**Protectie hidroizolatie cu mortar**	**m²**	1			**m²**	1		
		Cheltuieli directe				**Cheltuieli directe**			
			Subtotal 1+2+3				**Subtotal 1+2+3**		
			Total cheltuieli directe				**Total cheltuieli directe**		
			Cheltuieli Indirecte Santie				**Cheltuieli Indirecte**		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profi					**Profit**	
			Total general				**Total general**		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**
3.33.12.21; 3.33.13.21; 3.33.14.21; 3.33.15.21; 3.33.16.21; 3.33.17.21; 3.33.18.21	Beton de protectie	m³	1			m²	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profi				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**
3.37.5.2	**Parapete metalic foarte greu h rambleu>6m , nivel de protectie H3 (tip H3, W4)**	ml	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
		Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe			
		Cheltuieli Indirecte Santier					Cheltuieli Indirecte		
		Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit					Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3.37.5.3	Parapete metalic greu 3m≤h rambleu≤6m , nivel de protectie H2 (tip H2, W4)	ml	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	Cantitate	Pret Unitar	Total	**U.M.**	Cantitate	**Pret Unitar**	**Total**
3.37.5.3	**Parapete metalic greu rambleu≤3m , nivel de protectie H1 (tip H1, W3 / W4)**	ml	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**
3,37.5.7	Parapet cu protectie foarte ridicata H4b	ml	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**
3,39.18	**Indicator rutier dreptunghiular 2000x750mm**	buc	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**
3,39.19	**Indicator rutier triunghiular L=700mm**	buc	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
		Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe			
		Cheltuieli Indirecte Santier					Cheltuieli Indirecte		
		Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profi					Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	Cantitate	Pret Unitar	Total	**U.M.**	Cantitate	**Pret Unitar**	**Total**
3,39.20	**Indicator STOP 800mm**	buc	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,39.21	Stalpi de ghidare	buc	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,41.4	Sistem iluminat - Pasaj km 48+165	suma	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,41.5	Sistem iluminat - Pasaj km 52+150	suma	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,42	Infrastructura pentru sistem de comunicatii	suma	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret Unitar**	**Total**
3,44.11	Km 46+700 - Km 47+420 Deriv. 20kV Costeiu de Sus din LEA 20kV Faget-Romanesti	suma	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,44.12	Km 47+540 - km 48+920 Deriv. 20kV Costeiu de Sus din LEA 20kV Faget-Romanesti	suma	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
		Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe			
		Cheltuieli Indirecte Santier					Cheltuieli Indirecte		
		Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit					Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,44.13	Km 49+440 - km 51+080 Deriv. 20kV Costeiu de Sus din LEA 20kV Faget-Romanesti	suma	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
		Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe			
		Cheltuieli Indirecte Santier					Cheltuieli Indirecte		
		Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit					Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,44.17	Km 48+960 LEA 0.4kV stalpi de lemn - C.N. CFR SA	suma	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
		Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe			
		Cheltuieli Indirecte Santier					Cheltuieli Indirecte		
		Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit					Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,45.3	relocare CFR TK network: km 52+615 - intersectie cu CF Marginea - holdea km 26+833 pe CF	suma	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
		Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe			
		Cheltuieli Indirecte Santier					Cheltuieli Indirecte		
		Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit					Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,45.5	relocare ROMTELECOM TK network: km 47+000 - km 52+000 cupru 10/2/0.8 aerian pe stalpi RTC - intre DC100	suma	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
		Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe			
		Cheltuieli Indirecte Santier					Cheltuieli Indirecte		
		Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profi					Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,54.5	Barbacane Φ110 mm	ml	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	Descriere articol	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Total
3,63.23 3.64.23	Grinzi prefabricate L=40.00m, h=1.90m	buc	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

CONTRACT 92/69425/18.11.2013: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA - LOT 2 : KM 27+620 - KM 56+220
Antreprenor: Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A.
Inginer: Asocierea PRIMACONS GROUP SRL - CONSITRANS SRL

ANALIZA DE PRET

		Antreprenor				Inginer			
Articol	**Descriere articol**	**U.M.**	Cantitate	Pret Unitar	Total	**U.M.**	Cantitate	**Pret Unitar**	**Total**
3,63.41 3.64.41	**Rosturi de expansiune d=150mm**	buc	1			ml	1		
		Cheltuieli directe				Cheltuieli directe			
			Subtotal 1+2+3				Subtotal 1+2+3		
			Total cheltuieli directe				Total cheltuieli directe		
			Cheltuieli Indirecte Santier				Cheltuieli Indirecte		
			Cheltuieli Indirecte Sediu Central+Profit				Profit		
			Total general				Total general		
Diferenta intre Antreprenor si Inginer									

A1

55. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT *)
AVERAGE GROSS EARNINGS *)

- lei – continuare -

- lei – continued -

	2014			2015									
	oct *Oct*	nov *Nov*	dec *Dec*	ian *Jan*	feb *Feb*	mar *Mar*	apr *Apr*	mai *May*	iun *June*	iul *July*	aug *Aug*	sep *Sep*	oct *Oct*
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat ***Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply***													
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare ***Water supply; sewerage, waste managemenet and decontamination activities***													
Captarea, tratarea şi distribuţia apei *Water catchment, treatment and distribution*													
Colectarea şi epurarea apelor uzate *Used water collection and purification*													
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare *Waste collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery; activities and services of decontamination*													
Construcţii ***Construction***													
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor ***Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles***													
Transport şi depozitare ***Transportation and storage***													
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte *Land transport and transport via pipelines*													
Transporturi pe apă *Water transport*													
Transporturi aeriene *Air transport*													
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport *Warehousing and support activities for transportation*													
Activităţi de poştă şi de curier *Postal and courrier activities*													
Hoteluri şi restaurante ***Hotels and restaurants***													
Informaţii şi comunicaţii ***Information and communication***													
Activităţi de editare *Publishing activities*													
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală; activităţi de difuzare şi transmitere de programe *Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities; programming and broadcasting activities*													

INDICII PREȚURILOR PRODUCȚIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAȚA INTERNĂ ȘI PIAȚA EXTERNĂ)
pe activități (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
13. ***by activities (classes) CANE Rev.2*** *- continued*

2010 = 100

Cod CAEN Rev. 2	Activități (clase)	Anii	Ian. *Jan.*	Febr. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*	Iul. *July*	Aug. *Aug.*	Sept. *Sept.*	Oct. *Oct.*	Noi. *Nov.*	Dec. *Dec.*	Years	*Activities (classes)*	*Code CANE Rev. 2*
1396	Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile	2014 2015														*Manufacture of other technical and industrial textiles*	*1396*
1413	Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp)	2014 2015														*Manufacture of other outerwear*	*1413*
1414	Fabricarea de articole de lenjerie de corp	2014 2015														*Manufacture of underwear*	*1414*
1419	Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii neclasificate în altă parte	2014 2015														*Manufacture of other wearing apparel and accessories*	*1419*
1431	Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie	2014 2015														*Manufacture of knitted and crocheted hosiery*	*1431*
1439	Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte	2014 2015														*Manufacture of other knitted and crocheted apparel*	*1439*
1512	Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a articolelor de hamașament	2014 2015														*Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness*	*1512*
1520	Fabricarea încălțămintei	2014 2015														*Manufacture of footwear*	*1520*
1610	Tăierea și rindeluirea lemnului	2014 2015														*Sawmilling and planning of wood*	*1610*
1621	Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn	2014 2015														*Manufacture of veneer sheets and wood-based panels*	*1621*
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții	2014 2015														*Manufacture of other builders' carpentry and joinery*	*1623*
1712	Fabricarea hârtiei și cartonului	2014 2015														*Manufacture of paper and paperboard*	*1712*
1721	Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie sau carton	2014 2015														*Paper and deckled cardboard and paper and cardboard boxes manufacturing*	*1721*
1722	Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton	2014 2015														*Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites*	*1722*
1723	Fabricarea articolelor de papetărie	2014 2015														*Manufacture of paper stationery*	*1723*
1729	Fabricarea altor articole din hârtie și carton neclasificate în altă parte	2014 2015														*Manufacture of other articles of paper and paperboard not elsewhere classified*	*1729*
1812	Alte activități de tipărire neclasificate în altă parte	2014 2015														*Other printing*	*1812*
1920	Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului	2014 2015														*Manufacture of refined petroleum products*	*1920*
2011	Fabricarea gazelor industriale	2014 2015														*Manufacture of industrial gases*	*2011*
2012	Fabricarea coloranților și a pigmenților	2014 2015														*Manufacture of dyes and pigments*	*2012*

INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII CONFORM CLASIFICĂRII COICOP [1)]

7. *HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION* [1)]

Cod	Mărfuri şi servicii	2014		2015				
		Noi.	Dec.	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai
		Nov.	*Dec.*	*Jan.*	*Feb.*	*March*	*April*	*May*
	TOTAL							
1.	**Alimente şi băuturi nealcoolice**							
1.1.	Alimente							
1.1.1.	Produse de morărit şi panificaţie							
1.1.2.	Carne, preparate şi conserve din carne							
1.1.3.	Peşte şi conserve din peşte							
1.1.4.	Lapte, brânză şi ouă							
1.1.5.	Uleiuri şi grăsimi							
1.1.6.	Fructe							
1.1.7.	Legume inclusiv cartofi şi alte rădăcinoase							
1.1.8.	Zahăr, dulceaţă, miere, siropuri, ciocolată şi altele							
1.1.9.	Alte mărfuri alimentare							
1.2.	Băuturi nealcoolice							
1.2.1.	Cafea, ceai şi cacao							
1.2.2.	Apă minerală, băuturi nealcoolice şi sucuri							
2.	**Băuturi alcoolice şi tutun**							
2.1.	Băuturi alcoolice							
2.1.1.	Băuturi spirtoase							
2.1.2.	Vin							
2.1.3.	Bere							
2.2.	Tutun							
3.	**Îmbrăcăminte şi încălţăminte**							
3.1.	Ţesături pentru îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte şi accesorii (inclusiv reparaţii)							
3.1.1.	Ţesături pentru îmbrăcăminte							
3.1.2.	Îmbrăcăminte							
3.1.3.	Alte articole de îmbrăcăminte şi accesorii							
3.1.4.	Curăţătorie, reparaţii de îmbrăcăminte							
3.2.	Încălţăminte (inclusiv reparaţii)							
4.	**Întreţinerea locuinţei, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili**							
4.1.	Chirii							
4.3.	Întreţinerea şi repararea locuinţei							
4.3.1.	Materiale pentru întreţinerea şi repararea locuinţei							
4.3.2.	Servicii pentru întreţinerea şi repararea locuinţei							
4.4.	Furnizarea apei şi alte servicii referitoare la locuinţă							
4.5.	Electricitate, gaze şi alţi combustibili							
4.5.1.	Electricitate							
4.5.2.	Gaze naturale							
4.5.3.	Combustibil lichid							
4.5.4.	Combustibili solizi							
4.5.5.	Energie termică şi apă caldă menajeră							

[1)] Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT).

[1)] *Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).*

2005 = 100

2015						Goods / services	Code
Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.		
June	*July*	*Aug.*	*Sept.*	*Oct.*	*Nov.*		
						TOTAL	
						Food and non-alcoholic beverages	***1.***
						Food	*1.1.*
						Bread and cereals	*1.1.1.*
						Meat, tinned meat and meat products	*1.1.2.*
						Fish and tinned fish	*1.1.3.*
						Milk, cheese and eggs	*1.1.4.*
						Oils and fats	*1.1.5.*
						Fruit	*1.1.6.*
						Vegetables including potatoes and other root crops	*1.1.7.*
						Sugar, jam, honey, syrups, chocolate and confectioneries	*1.1.8.*
						Food products n.e.c.	*1.1.9.*
						Non-alcoholic beverages	*1.2.*
						Coffee, tea and cocoa	*1.2.1.*
						Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices	*1.2.2.*
						Alcoholic beverages and tobacco	***2.***
						Alcoholic beverages	*2.1.*
						Spirits	*2.1.1.*
						Wine	*2.1.2.*
						Beer	*2.1.3.*
						Tobacco	*2.2.*
						Clothing and footwear	***3.***
						Clothing (including repairs)	*3.1.*
						Clothing materials	*3.1.1.*
						Garments	*3.1.2.*
						Other articles of clothing and clothing accessories	*3.1.3.*
						Cleaning, repair of clothing	*3.1.4.*
						Footwear (including repairs)	*3.2.*
						Housing, water, electricity, gas and other fuels	***4.***
						Rents	*4.1.*
						Maintenance and repair of the dwelling	*4.3.*
						Materials for the maintenance and repair of the dwelling	*4.3.1.*
						Services for the maintenance and repair of the dwelling	*4.3.2.*
						Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling	*4.4.*
						Electricity, gas and other fuels	*4.5.*
						Electricity	*4.5.1.*
						Gas	*4.5.2.*
						Liquid fuels	*4.5.3.*
						Solid fuels	*4.5.4.*
						Heat energy, hot water	*4.5.5.*

13. INDICII PREȚURILOR PRODUCȚIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAȚA INTERNĂ ȘI PIAȚA EXTERNĂ) pe activități (clase) CAEN Rev.2

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev.2

2010 = 100

Cod CAEN Rev. 2	Activități (clase)	Anii	Ian. *Jan.*	Febr. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*	Iul. *July*	Aug. *Aug.*	Sept. *Sept.*	Oct. *Oct.*	Noi. *Nov.*	Dec. *Dec.*	*Years*	*Activities (classes)*	*Code CANE Rev. 2*
0520	Extracția cărbunelui inferior	2014 2015													*2014* *2015*	*Mining of lignite*	*0520*
0610	Extracția petrolului brut	2014 2015													*2014* *2015*	*Extraction of crude petroleum*	*0610*
0620	Extracția gazelor naturale	2014 2015													*2014* *2015*	*Extraction of natural gas*	*0620*
0811	Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei	2014 2015													*2014* *2015*	*Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate*	*0811*
0812	Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului	2014 2015													*2014* *2015*	*Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin*	*0812*
0893	Extracția sării	2014 2015													*2014* *2015*	*Extraction of salt*	*0893*
0899	Alte activități extractive neclasificate în altă parte	2014 2015													*2014* *2015*	*Other mining and quarrying not elsewhere classified*	*0899*
0910	Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale	2014 2015													*2014* *2015*	*Support activities for petroleum and natural gas extraction*	*0910*
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii	2014 2015													*2014* *2015*	*Processing and preserving of meat*	*1011*
1012	Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre	2014 2015													*2014* *2015*	*Processing and preserving of poultry meat*	*1012*
1013	Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)	2014 2015													*2014* *2015*	*Production of meat an poultry meat products*	*1013*
1032	Fabricarea sucurilor de fructe și legume	2014 2015													*2014* *2015*	*Manufacture of fruit and vegetable juice*	*1032*
1039	Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor	2014 2015													*2014* *2015*	*Other processing and preserving of fruit and vegetables*	*1039*
1041	Fabricarea uleiurilor și grăsimilor	2014 2015													*2014* *2015*	*Manufacture of oils and fats*	*1041*
1042	Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare	2014 2015													*2014* *2015*	*Manufacture of margarine and similar edible fats*	*1042*
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	2014 2015													*2014* *2015*	*Operation of dairies and cheese making*	*1051*
1052	Fabricarea înghețatei	2014 2015													*2014* *2015*	*Manufacture of ice cream*	*1052*
1061	Fabricarea produselor de morărit	2014 2015													*2014* *2015*	*Manufacture of grain mill products*	*1061*
1062	Fabricarea amidonului și a produselor din amidon	2014 2015													*2014* *2015*	*Manufacture of starches and starch products*	*1062*
1071	Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie	2014 2015													*2014* *2015*	*Manufacture of bread; manufacture of frech pastry goods and cakes*	*1071*

Datele pentru luna octombrie 2015 sunt rectificate, iar datele pentru luna noiembrie 2015 sunt provizorii.

The data for October 2015 are rectified and the data for November 2015 are provisional.

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
11. ***by activities (divisions) CANE Rev.2*** *- continued*

2010 = 100

Cod CAEN Rev. 2	Activităţi (diviziuni)	Anii	Piaţa	Ian. *Jan.*	Febr. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*	Iul. *July*	Aug. *Aug.*	Sept. *Sept.*	Oct. *Oct.*	Noi. *Nov.*	Dec. *Dec.*	*Market*	*Years*	*Activities (divisions)*	*Code CANE Rev. 2*
29	Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor	2014	Total													*Total*	2014	*Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers*	*29*
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
30	Fabricarea altor mijloace de transport	2014	Total													*Total*	2014	*Manufacture of other transport equipment*	*30*
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
31	Fabricarea de mobilă	2014	Total													*Total*	2014	*Manufacture of furniture*	*31*
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
32	Alte activităţi industriale n.c.a.	2014	Total													*Total*	2014	*Other manufacturing*	*32*
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
33	Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor	2014	Total													*Total*	2014	*Repair and installation of machinery and equipment*	*33*
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
D	**Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat**	**2014**	**Total**													***Total***	**2014**	***Electricity, gas, steam and air conditioning supply***	***D***
			Internă													***Domestic***			
			Externă													***Non-domestic***			
		2015	**Total**													***Total***	**2015**		
			Internă													***Domestic***			
			Externă													***Non-domestic***			
35	Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat	2014	Total													*Total*	2014	*Electricity, gas, steam and air conditioning supply*	*35*
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
E	**Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare**	**2014**	**Total**													***Total***	**2014**	***Water supply; sewerage, waste management and remediation activities***	***E***
			Internă													***Domestic***			
			Externă													***Non-domestic***			
		2015	**Total**													***Total***	**2015**		
			Internă													***Domestic***			
			Externă													***Non-domestic***			
36	Captarea, tratarea şi distribuţia apei	2014	Total													*Total*	2014	*Water collection, treatment and supply*	*36*
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			

INDICII PREȚURILOR PRODUCȚIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAȚA INTERNĂ ȘI PIAȚA EXTERNĂ
pe activități (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
11. ***by activities (divisions) CANE Rev.2*** *- continued*

2010 = 100

Cod CAEN Rev. 2	Activități (diviziuni)	Anii	Piața	Ian. *Jan.*	Febr. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*	Iul. *July*	Aug. *Aug.*	Sept. *Sept.*	Oct. *Oct.*	Noi. *Nov.*	Dec. *Dec.*	*Market*	*Years*	*Activities (divisions)*	*Code CANE Rev. 2*
19	Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului	2014	Total												93,91	*Total*	*2014*	*Manufacture of coke and refined petroleum products*	*19*
			Internă												92,82	*Domestic*			
			Externă												95,16	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
20	Fabricarea substanțelor și a produselor chimice	2014	Total												115,60	*Total*	*2014*	*Manufacture of chemicals and chemical products*	*20*
			Internă												112,43	*Domestic*			
			Externă												121,78	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
21	Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice	2014	Total												119,43	*Total*	*2014*	*Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations*	*21*
			Internă												120,89	*Domestic*			
			Externă												115,30	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
22	Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice	2014	Total												116,13	*Total*	*2014*	*Manufacture of rubber and plastic products*	*22*
			Internă												121,56	*Domestic*			
			Externă												109,56	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
23	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice	2014	Total												101,21	*Total*	*2014*	*Manufacture of other non-metallic mineral products*	*23*
			Internă												100,53	*Domestic*			
			Externă												106,67	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
24	Industria metalurgică	2014	Total												104,34	*Total*	*2014*	*Manufacture of basic metals*	*24*
			Internă												104,53	*Domestic*			
			Externă												104,16	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
25	Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații	2014	Total												104,47	*Total*	*2014*	*Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment*	*25*
			Internă												104,97	*Domestic*			
			Externă												102,96	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
26	Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice	2014	Total												103,93	*Total*	*2014*	*Manufacture of computer, electronic and optical products*	*26*
			Internă												101,66	*Domestic*			
			Externă												c	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
27	Fabricarea echipamentelor electrice	2014	Total												107,84	*Total*	*2014*	*Manufacture of electrical equipment*	*27*
			Internă												102,25	*Domestic*			
			Externă												111,88	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			
28	Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate în altă parte	2014	Total												107,40	*Total*	*2014*	*Manufacture of machinery and equipment not elsewhere classified*	*28*
			Internă												104,86	*Domestic*			
			Externă												109,40	*Non-domestic*			
		2015	Total													*Total*	*2015*		
			Internă													*Domestic*			
			Externă													*Non-domestic*			

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare

13. ***INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)***
by activities (classes) CANE Rev.2 *- continued*

Cod CAEN Rev. 2	Activităţi (clase)	Anii	Ian. *Jan.*	Febr. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
2341	Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental	2014 2015						
2342	Fabricarea obiectelor sanitare din ceramică	2014 2015						
2343	Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică	2014 2015						
2351	Fabricarea cimentului	2014 2015						
2352	Fabricarea varului şi ipsosului	2014 2015						
2361	Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii	2014 2015						
2363	Fabricarea betonului	2014 2015						
2364	Fabricarea mortarului	2014 2015						
2369	Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos	2014 2015						
2391	Fabricarea produselor abrazive	2014 2015						
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice neclasificate în altă parte	2014 2015						
2410	Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje	2014 2015						
2420	Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel	2014 2015						
2431	Tragere la rece a barelor	2014 2015						
2432	Laminare la rece a benzilor înguste	2014 2015						
2433	Producţia de profile obţinute la rece	2014 2015						
2434	Trefilarea firelor la rece	2014 2015						
2442	Metalurgia aluminiului	2014 2015						
2444	Metalurgia cuprului	2014 2015						
2451	Turnarea fontei	2014 2015						

Iul. *July*	Aug. *Aug.*	Sept. *Sept.*	Oct. *Oct.*	Noi. *Nov.*	Dec. *Dec.*	Years	Activities (classes)	2010 = 100 Code CANE Rev. 2
						2014 2015	*Manufacture of ceramic household and ornamental articles*	*2341*
						2014 2015	*Manufacture of ceramic sanitary fixtures*	*2342*
						2014 2015	*Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings*	*2343*
						2014 2015	*Manufacture of cement*	*2351*
						2014 2015	*Manufacture of lime and plaster*	*2352*
						2014 2015	*Manufacture of concrete products for construction purposes*	*2361*
						2014 2015	*Manufacture of ready-mixed concrete*	*2363*
						2014 2015	*Manufacture of mortars*	*2364*
						2014 2015	*Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement*	*2369*
						2014 2015	*Production of abrasive products*	*2391*
						2014 2015	*Manufacture of other non-metallic mineral products not elsewhere classified*	*2399*
						2014 2015	*Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys*	*2410*
						2014 2015	*Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel*	*2420*
						2014 2015	*Cold drawing of bars*	*2431*
						2014 2015	*Cold rolling of narrow strip*	*2432*
						2014 2015	*Cold forming or folding*	*2433*
						2014 2015	*Cold drawing of wire*	*2434*
						2014 2015	*Aluminium production*	*2442*
						2014 2015	*Copper production*	*2444*
						2014 2015	*Casting of iron*	*2451*