COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

CLARIFICAREA NR. 1 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
PROIECTARE SI EXECUTIE
"Autostrada SIBIU – FAGARAS TRONSONUL: 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 105B)"
COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2022/3326/S10

Intrebare 1	***In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant ?***
Raspuns 1	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, **poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.** Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, **operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare.** Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, **Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze.** Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege "***subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract***

	de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi*".** De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: ***(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: ***(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221***, precum si prevederile: ***Art. 150*** ***(2)****În vederea determinării valorii creanţei,* ***ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.*** ***Art. 151*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:*** ***a)****înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,* ***b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,*** ***c)****renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.* ***Art. 156*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.*** ***Art. 159*** *În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b****), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Lege.*** ***Art. 160*** ***Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:*** ***a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;*** ***b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;*** ***c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;***

	d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi. Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in documentatia de atribuire. Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, **ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin documentatia publicata.**
Intrebare 2	***Va rugam sa repostati documentatia de atribuire, intrucat aceasta nu poate fi accesata. Precizam ca operatorul SEAP ne-a confirmat ca nu poate accesa documentatia.***
Raspuns 2	Beneficiarul a pus la **dispozitie** *„Documentele Beneficiarului''* partile 1 – 265 din Documentatia de atribuire publicata in SEAP, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. Referitor la *„Documentele Beneficiarului''* partile 1 – 265 din Documentatia de atribuire publicata in SEAP va rugam sa aveti in vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a acestora este necesara descarcarea tuturor partilor care compun arhiva. Din cauza constrangerilor de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu permite atasarea la Documentatia de Atribuire a unor fisiere/anexe mai mari de 50 de mb), *„Documentele Beneficiarului''* au fost divizate in 265 parti. Totodata, pentru a vizualiza sau descarca Documentatia de Atribuire in integralitatea sa (inclusiv Formulare, Conditii de Contract, Cerintele Beneficiarului, Documentele Beneficiarului partile 1 – 265), va informam ca acestea sunt disponibile si la adresa **http:// http://eachizitii.cnadnr.ro//** – rubrica Transparenta/ Achizitii Publice – **ID 1562**.
Intrebare 3	***Solicităm Autorității Contractante să pună la dispoziția ofertanților fișiere DWG ale părții desenate din Studiul de Fezabilitate (plan situație, profiluri longitudinale si transversale, ridicări topografice 3D, etc).***
Raspuns 3	Autoritatea Contractantă pune la dispoziţia ofertanţilor **Planul de situaţie şi Ridicarea Topografică în format dwg**. A se vedea **Anexa 1 şi Anexa 2** la prezenta Clarificare. De asemenea, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.

	Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta.
Intrebare 4	***În cazul în care lungimea piloților unui pod se modifică datorită calculelor proiectului tehnic față de Studiul de Fezabilitate, costurile suplimentare (dacă lungimea pilonului crește) vor fi supuse rezervelor de implementare sau propunerii de modificare în conformitate cu prevederile Sub-clauzei 37.11?***
Raspuns 4	Ţinând cont de faptul ca prezentul contract are ca obiect proiectarea şi execuţia lucrărilor şi în conformitate cu prevederile H.G. 1/2018 *privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice* vă rugăm să aveţi în vedere faptul că preţul contractului are la bază o sumă forfetară care corespunde categoriilor de activităţi aferente implementării acestuia. Astfel riscul cantităţilor apartine Contractantului.
Intrebare 5	***Este posibilă schimbarea tipului de suprastructură a unui pod fără a-i scurta lungimea specificată în documentul beneficiarului?***
Raspuns 5	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind lungimea minimă a suprastructurilor şi tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 6	***Este posibil să se schimbe numărul deschiderilor unui pod fără a-i scurta lungimea specificată din documentatia beneficiarului?***
Raspuns 6	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor şi tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 7	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor ridicarea topografica in format digital.***
Raspuns 7	A se vedea **Raspunsul nr. 3** din prezenta Clarificare.
Intrebare 8	***Va rugam sa clarificati daca verificatorii de proiect trebuie nominalizati in oferta. In situatia in care trebuie nominalizati, va rugam sa confirmați ca verificatorii de proiect au calitatea de furnizor, cf. art. 3 alin. (1) lit. w) din Legea nr. 98/2016 si conform Notificării privind calitatea de furnizor sau subcontractant in contractele de achiziție emise de ANAP, si nu trebuie sa fie declarați ca subcontractanți la momentul depunerii ofertei.***
Raspuns 8	Precizam faptul ca prin Documentatia de Atribuire Autoritatea Contractanta nu a solicitat nominalizarea verificatorilor de proiect in cadrul ofertei. In conformitate cu prevederile Art. 4.3.5 din Cerintele Beneficiarului "*[….] Antreprenorul va contracta in mod separat Verificatori atestati, va estima costurile cu verificarea proiectelor si le va include in propunerea sa financiara.* *Antreprenorul va stabili un program de verificare a Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire si a Detaliilor de Executie) si il va transmite Beneficiarului, spre monitorizare. Proiectul tehnic de executie si Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire vor fi inaintate catre aprobare numai dupa ce vor fi verificate si stampilate de catre Verificatorii autorizati, angajati de catre Antreprenor"* .

Intrebare 9	***Luand in considerare faptul ca documentatia de atribuire nu contine documente / planse in format editabil (.dwg) si avand in vedere atat tipul contractului aflat in procedura, precum si termenul extrem de scurt alocat ofertantilor pentru pregatirea unei oferte pentru acest proiect, si mai ales faptul ca ofertantii sunt chemati sa intocmeasca o Schita de Proiect cuprinzand detalii a caror acuratete necesita analiza documentata a planselor sus mentionate in format editabil, va rugam sa aveti amabilitatea de a le pune la dispozitia Ofertantilor si in acest format.***
Raspuns 9	A se vedea **Raspunsul nr.3** din prezenta Clarificare.
Intrebare 10	***Avem rugamintea sa clarificati care este incadrarea legala a 'subcontractantilor subcontractantilor'(solicitati a fi completati in cadrul Formularului nr. 4, cap. IX), avand in vedere ca in cadrul legislatiei achizitiilor publice acest termen nu exista (existand doar subcontractanti si furnizori).***
Raspuns 10	A se vedea **Raspunsul 1** din prezenta Clarificare, definitia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. *yy* din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 218, alin. (7) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: *(7) Dispoziţiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, şi pentru furnizori şi/sau* ***subcontractanţii subcontractanţilor*** *şi/sau orice alţi operatori economici, cu condiţia ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziţiei.* Astfel, coroborat cu definitia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. yy), "***subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi*****",** subcontractantii subcontractantilor se pot incadra in categoria de operatori economici care sunt implicati in executia contractului de lucrari.
Intrebare 11	***Avem rugamintea sa clarificati daca in cazul in care un subcontractant declarat in cadrul licitatiei nu detine toate autorizatiile necesare executarii unei parti de lucrare, este suficienta declararea (in cadrul Formularului nr. 4) a unui subcontractant al subcontractantului care sa detina autorizatiile lipsa, sau este necesar ca acesta sa fie declarat in cadrul DUAE (devenind astfel un subcontractant al ofertantului).***
Raspuns 11	A se vedea **Raspunsul nr. 1** si **Raspunsul nr. 10** din prezenta Clarificare.
Intrebare 12	***Prin intermediul documentatiei de atribuire (Fisa de date si Formulare), se solicita semnarea unor documente de catre Reprezentantul Legal al Societatii.*** ***Va rugam ca specificati daca acceptati ca Reprezentantul Legal al unui ofertant sa delege unor alte persoane, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fio procura notariala), atributiile ce ii revin si sa le confere toate drepturile legale prin care aceasta sa poata semna, in calitate de Reprezentant Legal, toate documentele ce vor fi depuse in cadrul ofertei.***
Raspuns 12	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei*, punctul 6. *OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE*, prin intermediul **Formularului nr. 1A** "*Imputernicire*", ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei (**altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal**) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.

	Pentru acele documente care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are posibilitatea, **printr-un act cu valoare juridica** (***cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc***), in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal. Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta prevazuta in Documentatia de atribuire.
Intrebare 13	***In cadrul Acordului de Mediu au fost identificate deja zone pentru amenajarea gropilor de imprumut si a organizarilor de santier. Pentru a respecta prevederile acestuia si pentru a raspunde cerintelor din Formularul nr. 4 din Documentatia de atribuire, va rugam sa clarificati pentru toti ofertantii daca aceste zone au fost incluse in coridorul de expropriere si daca aceste terenuri vor fi puse la dispozitia viitorului Antreprenor in mod gratuit, de catre Beneficiar.***
Raspuns 13	In cadrul Documentatiei de Atribuire au fost prezentate posibilele locatii ale gropilor de imprumut, identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care va executa lucrarea este pe deplin responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierile. Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Alegerea gropilor de imprumut este la latitudinea Antreprenorului, dar Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut alese, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. Referitor la organizarile de santier Autoritatea Contractanta transmite urmatoarele: Organizarile de santier amplasate in cadrul coridorului de expropriere au fost cuprinse in documentatia de expropriere si, daca este cazul, vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Organizarile de santier prevazute in Acordul de Mediu sunt orientative. Pentru amplasamentele din afara coridorului de expropriere Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Mentionam faptul ca ofertantii pot alege si alte organizari de santier decat cele din Acordul de Mediu. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului.
Intrebare 14	***Conform Cerintelor Beneficiarului "Autostrada Sibiu – Fagaras Tronsonul 3: Arpasu de Jos (DN1) –Sambata de Sus (DJ105b)", tronsonul 3 se desfasoara intre km 34+175 si 51+785. In cadrul acestei proceduri este prevazuta realizarea inclusiv a Nodului rutier Arpasu (cfm. Cap. 3.3.10.1 din CerinteleBeneficiarului).*** ***Conform planului de situatie acest nod se desfasoara intre km 33+850 – km 34+400, inceputul sau fiind inainte de pozitia de inceput a proiectului aferent acestei proceduri (parte din nod suprapunandu-se pe zona corespunzatoare Tronsonului 2 – km 14+253 – km 34+175).*** ***Va rugam sa confirmati ca Nodul rutier Arpasu face obiectul prezentei proceduri si ca acest lucru a fost avut in vedere la realizarea procedurilor de expropriere. De asemenea, va rugam sa precizati fara echivoc care sunt pozitiile kilometrice de delimitare a tronsonului 3 de tronsonul 2 si respectiv 4.***
Raspuns 14	Confirmam faptul ca **Nodul rutier Arpasu de Jos (DN1)** face obiectul procedurii de achizitie publica avand ca obiect *Proiectare si executie „Autostrada Sibiu-Fagaras* ***Tronsonul 3:*** *Arpasu de Jos (DN 1) –Sambata de Sus (DJ 105 B).* Tronsonul 3 al autostrazii este cuprins intre pozitiile kilometrice 34+175 si 51+785 aferente Autostrazii Sibiu Fagaras.

<table>
<tr><td>Intrebare 15</td><td>In fisierul “Vol 4.1 - Sinteza, sumar concluzii.pdf” este indicata aplicabilitatea <u>Pamantului imbunatatit culianti hidraulici</u> inclusiv pe intervalul cuprins intre km 32+408 si km 35+808.

Va rugam sa precizati daca pe intervalul 34+175 (inceput tronson 3) – 35+808 (1633 m) se va aplica solutia de consolidare cu pamant imbunatatit cu lianti hidraulici, aceasta zona nefiind cuprinsa in tabelul din cap 3.3.8.1 din Cerintele Beneficiarului “Aplicabilitate pamant imbunatatit cu lianti hidraulici”.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 15</td><td>In intervalul kilometric 34+175 – 35+808 se va aplica solutia de consolidare cu pamant imbunatatit cu lianti hidraulici, conform Capitolului 3.3.8.1 din Cerintele Beneficiarului "Pamant imbunatatit cu lianți hidraulici”.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 16</td><td>Tabelul cu aplicabilitatea “<u>Ranforsarea rambleului cu doua geogrile la nivelul bermei</u>” din Cerintele Beneficiarului este identic cu tabelul cu <u>aplicabilitatea “Ranforsarea rambleului cu doua geogrile in baza</u>” din cap. 3.3.8.2 din “Cerintele Beneficiarului” si diferit de cel prezentat in cadrul fisierului “ Vol 4.1- Sinteza, sumar concluzii.pdf”.


Avand in vedere ca prima solutie se aplica pentru ramblee cu inaltimea mai mare de 6.0 m, iar cea de-adoua se aplica pentru ramblee cu inaltimea mai mare de 4.0 m, si, prin urmare, nu pot avea aceeasi aplicabilitate, va rugam sa clarificati aplicabilitatile celor doua solutii de consolidare.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 16</td><td>Aplicabilitatea pentru „Ranforsarea rambleului cu doua geogrile la nivelul bermei” se regaseste in cadrul „Vol. 4.1 – Sinteza, sumar concluzii” la paginile 191 – 193".
Astfel tabelul prezentat la punctul 3.3.8.3 din Cerintele Beneficiarului privind „Ranforsarea rambleului cu doua geogrile la nivelul bermei”
<table>
<tr><th>nr. crt.</th><th>de la:</th><th></th><th>pana la:</th><th>L [m]</th></tr>
<tr><td>1</td><td>35+808.00</td><td>÷</td><td>35+864.00</td><td>56.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>36+865.00</td><td>÷</td><td>36+900.00</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>36+955.00</td><td>÷</td><td>36+963.00</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>37+145.00</td><td>÷</td><td>37+188.00</td><td>43.00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>37+250.00</td><td>÷</td><td>37+257.00</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>37+757.00</td><td>÷</td><td>37+774.00</td><td>17.00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>37+934.00</td><td>÷</td><td>38+197.00</td><td>263.00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>38+402.00</td><td>÷</td><td>38+423.00</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>40+410.00</td><td>÷</td><td>40+453.00</td><td>43.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>40+575.00</td><td>÷</td><td>40+588.00</td><td>13.00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>41+141.00</td><td>÷</td><td>41+150.00</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>12</td><td>41+555.00</td><td>÷</td><td>41+682.00</td><td>127.00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>41+775.00</td><td>÷</td><td>41+828.00</td><td>53.00</td></tr>
<tr><td>14</td><td>42+661.00</td><td>÷</td><td>42+668.00</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>43+128.00</td><td>÷</td><td>43+150.00</td><td>22.00</td></tr>
<tr><td>16</td><td>43+333.00</td><td>÷</td><td>43+341.00</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>17</td><td>43+731.00</td><td>÷</td><td>43+739.00</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>18</td><td>44+072.00</td><td>÷</td><td>44+565.00</td><td>493.00</td></tr>
<tr><td>19</td><td>45+585.00</td><td>÷</td><td>45+815.00</td><td>230.00</td></tr>
<tr><td>20</td><td>46+032.00</td><td>÷</td><td>46+215.00</td><td>183.00</td></tr>
<tr><td>21</td><td>46+302.00</td><td>÷</td><td>46+373.00</td><td>71.00</td></tr>
<tr><td>22</td><td>46+788.00</td><td>÷</td><td>46+795.00</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>23</td><td>46+938.00</td><td>÷</td><td>46+943.00</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>24</td><td>47+113.00</td><td>÷</td><td>47+209.00</td><td>96.00</td></tr>
<tr><td>25</td><td>47+297.00</td><td>÷</td><td>47+355.00</td><td>58.00</td></tr>
<tr><td>27</td><td>47+520.00</td><td>÷</td><td>47+586.00</td><td>66.00</td></tr>
<tr><td>28</td><td>47+686.00</td><td>÷</td><td>47+812.00</td><td>126.00</td></tr>
<tr><td>29</td><td>48+107.00</td><td>÷</td><td>48+125.00</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td>30</td><td>48+417.00</td><td>÷</td><td>48+477.00</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>31</td><td>48+493.00</td><td>÷</td><td>48+550.00</td><td>57.00</td></tr>
<tr><td>32</td><td>50+693.00</td><td>÷</td><td>50+707.00</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>33</td><td>50+736.00</td><td>÷</td><td>50+979.00</td><td>243.00</td></tr>
<tr><td>34</td><td>51+007.00</td><td>÷</td><td>51+155.00</td><td>148.00</td></tr>
<tr><td>35</td><td>51+350.00</td><td>÷</td><td>51+414.00</td><td>64.00</td></tr>
<tr><td>36</td><td>51+569.00</td><td>÷</td><td>51+651.00</td><td>82.00</td></tr>
</table>
se modifica si va avea urmatorul continut:</td></tr>
</table>


nr. crt.	de la:		pana la:	L [m]
1	36+950.00	÷	36+955.00	5.00
2	37+188.00	÷	37+210.00	22.00
3	41+478.00	÷	41+555.00	77.00
4	42+648.00	÷	42+661.00	13.00
5	43+150.00	÷	43+185.00	35.00
6	43+739.00	÷	43+868.00	129.00
7	44+565.00	÷	44+918.00	353.00
8	45+382.00	÷	45+585.00	203.00
9	45+815.00	÷	45+942.00	127.00
10	45+984.00	÷	46+032.00	48.00
11	46+795.00	÷	46+810.00	15.00
12	46+934.00	÷	46+938.00	4.00
13	47+209.00	÷	47+229.00	20.00
14	47+254.00	÷	47+297.00	43.00
15	48+125.00	÷	48+150.00	25.00
16	48+388.00	÷	48+417.00	29.00
17	48+477.00	÷	48+493.00	16.00
18	53+820.00	÷	53+897.00	77.00
19	56+174.00	÷	56+203.00	29.00
20	56+226.00	÷	56+246.00	20.00

Aplicabilitatea pentru *„Ranforsarea rambleului cu doua geogrile in baza”* se regaseste in cadrul *„Vol. 4.1 – Sinteza, sumar concluzii”* la paginile 188 – 190 si este identic cu tabelul prezentat in capitolul 3.3.8.2 *„Ranforsarea rambleului cu doua geogrile in baza”* din Cerintele Beneficiarului.

Intrebare 17	***Din Cerintele Beneficiarului, centralizatorul podurilor, viaductelor si pasajelor precum si din cap. 5.2 “Cerinte imperative privind proiectarea structurilor” lipseste Podul de la nodul rutier Victoria, km 0+620, mentionat in “ Vol 4.1 - Sinteza, sumar concluzii.pdf”. Va rugam sa precizati daca acest pasaj face obiectul contractului.***
Raspuns 17	Pasajul de la nodul rutier Victoria, km 0+620 face parte din lucrarile de arta prevazute in cadrul nodului rutier Victoria, nod rutier care face obiectul contractului *PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS, TRONSON 3 km 34+175 – km 51+785.* A se vedea si Graficul de esalonare a platilor rectificat – a se vedea **Anexa 3 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite.**
Intrebare 18	***Va rugam sa acceptati ca Garantia de buna executie sa fie constituita in termen de 30 zile de la data semnarii contractului.***
Raspuns 18	Modalitatea de constituire a Garantiei de buna executie va respecta prevederile Modelului de contract, art. 5.2 alin. (1): *„În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanţia de Bună Execuţie in scopul asigurarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului si va transmite Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie* ***în original****, sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min.* ***1,5%*** *din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului*


	*fiscal competent in administrarea acestuia, **<u>în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului</u>**, termenul prevazut anterior putand fi prelungit, la solicitarea justificată a Antreprenorului, **<u>fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de lucrari</u>**."*
Intrebare 19	***Luand in considerare ca, Autorizatia de construire va fi luata in numele AG ca mandatar al CNAIR / Autoritate contractanta, tarifele privind racordarea la retea, taxele de cuplare, alte costuri adiacente de conectare ce nu pot fi cuantificate acum, sunt suportate de AG ? Daca da, din ce capitol?***
Raspuns 19	Referitor la obtinerea Autorizatiei de Construire se vor avea in vedere urmatoarele prevederi din Cerintele Beneficiarului: 1. 4.1.7. „*Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la C.N.A.I.R. S.A. documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire - Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor Infrastrurii si Comunicatiilor.Dupa obtinerea autorizatiei de construire, autoritatea emitenta, prin C.N.A.I.R. S.A. va preda Antreprenorului exemplarul **<u>vizat spre neschimbare</u>** impreuna cu Autorizatia de Construire. Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru "autorizatie de construire".* 2. *4.1.8. „Pentru obtinerea altor autorizatii de construire/ demolare, inclusiv pentru organizatia de santier se vor intocmi documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz".* Tarifele privind racordarea la retea, taxele de culoare, alte costuri adiacente de contractare sunt suportate de Antreprenorul General. Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele contractului si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente capitolului specific conform graficului din Anexa 1 la Formularul 7.
Intrebare 20	***Va rugam confirmati faptul ca relocarile de utilitati sunt din rezerva de implementare , iar rezervele de implementare sunt conform OUG 101 / 2020 , pot fi solicitate pana la 50 % din valoarea contractului.***
Raspuns 20	Cheltuielile cu relocarea utilitatilor vor fi cuantificate in categoria de lucrari "*3.1 Utilitati"* conform Anexei 1 la Formularul 7.
Intrebare 21	***Va solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor in cadrul procedurii sus-mentionate, cu o perioada de 45 zile pentru a permite operatorilor economici studierea cerintelor Beneficiarului si prezentarea unei oferte conforme si complete.*** ***Consideram ca se impune prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru urmatoarele motive:*** ***- Oferta ce trebuie elaborata este de o complexitate deosebita, presupunand corelarea Propunerii financiare si a Propunerii Tehnice, pentru care trebuie respectate prevederile documentatiei tehnice, a Cerintelor Beneficiarului, si a raspunsurilor primite de la Autoritatea Contractanta pentru Solicitarile de clarificari remise acesteia de catre operatorii economici inscrisi in aceasta procedura de licitatie deschisa.*** ***De asemenea solicitam autoritatii contractante sa puna la dispozitia operatorilor economici piesele desenate editabile (DWG), ridicarile topo in sistem 3D ce au fost realizate la Studiul de Fezabilitate. Solicitam autoritatii contractante sa dea posibilitatea tuturor operatorilor economici sa poata beneficia de un interval de timp rezonabil pentru a putea sa intocmeasca***

	oferta si sa acorde in acest sens o prelungire a termenului de depunere a ofertelor astfel cum am indicat in cuprinsul prezentei cereri.
Raspuns 21	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. In ceea ce priveste punerea la dispozitia operartorilor economici a pieselor desenate editabile (.dwg) va rugam sa aveti in vedere **Raspunsul nr. 3** din prezenta Clarificare.
Intrebare 22	***Nu am găsit Acordul de mediu în documentele de licitație, va rugam sa ni-l puneți la dispoziție.***
Raspuns 22	Acordul de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022 inregistrat la A.P.M Sibiu cu nr. 2298/07.02.2022 se regaseste in Documentele Beneficiarului publicate de Autoritatea Contractanta in SEAP in **Vol. 10 – Autorizatii, acorduri si Avize.**
Intrebare 23	***În documentele de licitație nu găsim profile transversale (secțiuni transversale) pentru fiecare 50 de metri de autostrada Sibiu-Făgăraș. In cazul in care acestea exista, va rugam sa ni le puneți la dispoziție.***
Raspuns 23	Profilurile transversale solicitate nu fac parte din Documentatia Tehnica.
Intrebare 24	***Anumite foldere lipsesc in documentele de licitație. Vol 4-5-6-8-9-10 poate fi văzut în interiorul documentelor, dar Vol 1-2-3-7-11 nu există. Vă rugăm să ne informați dacă aceste foldere sunt necesare sau nu?*** 
Raspuns 24	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor documentatia tehnica necesara intocmirii unor Oferte tehnice si Oferte financiare complete si corecte. Directoarele Vol. 1, 2, 3, 7, 11 nu sunt necesare la intocmirea Ofertei.
Intrebare 25	***În desenele secțiunilor transversale ale autostrăzii, șanțul median este prezentat în două forme diferite (șanț de tip V, șanț de tip U). Care va fi implementat în cadrul proiectului?***




Raspuns 25	Santul de tip V, asa cum este prezentat in profilurile transversale tip nr 5 (cod plansa: P-CST-SbFg-PRD1-SF-5.1.1-PTT-005-02), va fi implementat in cadrul proiectului. Acesta este realizat din elemente prefabricate din beton clasa C30/37.
Intrebare 26	***În Consolidari- profile transversale, umplutura terasamentelor cu material granular (ø=34.0˚ si c=2.0kPa) H=40cm este reprezentat in planșe in moduri diferite in cadrul***

	***aceluiași domeniu de aplicare. Această situație creează incompatibilitate cu secțiunile transversale de autostradă. Ne puteți informa care este modalitatea de aplicare*?**



6	5+542.00	÷	5+838.00	296.00	27	29+428.00	÷	29+489
7	7+660.00	÷	7+914.00	254.00	28	31+998.00	÷	32+004
8	8+166.00	÷	8+222.00	56.00	29	32+164.00	÷	32+232
9	8+801.00	÷	8+900.00	99.00	30	35+864.00	÷	35+920
10	9+592.00	÷	9+838.00	246.00	31	36+900.00	÷	36+910
11	10+420.00	÷	10+822.00	402.00	32	36+950.00	÷	36+955
12	12+781.00	÷	13+014.00	233.00	33	37+188.00	÷	37+210
13	13+746.00	÷	13+967.00	221.00	34	41+478.00	÷	41+555
14	15+386.00	÷	15+832.00	446.00	35	42+648.00	÷	42+661
15	16+523.00	÷	16+563.00	40.00	36	43+150.00	÷	43+185
16	16+923.00	÷	16+956.00	33.00	37	43+739.00	÷	43+868
17	17+274.00	÷	17+337.00	63.00	38	44+565.00	÷	44+918
18	18+113.00	÷	18+141.00	28.00	39	45+382.00	÷	45+585
19	18+494.00	÷	18+610.00	116.00	40	45+815.00	÷	45+942
20	23+406.00	÷	23+482.00	76.00	41	45+984.00	÷	46+032
21	23+842.00	÷	23+856.00	14.00				

Consolidări – Profil transversal tip T1



Consolidări – Profil transversal tip T2

Raspuns 26	Modalitatea de aplicare este cea prezentata in profilul transversal tip nr. 5 (cod plansa: P-CST-SbFg-PRD1-SF-5.1.1-PTT-005-02).
Intrebare 27	***În desenele secțiunilor transversale a autostrăzii, afirmația din nota 3 „partea de jos a șanțului pe partea dreaptă/stânga are 0,75 m lățime” nu a putut fi găsită în proiecte. Ne puteți indica unde anume regăsim detalii?***
Raspuns 27	Avand in vedere faptul ca prezentul contract de tip Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.

Intrebare 28	***În desenele secțiunilor transversale ale autostrăzii, există două detalii diferite ale canalului de conductă, cum ar fi Ø500 și Ø 1000. Există informații suplimentare despre conductele de conductă, cum ar fi secțiunea kilometrică utilizată? În desenele de plan, se vede că există 104 bucăți din doar Ø 1000 de conducte de conducte (Ø500 de conducte de conducte nu pot fi găsite). Puteți confirma va rog?***
Raspuns 28	Avand in vedere faptul ca prezentul contract de tip Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 29	***În ceea ce privește cantitățile de separatoare de ulei, există o neconcordanță între documentele de licitație și desenele plan-profil. În timp ce sunt 391 de separatoare de ulei în documentele de licitație, se vede că în dosarele plan-profil sunt 360 de separatoare de ulei. Ne puteți informa vă rog cu privire la această inconsecvență? Vă rugăm să revizuiți.***
Raspuns 29	In cadrul Tronsonului 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras sunt prevazute un numar de 115 separatoare de hidrocarburi.
Intrebare 30	***Este posibila schimbarea tipului de poduri de la tipul de pod cu cadru rigid la tipul de pod cu grinzi PSC I?***
Raspuns 30	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 31	***Este posibil să se schimbe tipul de poduri de la tipul de pod cu grinzi din oțel la tipul de pod din oțel compozit?***
Raspuns 31	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 32	***Va rugam sa clarificați daca Societatea care a elaborat DALI pentru acest proiect, poate participa la aceasta procedura de achiziție.*** ***Menționam faptul ca Documentația de achiziție (caiet de sarcini, fisa de date a achiziției, model de acord contractual) a fost elaborata de dumneavoastră, in calitate de Autoritate Contractanta, societatea noastră neavând nicio implicare in stabilirea criteriilor de calificare, selecție si atribuire iar documentația tehnica DALI elaborata a fost încărcata in SEAP, la dispoziția tuturor operatorilor economici.*** ***Având in vedere principiul „dreptului la munca" stabilit prin Codul muncii, legislația in domeniul achizițiilor publice si legislația incidentala care nu interzice acest lucru, consideram ca societatea care a elaborat DALI nu se afla in conflict de interese prin participarea la aceasta procedura de achiziție.***
Raspuns 32	Documentatia pusa la disozitie de Autoritatea Contractanta in vederea demararii procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de ***Proiectare si executie „Autostrada Sibiu-Fagaras Tronsonul 3: Arpasu de Jos (DN 1) –Sambata de Sus (DJ 105 B)*** este Studiu de Fezabilitate si nu DALI. A se vedea **Raspunsul nr. 367** din prezenta Clarificare.
Intrebare 33	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 2.2.6 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala.***

Raspuns 33	La pozitia "*2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari **Preconstructie, Mediu**.
Intrebare 34	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati.***
Raspuns 34	La pozitia "*3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari **Amenajarea terenului**.
Intrebare 35	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului.***
Raspuns 35	La pozitia "*3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari **Amenajarea terenului.**
Intrebare 36	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1.***
Raspuns 36	La pozitia "*5. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari respective.
Intrebare 37	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 6.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari.***
Raspuns 37	La pozitia "*6.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari **Siguranta circulatiei**.
Intrebare 38	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 10.2 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Arpasu.***
Raspuns 38	La pozitia "*10.2 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Arpasu"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari **Nod Rutier Arpasu.**
Intrebare 39	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 10.4 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Victoria.***
Raspuns 39	La pozitia "*10.4 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Victoria"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indepliniri categoriei de lucrari **Nod Rutier Victoria**.

Intrebare 40	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 11.6 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si restabilirilor legaturilor rutiere.***
Raspuns 40	La pozitia "*11.6 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si restabilirilor legaturilor rutiere"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari **Intersectii denivelate fara acces la autostrada si restabiliri legaturi rutiere**.
Intrebare 41	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel.***
Raspuns 41	La pozitia "*12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari **Amenajare intersectii la nivel**.
Intrebare 42	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 13.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S1.***
Raspuns 42	La pozitia "*13.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S1"* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari **Spatiu pentru Servicii tip S1 dreapta.**
Intrebare 43	***Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. 13.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S1.***
Raspuns 43	La pozitia "*13.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S1."* din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari **Spatiu pentru Servicii tip S1 stanga.**
Intrebare 44	***In conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei similare <u>in ultimii 5 ani</u> in servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres <u>in valoare cumulata de minim 20.000.000 Lei.</u>*** ***Va rugam precizati daca aceasta valoare poate fi demonstrata prin prezentarea mai multor contracte a caror valoare sa atinga pragul impus. Din enuntul acestui criteriu, nu rezulta restrictionarea prezentarii mai multor contracte, insa este necesara confirmarea dvs. in acest sens.***
Raspuns 44	Autoritatea Contractanta a stabilit cerinta tinand cont de necesitatea ca operatorul economic sa mai fi realizat in trecut servicii similare celor solicitate prin prezenta achizitie, adica o experienta similara care sa asigure Autoritatea Contractanta ca Antreprenorul va putea duce la bun sfarsit contractul de proiectare si executie. In acest context, mentionam faptul ca, desi obiectul contractului - etapa de proiectare - este de elaborare a Proiectului Tehnic de Executie aferent constructiei unei noi Autostrazi pentru indeplinirea cerintei de calificare ofertantii pot prezenta o experienta similara in ceea ce priveste elaborarea/ actualizarea/ revizuirea de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice / [Proiecte

	Tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de largire si/ sau modernizare si/ sau constructie noua de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres. Astfel, Autoritatea Contractanta **a extins:** **- categoria de servicii** care pot fi prezentate in vederea demonstrarii cerintei de capacitate tehnica, acceptand atat serviciile de revizuire cat si pe cele de elaborare/ actualizare atat a Studiilor de Fezabilitate, cat si a Proiectelor Tehnice/ [Proiectelor tehnice si Detaliilor de Executie]; - **categoria de drum**, acceptand atat autostrada, cat si drum national si drum expres. - **tipul executiei pentru care se asigura serviciile de proiectare**, fiind acceptate atat constructie noua, cat si largire si/ sau modernizare; **Prin asigurarea unui spectru larg de servicii similare, Autoritatea Contractanta a urmarit incurajarea participarii operatorilor economici la procedura, fiind creat un mediu concurential propice.** **Mai mult decat atat, Autoritatea Contractanta nu a impus un numar de contracte prin care Ofertantii sa indeplineasca aceasta cerinta, tocmai pentru a largi participarea la aceasta procedura.**
Intrebare 45	***Va rugam sa confirmati ca prevederile Acordului Contractual, respectiv ale Condiţiilor generale şi specifice pentru contractele de proiectare şl execuţie de lucrări prevaleaza asupra oricaror prevederi din Cerintele Beneficiarului.***
Raspuns 45	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca ordinea de precedenta a documentelor contractului asa cum sunt acestea mentionate in Acordul Contractual, respectiv, Conditiile Speciale de contract prevaleaza fata de Conditiile Generale de Contract, precum si fata de Cerintele Beneficiarului, cu precizarea ca documentele care alcatuiesc contractul trebuie considerate ca se explicitează/ completeaza reciproc. De altfel, conform prevederilor Sub-clauzei 3.1 din Conditiile Generale de contract - Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018 „*3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării,* ***ordinea de precedență*** *a documentelor va fi următoarea:* *(i) Acordul Contractual;* *(ii) Formularul de Ofertă completat şi, după caz, corectat;* *(iii) Condiţiile Speciale;* *(iv) Condiţiile Generale;* *(v) Cerinţele Beneficiarului;* *[...].”*
Intrebare 46	***În “Nota 3” din “Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 – Sume provizionate reprezentând Rezerve de Implementare”, este precizat: “Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizări/ indexări/ ajustări ale preţurilor”, iar în cuprinsul Art. 5.10 din Acordul Contractual, este precizat: “Lucrările/ serviciile finanţate din rezervele de implementare fac obiectul unor actualizări/ indexări/ ajustări ale preţurilor”. Pe de alta parte în Capitolul D al aceluiaşi Articol 5.10 din Acordul Contractual este precizat: “[…] Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preţurilor pentru categoriile de lucrări/ servicii finanţate din rezervele de implementare”.*** ***Solicitare: Având în vedere contradictoriile înscrisuri ale Autorităţii Contractante, evidenţiate mai sus, vă rugăm să revizuiţi “Nota 3 din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7”,***

	precum şi conţinutul Capitolului D al Art. 5.10 din Acordul Contractual astfel incat sa fie in concordanta cu Notele 2 si 3 ale Capitolului C.
Raspuns 46	Autoritatea Contractanta publica **Anexa 3 _Formulare_revizuite.** Din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 se elimina **Nota 3.** Totodata, Autoritatea Contractanta, in cadrul Acordului Contractual, art. 5.10 – V *Conditii de ultilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]*, lit. D, si anume: „*Evidentierea separata in certificatele de plata/Certificatul final de plata a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preţurilor pentru categoriile de lucrări/ servicii finanţate din rezervele de implementare”* **se modifica dupa cum urmeaza:** „*Evidentierea separata in certificatele de plata/Certificatul final de plata a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare.”*
Intrebare 47	***În Art. 12.25.12 din Cerinţele Beneficiarului, este stabilit: “Rezervoarele de combustibil lichid vor fi amplasate într-o zona de protecţie închisă care să aibă capacitatea de stocare a cel puţin 110 % din volumul necesar a fi depozitat cu un batardou liber de 200 mm. Conductele de umplere şi golire trebuie localizate pentru a include scurgeri, iar toate valvele trebuie să permită blocarea”.*** ***Solicitare: Având în vedere dimensiunea extrem de redusă (200 mm) a hibridului obținut prin încrucișarea dintre un armăsar și o măgăriță (bardou), la care face referire Autoritatea Contractantă în Art. 12.25.12 din Cerinţele Beneficiarului, viitorului Antreprenor îi va fi imposibil să se conformeze acestor cerinţe. Pe cale de consecinţă, vă rugăm să rectificaţi conţinutul Art. 12.25.12 din Cerinţele Beneficiarului şi să informaţi corespunzător Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.***
Raspuns 47	Art 12.25.12 din cadrul Cerintelor Beneficiarului se modifica dupa urmeaza: “*Rezervoarele de combustibil lichid vor fi amplasate într-o zona de protecţie închisă care să aibă capacitatea de stocare a cel puţin 110 % din volumul necesar a fi depozitat,* ***cu o inaltime de garda*** *de 200 mm.”*
Intrebare 48	***În cuprinsul Cap. [Panouri pentru afişare temporară] al Art. 12.25.12 din Cerinţele Beneficiarului, este stabilit: “[…] Antreprenorul va asigura instalarea panourilor publicitare la poziţiile indicate de Supervizor, în maxim 1 lună de la Ordinul de începere a lucrărilor. Beneficiarul va notifica atât Supervizorului cât şi Antreprenorului, faptul că acest contract de lucrări este parte, începând cu data de (data semnării Contractului de Finanţare), a proiectului cu finanţare nerambursabilă. […]”.*** ***De asemenea, la pct. (e) al Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat faptul că viitorul Antreprenor trebuie sa facă dovada că “Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afişare temporară) sunt instalate”, în termen de “[…] în 14 luni de la Data de Începere, aşa cum este aceasta menţionată în Ordinul Administrativ de Începere […]”.*** ***În cuprinsul Sub-Clauzei 1 s) din Art. 5.1 al Acordului Contractual este stabilit că Durata de Execuţie este de 48 de luni, din care: “12 luni - durata activităţii de proiectare care începe de la Data de Începere a Activităţii de Proiectare şi care include aprobarea de către Beneficiar a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie, precum şi obţinerea Proiectului pentru Autorizaţia de Construire […]”.*** ***De asemenea, Sub-Clauza 33.2 din Condiţiile Generale ale Contractului stabileşte că: “Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor numai în condițiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuție și au fost obținute Autorizațiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului***

	Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care nu va depăși 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor poate fi emis și pe Secțiuni/Sectoare". ***<u>Solicitare</u>: Având în vedere inadvertenţele subliniate mai sus, vă rugăm să confirmaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie că viitorul Antreprenor va trebui să instaleze "Panourile pentru afişare temporară", în termen de maxim 14 luni de la Data de Începere a Activității de Proiectare.***
Raspuns 48	Referitor la Art. 12.25.12 din Cerintele Beneficiarului mentionam faptul ca acesta nu contine precizari cu privire la panouri pentru afisare temporara asa cum a precizat operatorul economic. Astfel, urmatoarele paragrafe de la Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului: " • *Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere* • *Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 de zile de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere,* • *Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 de zile de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere* • *Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere* • *Punctul de referinta nr. 5** - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere „* **Se reformuleaza si vor avea urmatorul continut:** " • *Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile **<u>de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare</u>**, asa cum este aceasta mentionata in **<u>Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare</u>*** • *Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 de zile **<u>de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare</u>**, asa cum este aceasta mentionata in **<u>Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare</u>**,* • *Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 de zile **<u>de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare</u>**, asa cum este aceasta mentionata in **<u>Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare,</u>*** • *Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la **<u>Data de Incepere a Activitatii de Proiectare</u>**, asa cum este aceasta mentionata in **<u>Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare</u>*** • *Punctul de referinta nr. 5** - Realizare in 14 luni de la **<u>Data de Incepere a Activitatii de Proiectare</u>**, asa cum este aceasta mentionata in **<u>Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare „</u>*** Prin urmare, Antreprenorul va asigura instalarea panourilor publicitare la poziţiile indicate de Supervizor, cu respectarea termenului prevazut la **Punctul de referinţă nr. 5.** Totodata, a se vedea **Clarificarea din oficiu nr. 1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 49	***În cuprinsul Art. 1.5 [Sursa de Finanţare] din Cerinţele Beneficiarului, este precizat că "Proiectul este prevăzut în lista proiectelor eligible din MPGT, fiind propus spre finanţare în cadrul POT 2021 – 2027, ţinând cont de calendarul estimat pentru procedura de achiziţie publică şi durata contractului, precum şi apartenenţa proiectului la reţeaua TEN-T Core. […]", iar în Cap. [Informaţii Generale] al Art. 3 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat***

	că "[…] Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, respectiv a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţii, s-a realizat prin Hotărârea Guvernului nr. 534/21.04.2022". ***De asemenea, în Cap. II.2.13 [Informaţii despre fondurile Unuiunii Europene] se arată că "Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: Da", respectiv "Program/proiect: Programul Operaţional Infrastructura Mare - POIM".*** ***Cu toate acestea, atât în Art. 2 al HG nr. 534/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022, cât şi în Anexa acestei HG, este stipulat: "Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile în cadrul perioadei de programare a Programului operațional Infrastructură mare (POIM) 2014-2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii", iar în Anexa HG nr. 534/2022 este stabilită "Durata de execuţie a obiectivului de investiţii ("Autostrada Sibiu - Făgăraş")", este de "36 luni".*** ***<u>Solicitare</u>: Întrucât în cuprinsul Art. 12.18 din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că: "Panoul Temporar va respecta regulile de identitate vizuală conform Programului aplicabil la data derulării contractului de lucrări", vă rugăm indicaţi confirmaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este sursa de finanţare pentru acest Obiectiv de Investiţii şi să confirmaţi acestora că durata de realizare a Obiectivului de Investiţii PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada SIBIU – FAGARAS TRONSONUL: 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 105B)", este de 48 de luni, compusă din 12 luni – activităţi de proiectare şi 36 de luni – execuţia Lucrarilor proiectate.***
Raspuns 49	Obiectivul de investitie ***„Autostrada SIBIU – FAGARAS"*** este prevăzut în lista proiectelor eligible din MPGT, iar etapa de Proiectare si executie este propusa spre finanţare în cadrul POT 2021 – 2027. Durata de realizare a obiectivului de investiti *"Proiectare şi execuţie "Autostrada SIBIU – FAGARAS TRONSONUL: 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 105B)",* este de 12 luni activitate de proiectare si 36 luni activitate de executie lucrari.
Intrebare 50	***La lit. b) din Anexa nr. 1 [DEFINIŢII] din Cerinţele Beneficiarului, este stabilit că "Proiectului Tehnic de execuţie" înseamnă "proiectul elaborat de către Antreprenor în conformitate cu legislaţia in vigoare şi prevederile contractului (aşa cum este definit în prezentele Cerinţe ale Beneficiarului), avizat de către Beneficiar şi aprobat de către Supervizor. Verificarea proiectului în conformitate cu Legea 10/1995 va fi realizată de către Verificatori atestaţi angajaţi de către Antreprenor".*** ***<u>Solicitare:</u> Întrucât în cuprinsul Art. 12.18 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a făcut o serie de referiri, după cum urmează: "[…] Antreprenorul va executa şi amplasa panourilor temporare în baza unui Proiect tehnic […] Antreprenorul va prezenta prin Proiectul tehnic adâncimea de fundare, ancorajul stâlpilor şi modul de încastrare a acestora. De asemenea în Proiectul tehnic se va face referire la structura de susţinere: numărul stâlpilor de susţinere, înălţimea acestora, tipul şi dimensiunea ţevii folosite […] Antreprenorul va furniza panourile publicitare în bază proiectului tehnic aprobat […], vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că atât Proiectul Tehnic de Execuţie aferent "Panourilor pentru afişare temporară", cât şi Proiectul Tehnic aferent "Plăcilor permanente", vor trebui să fie verificate de către Verificatori atestaţi angajaţi de către Antreprenor şi vor trebui să respecte prevederile contractuale referitoare la elaborarea Proiectului Tehnic de Execuţie, precum şi cele referitoare la avizarea şi aprobarea acestora de către Supervizor şi de către Beneficiar.*** ***În cazul în care înţelegerea noastră, este greşită, vă rugăm să rectificaţi conţinutul Art. 12.18 din Cerinţele Beneficiarului şi să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură***

	de Achiziţie, că atât în ceea ce priveşte "Panourile pentru afişare temporară", cât şi în ceea ce priveşte "Plăcile permanente", că este suficient ca viitorul Antreprenor să conceapă machetele acestor tipuri de Panouri publicitare şi să le supună aprobării Beneficiarului.
Raspuns 50	In conformitate cu prevederileart. 12.18 *[Planul de Actiune pentru promovarea Contractului]* din Cerintele Beneficiarului cu privire la Placile Permanente, se mentioneaza urmatoarele: „*Antreprenorul va elabora macheta pentru plăcile permanente în conformitate cu cerinţele Manualului de Identitate Vizuală , aplicabil la data finalizarii lucrarilor şi îl va supune aprobării Beneficiarului pentru respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV. Antreprenorul va concepe macheta plăcilor permanente care va fi aprobată de către CNAIR SA şi va asigura montarea acestora.* *Detaliile tehnice ale plăcilor permanente vor fi aceleaşi detalii tehnice ca cele de la panourile temporare*." Prin urmare Antreprenorul va trebui sa elaboreze macheta atat pentru panourile temporare, cat si pentru placile permanente, in conformitate cu cerintele MIV, iar aceasta macheta va fi supusa aprobarii Beneficiarului. De asemenea, conform paragrafului din cadrul art.12.18 [Planul de Actiune pentru promovarea Contractului] din Cerintele beneficiarului cu privire la Panouri pentru afişare temporară, se mentioneaza urmatoarele: „*Antreprenorul va executa şi amplasa panourilor temporare în baza unui Proiect tehnic şi a unor calcule de dimensionare pentru zona geografică (încărcare din vânt, categorie orografică a terenului care determină mişcarea curenţilor de aer), astfel încât panourile să corespundă condiţiilor efective din teren".* **<u>Acest proiect pentru amplasarea panourilor va fi avizat de Reprezentantul Beneficiarului şi aprobat de către Beneficiar</u> (Autoritatea Contractantă).**
Intrebare 51	***În Cap. [Constructii pentru epurarea apelor] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a prezentat un tabel centralizator al separatoarelor de hidrocarburi (defalcat pe tipurile acestor separatoare), indicând un total de 113 bucăti. Totuşi, cumulând numărul diverselor tipuri de separatoare de hidrocarburi (atât pentru Autostrada, cât şi pentru Drumul de Legătură), rezultă un total de 119 bucăţi.*** ***<u>Solicitare</u>: Pentru întocmirea unor Propuneri Financiare corespunzătoare, vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie care este numărul separatoarelor de hidrocarburi, ce trebuie luat în considerare de către aceştia, pentru elaborarea Ofertelor.***
Raspuns 51	In cadrul Tronsonului 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras sunt prevazute un numar total de 115 separatoare de hidrocarburi, dupa cum urmeaza: • tip 0 10/50 l/s 46 buc • tip I 40/200 l/s 50 buc • tip II 50/250 l/s 5 buc • tip III 65/325 l/s 4 buc • tip IV 80/400 l/s 4 buc • tip V 100/500 l/s 4 buc • tip VI 80/800 l/s 2 buc Prin urmare, in tabelul centralizator al separatoarelor de hidrocarburi cu bypass Tip I – Q=40/200 l/s din Cerintele Beneficiarului se adauga 2 buc separatoare de hidrocarburi la pozitia km 50+442 . Astfel, tabelul centralizator va avea urmatorul continut: ***Pozitia kilometrica***

		Km 35+368 (1 buc)	
		Km 36+020 (1 buc)	
		Km 36+453 (1 buc)	
		Km 36+920 (1 buc)	
		Km 37+230 (2 buc)	
		Km 37+854 (2 buc)	
		Km 38+307 (1 buc	
		Km 39+521 (2 buc)	
		Km 40+788 (3 buc)	
		Km 41+814 (1 buc)	
		Km 42+258 (1 buc)	
		Km 42+767 (1 buc)	
		Km 43+250 (1 buc)	
		Km 44+446 (4 buc)	
		Km 44+814 (1 buc)	
		Km 45+962 (4 buc)	
		Km 46+352 (2 buc)	
		Km 46+877 (1 buc)	
		Km 47+269 (2 buc)	
		Km 47+557 (2 buc)	
		Km 47+734 (3 buc)	
		Km 48+258 (1 buc)	
		Km 48+807 (1 buc)	
		Km 49+574 (1 buc)	
		Km 49+803 (1 buc)	
		Km 50+042 (2 buc)	
		Km 50+442 (2 buc)	
		Km 51+006 (4 buc)	
		Km 51+490 (1 buc)	
		Total = 50 buc	
Intrebare 52	***În Art. 4.13.10.1 din Cerinţele Beneficiarului, stabileşte că: "Conform normativului de proiectare NP-062-02 şi standardelor aplicabile SR-EN 40/1-1994 şi SR-EN 40/2-2006, trebuie iluminate nodurile, intersectiile, şi structurile cu o lungime mai mare de 100 m. […]", iar în Cap. [Iluminatul podurilor] din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că: "Iluminatul se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcţionare. Stalpii de iluminat vor fi amplasati bilateral şi pot avea înălţimi de12 m. Căile de acces din zona pasajului (zona de intrare/ieşire) trebuie să fie iluminate cu cel putin 150 m înainte/după pasaj".*** ***Şi de asemenea, Art. 4.14.7.2 din Cerinţele Beneficiarului, stabileşte că: "Structurile cu o lungime mai mare de 100 m şi intersecţiile vor fi iluminate în conformitate cu prevederile Standardelor Româneşti, Antreprenorul va proiecta şi va asigura puncte de fixare adecvate pentru stâlpii/ dispozitivele de iluminare".*** ***În cadrul Lotului 3 al Autostrazii Sibiu – Făgăraş, Autoritatea Contractantă a indicat în Documentaţia de Atribuire, că 13 Structuri au o lungime totală mai mare de 100 m.*** ***<u>Solicitare</u>: Întrucât Planşele "Dispoziţie generală" prezentate de către Autoritatea Contractantă în [Volum 5.2 - Lucrări de poduri], nu prezintă niciun fel de detalii privind Iluminarea acestei Structuri, vă rugăm să clarificaţi şi să informaţi corespunzător Ofertanţii***		

	participanţi la această Procedură de Achiziţie, dacă aceste Structuri vor fi sau nu vor fi prevăzute cu un sistem de Iluminat.
Raspuns 52	Referitor la lucrarile de iluminat aferente Autostrazii Sibiu – Fagaras, Tronsonul 3 km 34+175 – km 51+785, mentionam ca Ofertantii au la dispozitie ***Volumul 8 – Identificare retele si Instalatii (directoarele Brasov Iluminat si Sibiu Iluminat)***, document ce se regaseste in Documentele Beneficiarului publicate de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de Atribuire. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de iluminat in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si standardele in vigoare.
Intrebare 53	***În cuprinsul Art. 3.1.18 [Exproprieri] din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că doar faptul că: "Pentru suprafeţele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentaţia pentru promovare de către CNAIR SA a proiectului de Hotărâre de Guvern. Aceasta prevedere se aplică doar în cazul suprafeţelor de teren ocupate definitiv. […]".*** ***Cu toate acestea, în Alin. 2 al Art. 4.13.6.5 din Cerinţele Beneficarului Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Soluţiile proiectate se vor încadra în limita coridorului expropiat pus la dispoziţie de Beneficiar […]".*** ***De asemenea, în cuprinsul celui de al doilea Alin. al Art. 4.20.1.2 din Cerinţele Beneficarului, Autoritatea Contractantă afirmă că: "În cazul în care sunt necesare suprafeţe de teren suplimentare faţă de coridorul deja expropriat şi pus la dispoziţie de către Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea documentaţiilor cadastrale şi va reloca utilităţile. Beneficiarul va face demersurile necesare achiziţiei terenurilor […]",*** ***În cuprinsul Art. 3.1.18 [Exproprieri] din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că doar faptul că: "Pentru suprafeţele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentaţia pentru promovare de către CNAIR SA a proiectului de Hotărâre de Guvern. Aceasta prevedere se aplică doar în cazul suprafeţelor de teren ocupate definitiv. […]".*** ***În cuprinsul Art. 5.1.6 din Cerinţele Beneficiarului, este indicată următoarea caracteristică imperativă: "Antreprenorul va respecta traseul stabilit şi prezentat în documentaţia tehnică".*** ***În cuprinsul Art. 5.1.17 din Cerinţele Beneficiarului, este indicată următoarea caracteristică imperativă: "Antreprenorul va fi responsabil de îndeplinirea tuturor activitatilor prevazute în Anexa nr. 3 din prezentele Cerinţe ale Beneficiarului, referitoare la suprafeţele de teren suplimentare necesare execuţiei lucrărilor. Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai dacă este cazul, cu respectarea Cerinţelor Beneficiarului şi doar cu acordul expres al Beneficiarului. În situaţia în care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate în afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activităţilor prevazute în Anexa 3 la Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare în condiţiile în care întârzierile în realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare iniţiată de Antreprenor]".*** ***De asemenea, în cuprinsul Art. 5.3.1 din Cerinţele Beneficiarului, este indicată următoarea caracteristică imperativă: "Se va respecta traseul în plan pus la dispoziţie".*** ***Nu în ultimul rând, potrivit Notei prezentată de către Autoritatea Contractantă la finalul lit. [(e) Punctul de Referinta nr. 5] al Art. Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului "Punctul de Referinţă nr. 5 se aplică fie pentru toate Lucrările, fie în baza prevederilor Clauzei 1 - Definiţii, litera ww) - Sectoare de Lucrări din Acordul Contractual, pentru fiecare Sector în parte. Astfel, în condiţiile în care Beneficiarul acordă Antreprenorului Dreptul de acces pe***

	Şantier şi punerea în posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare astfel încât să poată fi demarate lucrările de executie pentru un Sector sau pentru mai multe Sectoare, indicatorii din cadrul Punctului de referinţă nr. 5 se aplică în mod corespunzător, fiecărui Sector în parte". ***<u>Solicitare</u>: Având în vedere toate cele de mai sus, vă rugăm să indicaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este stadiul actual al Procedurilor de Expropriere pentru Lotul 3 al Autostrazii Sibiu – Făgăraş.***
Raspuns 53	Referitor la stadiul procedurii de exproprieri aferent Tronsonului 3 al Autostrazii Sibiu-Fagaras, va informam ca Autoritatea Contractanta a demarat procedura de obtinere a Hotararii de Guvern privind exproprierea terenurilor aferent coridorului de expropriere.
Intrebare 54	***În cadrul Cap. [Bazine de dispersie] al Art. 3.3.15.9.10 din Cerinţele Beneficiarului este precizat că: "În cadrul acestui tronson s-au prevăzut bazine de dispersie la poziţiile:*** ***Km40+230 — Q=3001/s*** ***Km 41+814 — Q=1601/s*** ***Km44+814 — Q=l 701/s*** ***Solicitare: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, la ce se referă debitele (Q=300/160 si 170 litri/secundă), la care se face referire la finalul Art. 3.3.15.9.10 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 54	Debitul mentionat in descrierea bazinului de dispersie se refera la debitul de apa colectat prin santul pereat, inainte de descarcarea in bazinului de dispersie.
Intrebare 55	***Prin Art. 4.11.7 din Cerinţele Beneficiarului Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Costurile administrative (nn. incidente [Datelor electronice]), efectuate in scopul contractului, sunt în sarcina Antreprenorului".*** ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile la care face referire Autoritatea Contractantă.***
Raspuns 55	Ofertantul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul Propunerii Financiare toate costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in Cerintele Beneficiarului. Activitatile sunt grupate in graficul din Anexa nr. 1 la Formularul 7 pe articole comasate. Reamintim ca acest contract este de proiectare si executie, in consecinta nu sunt prevazute defalcari de pret - pe liste de cantitati. Prin urmare, precizam ca toate costurile aferente realizarii obligatiilor prevazute la ***<u>cap. 4.11 Date electronice</u>*** din Cerintele Beneficiarului nu vor fi evidentiate in mod distinct in **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII**, dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare. Astfel, Ofertantii vor completa propria **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7** conform instrucțiunilor din Documentatia de Atribuire. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 56	***În cuprinsul Art. 4.12.9 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Antreprenorul va asigura asistenţă Beneficiarului în vederea obţinerii Auditului de Siguranţă Rutieră pentru Stadiul II conform Legii 50, actualizată în 2017, art.7, alin 24. Menţionăm că documentaţia pentru obtinerea autorizaţiei de construire trebuie să includă Raportul de audit de siguranţă rutieră pentru stadiul II, iar modificările/ completările***

	solicitate prin recomandarea acestui Raport trebuie să fie operate în documentaţia transmisă pentru obţinerea autorizaţiei […]". ***Însă, Legea nr. 265 din 7 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează la Alin. (3) al Art. 10 faptul că: "Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2: a) studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții; b) proiect tehnic și detalii de execuție; c) anterior recepției la terminarea lucrărilor la drumul public; d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.".*** ***De asemenea, Legea nr. 125 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră stipulează la Alin. (3) al Art. 10 faptul că: "Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2: a) proiectul preliminar; b) proiectele detaliate; c) anterior recepționării drumului public; d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.".*** ***În ceea ce priveşte referinţa Autorităţii Contractante la Alin. 24 al Art. 7 din Legea nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, redăm alăturat conţinutul Alin. 24 al Art. 7 din această Lege: "Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanţială a unui drum public existent, cuprins în reţeaua rutieră, nu se va emite în condiţiile în care proiectele de infrastructură respective nu conţin rapoartele de audit de siguranţă rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, după caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare".*** ***<u>Solicitare</u>: În înţelegerea noastră, elaborarea Documentaţiei de proiectare PAC (necesară obţinerii Autorizaţiei de Construire), nu necesită prezentarea unui Raport de Audit de Siguranţă Rutieră, în condiţiile în care Autoritatea Contractantă a precizat în cuprinsul Art. 4.21 din Cerinţele Beneficiarului, atât faptul că: "Antreprenorul va transmite Beneficiarului, într¬un timp rezonabil, astfel încât Programul de execuţie să poată fi respectat, solicitarea de efectuare a Auditului de Siguranţă Rutieră în următoarele etape descrise la lit. b), c) şi d) din alin. (3) al Art. 10 din Legea nr. 265/2008 cu modificările şi completarile ulterioare: (i) proiect tehnic de execuţie şi detalii de execuţie; (ii) anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public; (iii) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic", cât si faptul că: "Auditul de Siguranţă Rutieră realizat pentru faza S.F este parte componentă a prezentei documentaţii şi va fi pus la dispoziţia Antreprenorilor în cadrul documentaţiei tehnice. Recomandările din cadrul Raportului de Audit de Siguranţă Rutieră realizat pentru faza S.F vor fi implementate în cadrul următoarelor etape de proiectare". De aceea solicităm Autorităţii Contractante revizuirea conţinutului Art. 4.12.9 din Cerinţele Beneficiarului şi informarea corespunzătoare a Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie.***
Raspuns 56	Tinand cont ca Autorizaţia de Construire se obţine in baza Documentaţiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Execuţie, este normal ca Auditul de Siguranţa Rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel incat eventualele observaţii si recomandari sa poata fi implementate in documentaţia in baza careia se obţine Autorizaţia de Construire.

	In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza Proiectului Tehnic de Execuţie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar necesita modificarea Autorizaţiei de Construire. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 57	***Potrivit Art. 4.13.4.1 din Cerinţele Beneficiarului: "La achiziţia şi amplasarea parapetului se vor avea în vedere prevederile "Normativului pentru sisteme de protecţie pentru siguranţa circulaţiei pe drumuri, poduri şi autostrăzi - AND 593", precum şi a standardelor SR EN 1317/1-5 şi corelarea lăţimii de lucru a parapetelui cu spaţiul din spatele parapetelui".*** ***De asemenea, în oricare dintre Planşele: "Detaliu Parapet metalic (nivel de protecţie H1)", "Detaliu Parapet metalic (nivel de protecţie H2)" şi "Detaliu Parapet metalic (nivel de protecţie H2)", există "Nota nr. 3" potrivit căreia: "Contractorul trebuie să asigure un depozit cu materiale necesare înlocuirii unei cantităţi suplimentare (cca. 5%) din lungimea totală de parapete montat".*** ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile aferente asigurării "unei cantităţi suplimentare (cca. 5%) din lungimea totală de parapete montat".***
Raspuns 57	Costurile aferente asigurarii "*unei cantităţi suplimentare (cca. 5%) din lungimea totală de parapete montat*" vor fi incluse in cadrul categoriei de lucrari: **6.5 *Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari*** din cadrul Anexei 1 la Formularul nr. 7.
Intrebare 58	***Potrivit Art. 4.13.9.4 din Cerinţele Beneficiaului "Toate indicatoarele de circulatie vor fi reflectorizante şi de dimensiuni foarte mari". Cu toate acestea în cuprinsul Art. 4.13.9.5 din aceleaşi Cerinţele Beneficiaului este stipulat faptul că: "[…] Pe autostradă, pe bretelele nodurilor rutiere şi pe drumurile europene se vor folosi indicatoare rutiere de format foarte mare, iar pe restul drumurilor naţionale format mare. Pentru drumurile judeţene şi comunale formatul indicatoarelor va fi normal […]".*** ***<u>Solicitare:</u> În consecinţă, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă conţinutul Art. 4.13.9.4 din Cerinţele Beneficiarului şi să informaţi corespunzător Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.***
Raspuns 58	**<u>Se vor respecta</u>** prevederile Art. 4.13.9.5 din Cerintele Beneficiarului, iar prevederile Art. 4.13.9.4 din Cerintele Beneficiarului "*Toate indicatoarele de circulatie vor fi reflectorizante şi de dimensiuni foarte mari"* **<u>se modifica si vor avea urmatorul continut</u>**: ***"Toate indicatoarele de circulatie vor fi reflectorizante de dimensiuni normale, mari si foarte mari".***
Intrebare 59	***Potrivit Art. 4.14.5.3 din Cerinţele Beneficiarului: "Antreprenorul va schimba stratul de vopsea pentru beton/ metal la nivel de suprastructura şi infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului în perioada de notificare a defecţiunilor. Aplicarea stratului de vopsea va fi iniţiată cu cel mult 6 luni înainte de expirarea perioadei de notificare a defecţiunilor şi va fi realizată integral până la recepţia finală a lucrării", însă la pct. 13 din Art. 5.2.1 din Cerinţele Beneficiarului, este stabilită următoarea caracteristică imperativă: "Se va prevedea protecţie anticorozivă de suprafaţă la toate lucrarile de artă (elevaţii şi suprastructură)".*** ***<u>Solicitare</u>: Întrucât, caracteristica imperativă prezentată mai sus, diferă faţă de prevederile Art. 4.14.5.3 din Cerinţele Beneficiarului, vă rugam să clarificaţi. De asemenea, vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile asociate schimbării "stratul de***

	vopsea pentru beton/ metal la nivel de suprastructura şi infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului în perioada de notificare a defecţiunilor".
Raspuns 59	Antreprenorul **<u>va respecta</u>** prevederile capitolului ***5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor*** din Cerintele Beneficiarului. Prevederile **Art. 4.14.5.3** din Cerinţele Beneficiarului: "*Antreprenorul va schimba stratul de vopsea pentru beton/ metal la nivel de suprastructura şi infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului în perioada de notificare a defecţiunilor. Aplicarea stratului de vopsea va fi iniţiată cu cel mult 6 luni înainte de expirarea perioadei de notificare a defecţiunilor şi va fi realizată integral până la recepţia finală a lucrării",* **<u>se modifica si vor avea urmatorul continut</u>**: "***Antreprenorul va aplica un nou strat de protectie anticoroziv pentru beton/metal la nivel de suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului in perioada de notificare a defectiunilor".*** De asemenea, a se vedea **Raspunsul 55** din prezenta Clarificare.
Intrebare 60	***Art. 4.15.4 din Cerinţele Beneficiarului stabileşte că: "Toate terasamentele neexpuse vor fi stabilizate prin înierbare. Aceasta operaţiune va fi executata evitându-se eroziunea în timpul însămânţării, prin mijloace cum ar fi utilizarea de material geotextil biodegradabil pentru protejarea pantelor, dacă este cazul. Antreprenorul va depune Supervizorului spre aprobare, propunerile sale de protejare împotriva eroziunii".*** ***<u>Solicitare</u>: Rugăm Autoritatea Contractantă să definească şi să exemplifice Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, ce reprezintă "terasamentele neexpuse"***
Raspuns 60	Terasamentele neexpuse se refera practic la taluzele de debleu ale autostrazii si sunt specifice amenajarii peisagistice. In cadrul Cerintelor Beneficiarului la **art <u>4.15.</u>** sunt tratate aspectele cu privire la peisagistica.
Intrebare 61	***Personalul specializat al Autorităţii Contractante a indicat în Art. 4.20.1.3 din Cerinţele Beneficiarului că: "Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilităţilor identificate sau descoperite pe durata Contractului, altele decât cele specificate în Cerinţele Beneficiarului - cap. 3.1.16 Mutari şi/sau protejari de instalaţii şi care sunt strict necesare pentru implementarea Contractului pot face obiectul utilizării Rezervelor de Implementare în condiţiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual", însă, Art 3.1.16 din Cerinţele Beneficiarului se referă la: "Sistem ITS".*** ***De asemenea, Personalul specializat al Autorităţii Contractante a recomandat acesteia să înscrie în Art. 4.20.2.1 din Cerinţele Beneficiarului faptul că: "Datele furnizate de către Beneficiar referitoare la utilităţi sunt cele prezentate la Punctul 3.3.18 Mutări şi/sau protejări de instalaţii precum şi cele din Documentaţia Tehnică/ Documentaţia de atribuire publicată în SICAP", însă, Art 3.3.21 din Cerinţele Beneficiarului se referă la: "Exproprieri".*** ***<u>Solicitare</u>: Având în vedere cele evidenţiate mai sus, rugăm Autoritatea Contractantă să revizuiască in consecinţă, atât conţinul Art. 4.20.1.3 din Cerinţele Beneficiarului, cât şi conţinul Art. 4.20.2.1 din Cerinţele Beneficiarului şi apoi să informeze în consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.*** ***De asemenea, întrucât în Fişa de Date a Achiziţiei nu este prezentat niciun Criteriu de Atribuire, care să facă referire la "Durata de Execuţie ofertată", rugăm Autoritatea Contractantă să elimine ultima frază din cel de al doilea Alin. al Art. 4.20.2.1 din Cerinţele***

	Beneficiarului, adică: "dacă este ofertată altă perioadă de proiectare" şi să informeze în consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.
Raspuns 61	Dintr-o eroare de redactare s-a facut referire in cadrul Art. 4.20.1.3 din Cerintele Beneficiarului la cap. 3.1.16. Ofertantii vor tine seama de punctul **3.3.18 - Mutari si/sau protejari de instalatii** din Cerintele Beneficirului, care este cel corect si contine mentiunile cu privire la utilitatile aferente obiectivului. **Astfel, art. 4.20.1.3 din Cerintele Beneficiarului se modifica si va avea urmatoarul continut:** ***"****Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilităţilor identificate sau descoperite pe durata Contractului, altele decât cele specificate în Cerinţele Beneficiarului* ***<u>la punctul. 3.3.18 Mutari şi/sau protejari de instalaţii</u>*** *şi care sunt strict necesare pentru implementarea Contractului pot face obiectul utilizării Rezervelor de Implementare în condiţiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual".* Mentionam totodata, ca in cadrul art.4.20.2.1 din Cerintele Beneficiarului, trimiterea la punctul 3.3.18 din Cerintele Beneficiarului este corecta, acest punct face referire la **Mutari si/sau protejari de instalatii**. De asemenea, **<u>se va elimina</u>** din cadrul art. 4.20.2.1. din Cerintele Beneficiarului urmatoarea fraza ***"dacă este ofertată altă perioadă de proiectare".*** **Astfel, prevederile art. 4.20.2.1 din Cerintele Beneficiarului se modifica si vor avea urmatorul continut:** ***"****Datele furnizate de către Beneficiar referitoare la utilităţi sunt cele prezentate la Punctul* ***<u>3.3.18 Mutări şi/sau protejări de instalaţii precum şi cele din Documentaţia Tehnică/</u>*** *Documentaţia de atribuire publicată în SICAP.* *Antreprenorul este responsabil pentru analizarea si utilizarea acestor date in proiectul sau si pentru executarea Lucrarilor aferente utilitatilor, exceptie facand erorile/ greselile/ alte neconcordante identificate in Cerintele Beneficiarului sau in Documentatia Tehnica, parte integranta din documentatia de atribuire, care vor fi comunicate Beneficiarului si Supervizorului in termen de 90 zile de la Data de Incepere a activitatii de proiectare, respectiv dupa data de predare a studiilor finale de teren."*
Intrebare 62	***În Art. 4.14.8.1 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "Podurile vor fi prevăzute cu minimum următoarele canale tehnice: două conducte pe ambele laturi pentru preluarea şi descărcarea apelor pluviale de la gurile de scurgere".*** ***La pct. 24 al Art. 5.2.1 din Cerinţele Beneficiarului, este evidenţiată următoarea caracteristică imperativă: "În corpul trotuarelor nu se vor îngloba tubulaturi pentru utilităţi".*** ***<u>Solicitare:</u> Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să indicaţi clar şi fără echivoc Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care sunt dimensiunile canalelor tehnice şi din ce materiale vor fi acestea realizate, la care faceţi referire în Art. 4.14.8.1 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 62	Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si Executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 63	***La lit. b) a Art. 5.1.3 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că una dintre activităţile "necesare a fi efectuate de către Antreprenor, enunţate neexhaustiv", este***

	reprezentată de "asigurarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului, până la admiterea de către Beneficiar a Recepţiei Finale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii". Însă, Autoritatea Contractantă a definit în "Formularul E – Modalitatea de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor", următoarea Sub-categorie de Activităţi: "1.2 Asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor". Mai mult decât atât, Autoritatea Contractantă a stabilit că Plata ultimei tranşe din valoarea ofertată a acestei Activităţi va fi efectuată în modul următor: "10% din valoarea activităţii 1.2 – după Recepţia la Terminarea Lucrărilor". ***<u>Solicitare:</u> Vă rugăm să rectificaţi conţinutul lit. b) al Art. 5.1.3 din Cerinţele Beneficiarului şi să informaţi corespunzător Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.***
Raspuns 63	Autoritatea Contractanta isi mentine neschimbate prevederile art 5.1.3 lit. b) din Cerintele Beneficiarului puse la dispozitie operatorilor economici in cadrul Documentatiei de Atribuire.
Intrebare 64	***La lit. "(d) Punctul de Referinţă nr. 4" a Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului, este descris Indicatorul nr. 2 al Punctului de Referinţă nr. 4 (al cărui termen de îndeplinire este de maxim 12 luni de la Data de Începere), ca fiind reprezentat de "Proiectul Tehnic de Execuţie şi Detaliile de Execuţie sunt predate şi aprobate de Supervizor şi Beneficiar".*** ***De asemenea, la lit. "(d) Punctul de Referinţă nr. 5" a Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului, este descris Indicatorul nr. 4 al Punctului de Referinţă nr. 5 (al cărui termen de îndeplinire este de maxim 14 luni de la Data de Începere), ca fiind reprezentat de "Noul Program de Execuţie detaliat al întregului contract (Graficul Gantt împreună cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru şi resursele) cu prezentarea activităţilor ş resurselor aferente execuţiei Lucrărilor, precum şi, dacă este cazul, noul Program de Execuţie completat şi/sau corectat, este/sunt acceptate de către Supervizor, devenind astfel noul Program de Referinţă".*** ***<u>Solicitare:</u> Ţinând cont de solicitarea precedentă, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, faptul că viitorul Antreprenor va trebui să prezinte pentru analiza şi acceptarea Supervizorului revizuirea Primului Program de Referinţă, în termen de maxim 2 luni de la aprobării de către Beneficiar a Proiectului Tehnic de Execuţie şi a Detaliilor de Execuţie (sau, în termen de maxim 14 luni de la Data de Începere a Activităţii de Proiectare) .***
Raspuns 64	In conformitate cu prevederile **HG 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice,** se vor respecta prevederile Clauzei 17 privind Programul de executie. Actualizarea si revizuirea programului de executie se va face in conditiile prevazute in cadrul clauzei 17.11, respectiv 17.12 din HG 1/2018. Ofertantii participanti la aceasta procedura de achizitie publica vor avea in vedere faptul ca termenele de realizare al punctelor de referinta, prevazute in Cerintele Beneficiarului, sunt termenele la care indicatorii sunt indepliniti in integralitate. Viitorul Antreprenor va respecta si va duce la indeplinire prevederile contractuale asa cum sunt prevazute acestea, si implicit indeplinirea indicatorilor in termenul contractual de realizare al punctelor de referinta.
Intrebare 65	***În cuprinsul Art. 5.3.4 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a prezentat şi următoarea caracteristică imperativă: "La taluzurile cu înălţimi mai mari de 6 m se vor prevedea berme şi soluţii antierozionale, după caz". În Planşa tip "Detalii elemente scurgere ape", este indicat faptul că pe bermele de rambleu sau de debleu vor fi realizate "rigole din geocelule umplute cu beton clasa C30/37".***

	<u>Solicitare:</u> Vă rugăm prezentaţi caracteristicile imperative ale geocelulelor ce vor fi utilizate pentru execuţia acestor lucrări şi să confirmaţi că execuţia acestor rigole nu necesită niciun strat suport (de pozare).
Raspuns 65	Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si Executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 66	***Art. 5.8 din Cerinţele Beneficiarului, prezintă caracteristicile imperative privind sistemele inteligente de transport (ITS). Redăm în cele ce urmează întregul conţinut al acestui Art., despărţit în fraze, după cum urmează:*** ***"Se va proiecta şi realiza un sistem ITS conform Cerinţelor Beneficiarului.*** ***Canalizaţia în lungul Autostrăzii va fi poziţionată adiacent şanturilor de colectare şi scurgere a apelor.*** ***Toate echipamentele ce vor fi instalate vor fi conectate în Centrul de Monitorizare şi Informare (CMI) din zona Sâmbăta (amplasat în cadrul CIC Sâmbăta).*** ***Se va asigura transmiterea tuturor informaţilor către CMI.*** ***Deoarece Centrul de Monitorizare şi Informare va asigura gestionarea tuturor echipamentelor ITS de pe toate tronsoanele autostrăzii Sibiu - Făgăraş, Antreprenorul responsabil pentru această secţiune.*** ***Se vor va livra Antreprenorului responsabil cu realizarea CMI Sâmbăta, toate echipamentele şi platformele software necesare gestionării, monitorizării şi integrării echipamentelor de pe aceasta secţiune în CMI, astfel încât să asigure gestionarea întregii autostrăzi Sibiu - Făgăraş.*** ***Se vor implementa Soluţiile şi metodologiile pentru implementarea ITS cuprinse în ANEXA 4".*** ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să completaţi şi să finalizaţi a cincea frază a Art. 5.8 (evidenţiată şi subliniată mai sus), astfel încât aceasta să poată fi înţeleasă de către Ofertanţi.*** ***Vă rugăm să rectificaţi penultima frază a Art. 5.8, astfel încât aceasta să poată fi înţeleasă de către Ofertanţi*** ***Vă rugăm să prezentaţi lista echipamentelor şi platformelor "software necesare gestionării, monitorizării şi integrării echipamentelor de pe aceasta secţiune în CMI, astfel încât să asigure gestionarea întregii autostrăzi Sibiu - Făgăraş", ce va fi pusă la dispoziţia viitorului Antreprenor, de către ceilalţi viitori Antreprenori sau de către Beneficiarul Centrului de Monitorizare şi Informare (CMI) Sâmbăta.***
Raspuns 66	Din cadrul Cerintelor Beneficiarului **<u>se va elimina</u>** continutul art 5.8, cu exceptia ultimei fraze, si anume: *„Se vor implementa Soluţiile şi metodologiile pentru implementarea ITS cuprinse în ANEXA 4".*
Intrebare 67	***În cuprinsul Art. 5.9 [Caracteristici imperative privind diagnosticul arheologic, cercetare preventivă şi supraveghere arheologică] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Siturile cunoscute şi zonele cu potenţial arheologic necesită investigaţii suplimentare, care trebuie să se conformeze legislaţiei române", iar în cuprinsul Cap. [Investigaţii anterioare construcţiei] Anexa nr. 8 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "[…] Astfel, trebuie luată în considerare existenţa în***

	zona proiectului de infrastructură a cel puţin şase situri arheologice, unele dintre ele înscrise şi în Lista Monumentelor Istorice. […]". ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să confirmaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, faptul că aceştia vor trebui să includă în Propunerilor lor Financiare costurile generate de: realizarea Evaluarii teroretice a întregului Amplasament al Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş; realizarea Diagnosticului arheologic intruziv pentru întregul Amplasament al Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş; realizarea Cercetării arheologice preventive pentru cel puţin cele şase situri arheologice, precum şi realizarea Supravegherii arheologice pe toată durata lucrărilor ce presupun intervenţii în sol (pentru întregul Amplasament al Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş).***
Raspuns 67	Avand in vedere ca dintr-o eroare, s-au mentionat in cadrul Cerintele Beneficiarului **<u>șase situri arheologice</u>**, Autoritatea Contractanta face următoarea precizare: Conform raportului arheologic întocmit la faza Studiului de fezabilitate, suprafața cercetată a întregului amplasament a fost doar de cca. 30-33%, iar zonele în care nu s-a putut și nici nu se poate realiza nicio intervenție arheologică, din cauza terenului, este de cca. 10% (7 km). Prin urmare, restul de cca. 60% din lungimea traseului poate prezenta și zone cu potențial arheologic, conform concluziilor raportului arheologic întocmit de I.A.B: *"Putem presupune, prin raţionament statistic, că pe restul de aproximativ 2/3 din traseul autostrăzii, în suprafeţele necercetate ar mai putea fi identificate ipotetic 2-3 situri, existenţa acestora nefiind însă şi obligatorie. Cercetarea, chiar şi parţială din motivele expuse în prealabil, desfăşurată pe traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraş, confirmă redusa densitate a locuirii Ţării Făgăraşului în diverse epoci.* *Pe traseul cercetat la faza Studiului de fezabilitate a fost identificată o singură zonă care a fost delimitată ca sit, pe Lotul 1, la km 13+850 – km 14+270, Mârșa – Situl 1. Delimitarea sitului s-a făcut pe o lungime de 420 m și o lățime de aproximativ 80 m, reprezentată de ampriza coridorului autostrăzii Sibiu- Făgăraș. Situl este situat în zona unui racord rutier Mârșa - Avrig.* *Astfel, precizăm că pe tronsonul 3 nu au fost practicate suficiente secțiuni arheologice la faza studiului de fezabilitate astfel încât să contribuie la identificarea unor zone cu potențial arheologic, dar acest fapt nu exclude posibilitatea ca după finalizarea diagnosticului arheologic intruziv (etapa menționată și în caietului de sarcini) să nu fie identificate vestigii arheologice. În consecință, Antreprenorul își poate estima un cost acoperitor pentru activitatea de cercetare arheologică, inclusiv riscul de a putea repera situri, luând în considerare aspectul că pe o lungime de cca. 30% din traseul a fost identificat un singur sit arheologic.*" A se vedea **Clarificarea din oficiu nr. 1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 68	***In Art. 9.11 din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat: "Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor înainte ca Antreprenorul să transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale Cărţii Tehnice a Construcţiei, în sensul Legii, şi după caz, documentele necesare completării capitolului D al Cărţii Tehnice a Construcţiei".*** ***<u>Solicitare:</u> Vă rugăm să confirmaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că responsabilitatea realizării Cărţii Tehnice a Construcţiei aparţine în mod exclusiv Supervizorului.***
Raspuns 68	Prezenta procedura de achizitie se supune legislatiei si regulamentelor legale in vigoare. In acest sens, mentionam faptul ca responsabilitatea intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei va fi in sarcina Supervizorului.

Intrebare 69	***În cuprinsul Art. 10.5 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de împrejmuire a autostrăzii la jumătatea perioadei de garanţie şi cu 6 luni înainte de expirarea acesteia. Dacă se constată lipsa integrităţii acestora se va considera că nu trec testele aşa cum sunt definit în clauza 61.6 Condiţiile Generale".*** ***<u>Solicitare:</u> Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, întreţinerea şi administrarea Lucrărilor se va afla sub responsabilitatea exclusivă a Administratorului Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, vă rugăm să confirmaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că lipsa integrităţii împrejmuirilor autostrăzii (la jumătatea perioadei de garanţie şi cu 6 luni înainte de expirarea acesteia), din motive de vandalizare, sustragere sau alte motive care nu ţin de existenţa unor vici ascunse de execuţie, se află în afara responsabilităţii viitorului Antreprenor.***
Raspuns 69	Lipsa integritatii imprejmuirilor autostrazii (la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia), din motive de vandalizare, sustragere sau alte motive care nu tin de existenta unor deficiente/vicii ascunse nu intra in atributiile Antreprenorului pe perioada de notificare a defectiunilor.
Intrebare 70	***Prin Art. 12.3.1 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în momentul în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie menţinut în bună stare pe toata durată contractului, pentru a îndeplini cerinţele Supervizorului".*** ***<u>Solicitare:</u> Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, întreţinerea şi administrarea Lucrărilor se va afla sub responsabilitatea exclusivă a Administratorului Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă ultima fraza a Art. 12.3.1 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 70	**Prevederile Art. 12.3.1** din Cerintele Beneficiarului "*Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în momentul în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie menţinut în bună stare* ***<u>pe toata durată contractului</u>,*** *pentru a îndeplini cerinţele Supervizorului"* **<u>se modifica si vor avea urmatorul continut:</u>** *"Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în momentul în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie mentinut in buna stare* ***<u>pana la efectuarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor</u>****, pentru a indeplini cerintele Supervizorului."*
Intrebare 71	***În Art. 12.7.2 (care se referă la Întalnirile periodice de management) din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Până la finalizarea lucrărilor, întâlnirile vor avea loc cel puţin lunar. Ulterior, acestea vor avea loc după cum vor conveni Supervizorul şi Beneficiarul".*** ***<u>Solicitare</u>: Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea viitorului Antreprenor asupra Lucrărilor încetează, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă ultima fraza a Art. 12.7.2 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 71	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile art. 12.7.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului. De asemenea, se va avea in vedere respectarea Sub-clauzei 56.1 din cadrul **H.G. 1/2018 pentru**

	aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Intrebare 72	***În Art. 12.7.3 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Întâlnirile lunare vor avea loc după transmiterea Programului de Execuţie în conformitate cu Sub¬ clauza 17.11 [Actualizarea Programului de Execuţie] din Condiţiile Generale. De asemenea, cu 2 zile înainte de aceste întâlniri, Antreprenorul trebuie să prezinte Raportul în conformitate cu Articolul 9.8.1".*** ***<u>Solicitare</u>: Întrucât Art. 9.8.1 nu există în Cerinţele Beneficiarului, vă rugăm să revizuiţi în mod corespunzător conţinutul Art. 12.7.3 din Cerinţele Beneficiarului şi apoi să informaţi Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.***
Raspuns 72	Dintr-o eroare de redactare a fost mentionat in cadrul art.12.7.3, art 9.8.1. Astfel, in cadrul art 12.7.3**. <u>se va citi „*art. 12.8.1*</u>"** in loc de „*art. 9.8.1*".
Intrebare 73	***Potrivit Art. 12.26.7 din Cerinţele Beneficiarului: "Antreprenorul va furniza personal, asistenţă şi toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori să o efectueze. Aceste costuri vor fi considerate ca fiind incluse în Preţul Contractului".*** ***<u>Solicitare:</u> Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile estimate de către aceştia ce vor decurge din implementarea Art. 12.26.7 din Cerinţele Beneficiarului***.
Raspuns 73	Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele contractului si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente capitolului specific conform graficului din Anexa 1 la Formularul 7. Totodata, a se vedea **Raspunsul 55** din prezenta Clarificare.
Intrebare 74	***Potrivit lit. a) a Art. 12.30.2 din Cerinţele Beneficiarului, viitorul Antreprenor: "va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, echipamente, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Cerinţelor Beneficiarului pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie".*** ***De asemenea, potrivit lit. a) a Art. 12.30.7 din Cerinţele Beneficiarului: "Supervizorul poate alege să efectueze periodic propriile teste de referinţă, Antreprenorul având obligaţia să-i furnizeze toate aparatele, materiale şi probele, operatorii pe care acesta le-ar putea solicita. Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare si rezultatele Antreprenorului".*** ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile estimate de către aceştia ce vor decurge din implementarea Art. 12.30.2 şi a Ast. 12.30.7 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 74	Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele contractului si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente capitolului specific conform graficului din Anexa 1 la Formularul 7. Totodata, a se vedea **Raspunsul 55** din prezenta Clarificare.

Intrebare 75	***În Art. 12.36.7 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "De asemenea, Antreprenorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare adâncime şi orice alte echipamente conform reglementărilor legale în vigoare pentru acest tip de activitate".*** ***<u>Solicitare:</u> În primul rând, rugăm Autoritatea Contractantă să detalieze expresia "mare adâncime". În al doilea rând, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că în cazul în care aceştia vor decide să încredinţeze (printr-un acord de subcontractare) lucrările de asanare a Amplasamentului acestui obiectiv de investiţii, prevederile Art. 12.36.7 din Cerinţele Beneficiarului se vor aplica doar Subantreprenorului contractat în acest scop de către viitorul Antreprenor.***
Raspuns 75	Terminologia pe care Autoritatea Contractanta a utilizat-o pentru definirea unor acțiuni aferente activității de „*Identificare si curatarea terenului de munitii neexplodate"* (art. 12.36.7) este specifică acestui domeniu de activitate și cerințele specificate sunt aplicabile atât firmelor care au autorizari și acreditări în domeniu, cât și personalului ISU care poate executa astfel de intervenții, dar trebuie duse la îndeplinire de către viitorul Antreprenor (prin intermediul unor subcontractanți/furnizori de servicii) pentru că sunt părți din contract care asigură realizarea obiectivului final. În manualele pirotehnice și în ghidurile de specialitate sunt specificate adâncimile de operare caracteristice fiecărui tip de muniție în parte și, prin urmare, personalul specializat în acest tip de intervenție trebuie să cunoască aspecte care țin de adâncimea la care trebuie setate detectoarele sau dispozitivele utilizate în identificarea munițiilor îngropate în pământ (detectarea munițiilor făcându-se atât la suprafața solului, cât și la adâncime).
Intrebare 76	***Prin Art. 12.37.12 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Antreprenorul, va avea obligaţia atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de Notificare a defectelor de a asigura: protecţia calităţii apelor, protecţia aerului, protecţia solului şi subsolului, protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice, protecţia peisajului, protecţia mediului social şi economic, gospodărirea corespunzătoare a deşeurilor şi substanţelor periculoase".*** ***<u>Solicitare</u>: Ţinând cont de prevederile Acordului de Mediu nr. SB1/07.02.2022 şi întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea viitorului Antreprenor asupra Lucrărilor încetează, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă prevederile a Art. 12.37.12 din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 76	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului puse la dispozitie in cadrul Documentatiei de Atribuire**.**
Intrebare 77	***La finalul Art. 12.39.4 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "[…] În mod obligatoriu un indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă anterior", însă, niciunul din cele 4 Puncte de Referinţă prezentate de către Autoritatea Contractantă în cuprinsul Art. 12.39.5 din aceleaşi Cerinţe ale Beneficiarului, ce urmează Punctului de Referinţă nr. 1, nu fac absolut nicio referire la condiţia stipulate în ultima frază a Art. 12.39.4 din Cerinţele Beneficiarului.*** ***<u>Solicitare</u>: În consecinţă, rugăm Autoritatea Contractantă, sau să revizuiască prevederile Art. 12.39.4, sau să completeze descrierile Indicatorilor Punctelor de Referinţă nr. 2, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5, din cadrul Art. 13.39.5 al Cerinţelor Beneficiarului.***
Raspuns 77	Avand in vedere prevederile art. 12.39.4 din cadrul Cerintelor Beneficiarului care precizeaza ca *"[…] În mod obligatoriu un indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă anterior*", Autoritatea Contractanta

	completeaza prevedereile art. 12.39.5 insereand un indicator suplimentar la punctele de referinta nr. 2, nr.3, nr. 4 si nr. 5, astfel vor avea avea urmatorul continut: *,, Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 de zile de la* ***Data de Incepere a Activitatii de Proiectare****, asa cum este aceasta mentionata in* ***Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare*** *si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:* ✓ ***Indicatorii definiți la Punctul de referință nr. 1 sunt realizați;*** ✓ *studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate* ✓ *investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential arheologic sunt finalizate;* ✓ *identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata;* ✓ *programul de cercetari arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit;* ✓ *identificarea utilitatilor este finalizata;* ✓ *identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata si notificata Supervizorului;* ✓ *Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, precum si, daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta.* ✓ *identificarea suprefetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este finalizata;* ✓ *demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) este initiata.* *Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 de zile de la* ***Data de Incepere a Activitatii de Proiectare****, asa cum este aceasta mentionata in* ***Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare*** *si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:* ✓ ***Indicatorii definiți la Punctul de referință nr. 2 sunt realizați;*** ✓ *documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;* ✓ *Avizele/ acordurile/autorizatiile sunt obtinute;* ✓ *Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata si aprobata de Supervizor si Beneficiar* *Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la* ***Data de Incepere a Activitatii de Proiectare,*** *asa cum este aceasta mentionata* ***in Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare*** *si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:* ✓ ***Indicatorii definiți la Punctul de referință nr. 3 sunt realizați;*** ✓ *activitatea de cercetare arheologica preventiva in vederea descarcarii de sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este finalizata;* ✓ *Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie sunt predate si aprobate de Supervizor si Beneficiar;* ✓ *Detaliile de executie si toate activitatile de proiectare sunt finalizate astfel incat sa poata fi demarate conform Conditiilor Contractuale si legale Lucrarile de executie;* ✓ *Verificarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie de catre Verificatori autorizati conform subclauzei 19.2 din Conditiile Speciale este finalizata;*

	*Punctul de referinta nr. 5** - Realizare in 14 luni de la **Data de Incepere a Activitatii de Proiectare**, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare* ✓ ***Indicatorii definiți la Punctul de referință nr. 4 sunt realizați;*** ✓ *activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare care trebuie realizata de catre Antreprenor conform Cerintelor Beneficiarului este finalizata;* ✓ *Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier;* ✓ *Organizarea de Santier a Antreprenorului este finalizata si functionala;* ✓ *Noul Program de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) cu prezentarea activitatilor si resurselor aferente executiei Lucrarilor, precum si, daca este cazul, noul Program de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel noul Program de Referinta.* ✓ *Utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului asa cum sunt mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate;* ✓ *Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afisare temporara) sunt instalate;* ✓ *Jurnalul de Santier este constituit de catre Antreprenor conform Clauzei 39 din Conditiile Generale, in formatul agreat de Supervizor;* ✓ *Laboratorul Antreprenorului de analize si incercari in constructii este asigurat in conformitate cu Cerintele Beneficiarului;* ✓ *Planul de management al traficului este aprobat de catre Supervizor si Beneficiar;* ✓ *Planul de Management de Mediu este aprobat de catre Supervizor;"*
Intrebare 78	***Facem referire la Capitolul „Utilități" din cadrul Documentației de Atribuire. In urma analizării documentației s-au observat discrepanțe intre sectoarele proiectate menționate in partea scrisă, respectiv, desenată pentru fiecare tip de utilități in parte și sectoarele de utilități specificate in cadrul Acordului de Mediu. Aceste diferențe duc la lungimi diferite de relocări care au impact asupra Ofertei de Preț.*** ***Solicitare: Având în vedere aceste diferențe, rugăm Autoritatea Contractantă să specifice clar si fără echivoc care sunt documentele in baza cărora se vor elabora ofertele pentru rețelele de utilități și să pună la dispoziția Ofertanților listele de cantități pentru toate rețelele de utilități in baza cărora s-a elaborat Studiul de Fezabilitate.***
Raspuns 78	Ofertele pentru retelele de utilitati se vor intocmi considerand documentatia pusa de dispozitie de Autoritatea Contractanta, *Vol 8 – Identificarea retelelor si utilitatilor.* Avand in vedere faptul ca, prezentul contract este de tip proiectare şi execuţie lucrări şi în conformitate cu prevederile H.G. 1/2018, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că preţul contractului are la bază o sumă forfetară care corespunde categoriilor de activităţi aferente implementării acestuia. Astfel riscul cantităţilor apartine Contractantului.
Intrebare 79	***Facem referire la documentul „Acord de Mediu Nr. SB1 din 07.02.2022", pagina 47, punctul „Organizare de șantier", subpunctul „Organizări de Șantier propuse in cadrul proiectului Autostrada Sibiu-Făgăraș". In tabelul menționat, pentru Tronsonul 3, se propune realizarea Organizării de Șantier in zona adiacenta drumului județean DJ102, la km 45+600 , zona având o suprafață totala de 26,500 m2.*** ***Solicitare: Vă rugăm să specificați dacă terenul propus pentru realizarea Organizării de Șantier este inclus in coridorul de expropriere și pus la dispoziția viitorului Antreprenor fără costuri și obligații suplimentare pe toată perioada proiectării si execuției lucrării.***
Raspuns 79	Referitor la organizarile de santier, a se vedea **Raspunsul nr.13** din prezenta Clarificare.

Intrebare 80	***In Documentația de Atribuire pusă la dispoziția Ofertanților se specifică utilizarea podețelor de tip prefabricat și monolit.*** ***<u>Solicitare</u>: Pentru elaborarea unei oferte competitive, vă rugăm să specificați dacă Ofertanții au libertatea de a opta pentru alte soluții pentru podețe, respectând in același timp durata de viață, deschiderea stabilită prin „Cerințele Beneficiarului" și satisfăcând debitele de scurgere impuse prin Studiul de Fezabilitate.***
Raspuns 80	Va rugam sa aveţi in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUŢIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta. In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 81	***Din [Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnică], Ofertanţii au înţeles atât faptul că "Fiecare ofertant îşi va întocmi Propunerea Tehnică astfel încât să satisfacă în mod corespunzător cerinţele prevăzute în "Cerinţele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac în mod corespunzîtor cerinţele prevăzute în "Cerinţele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme", cât şi faptul că "Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte în cadrul Propunerii Tehnice şi următoarele elemente: […] Reprezentarea grafică şi descrierea punctelor de referinţă, astfel cum au fost acestea definite în Cerinţele Beneficiarului precum şi modalitatea de îndeplinire a acestora […]".*** ***Însă, potrivit Notei prezentată de către Autoritatea Contractantă la finalul lit. [(e) Punctul de Referinta nr. 5] al Art. Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului "Punctul de Referinţă nr. 5 se aplică fie pentru toate Lucrările, fie în baza prevederilor Clauzei 1 - Definiţii, litera ww) - Sectoare de Lucrări din Acordul Contractual, pentru fiecare Sector în parte. Astfel, în condiţiile în care Beneficiarul acordă Antreprenorului Dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare astfel încât să poată fi demarate lucrările de executie pentru un Sector sau pentru mai multe Sectoare, indicatorii din cadrul Punctului de referinţă nr. 5 se aplică în mod corespunzător, fiecărui Sector în parte".*** ***<u>Solicitare</u>: Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să comunicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este stadiul procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate private şi care este stadiul transferurilor imobilelor din domeniul public al statului Român (aflate sub diverse administrări), în domeniul public al statului Român (sub administrarea MT-CNAIR).***
Raspuns 81	A se vedea **Raspunsul nr. 53** din prezenta Clarificare.
Intrebare 82	***De asemenea în cuprinsul Cap. [12.3.1 Panouri cu mesaje variabile (VMS – Variable Message Sign) - Redundanţa părţilor componente a panourilor VMS], din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: "[…] Durata de viaţă a panourilor trebuie să fie de minim 10 ani. Aceasta trebuie dovedită cu documente emise de laboratoare independente sau alte organisme de acreditare […]".*** ***<u>Solicitare</u>: Având în vedere cerinţa subliniată mai sus, rugăm Autoritatea Contractantă să confirme Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, faptul că această cerinţă nu trebuie dovedită (probată), în cadrul Propunerilor Tehnice ce vor fi elaborate de către Ofertanţi.***
Raspuns 82	Referitor la solicitarea de clarificare vă transmitem că în cadrul Propunerii Tehnice, toti ofertanții trebuie să confirme că durata de viață a panourilor VMS va fi de minim 10 ani și vor prezenta documente emise de laboratoare independente sau alte organisme de acreditare, care să ateste acest lucru, la momentul implementării Sistemului ITS.

<table>
<tr><td>Intrebare 83</td><td>În cuprinsul Cap. [2.3.2 Parcare inteligentă], din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: “În zona parcările(lor)/ spaţiilor de servicii se vor instala câte 2 camere de supraveghere în fiecare parcare (fără modul detecţie AID), pentru a putea monitoriza întregul perimetru al acestora. Pe fiecare sens de mers, se va prevedea câte o parcare care va îndeplinii nivelul 3 de securitate (Aur) conform cerinţelor Organizaţiei Europene de Parcare Securizată (ESPORG). Obiectivul operatorilor de parcare este acela de a utiliza în mod optim capacităţile existente de parcare a camioanelor de-a lungul autostrăzii şi de a îmbunatăţi siguranţa şi securitatea în zona de parcare. “Parcarea inteligentă a camioanelor” va contribui la optimizarea utilizării zonelor de parcare disponibile, care sunt o resursă limitată chiar şi pentru multe coridoare astăzi. Serviciul trebuie să permită, de asemenea, gestionarea eficientă a drumurilor şi a zonelor de parcare care pot deveni congestionate sau supraîncarcate cu vehicule de marfă în anumite momente din cauza traficului/ restricţiilor de conducere, condiţiilor meteorologice sau rutiere. Sunt luate în considerare două servicii diferite în ceea ce priveşte parcarea inteligentă a camioanelor: - Informaţii şi îndrumare (în zonele de parcare a camioanelor); - Rezervarea locurilor de parcare a camioanelor”.

<u>Solicitare</u>: Întrucât nici în Partea Scrisă şi nici în Partea Desenată a Documentaţiei de Atribuire, aferente Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, nu sunt prezentate nici un fel de detalii privind proiectarea şi execuţia vreunei Parcări inteligente, pe acest Lot al Autostrăzii, vă rugam să eliminaţi Cap. [2.3.2 Parcare inteligentă], din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului şi să informaţi în consecinţă Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 83</td><td>Confirmam faptul ca nici în Partea scrisă și nici în Partea Desenată a Documentației de Atribuire aferente Ttronsonului 3 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, nu au fost prezentate nici un fel de detalii privind proiectarea și execuția unei parcări inteligente. Prin urmare, <u>se va elimina Cap. 2.3.2 Parcare inteligentă</u> din Anexa 4 la Cerintele Beneficiatului.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 84</td><td>În cuprinsul Cap. [Investigaţii anterioare construcţiei] Anexa nr. 8 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: “[…] Astfel, trebuie luată în considerare existenţa în zona proiectului de infrastructură a cel puţin şase situri arheologice, unele dintre ele înscrise şi în Lista Monumentelor Istorice. […]”.

Cu toate acestea, din Cap. [Concluzii] din Volumul [IV.4 Investigaţii de teren - IV.4.4. Studiu Arheologic - Raport final privind evaluarea aprofundată de teren şi diagnostic intruziv executate pe traseul propus pentru „Autostrada Sibiu-Făgăraş” – elaborat de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al AcademieI Române], au fost extrase detaliile prezentate mai jos:
<table>
<tr><td colspan="4">Tabel centralizator cu zonele/ segmentele pentru care propunem descărcare de sarcini arheologice și supraveghere în timpul construirii obiectivului de investiție – LOT 3:</td></tr>
<tr><td>Nr. crt.</td><td>Numarul curent al sondajelor</td><td>Lungimea segmentului/ km autostrada</td><td>Total km</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>81-82</td><td>35+130, 35+250</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>121-126</td><td>37+200, 37+820</td><td>0.62</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Total jud. Sibiu</td><td></td><td>6.63</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>79</td><td>39+340, 39+440</td><td>0.1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5.	78	39+750, 39+850	0.1
6.	77	39+950, 40+050	0.1
7.	76	40+100, 40+200	0.1
8.	74-75	40+550, 40+650	0.1
9.	72-73	40+730, 40+830	0.1
10.	127-129	40+850, 41+000	0.15
11.	71	42+650, 42+750	0.1
12.	69-70	42+810, 42+970	0.16
13.	67-68	43+330, 43+470	0.14
14.	65-66	43+600, 43+740	0.14
15.	60-64	44+850, 45+050	0.20
16.	59-58	45+900, 46+020	0.12
17.	56-57	49+400, 49+600	0.20
18.	54-55	50+400, 50+500	0.10
19.	46-53	50+630, 51+050	0.42
20.	39-45	51+470	0.36

***Solicitare**: Întrucât din tabelul prezentat mai sus, rezultă existenţa a 19 Situri arheologice pe Amplasamentul Autostrăzii, iar în Cap. [Investigaţii anterioare construcţiei] Anexa nr. 8 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă face referire la existenţa a 6 Situri pe întregul Amplasament al Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, vă rugăm să clarificaţi şi să informaţi ăn consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie*.

Raspuns 84	A se vedea **Raspunsul nr. 67** din prezenta Clarificare.
Intrebare 85	***În cuprinsul Cap. [2.4.1 Cerinţe generale] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: "[…] Antreprenorul va fi responsabil de obţinerea tuturor avizelor şi a autorizaţiilor legal necesare pentru desfăşurarea lucrărilor şi rezultatul final, în***

	conformitate cu proiectul ofertat de către Antreprenor şi avizat de către Autoritatea Contractantă. […] Antreprenorul va trebui să elaboreze un proiect şi va propune o soluţie în conformitate cu aceste regulamente. Schiţa de proiect va fi aprobată de beneficiar. Nivelul zgomotului ambiental va fi conform Iiniei directoare din recomandările CIBSE şi în conformitate cu ISO 11064 partea 1-7. Toate structurile vor trebui făcute din materiale ignifuge (lemnul sau plasticul nu se acceptă). Toate încăperile şi zonele vor fi vopsite cu vopsea lavabilă şi ignifugă. Tavanele vor avea structuri false de 600 m. […]". ***Solicitare: Întrucât nicăieri în Anexa nr. 5 [Schiţa de Proiect] la Cerinţele Beneficiarului nu se face referire la obligaţia Ofertanţilor de a include în Ofertele lor "proiectul ofertat de către Antreprenor şi avizat de către Autoritatea Contractantă", vă rugăm să clarificaţi şi să informaţi in consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.*** ***De asemenea, vă rugăm să infirmaţi cerinţa potrivit căreia "Tavanele vor avea structuri false de 600 m." să informaţi în consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.***
Raspuns 85	**Se va elimina *Cap. 2.4.1 Cerințe generale*** din Anexa 4 la Cerintele Beneficiatului, deoarece Centrul de Monitorizare si Informare nu face obiectul Tronsonului 3.
Intrebare 86	***Solicitare: Va rugam sa eliminati punctul 2.4 Centrul de monitorizare si informare asupra traficului si conditiilor de circulatie si orice cerinte legate de CIC din Cerintele Beneficiarului, tinand cont ca CIC-ul nu face obiectul Lotului 3.***
Raspuns 86	**Se va elimina *Cap. 2.4 Centrul de monitorizare și informare asupra traficului și condițiilor de circulație*** din Anexa 4 la Cerintele Beneficiatului, deoarece Centru de Monitorizare si Informare nu face obiectul Tronsonului 3.
Intrebare 87	***Solicitare: Va rugam sa eliminati punctul 2.5 Serviciu de comunicatii date (COM) din Cerintele Beneficiarului, tinand cont ca CIC-ul nu face obiectul Lotului 3.***
Raspuns 87	Avand in vedere faptul că C.M.I este propus a se realiza in cadrul CIC-ului de la km 51+800 aferent tronsonului 4 al Autostrazii Sibiu-Fagaras, in cadrul **Cap *2.5 Serviciu de comunicații date (COM)*** din Anexa 4 la Cerințele Beneficiarului aferente tronsonului 3, fraza: „*Operatorii vor dimensiona sistemele de comunicații (fibră optică) astfel încât să fie asigurată continuitatea transmiterii informațiilor de pe un lot pe celălalt până la Centrul de Monitorizare și Informare, iar operatorul responsabil cu implementarea aplicației din centru, toate sistemele/echipamentele ITS inclusiv cele de pe celelalte loturi/secțiuni/tronsoane ale aceluiași sector de autostradă. Prestatorul, prin intermediul subsistemului de comunicații, trebuie să asigure și legătura între CMI și un punct de conexiune de mare viteză al STS"* fraza „*Operatorii vor dimensiona sistemele de comunicații (fibră optică) astfel încât să fie asigurată continuitatea transmiterii informațiilor de pe un lot pe celălalt până la Centrul de Monitorizare și Informare, iar operatorul responsabil cu implementarea aplicației din centru, toate sistemele/echipamentele ITS inclusiv cele de pe celelalte loturi/secțiuni/tronsoane ale aceluiași sector de autostradă. Prestatorul, prin intermediul subsistemului de comunicații, trebuie să asigure și legătura între CMI și un punct de conexiune de mare viteză al STS"* **se va modifica** si va avea urmatorul continut**:** ***"Operatorii vor dimensiona sistemele de comunicații (fibra optică) astfel încât să fie asigurată continuitatea transmiterii informațiilor de pe un tronson pe celălalt până la Centrul de Monitorizare și Informare".***
Intrebare 88	***În Cap. [3.1 Proiectul tehnic al sistemului] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: "[…] Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) si de***

	implementarea acestuia, in cele mai bune conditii tehnice de la momentul semnarii contractului. […]". ***<u>Solicitare</u>: Ţinând cont de Programul de Proiectare, prezentat în Art. 4.4.3 din Cerinţele Beneficiarului, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă, conţinutul Cap. [3.1 Proiectul tehnic al sistemului] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 88	Referitor la solicitarea de clarificare, in **cap.*[3.1 Proiectul tehnic al sistemului]*** din Anexa nr.4 la Cerințele Beneficiarului, fraza: *"Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) si de implementarea acestuia, in cele mai bune condiții tehnice de la momentul semnării contractului"* **<u>se va modifica</u>** si va avea urmatorul continut: *"**Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) și de implementare a acestuia în conformitate cu Programul de Proiectare, prezentat in Art.4.4.3 din Cerințele Beneficiarului".***
Intrebare 89	***În Cap. [4.2 Întreţinere în perioada de garanţie] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: "[…] Întreţinerea echipamentelor va fi realizată pe costul Antreprenorului pe toată perioada de garanţie a sistemului. […] Pe toată perioada de garanţie, Antreprenorul trebuie să efectueze minim activităţile de întreţinere prezentate în tabelul anterior respectând periodicitatea acestora. […]".*** ***<u>Solicitare:</u> Întrucât "Perioada de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor recepţionată separat sau Sector, va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor, părţii din Lucrări sau Sectorului, după caz" si întrucât după data aprobării Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreţinerii Lucrarilor va aparţine în totalitate viitorului administrator al Lotului 3 al Autostrazii Sibiu-Făgăraş, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă, conţinutul Cap. [4.2 Întreţinere în perioada de garanţie] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 89	Referitor la solicitarea de clarificare, în **cap.*[4.2 întreținere in perioada de garanție]*** din anexa nr.4 la Cerințele Beneficiarului, fraza: *"Întreținerea echipamentelor va fi realizata pe costul Antreprenorului pe toata perioada de garanție a sistemului".* **<u>se va modifica</u>** si va avea urmatorul continut: "***Întreținerea echipamentelor va fi realizata pe costul Antreprenorului, pe toata perioada de garanție a sistemului, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, până la semnarea Procesului Verbal de recepție Finală a acestui tronson".***
Intrebare 90	***În Cap. [4.3 Întâlniri] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: "[…] În timpul perioadei de garanţie Antreprenorul trebuie să participe la întâlniri cu Beneficiarul cel puţin o dată pe lună, pentru a discuta aspecte legate de garanţie şi întreţinere ale sistemului. […]".*** ***<u>Solicitare:</u> Întrucât "Perioada de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor recepţionată separat sau Sector, va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor, părţii din Lucrări sau Sectorului, după caz" si întrucât după data aprobării Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreţinerii Lucrarilor va aparţine în totalitate viitorului administrator al Lotului 3 al Autostrazii Sibiu-Făgăraş, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă, conţinutul Cap. [4.3 Întâlniri] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului.***

Raspuns 90	Referitor la solicitarea de clarificare, în ***Cap. [4.3 Întâlniri]*** din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, fraza: *"În timpul perioadei de garanție Antreprenorul trebuie sa participe la întâlniri cu Beneficiarul cel puțin o data pe luna, pentru a discuta aspecte legate de garanție si întreținere a sistemului"* **<u>se va modifica</u>** si va avea urmatorul continut: "***După aprobarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, in timpul perioadei de garanție, <u>Antreprenorul</u> trebuie sa participe la întâlniri cu beneficiarul cel puțin o data pe luna, pentru a discuta aspecte legate de garanție si întreținere a sistemului".***
Intrebare 91	***La finalul Cap. [3. Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor, cu precizări la nivel de soluţii constructive infrastructură şi suprastructură] din Anexa nr. 5 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "[…] Nivelul de detaliu precizat mai sus va fi aceleaşi pentru toate lucrarile de artă, indiferent dacă acestea sunt cele prevăzute în prezentele Cerinţe ale Beneficiarului sau cele ofertate pentru factorul de evaluare "Prelungirea lucrarilor de artă, adoptată pentru înlocuirea rambleelor înalte" prevăzut în cadrul Documentaţiei de atribuire. […]".*** ***<u>Solicitare:</u> Vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este documentul inclus în Documentaţia de Atribuire în care sunt prezentate detaliile factorului de evaluare "Prelungirea lucrarilor de artă, adoptată pentru înlocuirea rambleelor înalte" .***
Raspuns 91	Autoritatea Contractanta nu a prevazut in cadrul Documentatie de Atribuire factor de evaluare cu privire la **"*Prelungirea lucrarilor de artă, adoptată pentru înlocuirea rambleelor înalte",*** prin urmare**, <u>se vor elimina</u>** din cadrul Anexei nr. 5 la Cerintele Beneficiarului urmatoarele fraze : – *"In cazul ofertarii de lungimi de structuri cu lungimi mai mari decat lungimea minima precizata in cerintele imperative - adoptate pentru inlocuirea rambleelor inalte se va specifica pe ce lungime se va realiza aceasta, aferent fiecarei suprastructurii a lucrarii de arta(structurii)".* – *"Nivelul de detaliu precizat mai sus va fi aceleasi pentru toate lucrarile de arta, indiferent daca acestea sunt cele prevazute in prezentele Cerinte ale Beneficiarului sau cele ofertate pentru factorul de evaluare "Prelungirea lucrarilor de arta, adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte" prevazut in cadrul Documentatiei de atribuire."*
Intrebare 92	***La Pct. 2.3 al Cap. 2. Responsabil desemnat cu coordonarea în materie de securitate şi sănătate în muncă] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "[…] Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. […]".*** ***<u>Solicitare</u>: Având în vedere că Responsabilul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă, din partea Antreprenorului, va fi un angajat al Antreprenorului (angajat în baza unui contract de muncă sau în baza unui contract de colaborare), vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este prevederea legală în baza căreia Supervizorul poate proceda la demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă din partea Antreprenorului.***
Raspuns 92	Referitor la solicitarea de clarificare, în ***Cap. 2. Responsabil desemnat cu coordonarea în materie de securitate şi sănătate în muncă]*** din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, fraza: *"[…] Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Responsabilului*

	desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. […]". **<u>se va modifica</u>** si va avea urmatorul continut: ***"[…] Supervizorul poate cere Antreprenorului retragerea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. […]".***
Intrebare 93	***La Lit. l) a Pct. 4.1 al Cap. 4. Cerinţe specifice] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "[…] Antreprenorul va asigura toate unităţile sanitare şi medicale necesare întregului personal a cărui prezenţă pe Şantier este autorizată, în baza standardelor prescrise de legislaţia Română şi conform aprobării Supervizorului. Aceste unităţi vor fi disponibile pe întreaga durată de construcţie şi pe durata Perioadei de răspundere pentru defecţiuni. […]".*** ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este motivul pentru care viitorul Antreprenor va trebui să asigure disponibilitatea acestor unităţi sanitare şi medicale, pentru o durată de cel puţin 60 de luni, după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.***
Raspuns 93	Autoritatea Contractanta elimina din cadrul Cerintelor Beneficiarului *Anexa nr. 6, lit. l) a Pct. 4.1 al Cap. 4. Cerinţe specifice]* mentiunea *„şi pe durata Perioadei de răspundere pentru defecţiuni".*
Intrebare 94	***La Pct. 5.1 al Cap. [5. Riscuri şi pericole] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "[…] Exemple de activităţi periculoase care pot fi iniţiate sunt, fără Iimitare, cele de mai jos: […] g) manipularea controlată a deşeurilor […]".*** ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să precizaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este motivul pentru Autoritatea Contractantă consideră că "manipularea controlată a deşeurilor" reprezintă o "activitate periculoasă".***
Raspuns 94	Dintr-o regretabila eroare s-a mentionat in Anexa nr. 6 la Cerintele Beneficiarului faptul ca „***manipularea controlata a deseurilor"*** reprezinta o „***activitatea periculoasa***". Astfel, ca punctul g) se modifica si va avea urmatorul continut „***manipularea necontrolata a deseurilor***" , care in perspectiva Autoritatii Contractante reprezinta o activitate periculoasa.
Intrebare 95	***La Pct. 6.2 al Cap. [6. Unităţi medicale şi de prim ajutor] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "[…] Antreprenorul va asigura la faţa locului echipamentul de protecţie necesar şi va furniza, echipa şi va menţine un număr suficient de boxe de prim ajutor. […]".*** ***<u>Solicitare:</u> Vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, ce reprezintă "boxe de prim ajutor".***
Raspuns 95	Dintr-o regretabila eroare s-a mentionat in Cerintele Beneficarului **in Anexa nr. 6, Pct. 6.2 al Cap. [6. Unităţi medicale şi de prim ajutor],** informatii cu privire la *„**boxe de prim ajutor**".* Astfel, cuvantul *„**boxe"** **<u>se va elimina</u>*** si va fi inlocuita cu ***„truse",*** iar punctul **6.2 din Anexa nr. 6** va avea urmatorul continut" [...]*Antreprenorul va asigura la faţa locului echipamentul de protecţie necesar şi va furniza, echipa şi va menţine un număr suficient de **<u>truse de prim ajutor</u>**. […]".*
Intrebare 96	***La Pct. 9.6 al Cap. [9. Monitorizare] din Anexa nr. 9 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "[…] Antreprenorul va realiza măsuratori prin intermediul unor***

	laboratoare acreditate conform actelor de reglementare pentru verificarea activităţilor din cadrul proiectului limitele maxime admise pentru concentraţiile de substanţe poluante în aer, apă, sol, niveluri de zgomot şi vibraţii, gestiunea deşeurilor. […]". ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că în cazul Subcontractării acestor activităţi, aceştia vor trebui să include în Ofertele lor, dovezi privind acreditarea acestor laboratoare.***
Raspuns 96	In conformitate cu prevederile subcap. 12.27 *Laboratorul de pe santier* din cadrul Cerintelor Beneficiarului: *12.27.1. **<u>Antreprenorul va asigura</u** un laborator de analize si incercari in constructii de gradul minim II pentru santier, ce va fi dotat cu toate echipamentele necesare si suficiente pentru a se asigura ca Lucrarile sunt executate in conformitate cu Contractul. Laboratorul **<u>va fi infiintat si autorizat</u** in conformitate cu legea romana si cu standardele aplicabile.* *12.27.2. Laboratorul **<u>va fi constituit</u** in conformitate cu reglementarile in vigoare. Antreprenorul va furniza echipamentele si consumabilele necesare pentru derularea testarii, preluarii de probe si inregistrarii prevazute in Caietele de Sarcini si Cerintele Beneficiarului. Echipamentele de testare vor fi pastrate intr-o stare curata si functionala si vor fi verificate si/sau calibrate la intervale prevazute sau atunci cand se dispune acest lucru de catre Supervizor.* *12.27.3. Antreprenorul va permite accesul deplin al Supervizorului, in orice moment, pentru a fi martor la teste si pentru a inspecta inregistrarile, materialele si rezultatele. Supervizorului ii vor fi puse la dispozitie copii dupa toate certificatele de calibrare ale echipamentelor.* *12.27.4. Antreprenorul va asigura un inginer calificat si tehnicieni cu vasta experienta in testarea materialelor. Preluarea de probe si testarea va fi realizata de un numar adecvat de operatori de laborator si de teren.* *12.27.6. Antreprenorul va asigura si dispozitive mobile pentru prelevarea de probe si efectuarea de teste care pot fi efectuate pe teren, la locul de executare a lucrarilor.* *12.27.7. **<u>Laboratorul trebuie sa fie finalizat si gata de utilizare cu cel putin 2 saptamani inainte de demararea lucrarilor permanente pe santier. In cazul in care Antreprenorul demareaza activitati care necesita testarea de materiale inainte de aceasta data pot fi folosite facilitati de testare temporare, aprobate de Supervizor</u**.* Tinand cont de aspectele mentionate mai sus, rezulta ca asigurarea Laboratorului in Santier reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor in implementarea contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si cu Punctele de Referinta, iar Propunerea tehnica trebuie sa respecte prevederile Documentatiei Tehnice – parte integranta din Documentatia de Atribuire. Autoritatea Contractanta nu a solicitat prin Cerintele Beneficiarului nominalizarea la momentul depunerii ofertelor a operatorului economic/persoanei juridice/detinatorului laboratorului iar dovezile acreditarii laboratorului vor trebui prezentate ulterior semnarii contractului. In cadrul ofertei trebuie totusi precizata modalitatea in care este asigurat accesul la laboratorul de analize si incercari, precum si momentul in devine necesara utilizarea acestuia.

Intrebare 97	***La Pct. 13.2 al Cap. [13. Grupurile sanitare] din Anexa nr. 9 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "[…] Antreprenorul va menţine toate toaletele într-o stare adecvată pe întreaga durată a Contractului. […]".*** ***<u>Solicitare</u>: Vă rugăm să explicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este motivul pentru care viitorul Antreprenor va trebui să menţină într-o stare adecvată aceste toalete, pentru o durată de cel puţin 60 de luni, după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor*.**
Raspuns 97	Mentiunea ***"pe întreaga durată a Contractului",*** din cadrul Cerintelor Beneficiarului**,** Anexa nr. 9 pct. 13.2 al Cap. [13. Grupurile sanitare] se refera la intreaga durata de executie a contractului.
Intrebare 98	***În cupinsul Cap. [Prevederi privind deschiderile podurilor şi pasajelor] al Art. 3.1.12 din Cerinţele Beneficiarului este precizat: "[…] Bordurile amplasate la marginea părţii carosabile sunt din piatra albă cu durabilitate sporită la acţiunea agenţilor de degivrare […]". Însă, în Planşele aferente Lotului 3 din [Volum 5.2 - Lucrări de poduri], ce a fost inclus în Documentaţia de Atribuire se arată că vor fi utilizate "Borduri prefabricate 20 x 25 cm".*** ***<u>Solicitare:</u> Pentru întocmirea unor Propuneri Financiare corespunzătoare, vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie care este tipul bordurilor ce trebuie luat în considerare de către aceştia, pentru elaborarea Ofertelor.***
Raspuns 98	Articolul 3.1.12 la care face referire Operatorul economic, nu se regaseste in Cerintele Beneficiarului aferente Tronsonului 3. Referitor la tipul bordurilor ce trebuie luat în considerare pentru elaborarea ofertelor, ofertantii vor respecta prevederile **Art. 3.3.14.1**. Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 99	***Intrucat in Acordul Contractual la articolul 5.6 (2) este specificat ca plata se efectueaza in 60 de zile de la data primirii facturii, va rugam sa confirmati ca Antreprenorul poate emite factura imediat dupa emiterea Certificatului de Plata de catre Supervizor si nu in 15 zile de la emiterea Certificatului de Plata de catre Supervizor asa cum este specificat in sub-clauza 50.4 (b) din Conditii Generale de Contract.***
Raspuns 99	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in conformitate cu prevederile Legii nr. *72/28.03.2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante*, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta nu poate stabili un termen privind emiterea/primirea facturii. In acest sens, consideram incidente si aplicabile prevederile art. 5.6 (2) din Acordul contractual, conform carora: "***Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau în termen de 60 de zile de la data aprobării Certificatelor de Plată/Certificatului Final de Plată de catre Beneficiar, în situaţia în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. În conformitate cu Legea 16 72/2013, pentru prezentul contract de execuţie lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major."***
Intrebare 100	***In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.2 se mentioneaza ca "Sitemul de management al calitatii va fi inclus in:*** ***i. planul de calitate al proiectarii***

	ii. planul de calitate al constructiei." ***La subcapitolul 12.32.8 se face referire la <u>planul de calitate al proiectului.</u>*** ***La subcapitolul 12.32.9 se face referire la <u>planul de calitate al constructiei (etapa 2).</u>*** ***De asemenea, in Fisa de Date, la capitolul IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice, la punctul IV se face referire la <u>planul de calitate al proiectului</u>.*** ***Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa clarificati urmatoarele:*** ***A. Daca planul de calitate al proiectului este planul de calitate al proiectarii*** ***B. Daca ambele planuri de calitate (proiectare si constructie) vor fi incluse in cadrul ofertei tehnice***
Raspuns 100	La pct. 12.32.8 Planul de calitate al proiectului este detaliat planul de calitate aferent activitatii de proiectare, inclusiv pentru asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor De asemenea, confirmam faptul ca la momentul depunerii ofertei tehnice trebuie prezentat atat Planul de Calitate al Proiectarii cat si Planul de Calitate al Constructiei care sa aiba continutul minim conform subcapitolelor 12.32.8 si 12.32.9 din Cerintele Beneficiarului;
Intrebare 101	***La capitolul 12.32.7 se face urmatoarea mentiune: "Toate planurile de calitate vor fi depuse cu un certificat de calitate complet."*** ***Va rugam sa clarificati ce se intelege prin "certificat de calitate <u>complet</u>".***
Raspuns 101	Cerința se refera la prezentarea dovezii certificării sistemului de management al calității conform standardelor ISO 9001 valabile in ceea ce privește ofertantul care execută lucrările. Cerintele din caietul de sarcini referitoare la planul de calitate urmăresc, pe de-o parte, modul în care trebuie structurat/organizat acesta (pentru asta fiind, în fapt, trimiterile la standardul SR EN ISO 9001, care presupun procedurarea activității), iar pe de altă parte, elementele care trebuie prezentate pentru a demonstra modul în care se realizează efectiv controlul calității în implementarea activităților prin care se urmărește relevanța metodelor de testare și resursele implicate în acest sens.
Intrebare 102	*Privitor la capitolul **III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fisa de Date - Cerinta 4** referitoare la **Utilaje, instalatii si echipament tehnic** - Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc.* ***«Modalitatea de indeplinire:*** *Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului.»* ***Va rugam precizati daca printre documentele prin care poate fi realizata dovada de proprietate a utilajelor, instalatiilor si a echipamentelor tehnice pentru executarea contractului se pot prezenta de exemplu: carti de inmatriculare, rapoarte de inspectii etc.***
Raspuns 102	In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea *III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala*, Cerinta 4, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la echipamente si documentele necesar a fi prezentate: *[...]*

	Nota 1: *Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare:* ***detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc****.* ***Nota 2****:* ***Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului****.* *[...]* ***Modalitatea de indeplinire:*** *Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".* *Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume:* ***documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului****. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.* *[...]*
Intrebare 103	***Referitor la capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, din Fisa de date:*** ***«Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare totala cumulata de minim 900.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 5 contracte.»*** ***având in vedere modalitatea de formulare a cerinței privind experiența similară, va rugam clarificați daca pentru calcularea valorii cumulate solicitate pentru acest criteriu în perioada de referință stabilită de Autoritatea Contractanta, se va utiliza cursul mediu de schimb aferent anului in care a fost realizată recepția lucrărilor, fie parțiala, fie finala.***

Raspuns 103	Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii **III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala**, **Cerinta 2,** dupa cum urmeaza: *[...]*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:* ***- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;*** ***- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;*** ***- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.*** ***) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).[...].* Totodata, se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii **III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala**, **Cerinta 2, Nota 3,** dupa cum urmeaza: *[...]**Nota 3**: a) **Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro =4,6535 Lei, 2019-1 Euro =4,7452 Lei, 2020 – 1 Euro =4,8371 Lei, 2021 – 1 Euro = 4.9204 Lei.*** *b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020 si 2021 publicat pe site-ul **https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro**. **Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.**[...]*
Intrebare 104	***Ref: Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7*** Totalul rezervelor de implementare este scris în formular ca fiind **165.714.114,24** lei fără TVA. Adunând valorile categoriilor de cheltuieli, suma acestora este **199.734.361,31** lei fără TVA. Vă solicităm să transmiteți Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 cu valorile și/sau sumele corectate.
Raspuns 104	Rezervele de implementare sunt in cuantum de **165.714.114,24 lei fara TVA**. A se vedea Anexa 3 la prezenta clarificare, in cadrul careia se regaseste Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 revizuita.
Intrebare 105	***Ref: SF – Vol. 4.1- Sinteza, sumar concluzii*** La **Cap. 3 – Costuri estimative ale investiției**, sunt devizele generale pentru cele 2 soluții, **pentru toată autostrada (toate cele 4 tronsoane).** La **Cap. 9 – Modificări ale documentației Studiu de fezabilitate avizate în cadrul CTE – CNAIR din data de 16.03.2021**, în lista de observații, la pct. E (pag. 356), se menționează: ***E. Se vor intocmi devize generale si fișele principalilor indicatori tehnico – economici pentru fiecare dintre cele 4 tronsoane ale Autostrazii.*** Prestatorul a atasat in cadrul documentatiei, devizele generale si fisele principalilor indicatori tehnico – economici pentru fiecare dintre cele 4 tronsoane ale autostrazii. Prestatorul considera ca prin modificarile efectuate documentatia indeplineste prevederile Caietului de Sarcini, capitolul **4.1.3.5. ACTIVITATI DE PROIECTARE**, precum si faptul ca prin clarificarile prezentate se raspunde solicitarilor exprimate in Avizul CTE nr 5031/16.03.2021. Vă solicităm să transmiteți Devizul General aferent tronsonului 4.
Raspuns 105	Devizul General aferent tronsonului 4 nu face obiectul prezentului contract de **Proiectare si Executie *Autostrada SIBIU – FAGARAS TRONSONUL: 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 105B)”.***
Intrebare 106	***Ref: Organizarea de santier*** ***In vol 4.1 Sinteza, sumar concluzii***

<table>
<tr><td></td><td>

2.7.1.1 Zone pentru organizari de santier

Organizarile de santier sunt amplasate dupa cum urmeaza:

- Tronson 3
  - Adiacent DJ 102 – km 45+600;

Suprafata aproximativa ce va fi ocupata pentru realizarea incintelor organizarii de santier este echivalenta cu 11hectare. Distanta aproximativa de la organizarea de santier la traseul autostrazii Sibiu-Fagaras este:

- Tronson 3
  - 26,500 mp

Mentionam faptul ca in organizarea de santier vor fi amplasate depozite, spatii pentru utilaje, grinzi prefabricate.

Zona propusa va fi complet împrejmuita si dotata cu sisteme de siguranta pe zonele de acces pentru a evita intrareapersonalului si a vehiculelor neautorizate.

Pentru amplasarea organizarii de santier a fost identificat terenul în apropierea traseului autostrazii astfel încât sa sereduca la minim interferentele provocate de traficul mijloacelor necesare pentru constructia lucrarii

Va rugam sa clarificati daca aceste terenuri sunt in proprietate privata.

</td></tr>
<tr><td>Raspuns 106</td><td>A se vedea Raspunsul 13 din prezenta Clarificare.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 107</td><td>

<u>Ref: Gropi de imprumut</u>

2.7.1.2 Cariere si gropi de imprumut

S-au identificat posibile groapi de imprumut situate, dupa cum urmeaza:

Groapa	***Zona Km***	***Orientare fata de ax***	***Distanta de la ax***	***Suprafata (ha)***
1+2	*30+700 – 31+700*	*Stg/Dr*	*0/100*	*155.5311*
3(3A+3B)	*37+300 – 37+800*	*Stg/Dr*	*150 m/750m*	*28.729*
4	*40+450 – 40+750*	*Stg*	*700*	*12.4689*
5	*54+200 – 54+800*	*Stg/Dr*	*0/200*	*115.60*

Va rugam sa clarificati daca aceste terenuri sunt in proprietate private.

</td></tr>
<tr><td>Raspuns 107</td><td>Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut.</td></tr>
</table>

Intrebare 108	In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, va rugam sa clarificati ce reprezinta sintagma" Orice alte activitati aferente: - 2.2.6 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala - 3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati - 5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 4.1 - 6.5 – 9.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusive amenajari - 10.4 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Victoria - 11.6 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si restabilirilor legaturilor rutiere - 12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel
Raspuns 108	Sintagma ***"Orice alte activitati"*** mentionata la fiecare categorie de lucrari din Anexa 1 la Formularul 7, respectiv la pozitiile: "*2.2.6 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala,* *3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati,* *3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului,* *5. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1,* *6.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari,* *10.2 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Arpasu,* *10.4 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si restabilirilor legaturilor rutiere,* *11.6 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Victoria,* *12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel*," se refera la orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari respective (cu titlu de exemplu: Preconstructie, Mediu, Amenajarea terenului, Siguranta circulatiei).
Intrebare 109	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor culoarul de expropriere in format editabil.***
Raspuns 109	Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor si coridorul de expropriere in format dwg. A se vedea **Anexa 5_Plan_Zona Expropriata_SB_FG** la prezenta Clarificare.
Intrebare 110	***In documentatia de atribuire tronsonul 3 are progresivele km. intre 34+175 si 51+785; podul peste autostrada la nod rutier Arpasu se regaseste la progr. Km. 34+175, dar se regaseste in lista structurilor al tronsonului 3; nodul rutier Arpasu se regaseste la progr. Km. 34+170. Va rugam sa clarificati aspectele referitoare la limitele intre tronsonul 2 si tronsonul 3.***
Raspuns 110	Nodul rutier **Arpasu de Jos (DN1)** face obiectul procedurii de achizitie publica avand ca obiect *Proiectare si executie „Autostrada Sibiu-Fagaras* ***Tronsonul 3:*** *Arpasu de Jos (DN 1) – Sambata de Sus (DJ 105 B).* Tronsonul 3 al autostrazii este cuprins intre pozitiile kilometrice 34+175 si 51+785 aferente Autostrazii Sibiu Fagaras
Intrebare 111	***Va rugam sa confirmati ca doar in stratul de uzura se foloseste bitum modificat cu polimeri.***
Raspuns 111	Se vor respecta prevederile **Cap. 5** ***Caracteristici imperative ale lucrarilor*** **- subcap. 5.1.11** din Cerintele Beneficiarului.


Intrebare 112	***In anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 valoarea totala indicata este de 165.714.114,24, iar valoarea sumelor unitare indicate in cele 15 capitole face un total de 199.734.361,31. Va rugam sa clarificati acest aspect.***
Raspuns 112	A se vedea **Raspunsul nr. 104** din prezenta Clarificare.
Intrebare 113	***In acordul de mediu, pentru tronsonul 3, se regaseste posibilitatea de amplasare a organizarii de santier la progresiva km 45+600 adiacent cu DJ102; va rugam sa clarificati daca Beneficiarul este proprietar acestui teren de 26.500 mp si el poate pune la dispozitia ofertantilor, fara prezentarea justificarilor din Formularul nr. 4 de propunere tehnica cap. V. Organizarea de Santier lit. A respectiv Acorduri, documente si date din care sa reiasa suprafata si disponibilitatea suprafetelor.***
Raspuns 113	A se vedea **Raspunsul 13** din prezenta Clarificare. Pentru organizarea de santier de la km 45+600 Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului.
Intrebare 114	***In acordul de mediu, pentru tronsonul 3, se regaseste lista posibilelor gropi de imprumut identificate; va rugam sa clarificati daca acestea se pun la dispozitia viitorului constructor in mod gratuit, acestea fiind de proprietatea Beneficiarului.***
Raspuns 114	In cadrul Documentatiei de Atribuire au fost prezentate posibilele locatii ale gropilor de imprumut, identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care va executa lucrarea este pe deplin responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierile. Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut.
Intrebare 115	***Cu privire la prezenta procedura, avand in vedere complexitatea contractului, volumul mare de documente ce necesita a fi analizate, coroborat si cu situatia economica din contextul actual ce conduce la obtinerea informatiilor si ofertelor de pret necesare intocmirii candidaturilor cu foarte mare intarziere, precum si pentru a putea elabora si prezenta candidaturi complete si conforme, care sa raspunda intocmai cerintelor Autoritatii Contractante, va rugam sa aveti amabilitatea de a accepta decalarea termenul de transmitere al ofertelor cu cel putin 30 de zile lucratoare.***
Raspuns 115	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 116	***Cu privire la Fisa de Date, Capitolul III.1.6.b) Garantia de buna executie, va rugam sa confirmati ca Garantia de buna executie se va putea constitui si prin retineri succesive intr-un cont deschis la Trezorerie, conform legislatiei in vigoare.***
Raspuns 116	In conformitate cu prevederile sub-sectiunii **III.1.6.b) Garantie de buna executie** din Sectiunii **III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate** a Instructiunilor catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a precizat: *"Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA,* ***sau, <u>in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri</u>***

	succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, *in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publica. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (5) din HG 395/2016. Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar* ***fie prin retineri succesive, fie*** *printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:* *a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit din România sau din alt stat;* *b) asigurare de garanții emisa de:* *i) o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisa in Romania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisa in registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; sau* *ii) o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursala autorizata in Romania de către Autoritatea de Supraveghere Financiara* *si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si alin. (5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul în care Antreprenorul nu își îndeplineste, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.* ***Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul B1/B2 in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Mai multe informatii se regasesc in Modelul de contract."***
Intrebare 117	***La nivelul întregului proiect, atunci când drumurile de acces prezentate ca Tip-1 și Tip-2 (Volumul V – Activități De Proiectare V.1 Lucrări De Drum V.1.3. Relocări Drumuri) sunt modelate în funcție de aceste tipuri, reies rezultate diferite din plan în ceea ce privește limitele taluzului, lățimea acostamentului si dimensiunile șanțului.*** ***De asemenea, in Profilul transversal de tip 2 regăsim modelul șanțurilor trapezoidale având dimensiunea 0,5-1,5-0,5 (foto 2). In foto 3 totusi, le observam ca fiind prezentate precum canale în V de 1,50 - 0,75 metri. Un astfel de șanț nu a fost dat în niciun profil transversal și provoacă o suprapunere în straturile inferioare ale suprastructurii drumului.*** ***În aceste context, ne puteți informa ce soluție constructiva se va aplica?***

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr.1

Scara 1:50


Se aplica pe: DC 50, DC 74, Drum local km 10+734, Drum local km 12+823, Drum local 15+500, Drum local km 59+193, Drum local km 63+986, Drum local km 65+240;




PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2

Scara 1:50

Se aplica pe: Drum local km 38+563, DC 59 km 7+804, Drum local km 17+700, Drum local km 22+365 Drum local km 28+861, Drum local km 7+487, Drum local km 36+568, Drum local km 39+711, Drum local km 46+550, Drum local km 54+179, Drum local km 56+841;



	
Raspuns 117	Referitor la solicitarile operatorului economic, Autoritatea Contractanta face urmatoarele precizari: 1. Profilul transversal tip nr. 1 se aplica pe drumurile relocate, conform aplicabilitatii mentionata pe plansa, in zonele in care inaltimea de rambleu este mica, aproape de linia terenului natural. 2. Profilul transversal tip 2 – se aplica pe drumurile relocate, conform aplicabilitatii mentionata pe plansa, in zonele in care inaltimea de rambleu este mai mare de 2.00 m cat si in zona rampelor pasajelor superioare peste autostrada. Avand in vedere natura contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 118	***Atunci când se examinează tipurile consolidări din documentul „V.3 LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenată", denumirile drumurilor pentru Tip-15, Tip,-17, Tip-18, Tipe-19 și Tip-20 sunt specificate, dar nu este specificat la ce intervale km vor fi aceste lucrări in documentația pusa la dispoziție. Va rugam sa ne informați despre intervalele de km ale acestor tipuri de consolidări.***

Raspuns 118	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 119	***Atunci când se examinează tipurile de consolidări din documentul „V.3 LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenată" sunt specificate denumirile drumurilor pentru Tipul 16, Tipul 17 și Tipul 18, dar nu regăsim drumurile locale „V.1 LUCRARI DE DRUM - V.1.3 RELOCARI DRUMURI" si nici în planul „V.1 LUCRARI DE DRUM - V.1.1 AUTOSTRADA". În plus, nu este specificat la ce intervale de km se vor executa lucrările de-a lungul acestor drumuri locale in documentația pusa la dispoziție. Va rugam clarificati.***
Raspuns 119	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor..
Intrebare 120	***Tipurile de consolidări date în documentul „V.3 LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenata" nu sunt specificate pentru Tip-21, Tip-22, Tip-23 și Tip-24. Se precizează că în desene se vor aplica bretelelor, iar in documentul Cerințele Beneficiarului (Lotul 1) sunt date intervalele kilometrice aplicate pentru bretele, dar pentru alte loturi aceste intervale de aplicare nu se regăsesc nici în desene nici în documentele beneficiarului. Intervalele kilometrice date pentru Lotul-1 sunt pentru ramurile Nodului Boita. Solicităm să ne informați dacă consolidările se aplică doar pentru Lotul-1 sau se aplică de joncțiunilor celorlalte loturi si daca aceste consolidări vor fi aplicate pentru toate joncțiunile de-a lungul traseului, iar daca da care sunt intervalele de aplicare?***
Raspuns 120	Volumul „*V.3 LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenata"* profilurile transversale tip nr. 21,22,23,24 se aplica la nodul rutier Boita, aplicabilitatile acestora vor fi in conformitate cu Cerintele Beneficiarului cap. 3.3.13 – Lucrari de consolidare. Profilurile transversale tip nr. 21,22,23,24 se aplica si la celelalte noduri rutiere ale Autostrazii Sibiu – Fagaras, respectiv la nodul rutier Arpasu. Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 121	***În cadrul Cerințelor Beneficiarului pentru Lot-3, Tipul 7 (Perete de Reținere Pământ Armat H=9,00 m) se aplică pentru DJ 105B dar când tipurile de consolidări din documentul „V.3 LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenata" sunt examinate, denumirile drumului în cauză nu sunt specificate în desenul respectiv. De asemenea, informații despre intervalele de aplicare nu au fost găsite în documentația pusa la dispoziție. Rugam sa ne comunicati intervalele km de acest tip de-a lungul drumului DJ105B.***

Raspuns 121	Referitor la solicitarea de clarificare, mentionam faptul ca, aplicabilitatea zidului de sprijin din pamant armat pe DJ 105B se regaseste in Documentatia Tehnica Volum IV.1 – Sinteza la pagina 195 cat si in Cerintele Beneficiarului la pagina 17.
Intrebare 122	***În cadrul Cerințelor Beneficiarului se menționează in documentația tuturor loturilor ca pentru Tipul 2 si Tipul 3:*** Aceasta lucrare se aplica pe toata lungimea autostrazii, conform tabelului de mai jos: ***Totuși, când se examinează intervalele de aplicare date în tabele, se vede că aceste tipuri nu sunt aplicate pe întregul traseu. Va rugam să ne informați dacă aceste tipuri de lucrări ar trebui aplicate pe întregul traseu sau in conformitate cu .***
Raspuns 122	Precizam faptul ca mentiunea „*Aceasta lucrare se aplica pe toata lungimea autostrazii, conform tabelului*” nu se regaseste in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Avand in vedere intrebarea neclara a ofertantului, Autoritatea Contractanta nu poate formula un raspuns corespunzator.
Intrebare 123	***În documentele de licitație pentru barierele fonice sunt disponibile doar amplasamentele structurilor și lungimile totale ale barierei fonice. Va rugam sa ne puneți la dispoziție desene detaliate ale barierei fonice pentru a putea întocmi oferta.***

Localitate	Aplicabilitate / Interval kilometric	Partea pe care instaleaza / protectia	Lungime (m)
Talmaciu (Armeni)	Nod Boita / Bretea-4 2+100 - 2+350	dreapta / locuinte	250
Boita	Nod Boita / Bretea-3 0+000 - 0+500	dreapta / locuinte	500
Boita	Nod Boita / Bretea-2 1+700 - 2+000	dreapta / locuinte	300
Boita	Nod Boita / Bretea-1 0+600 - 1+200	dreapta / locuinte	600
Boita	Nod Boita / Bretea-10 0+000 - 0+150	dreapta / locuinte	150
Racovita	9+200 - 10+430	dreapta / locuinte	1230

Localitate	Aplicabilitate / Interval kilometric	Partea pe care instaleaza / protectia	Lungime (m)
Avrig	18+450 - 18+750	dreapta / locuinte, areal protectie avifaunistica, protectie chiroptere	50
Scoreiu	28+100 - 29+400	dreapta / locuinte	200

Localitate	Aplicabilitate / Interval kilometric	Partea pe care instaleaza / protectia	Lungime (m)
Corbi	42+220 - 42+550	partea stanga	330

Localitate	Aplicabilitate / Interval kilometric	Partea pe care instaleaza / protectia	Lungime (m)
Luta	59+000 - 59+700	dreapta / locuinte	700
Ileni	67+250 - 67+600	dreapta / locuinte	350
Ileni	Nod Ileni / Bretea-1 0+380 - 0+600	dreapta / locuinte	220
Ileni	Nod Ileni / Bretea-2 0+000 - 0+360	dreapta / locuinte	360

Raspuns 123	Panourile fonoabsorbante au inaltimea de 2.5 metri – conform Acordul de mediu SB1 din 07.02.2022 – pag 189 (pdf), pus la dispozitia Ofertantilor in Documentele Beneficiarului in *Vol. 10 – Autorizatii, acorduri si avize.* De asemenea, detaliile privind panourile fonoabsorbante vor face obiectul fiecarui Ofertant, tinand cont de specificatiile producatorului utilizat. Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 124	***In vederea intocmirii unor oferte complete si corecte, avand in vedere volumul semnificativ de informatii suplimentare care au fost comunicate prin ultima clarificare, va rugam sa aveti bunavointa sa decalati termenul limita de depunere a ofertelor.***
Raspuns 124	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 125	***În conformitate cu "Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind***

	concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziției publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționarea a Contestațiilor, publicata in Monitorul Oficial in data 12 septembrie 2022 ***10. Articolul 154 se modifică și va avea următorul cuprins:*** ***(2) Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:*** ***(a) virament bancar;*** ***(b) instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:*** ***i. scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare sau de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat;*** ***ii. asigurări de garanții emise:*** ***— fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;*** ***— fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;*** ***(c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;*** ***(d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;*** ***(e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)—c), în cazul garanției de bună execuție."*** ***Rugăm Autoritatea Contractantă să confirme aplicarea legii sus menționata și pentru această procedura de achiziție publică.***
Raspuns 125	In conformitate cu prevederile sub-sectiunii **III.1.6.a) Garantie de participare** din Sectiunea **III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate** a Instructiunilor catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a precizat: *"Autoritatea Contractanta solicita constituirea unei garantii de participare in cuantum de: **15.000.000 Lei**. Garantia de Participare poate fi constituita si in Euro, in cuantum de **3.033.489,73 Euro**, calculat la un curs mediu afisat de BNR, pentru luna **iunie 2022, de 1 Euro = 4.9448 Lei.** Pentru calculul valorii Garantiei de Participare, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte Garantia de Participare in alta moneda decat euro se va utiliza cursul mediu aferent lunii **iunie** publicat pe **https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro.*** ***Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii astfel:*** ***a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit din România sau din alt stat;*** ***b) asigurare de garanții emisa de:*** ***i) o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă in Romania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; sau*** ***ii) o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursala autorizata in Romania de către Autoritatea de Supraveghere Financiara.*** *In situatia constituirii Garantiei de participare prin virament bancar, vor fi utilizate conturile*

CNAIR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA: RO82 RNCB 0082 0080 9408 1283 LEI sau RO55 RNCB 0082 0080 9408 1284 EUR.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.
Garantia de participare trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa irevocabil si neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se transmite in SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, acesta se va prezenta in conformitate cu ***Formularul A1/A2*** *pus la dispozitie in Documentatia de Atribuire. Garantia de participare va fi semnata de ofertant in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.*
Informatii suplimentare privind Garantia de participare se gasesc in sectiunea IV.4.3. Modul de prezentare al ofertei din prezentul document.
Vor fi respectate in integralitate prevederile art. 35-38 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare."

In conformitate cu prevederile sub-sectiunii **III.1.6.b) Garantie de buna executie** din Sectiunea **III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate** a Instructiunilor catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a precizat:

"Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, ***sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia,*** *in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publica. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (5) din HG 395/2016.* ***Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar fie prin retineri succesive, fie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:***
a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanții emisa de:
i) o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisa in Romania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisa in registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; sau
ii) o societate de asigurări dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de către Autoritatea de Supraveghere Financiara
si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si alin. (5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul în care Antreprenorul nu îsi îndeplineste, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului



	instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. ***Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul B1/B2 in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Mai multe informatii se regasesc in Modelul de contract."*** Mentionam faptul ca Legea nr. 208/2022, care a intrat in vigoare in 11.09.2022, s-a modificat in luna octombrie, introducandu-se praguri prin care s-a specificat faptul ca garantiile de participare si/sau de buna executie emise de catre Institutiile Financiare Nebancare se utilizeaza pentru proceduri de achizitie publica de lucrari a caror valoare estimata este mai mare de 40.000.000 lei, prezenta procedura depasind ca valoare acest prag.
Intrebare 126	***Va rugam sa clarificati care sunt zonele unde au fost prevazute panouri fonoabsorbante.***
Raspuns 126	Pe tronsonul 3 al Autostrazii Sibiu- Fagaras, zona prevazuta cu panouri fonoabsorbate este localitatea Corbi, pozitia kilometrica km 42+220 – km 42+550 stanga. In acest sens, se va consulta Acordul de mediu SB1 din 07.02.2022 – pag 189 (pdf), pus la dispozitia Ofertantilor in Documentele Beneficiarului in *Vol. 10 – Autorizatii, acorduri si avize*, unde sunt mentionate zonele unde au fost prevazute panouri fonoabsorbante.
Intrebare 127	***Va rugam sa clarificati care sunt zonele unde au fost prevazute parapete demontabile.***
Raspuns 127	In Cerintele Beneficiarului la cap. 3.3.13.1 se mentioneaza urmatoarele: *„Pentru zona de urgenta a carei lungime este de 160 m, aflata in zona mediana, s-a prevazut un tip de parapet demontabil care sa asigure, atat montarea, cat si demontarea, in timp redus si in conditii de siguranta rutiera, respectandu-se normele de siguranta la crash test”.* De asemenea, se va consulta planul de situatie al autostrazii Sibiu - Fagaras pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta in Documentele Beneficiarului, unde sunt prezentate zonele unde au fost prevazute parapete demontabile.
Intrebare 128	***Va rugam sa clarificati care este structura rutiera pe zona mediana curenta, intrucat in profilul transversal tip este indicata o structura care nu este in concordanta cu structura rutiera de pe partea carosabila, indicata in Cerintele Beneficiarului.***
Raspuns 128	Structura rutiera pe zona mediana a Autostrazii Sibiu-Fagaras, pe zonele de trecere de pe un sens pe celalalt, va fi identica cu cea a partii carosabile. Astfel, in Cerintele Beneficiarului, cap. *5.3.5. Structura rutiera* – II, paragraful: *Pentru banda mediana a autostrazii, pe zonele de trecere de pe un sens pe celalalt (in scop de intretinere) structura rutiera prevazuta va fi identica cu cea a partii carosabile, respectiv:* - *5 cm Mixtură asfaltică stabilizata în strat de uzură, MAS 16* - *16 cm Balast stabilizat cu ciment în strat superior de fundație* - *Min. 63 cm Umplutura din balast* - *15 cm Strat de forma din material necoeziv* **<u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>**

	Pentru banda mediana a autostrazii, pe zonele de trecere de pe un sens pe celalalt (in scop de intretinere) structura rutiera prevazuta va fi identica cu cea a partii carosabile. Cu exceptia acestor zone de trecere structura rutiera a zonei mediene va avea urmatoarea alcatuire: • *5 cm Mixtură asfaltică stabilizata în strat de uzură, MAS 16* • *16 cm Balast stabilizat cu ciment în strat superior de fundație* • *Min. 63 cm Umplutura din balast* • *15 cm Strat de forma din material necoeziv.*
Intrebare 129	***In profilul transversal tip de debleu, la marginea platformei nu e prevazut parapete de protectie. Va rugam sa clarificati daca in zonele de debleu ofertantii trebuie sa aiba in vedere amplasarea de parapete. In caz afirmativ, va rugam sa clarificati amplasarea acestuia, avand in vedere ca prin proiectul pus la dispozitie, nu exista spatiu prevazut.***
Raspuns 129	In cadrul profilurilor tip de debleu au fost prevazute parapete de protectie la marginea platformei, de asemenea, a fost prevazut si spatiul necesar pentru amplasarea acestora. In acest sens, se vor consulta profilurile transversale tip puse la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta in cadrul Documentelor Beneficiarului.
Intrebare 130	***Intrucat in documentatia pusa la dispozitie nu au fost identificate bazine de retentie si separatoare de hidrocarburi, va rugam sa ne transmiteti care este numarul acestora, unde sunt amplasate, pentru ce debite au fost dimensionate, etc.***
Raspuns 130	In cadrul Studiului de Fezabilitate pus la dispozitia Ofertantilor nu au fost prevazute bazine de retentie. In ceea ce priveste informatii cu privire la separatoarele de hidrocarburi mentionam faptul ca acestea se regasesc in Documentatia de Atribuire - Documentele Beneficiarului in: - Vol 4.4 Investigatii si studii de teren – Volumul 4.4.1 Studii Hidrologice si hidraulice; - Vol.5 Activitati de Proiectare – Volumul 5.4 –Lucrari hidrotehnice si de scurgerea apelor; documente ce au fost puse la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta.
Intrebare 131	***Va rugam sa puneti la dispozitie Documentatia aferenta Sistemului de canalizare(guri de scurgere, camine de vizitare, drenuri longitudinale, tevi de evacuare, calcul hidraulic, etc) care a fost prevazut in zonele de debleu ale autostrazii.***
Raspuns 131	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 132	***Va rugam sa puneti la dispositie traseul autostrazii in plan si profil longitudinal in format editabil .dwg,limita exproprire, profil transversal.***
Raspuns 132	A se vedea **Raspunsul nr.3** din prezenta Clarificare. De asemenea, Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor si coridorul de expropriere in format dwg. A se vedea **Anexa 5_Plan_Zona Expropriata_SB_FG** la prezenta Clarificare. Totodata, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.

	Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 133	***Va rugam sa clarificati daca panta taluzurilor prezentata in Documentatia de Atribuire pentru profilurile de rambleu si debleu a fost stabilita ca urmare a calculelor de stabilitate, iar daca posibilii ofertanti pot sa isi insuseasca aceasta panta a taluzurilor astfel incat sa fie respectata limita santierului.***
Raspuns 133	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate Totodata va informam ca solutiile tehnice stabilite in Studiul de Fezabilitate de catre Proiectant sunt considerate a fi corecte, inclusiv sub aspectele legislatiei care definesc calitatea de Proiectant si inclusiv sub incidenta Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 134	***Va rugam sa confirmati faptul ca solutiile de consolidare prevazute in documentatia tehnica, parte integranta din documentatia de atribuire reprezinta solutii minimale, iar pentru elaborarea unor ofertetehnice si financiare corecte si competitive aceste solutii trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si cu standardele / STAS-urile/ normele /normativele/reglementarile tehnice in vigoare. De asemenea, Ofertantii pot adopta si solutii tehnice alternative.***
Raspuns 134	**<u>Se va elimina</u>** din cadrul cap.5.4 *Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare* din Cerintele Beneficiarului, paragrafele: *« Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare.* *In acest scop Beneficiarul precizeaza:* *a) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea reobtinerii unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat;* *b) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului.* *Ofertantii, pe zonele identificate cu risc de instabilitate sau instabile (mentionam aici inclusiv datele suplimentare puse in acest sens la dispozitia Ofertantilor), pot adopta solutia de inlocuire a terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu structuri - lucrari de arta. In cazul ofertarii acestei solutii, Ofertantii pot modifica local linia rosie pe aceste zone cu incadrarea in coridorul rezervat, nu si traseul in plan. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului.* *In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere*

	detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru realizarea contractului. *In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuirea rambleelor inalte (terasament adiacent lucrarii de pod/pasaj/viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii lucrarii de arta (poduri/pasaje/viaducte), iar din elaborarea studiilor finale de teren (in special Studiul Geotehnic) reies anumite modificari ale lucrarilor de arta deja ofertate si cuantificate in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care sunt strict necesare a fi realizate pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de arta respective, costurile aferente acestor modificari pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual. »* si **se inlocuiesc** cu urmatoarea fraza*: „**Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”.*** Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar. Totodata, a se vedea **Clarificarea din oficiu nr. 1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 135	***Fata de prevederile Caietului de Sarcini in ceea ce priveste dotarile pentru Spatiile de Servicii tip S3: "Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care pot cuprinde conform normativului PD 162-2002", va rugam sa clarificati care dintre dotari nu vor trebui cuantificate de catre potentialii ofertanti, acestea facand in mod uzual obiectul unor contracte separate de concesiune incheiate de CNAIR SA.***
Raspuns 135	Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B).**
Intrebare 136	***In conformitate cu prevederile Auditului de Siguranta Rutiera:*** 1.1 ***Analiză:*** Din memoriul tehnic rezultă că elementele geometrice de amenajare a autostrăzii, bretelele nodului rutier şi celelalte drumuri clasificate a căror traseu va fi modificat, sunt în conformitate cu prevederile PD -162/2002, ordinele MT 43/1998 şi MT45/1998, ultimele două normative fiind înlocuite la data efectuării revizuirii studiului de fezabilitate. ***Recomandare:*** La următoarea fază de proiectare se vor avea în vedere prevederile PD 162/2002, O.M..T. 1295/2017, O.M.T. 1296/2017 şi O.M.T. 1297/2017. ***Linia rosie din cadrul Documentatiei de Atribuire nu respecta prevederile 1296/2017 si pe cale de consecinta, nici recomandarile Auditului de Siguranta Rutiera. Va rugam sa confirmati faptul ca la nivelul ofertei tehnice linia rosie poate fi modificata in vederea respectarii legislatiei in vigoare.***
Raspuns 136	Prevederea din imaginea atasata de Ofertant nu a putut fi identificata ca parte componenta a Raportului de Audit de Siguranta Rutiera - Stadiul 1 al Autostrazii Sibiu – Fagaras, elaborat de auditorii de siguranta rutiera in baza contractului nr. 32454/18.11.2021. Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu poate formula un raspuns corepunzator.

Intrebare 137	***Va rugam sa confirmati faptul ca in proiectare se va respecta PD-162-2002. De asemenea, va rugam sa clarificati daca la intocmirea Studiului de Fezabilitate, prevederile PD162-2002 au fost respectate.***
Raspuns 137	La intocmirea Studiului de Fezabilitate au fost respectate prevederile PD 162-2002. De asemenea, viitorul Antreprenor avand si calitatea de Proiectant va proiecta in conformitate cu standardele in vigoare.
Intrebare 138	***Va rugam sa clarificati daca exista posibilitatea modificarii locale a traseului in etapa de oferta.*** ***Documentele de licitație nu oferă detalii sau specificații referitoare la aparatele de reazem pentru poduri și viaducte. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste informatii.***
Raspuns 138	Ofertantii vor repecta cu strictete prevederile cap. 5.3.1 din Cerintele Beneficiarului. Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate, iar prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 139	***Documentele de licitație nu oferă detalii sau specificatii aferente rosturilor de dilatație (deplasare totală și tip) pentru poduri și viaducte. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste informatii.***
Raspuns 139	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate Avand in vedere natura Contractului de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 140	***In ceea ce priveste Spatiul de Servicii S3, vă rugăm să furnizați secțiunea tip cu straturile rutiere care urmează să fie folosite pentru zona platformei, excluzând zona de parcare.***
Raspuns 140	Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B).**
Intrebare 141	***Cu referire la zona CIC, vă rugăm să puneti la dispozitia ofertantilor secțiuni transversale ale zonei cu puncte de referință (nivelul final al lucrărilor permanente și nivelul terenului existent) pentru a defini poziția și terasamentele pentru zonă.***
Raspuns 141	Aceasta solicitare de clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B).**
Intrebare 142	***Cu referire la zona CIC, vă rugăm să furnizați secțiunea tip cu straturile rutiere care urmează să fie folosite pentru zona platformei, excluzând zona de parcare.***
Raspuns 142	Aceasta solicitare de clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B).**
Intrebare 143	***Avand in vedere faptul ca Antreprenorul are obligatia de a analiza accesul la proprietatile afectate de executia obiectivului de investitii si in masura in care nu este posibila asigurarea accesului exclusiv in interiorul limitei de expropriere, va rugam sa clarificati daca limitele santierului pot fi depasite pentru asigurarea acestor accese.***
Raspuns 143	In cap 8.3 Limitele santierului din Cerintele Beneficiarului se mentioneaza faptul ca: *"[...] Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului în baza unei justificări tehnice."*

Intrebare 144	***In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap 3.3.17 Spatiul pentru servicii tip S3, la km 8+850, se mentioneaza ca "Platforma, spatiile de parcare, si utilitatile vor fi dimensionate pentru configuratia finala a spatiului pentru servicii de tip S3. Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care pot cuprinde conform normativului PD 162-2002". In documentatia de atribuire, piese desenate, in planul de situatie pentru aceste tipuri de spatii de servicii, mai apare suplimentar cladire WC***  ***Conform Capitolului XI – Dotari ale autostrazilor, din normativul de autostrazi PD 162/2002, pentru Spatiile de Serviciu tip S3 nu sunt prevazute cladiri WC:***  **LEGENDA** 1. Stație alimentare carburanți + spațiu comercial 2. Clădire socială + comerț 3. Auto-service 4. Motel + restaurant 5. Rezervor apă + stație pompare 6. Stație tratare apă 7. Separator grăsimi 8. Parcare motel 9. Stație de epurare 10. Stație pompe ape uzate 11. Post transformare 12. Parcaje autoturisme 13. Parcaje autobuze 14. Parcaje camioane 15. Spații protecție 16. Centrala termică 17. Gospodărie combustibil pentru centrala termică 18. Împrejmuire **Fig. 24. Spațiu pentru servicii tip S3** ***Va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc daca, in pregatirea ofertelor vor fi luate in considerare aceste cladiri WC, care nu sunt conforme cu normativul de autostrazi PD 162/2002.***
Raspuns 144	Aceasta solicitare de clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus(DJ 105B).** De asemenea, precizam faptul ca in cadrul Cap. 3.3.17 din Cerintele Beneficiarului aferente Tronsonului 3 nu se regasesc mentiunile la care face referire operatorul economic.
Intrebare 145	***Solicitare clarificare: Deoarece in documentația de atribuire publicată pe SEAP nu se regăsesc suficiente informații cu privire la lucrările de îmbunătățiri funciare, pentru o***

	evaluare corecta si unitara a acestor lucrări, va rugam sa ne puneți la dispoziție următoarele date: ***-elementele constructive ale canalelor (b, m, h, B),*** ***- in cazul conductelor, diametrul acestora,*** ***- poziția kilometrica,*** ***- lucrările ce urmează a se executa (ce s-a prevăzut în studiul de fezabilitate la calcul valorii estimate pentru refaceri lucrări ANIF: de exemplu: podeț pentru un canal, desființare totala, desființare parțială, protejări de conducte, reamplasări de conducte, mutări, devieri, etc),*** ***- lungimile necesare pentru fiecare tip de lucrare de mai sus care s-a luat în considerare la stabilirea valorii estimate a lucrărilor care fac obiectul procedurii de achiziție.***
Raspuns 145	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate Avand in vedere natura Contractului de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 146	***Pentru a putea face o oferta competitiva si conforma cu cerintele beneficiarului va rugam sa ne puneti la dispozitie in SEAP forma editabila a sectiunii transversale, profilului longitudinal, DWG si a limitelor de expropriere.***
Raspuns 146	A se vedea **Raspunsul nr. 132** din prezenta Clarificare.
Intrebare 147	***Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv cap. 12.39.5 – Puncte de referinta:*** ***„(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:*** ***✓personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de Proiectare este mobilizat;”*** ***Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1 nu este necesara prezenta fizica permanenta a personalului cheie aferent activitatii de Proiectare in zona santierului, prin specificul acesteia – activitatea de proiectare se poate realiza si fara prezenta fizica efectiva permanenta pe santier – in perioada de timp aferenta proiectarii.***
Raspuns 147	Confirmam faptul ca nu este necesara prezenta fizica permanenta in zona santierului a personalului cheie aferent activitatii de Proiectare.
Intrebare 148	***Ne referim la cerința din Formularul nr. 4 - Prezentarea Programului de Lucrări prin care*** ***se solicită ca pentru graficul lucrărilor prezentat în licitație - art.12 Durata activităților de proiectare și execuție se va exprima în zile (nivelul de detaliu nu trebuie să depășească 30 de zile calendaristice), ținând cont de natura activităților/lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, cantitatea de resurse umane și tehnice, productivitatea resurselor etc.*** ***Un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice este acceptat numai în cazuri excepționale, cum ar fi:*** ***- Asistenta tehnica in timpul executiei lucrarilor;*** ***- Supraveghere/monitorizare arheologică.***

	- Monitorizarea factorilor de mediu. ***Având în vedere prevederile Clauzei 17.1 din conditiile generale de contract Program 17.1. În termen de 30 de zile de la Data Începerii, Antreprenorul va transmite Inginerului, spre analiză și aprobare, un Program detaliat al întregului Contract, constând dintr-un grafic Gantt (pe hârtie și în format electronic editabil) și un raport descriptiv. Acest prim Program, care include metodologia de lucru și resursele, va fi pregătit pe baza programului de lucrări depus în Ofertă, de către Antreprenor.*** ***Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă în cadrul graficului de execuție din Formularul nr. 4 – Propunerea tehnică se acceptă ca durata activităților să fie mai mare de 30 de zile.***
Raspuns 148	Autoritatea Contractanta nu accepta ca in cadrul Programului de lucrari - Formularul nr. 4, prezentat in oferta, durata activitatilor de proiectare si executie sa fie mai mare de 30 de zile calendaristice **<u>decat in cazuri exceptionale</u>** cum ar fi de exemplu, dar fara a se limita la: - Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; - Supravegherea arheologica; - Monitorizare factori de mediu. Astfel, Autoritatea Contractanta mentine aceasta modalitate de exprimare a duratei activitatilor de proiectare si executie, respectiv in zile, precum si nivelul de detaliu, avand in vedere ca aceasta modalitate este coforma prevederilor Clauzei 17 din H.G.1/2018 - Sub-clauza 17.2 lit. d): *"Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice."*
Intrebare 149	***Va rugam sa confirmati:*** ***- faptul ca solutiile de consolidare prevazute in documentatia tehnica, parte integranta din documentatia de atribuire reprezinta solutii minimale, iar pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte si competitive aceste solutii trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si cu standardele / STAS-urile/ normele / normativele/reglementarile tehnice in vigoare. De asemenea, Ofertantii pot adopta si solutii tehnice alternative, in conditiile de la cap 5.4. Caracteristici imperative privind lucrari de consolidare;*** ***- in conditiile in care Ofertantii au optat pentru ofertarea unor anumite solutii de consolidare iar, ulterior in implementarea contractului, din realizarea studiilor de teren, reies anumite modificari ale solutiilor prezentate in Propunerea Tehnica si cuantificate in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care sunt necesare a fi realizate pentru executarea corespunzatoare a lucrarilor, pentru aceste modificari Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv articolului 5.10 din Acordul Contractual (utilizarea Rezervelor de Implementare), procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.*** ***Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de atribuire similareaferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de catre noi, asfel incat se impune abordare unitare a acestor problematici.***
Raspuns 149	**<u>Se va elimina</u>** ***din capitolul 5.4. Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare*** din Cerintele Beneficiarului, urmatoarele pargarfe: **„***Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei*

	de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare. *In acest scop Beneficiarul precizeaza:* *c) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea reobtinerii unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat;* *d) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului.* *Ofertantii, pe zonele identificate cu risc de instabilitate sau instabile (mentionam aici inclusiv datele suplimentare puse in acest sens la dispozitia Ofertantilor), pot adopta solutia de inlocuire a terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu structuri - lucrari de arta. In cazul ofertarii acestei solutii, Ofertantii pot modifica local linia rosie pe aceste zone cu incadrarea in coridorul rezervat, nu si traseul in plan. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului.* *In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru realizarea contractului.* *In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuirea rambleelor inalte (terasament adiacent lucrarii de pod/pasaj/viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii lucrarii de arta (poduri/pasaje/viaducte), iar din elaborarea studiilor finale de teren (in special Studiul Geotehnic) reies anumite modificari ale lucrarilor de arta deja ofertate si cuantificate in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care sunt strict necesare a fi realizate pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de arta respective, costurile aferente acestor modificari pot face obiectul utilizarii Rezervelor* si **<u>se va inlocui</u>** cu urmatoarul paragraf: „***Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”.*** Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar. Totodata, a se vedea **Clarificarea din oficiu nr. 1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 150	***Facem referire la Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.1. Caracteristici imperative ale lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte, unde se precizeaza:***

	5.1.8. Antreprenorul va prelua date din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate si/sau le va actualiza (dupa caz) respectand totodata Cerintele Beneficiarului. . Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului. ***Va rugam sa confirmati ca Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada.*** ***Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.*** ***Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si care devin strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica, vor face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile legale, in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.*** ***Mentionam faptul ca sintagma "situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar" se refera la similaritatea factorilor care determina riscul geotehnic (respectiv conditiile de teren, apa subterana, etc) si care sunt definiti in Anexa A din NP 074/2014 NORMATIV PRIVIND DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCŢII, cu factorii precizati in Documentatia de atribuire publicata.*** ***Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici.***
Raspuns 150	Elaborarea Studiului de Fezabilitate s-a realizat in conformitate cu reglementarile tehnice si standardele in vigoare la data elaborarii. Se vor respecta prevederile **art. 5.1.8. din Cerintele Beneficiarului „*Antreprenorul va prelua date din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate si/sau le va actualiza (dupa caz) respectand totodata Cerintele Beneficiarului.*** ***Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.*** ***Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si care devin strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica, pot face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile legale, in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual”.***

	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 151	***Va rugam sa confirmati ca la momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si trata te prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte.*** ***La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditul ui de Siguranta Rutiera, Autoritatea Contractanta va putea aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Gen erale de Contract,prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contra ctual (utilizarea Rezervelor de Implementare), procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari p recum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.*** ***Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri d e atribuiresimilare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: CornetuTigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici***
Raspuns 151	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat, respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei anterioare. Astfel, in etapa de proiectare, **Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-ului, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire.** La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare *"Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera*, ***exceptie facand erorile de proiectare"*** se poate face doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual. In ceea ce priveste aplicabilitatea clauzei 69a din Conditiile Generale de Contract, va rugam sa aveti in vedere conditionalitatile stabilite de legiuitor pentru notificarea Revendicarii de catre Antreprenor.
Intrebare 152	***Va rugam sa clarificati in mod explicit care sunt recomandarile din cadrul Raportului de Audit de Siguranta rutiera care vor trebui avute in vedere de catre ofertanti la formularea ofertelor tehnice si financiare prin raportare la prevederile art. 4.21 al Cerintelor Beneficiarului: "Antreprenorul va implementa recomandarile din Raportul de Audit de Siguranta Rutiera."***

	Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici.
Raspuns 152	Prevederile art. 4.21. nu este cerinta imperativa. Implementarea recomandarilor din auditul de siguranta rutiera in etapa urmatoare de proiectare PT, se va analiza impreuna cu Supervizorul, sau dupa caz, cu Beneficiarul, in vederea stabilirii recomandarilor, ce vor fi aplicate. Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat, respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei anterioare. Astfel, in etapa de proiectare, Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-ului, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare "Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual.
Intrebare 153	***Prin raportare la Punctele de Referinta asa cum au fost publicate de Beneficiar in paragraful 12.39 ale Cerintele Beneficiarului, va rugam sa observati faptul ca termenul pentru notificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului este de 90 de zile sau in reperele topografice sau sistemele . Termenul pentru elaborarea PAC este de 180 de zile la Data de Incepere. Avem in vedere de asemenea faptul ca Antreprenorul, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, este constrans sa pregateasca documentatia in vedereaefectuarii ASR inaintea PAC, pentru a permite Beneficiarului sa efectueze demersurile necesare in conformitate cu Legea 265/2008 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, avem in vedere faptul ca in conformitate cu Ordinul 1679/2017, durata contractului pentru elaborarea Raportului de Audit de Siguranta Rutiera este de 90 zile (3 luni). Astfel, in situatia in care Antreprenorul finalizeaza in termen de 90 de zile identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta, acesta trebuie sa obtina aprobarea Inginerului si a Beneficiarului pentru propunerile de remediere, si numai apoi sa elaboreze documentatia necesara pentru efectuarea ASR. Adaugand cele 3 luni reglementate legal prin Ordinul 1679/2017, devine evident faptul ca este imposibil ca predarea PAC sa se realizeze conform PDR 3, i.e. in 180 de zile de la Data de Incepere in masura in care PAC trebuie sa aiba deja implementate comentariile ASR.*** ***Va rugam sa clarificati MODALITATEA IN CARE POATE FI RESPECTAT programul de proiectare pentru a se asigura cel putin respectarea termenelor legale impuse.*** ***Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici.***

Raspuns 153	In conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1679 din 20.11.2017 privind pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră: Art. 8 (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii prevăzute la art. 2, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înaintează solicitantului, în două exemplare, în original, contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, semnat şi înregistrat, întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, în vederea semnării de către solicitant. (2) Solicitantul auditului de siguranţă rutieră are obligaţia de a returna un exemplar original al contractului prevăzut la alin. (1) semnat, împreună cu documentaţia, în format electronic, aferentă fiecărui capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului public supus auditului de siguranţă rutieră. Perioada de timp necesară Autorității Rutiere Române - A.R.R. pentru efectuarea auditului de siguranță rutieră va fi stipulată în prevederile contractului încheiat între A.R.R. și Beneficiar. Autoritatea Contractanta considera ca pot fi indepplinite termenele impuse in programul de proiectare.
Intrebare 154	***Avand in vedere prevederile PDR 3 [realizare in 180dezile de la Data de Incepere]: Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata la Supervizor si Beneficiar; va rugam sa clarificati urmatoarele termene:*** ***i. termenul pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea efectuarii ASR de catre Beneficiar;*** ***ii. termenul pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea avizarii in cadrul CTE Siguranta Circulatiei;*** ***iii. termenul de aprobare al Inginerului pentru documentatia privind siguranta circulatiei;*** ***iv. termenul de aprobare al Beneficiarului pentru documentatia privind siguranta circulatiei;*** ***Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici.***
Raspuns 154	Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza Proiectului tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar putea conduce la modificarea Autorizatiei de Construire. Cu privire la termenele: *i. pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea efectuarii ASR de catre Beneficiar* *ii. pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea avizarii in cadrul CTE Siguranta Circulatiei* mentionam faptul ca Antreprenorul trebuie sa actioneze intr-un termen scurt si rezonabil astfel incat sa nu fie alterate termenele contractuale.

	Referitor la termenele: *iii. de aprobare al Inginerului pentru documentatia privind siguranta circulatiei* *iv. de aprobare al Beneficiarului pentru documentatia privind siguranta circulatiei* precizam ca Beneficiarul si Supervizorul vor actiona cu diligenta, astfel incat, sa nu se extinda termenele contractuale. In acest sens Autoritatea contractanta mentioneaza ca acestia vor aproba livrabilele intr-un termen rezonabil, astfel incat, sa se evite intarzieri in implementarea contractului.
Intrebare 155	***Va rugam sa confirmati ca pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului sau desi exista preturi identice/similare acestea nu mai pot fi utilizate din cauza inexistentei pe piata a unor asemenea preturi sau preturile din cadrul contractului pentru respectivele articole/lucrari/servicii/produse nu mai sunt de actualitate, si daca utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel mai scazut"]*** ***Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitara a acestor problematici.***
Raspuns 155	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca procedura de atribuire invocata de operatorul economic in solicitarea de clarificare a fost initiata in septembrie 2020, intre timp, bazat pe experienta suplimentara acumulata in derularea contractelor de achizitie publica cu obiect similar, Autoritatea Contractanta a adaptat aceasta prevedere contractuala cu scopul unei mai bune derulari a contractului si a utilizarii Rezervelor de implementare in mod optim. Astfel, avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta aprecieaza ca prevederile Cap. V pct A din cadrul Art. 5.10 din Acordul contractual sunt explicite, fiind necesar a fi respectate pentru transparenta si eficienta utilizarii fondurilor publice, in contextul finantarii acestui proiect din fonduri europene nerambursabile.
Intrebare 156	***Facem referire la prevederile din Conditiile Generale de Contract, SubClauza 16.2 pct 5, ca re prevede:*** ***5. Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor :*** ***Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu pr ivire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.*** ***Avand in vedere ca, i) pe de o parte, calitatea Lucrarilor este deja garantata pana la Recepti a Finala, in acest sens Antreprenorul constituind Garantia de Buna Executie, ii) o asigurar e pentru lucrari este deja reglementata la pct. 2 a aceleiasi SubClauze si ii) asa cum cunoas teti, pe piata asigurarilor de profil NU exista un astfel de produs de asigurari,*** ***Va rugam sa confirmati intelegerea noastra ca respectiva prevedere are in vedere as umarea raspunderii de catre Antreprenor pentru calitatea lucrarilor (raspundere pe c are acesta oricum o poarta conform Legii si Contractului), fara a avea in vedere un tip de asigurare anume.***

	Astfel, raspunderea Antreprenorului, in calitate de proiectant si executant este cea re glementata de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, o astfel de raspundere neputa nd fi "asigurata" prin vreun instrument de asigurare. ***Aceasta intelegere a noastra este confirmata si de mentiunile din Ghid de aplicare a Contractului Național de Antrepriză Aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 publicat de AM P OIM, respectiv:*** ***16. Responsabilitați și asigurări*** ***Responsabilitatea lucrărilor revine Antreprenoruli până la Recepția Lucrarilor. Comp ensația pentru daunele aduse Lucrărilor și generate de răspunderea Antreprenorul ui va fi limitată la Prețul Contractului După aprobarea Recepției la Terminarea Lucr ărilor Antreprenorul va rămâne responsabil de orice nerespectare a obligațiilor ce îi revin p rin Contract pentru perioada prevăzută de Lege.*** ***Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea:*** ***a) Personalului Antreprenorului*** ***b) Terților*** ***c) Lucrărilor*** ***d) Auto*** ***e) Accidente la locul de munca*** ***f) Răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor.*** ***In caz contrar, va solicitam sa precizati, in mod neechivoc, la ce se refera sintagma "întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, c onform Legii", respectiv care este acea pevedere din Lege care sa instituie o astfel de raspundere in sarcina Antreprenorului, dupa Receptia Finala, care sa poata face subiect ul unei asigurari.***
Raspuns 156	Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei 16.2. b) pct. 5 din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 *privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice*, **Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat conform H.G. nr. 1/2018** *"Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos.* ***Orice altă Condiție Specială este nulă***.". Pe cale de consecinta, **Autoritatea Contractanta nu poate interveni** asupra Clauzei 16 din Conditiile Generale ale Contractului. Mentionam ca **legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate la sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale**, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf: "*Sub propria responsabilitate* ***şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare****. Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate*." Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, se desprinde ideea *ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor* prevazuta la pct. 5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip "*toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj*" prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de Contract.

	In ceea ce priveste *durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 5*, **precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in cuprinsul sub-clauzei 16.2 si nici nu au adus clarificari suplimentare prin *Ghidul de aplicare a Contractului National de Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018* privind aceste aspecte.** Avand in vedere ca **Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are obligatia respectarii HG 1/2018.** **Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "*Cel care a adoptat norma civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala*", singurii care pot oferi interpretarea Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018.**
Intrebare 157	***Facem referire prin prezenta la mentiunea din Acordul Contractual 16.2(b)1 Limite de acoperire a Asigurarii pentru daune aduse terților - 10% din Pretul Contractului va fi limita minima a asigurarii profesionale de proiectare.*** ***Va solicitam sa confirmati ca aceasta mentiune din Acordul Contractual redactat de Autoritatea Contractanta este una eronata, asigurarea prevazuta de Sub-Clauza 16.2(b)1 din Hg 1/2018 nefiind aplicabila unei asigurari profesionale de proiectare, ci unui alt tip de asigurare si sa remediati in consecinta continutul acestei prevederi.*** ***Astfel cum se poate observa, Sub-Clauza 16.2(b)1. Asigurare pentru daune aduse terților din Conditiile Generale NU se refera la asiguarea profesionala de proiectare, ci are in vedere "o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale și daune aduse proprietății ce pot fi provocate terților ca urmare a executării Contractului".*** ***Cu referire la aceasta asigurare, Sub-Clauza din HG 1/2018 mentioneaza in continuare care sunt limitele minime pentru aceasta asigurare: "Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru această asigurare nu vor fi inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene."*** ***Astfel, Sub-Clauza 16.2(b)1. din HG 1/2018 are in vedere asigurarile de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor, ale caror conditii si limite sunt reglementate de Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.*** ***Conform art. 6 alineat 4) din aceasta lege:*** ***"Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:*** ***a) pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României;*** ***b) pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.070.000***

	euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României. ***(5) Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcție de evoluția indicelui european al prețurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum ș i sunt prevăzute în reglementările A.S.F."*** ***Este, astfel, evident ca mentiunea din Acordul Contractual privind limita minima de 10% din Pretul Contractului este una eronata si in contradictie cu prevederile Hg 1/2018 si cu dispozitiile legale, neputand fi aplicabila in implementarea contractului si mentinerea ei nemodificata este de natura a crea grave prejudicii, in primul rand Beneficiarului, cat si Antrerenorului, avand in vedere confuziile intre asigurarea indicata expres in Sub-Clauza 16.2(b)1. si aceasta mentiune din Acordul Contractual.*** ***In orice situatie, potrivit Sub-Clauzei 16.2(b)2 – Antreprenorul este obligat sa prezinte o asigurare de tip „toate riscurile pentru lucrările de construcții-montaj".*** ***Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de construcție sau punerea în operă și pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului și daune generate de evenimente naturale.*** ***Dorim sa subliniem ca Autoritatea Contractanta are dreptul să elaboreze Condiții Speciale in ceea ce proveste HG 1/2018 numai cu privire la sub-clauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul prezentat în Anexa nr.2 la actul normativ, orice altă modificare fiind nulă.*** ***Totodata, Anexa nr. 2 din HG nr. 1/2018 cuprinde si modelul-cadru de Acord Contractual, model pe care Autoritatea Contractantă are obligația de a-l respecta în totalitate din punctul de vedere al mențiunilor obligatorii cuprinse în acesta.*** ***Potrivit celor de mai jos (HG nr. 1/2018 astfel cum a fost publicat), autoritatea contractanta nu avea dreptul de a insera modificari in ceea ce priveste asigurarea prevazuta de Sub-Clauza 16.2 (b)1, aceasta prevedere fiind precompletata de catre legiuitor si nefiind, pe cale de consecinta, marcata cu mentiunea "se va completa de la momentul elaborarii documentatiei de atribuire".***
Raspuns 157	Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele de asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci si la durata de executie a lucrarilor: ***"<u>Începând cu Data de Începere</u> sau mai devreme <u>și pe durata executării Contractului</u>, Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor."*** In consecinta, *limita procentuală definită,* inscrisa la Art. 5.1 din Acordul Contractual, acopera durata de proiectare si executie a contractului cat si Perioada de Garantie. **A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv:** ***"Antreprenorul va încheia o <u>asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanţie</u>. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt consideraţi terţi în această asigurare. […]".***

	Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 - art. 5.1 din Acordul contractual.
Intrebare 158	***Fata de prevederile Caietului de Sarcini in ceea ce priveste dotarile pentru Spatiile de Servicii tip S3: "Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care cuprind : spatii de agrement,bar, restaurant, hotel, autoservice, punct sanitar toalete , magazine, platforme de cantarire etc, va rugam sa clarificati care dintre dotari nu vor trebui cuantificate de catre potentialii ofertanti, acestea facand in mod uzual obiectul unor contracte separate de concesiune incheiate de CNAIR SA.***
Raspuns 158	Aceasta solicitare de clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B).**
Intrebare 159	***Potrivit Cerintelor Beneficiarului, art. art. 12.39.5 [Puncte de referinta], Punctul de Referinta 5** prevede faptul ca "Activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare care trebuie realizata de catre Antreprenor conform Cerintelor Beneficiarului este finalizata."*** ***Va rugam sa rectificati punctul de referinta prin eliminarea acestui indicator in masura in care: Antreprenorul nu poate realiza activitati de expropriere potrivit legii, aceasta prerogativa apartinand exclusiv Statului Roman; Antreprenorul nu poate fi tinut raspunzator de intarzierile ministerelor avizatoare care sunt, in fapt, raspunzatoare pentru emiterea Hotararii de Guvern.***
Raspuns 159	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului. Acest indicator din cadrul Punctului de referinta nr. 5 se refera la activitatea care va trebui realizata de Antreprenor, si nu la obtinerea propriu-zisa a Hotararii de Guvern de expropriere.
Intrebare 160	***In Cerințele Beneficiarului, cap. 6.1. Cerinte privind personalul implicat,pentru expertii cheie –Manager de proiect, Șef echipa deproiectare, Inginer proiectant de poduri, Inginer proiectant de drumuri, Sef de santier – se menționează ca expertul propus trebuie sa dețină Diploma deInginer al unei Facultăți/ Universități in domeniul construcțiilor de drumuri si/ sau poduri, CFDP, sau similar.*** ***Astfel, va rugam sa confirmați ca pentru expertii nerezidenti, care nu au in cadrul Universitatilor absolvite domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri, CFDP, vor fi acceptate, in legatura cu calificarile educationale, documente emise de universitatea absolvita sau alte documente relevante care atesta similaritatea cu domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri.*** ***Susținem solicitarea de mai sus in baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Instructiunea ANAP nr. 1/2017, rugandu-va sa le aveti in vedere pentru asigurarea tratamentului egal si pentru respectarea principiului recunoasterii reciproce.***
Raspuns 160	Referitor la solicitarea de clarificare cu privire la Cap. 6.1. Cerinte privind personalul implicat a se vedea Clarificarea nr. 1 din Oficiu.
Intrebare 161	***Facem referire la Punctul 12.23.3. din Cerintele Beneficiarului Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora:*** ***a) va furniza si intretine, pe propriul sau cost, toate luminile, bariere si semnele de avertizare necesare sau solicitate de Supervizor, pentru protectia lucrarilor sau pentru siguranta si confortul publicului sau al altora;*** ***b) va pastra curate si lizibile, in orice moment, toate indicatoarele de trafic, marcajele rutiere, becurile, barierele si marcajele de control al traficului si le va amplasa, reamplasa, acoperi sau indeparta pe masura ce acest lucru este impus de evolutia Lucrarilor;***

	c) se va asigura ca toate rigolele rutiere, santurile si dispozitivele de scurgere nu vor fi umplute de excavatii, noroi, mal sau alte materiale de natura sa impiedice libera scurgere a apei; avand in vedere ca lucrarile de intretinere sunt responsabilitatea CNAIR in calitate de administrator al retelei de drumuri de interes national, va solicitam clarificarea faptului ca obligatiile Antreprenorului de la punctul 12.23.3 se refera doar la obligatiile din perioada de executie a lucrarilor sau pentru vicii ascunsein perioda de garantia.
Raspuns 161	Subcapitolul 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului se refera la responsabilitatea Antreprenorului privind Siguranta traficului si a persoanelor in santier atat pe durata de executie a lucrarilor, cat si in cazul interventiei pentru remedierea defectelor in perioada de garantie. Aceste cerinte sunt corelate cu Clauza 27 si Clauza 61 din Conditiile contractuale. Prin urmare Autoritatea Contractanta mentine prevederile pct. 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului neschimbate.
Intrebare 162	***Pentru a putea face o oferta competitiva si conforma cu cerintele beneficiarului va rugam sa ne puneti la dispozitie in SEAP forma editabila a sectiunii transversale, profilului longitudinal, DWG si a limitelor de expropriere.***
Raspuns 162	A se vedea **Raspunsul nr. 132** din prezenta Clarificare.
Intrebare 163	***Tinand cont de complexitatea procedurii de achizitie si in vederea pregatirii unei oferte competitive si conforme prevederilor documentelor de licitatie va rugam sa prelungiti termenul limita de depunere a ofertelor cu cel putin 2 luni.***
Raspuns 163	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 164	***Luand in considerare informatiile prezentate de Beneficiar prin Caietul de Sarcini din Capitolul 3.3. in care se specifica ca viteza de proiectare este de 140km/h, corelate cu solicitarile Capitolului 5. Caracteristici Imperative ale lucrarilor, Subcap. 5.1 respectiv Subcap 5.3., coroborate cu calculele de asigurare a distantei de vizibilitate in profil longitudinal si in plan conform PD162 realizate de Ofertant la aceast faza pe baza informatiilor puse la dispozitie de Beneficiar,*** ***va rugam sa aduceti la cunostiinta posibililor ofertanti, ce masuratori compensatorii au fost prevazute in cadrul proiectului pentru asigurarea distantei de vizibilitate minime pentru o viteza de 140km/h? In caz contrar va rugam sa informati posibilii ofertanti zonele in care viteza minima de proiectare este limitata la valori inferioare si care sunt limitele respective de viteza?***
Raspuns 164	Se va consulta tabelul prezentat in cadrul Volumului 4.1 – Sinteza cap. 2.6.4.4 Criterii pentru traseul in profil longitudinal – pag.55 si in Cerintele Beneficiarului pag. 11.
Intrebare 165	***Luand in considerare ca Studiu Geotehnic pus la dispozitia posibililor ofertanti nu respecta in totalitate prevederile actuale ale NP74, corelat cu solicitarile Capitolului 5. Caracteristici Imperative ale lucrarilor, Subcap. 5.1 va rugam sa confirmati ca daca la revizuirea Studiului Geotehnic se vor identifica situatii diferite in raport cu cele din proiect, situatii ce nu pot fii prevazute la aceasta faza de ofertare, cheltuielile de adaptarea a proiectului tehnic la realitatea din teren vor fii eligibile din categoria rezervelor de implementare.***
Raspuns 165	Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.

	Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
Intrebare 166	***Avand in vedere faptul ca in Studiului de Fezabilitate durata de viata a podurilor si pasajelor este de 100 ani, va rugam sa confirmati cerinta imperativa specificata in Cerintele Beneficiarului la punctul 5.1.15.a, conform careia „Durata de viata a tuturor structurilor va fi de minim 120 ani."***
Raspuns 166	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 167	**Va rugam sa confirmati faptul ca structurile amplasate pe bretele la noduri rutiere vor fi prevazute cu trotuare cu latimea utila de 1m, amplasate de ambele parti ale carosabilului.**
Raspuns 167	Se vor consulta plansele de dispozitie generala puse la dispozitia operatorilor economici in cadrul **Documentatiei Tehnice, Volum 5.2 – Lucrari de poduri.**
Intrebare 168	***Va rugam sa confirmati faptul ca singura caracteristica imperativa, specifica fiecarei lucrari de arta proiectate, este lungimea minima a suprastructurilor in conformitate cu tabelul de la punctul 5.2.1 din Cerintele Beneficiarului. In acest context, va rugam sa precizati daca Ofertantul, in elaborarea Propunerii tehnice, are libertatea de a modifica numarul si lungimea deschiderilor, cu respectarea acestei cerinte.***
Raspuns 168	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind numarul si lungimea deschiderilor, din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 169	***Va rugam sa confirmati faptul ca Iluminatul Podurilor se va face obligatoriu cu stalpi de iluminat amplasati bilateral (pagina 24 din Cerintele Beneficiarului).***
Raspuns 169	Confirmam faptul ca stalpi de iluminat podurile vor fi **amplasati bilateral.** De asemenea, avand in vedere faptul ca natura Contractului este de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 170	***La punctul 3.1.12 din Cerintele Beneficiarului este precizat faptul ca toate structurile cu exceptia casetelor sunt fundate indirect prin intermediul pilotilor forati de diametru mare. Avand in vedere faptul ca in Studiul de Fezabilitate solutia de fundare directa este este prevazuta si pentru structuri cu alte alcatuiri, va rugam sa clarificati modul in care Ofertantul va considera solutia de fundare in estimarea valorii podurilor in cauza. De asemenea, in situatia in care solutiile de fundare directa vor fi considerate in estimarea valorii podurilor si, ulterior, in elaborarea Proiectului Tehnic de Executie aceasta solutie se va dovedi inaplicabila, va rugam sa clarificati modul in care se vor ajusta aceste valori in concordata cu solutia rezultata in urma calculelor structurale si de capacitate portanta.***
Raspuns 170	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 171	***In documentația de atribuție pusa la dispoziția Ofertanților, ACORDUL DE MEDIU Nr.SB 1 din 07.02.2022 nu este lizibil.*** ***Solicitare: Pentru elaborarea unei oferte competitive, rugam Autoritatea Contractanta sa pună la dispoziția Ofertanților o variantă lizibila a ACORDUL DE MEDIU Nr.SB 1 din 07.02.2022.***

Raspuns 171	A se vedea **Anexa 6 la prezenta Clarificare_Acordul de Mediu nr.SB 1 din 07.02.2022.**
Intrebare 172	***In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.8, punctul b), se cere ca planul de calitate al proiectului sa includa identificarea personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.*** ***Conform subcapitolului 6.1.4.2.4 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru inginerul proiectant de drumuri, numele expertului desemnat impreuna cu CV-ul acestuia, se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului.*** ***Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie "inginer proiectant de drumuri": in planul calitatii aferent proiectarii sau ulterior semnarii contractului.***
Raspuns 172	• La momentul depunerii ofertei trebuie prezentat atat Planul de Calitate al Proiectarii cat si Planul de Calitate al Constructiei care sa aiba continutul minim conform 12.32.8 si 12.32.9 din Cerintele Beneficiarului; Se vor respecta cerintele cuprinse in Formularul nr 4 la pct IV Planul de Calitate al Proiectului. • Personalul cheie precizat la 12.32.8. este personalul precizat in capitolul 6.1.4.2. din Cerintele Beneficiarului, unde sunt cuprinse cerintele minime privind personalul cheie pentru realizarea activitatii de proiectare si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor. • Personalul cheie precizat la 12.32.9. este personalul precizat in capitolul 6.1.4.3. din Cerintele Beneficiarului unde sunt cuprinse cerintele minime privind personalul cheie pentru realizarea lucrarilor. • In ceea ce priveste CV-urile personalului cheie, atat pentru proiectare cat si pentru executie – conform cerintelor 12.32 din Cerintele Beneficiarului, se vor prezenta numai pentru personalul cuprins in Formularul nr 4 – Propunerea Tehnica si pentru care s-a solicitat acest lucru in mod expres. La momentul depunerii ofertelor trebuie atat identificat personalul de specialitate (functie, specializarea, pozitia) cat si detaliata activitatile acestora in scopul contractului. Reamintim ca personalul cheie, expertii secundari, etc, trebuie corelat cu organigrama in care se va indica legatura dintre membri personalului, personalul de proiectare si personalul Antreprenorului responsabil cu constructia.
Intrebare 173	***In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.8, punctul b), se cere ca planul de calitate al proiectului sa includa identificarea personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.*** ***Conform subcapitolului 6.1.4.2.5 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru inginerul consolidari, numele expertului desemnat impreuna cu CV-ul acestuia, se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului.*** ***Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie "inginer consolidari": in planul calitatii aferent proiectarii sau ulterior semnarii contractului.***
Raspuns 173	A se vedea **Raspunsul nr. 172** din prezenta Clarificare.
Intrebare 174	***In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.8, punctul b), se cere ca planul de calitate al proiectului sa includa identificarea personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.***

	Conform subcapitolului 6.1.4.2.6 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru specialistul geotehnica si fundatii, numele expertului desemnat impreuna cu CV-ul acestuia, se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului. ***Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie "specialist geotehnica si fundatii": in planul calitatii aferent proiectarii sau ulterior semnarii contractului.***
Raspuns 174	A se vedea **Raspunsul nr. 172** din prezenta Clarificare.
Intrebare 175	***In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.9, punctul b), se cere ca planul de calitate al constructiei (etapa 2) sa includa identificarea personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.*** ***Conform subcapitolului 6.1.4.3.1 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru responsabilul tehnic cu executia, numele expertului desemnat impreuna cu atestarea tehnico-profesionala a acestuia, se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului, la solicitarea Beneficiarului.*** ***Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie "responsabil tehnic cu executia": in planul calitatii aferent constructiei (etapa 2) sau ulterior semnarii contractului***.
Raspuns 175	A se vedea **Raspunsul nr. 172** din prezenta Clarificare.
Intrebare 176	***In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.9, punctul b), se cere ca planul de calitate al constructiei (etapa 2) sa includa identificarea personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.*** ***Conform subcapitolului 6.1.4.3.3 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru seful de santier, numele expertului desemnat, impreuna cu CV-ul acestuia se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului, la solicitarea Beneficiarului.*** ***Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie "sef de santier": in planul calitatii aferent constructiei (etapa 2) sau ulterior semnarii contractului.***
Raspuns 176	A se vedea **Raspunsul nr. 172** din prezenta Clarificare.
Intrebare 177	***In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.9, punctul b), se cere ca planul de calitate al constructiei (etapa 2) sa includa identificarea personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.*** ***Conform subcapitolului 6.1.4.3.1 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru specialistul in domeniul protectiei mediului, nominalizarea expertului desemnat impreuna cu documentele acestuia, se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului.*** ***Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie "specialist in domeniul protectiei mediului": in planul calitatii aferent constructiei (etapa 2) sau ulterior semnarii contractului.***
Raspuns 177	A se vedea **Raspunsul nr. 172** din prezenta Clarificare.

Intrebare 178	***In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.9, punctul b), se cere ca planul de calitate al constructiei (etapa 2) sa includa identificarea personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.*** ***Conform subcapitolului 6.1.4.3.1 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru topograf, nominalizarea expertului desemnat se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului, la solicitarea acestuia.*** ***Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie "topograf": in planul calitatii aferent constructiei (etapa 2) sau ulterior semnarii contractului.***
Raspuns 178	A se vedea **Raspunsul nr. 172** din prezenta Clarificare.
Intrebare 179	***Conform art. 5.14 din Acordul Contractual, „Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care este necesara inlocuirea Antreprenorului, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei privind inlocuirea Antreprenorului in baza prezentei clauze".*** ***Conform art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, „Contractele de achiziţie publică/Acordurile- cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:*** ***(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a) şi alin. (2);*** ***(ii) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;*** ***(iii) în cazul în care autoritatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă;"*** ***De asemenea, conform sub-clauzei 6.2 lit. (d) din Conditiile Generale de Contract aprobate prin HG 1/2018, "Prin excepţie de la prevederile subclauzei 6.1: [...]Antreprenorul este înlocuit de un nou antreprenor atunci când drepturile şi obligaţiile Antreprenorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul antreprenor care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul achiziţiilor publice."*** ***In fundamentarea optiunii de modificare a contractului, Autoritatea Contractanta invoca prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 98/2016, respectiv prevederile art. 6 din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 1/2021.***

	Conform art. 6 din Instructiunea Presedintelui ANAP: "(1) Înlocuirea contractantului inițial de un nou contractant este permisă fără a fi considerată modificare substanțială, în următoarele situații prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 240 alin. (1) din Legea nr. 99/2016: ***a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în contractul/acordul-cadru inițial; aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea contractuală conform căreia, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în implementare, terțul susținător, introdus în ofertă și nominalizat în contract, va prelua îndeplinirea obligațiilor contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm anexă la contract, fără ca prin aceasta să se reducă, extindă sau să se elimine obligațiile și responsabilitățile stipulate în contractul inițial și fără a fi afectat caracterul general al acestuia."*** ***Prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice stabilesc în mod expres cazurile în care contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou contractant - art. 221 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 98/2016, insa dreptul autoritatii contractante de a introduce în documentele achiziţiei a unei clauze de revizuire nu poate fi exercitat în mod abuziv sau cu înfrângerea drepturilor viitorului contractant/Antreprenor.*** ***Din chiar modul de formulare a clauzei de revizuire, rezultă că se are în vedere ca înlocuirea Antreprenorului, ca o măsură şi modificare excepţională de modificare a contractului de achiziţie publică să fie utilizată atunci când, într-un prim scenariu, (i) terţul susţinător ia locul contractantului principal în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare, respectiv prin angajamentul ferm asumat de terţul susţinător, sau atunci când (ii) un subcontractor / mai mulţi subcontractori pot prelua execuția întregului contract.*** ***Totodată, Autoritatea Contractantă are în vedere (conform menţiunilor din clauza revizuire inclusa în documentaţia de atribuire) ca înlocuirea Antreprenorului să fie generată de motive independente de Beneficiar. Cu toate acestea, motivele ar trebui să fie nu numai independente de Beneficiar, ci şi obiective. Din analiza situațiilor care pot îndreptăți Beneficiarul să înlocuiască Antreprenorul, observăm însă următoarele:*** ***i. unele dintre cauze reprezintă ipoteze pentru care condiţiile contractuale prevăd remedii şi sancţiuni clare (cu titlu de exemplu, sub-clauza 36.3 privind punctele de referinţă, sub-clauza 15.3 privind neprelungirea Garanţiei de Bună Execuţie, clauza 15.5 privind reîntregirea Garanţiei de Bună Execuţie, Clauza 66. Forţă majoră şi denunţare unilaterală, Clauza 67. Insolvenţă şi faliment etc.),*** ***ii. alte cauze sunt străine de condiţiile contractuale aplicabile în cazul prezentei proceduri (de exemplu, suspendarea contractului pentru mai mult de 6 luni din motive ce ţin de incapacitatea financiară a Contractorului, denunţarea unilaterală a contractului de către Antreprenor, modul de soluţionare a revendicărilor stabileşte culpa Antreprenorului),***

	iii. alte cauze sunt pur subiective şi nejustificate (cu titlu de exemplu, respingerea de 2 (două) ori a avizării Proiectului tehnic în CTE – CNAIR SA, nerespectarea normativelor de siguranţa ciculaţiei în realizarea Proiectului Tehnic), ***iv. alte cauze nu sunt imputabile Antreprenorului (cu titlu de exemplu, aplicarea unei corecţii financiare de minim 25% la serviciile şi/sau lucrările executate) deşi se precizează că sunt „motive ce ţin exclusiv de culpa Antreprenorului”,*** ***v. unele cauze tin de întârzierile contractuale pentru care există sancţiuni clare în condiţiile contractuale. Cu toate acestea, regăsim reglementate în mod separat ipoteze de întârzieri pentru care ar urma să intervină rezilierea contractului şi înlocuirea Antreprenorului (cu titlu de exemplu, întârzieri în finalizarea Activităţii de Proiectare mai mari de 6 luni, nefinalizarea organizării de şantier în 90 de zile, nefinalizarea lucrărilor privind descărcarea de sarcini pentru cercetarea siturilor arheologice şi/sau a celor privind muniţii neexplodate).*** ***Aşadar, solicităm revizuirea prevederilor care îndreptăţesc Beneficiarul să procedeze la înlocuirea Antreprenorului după cum urmează:*** ***i. eliminarea acelor prevederi din Acordul Contractual prin care sunt stabilite motivele în care se poate recurge la înlocuirea Antreprenorului dacă dublează prevederile contractuale prin care sunt stabilite sancţiuni împotriva Antreprenorului, respectiv remedii în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale care îi revin;*** ***ii. revizuirea prevederilor din Acordul Contractual care adaugă în mod nepermis la condiţiile contractuale aprobate prin HG 1/2018;*** ***iii. revizuirea prevederilor din Acordul Contractual în sensul în care acestea să reflecte numai ipoteze excepţionale şi obiective pentru înlocuirea Antreprenorului şi eliminarea acelor cauze care nu ţin de acţiunea sau culpa Antreprenorului.*** ***Cât privește metodologia de înlocuire a Antreprenorului, solicităm eliminarea posibilităţii Beneficiarului de a recurge la transmiterea unor invitaţii de participare la cel puţin 3 (trei) operatori economici care trebuie să îndeplinească criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială – ipoteza de la pct. 4) din Secţiunea V a Procedurii de înlocuire. În acest sens, avem în vedere că se creează circumstanţele pentru atribuirea restului de executat din obiectul contractului unui operator economic care trebuie doar să îndeplinească criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială, în afara cadrului legal privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, iar eventuala departajare între operatorii economici care vor fi acceptat condiţiile din Invitaţia de participare ar urma să se facă doar prin raportare la cifra de afaceri din ultimul exerciţiu financiar încheiat şi durata de execuţie a restului de realizat.*** ***De asemenea, solicităm revizuirea opțiunii conform căreia vor fi invitaţi să participe operatorii economici admisibili din cadrul procedurii iniţiale pentru a se obţine garanţia că viitorul Antreprenor îndeplineşte toate cerinţele din cadrul procedurii de atribuire astfel încât să rezulte cu claritate că şi aceşti operatori economici trebuie să îndeplinească la data la care răspund la invitaţia de participare criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială.***

	Vă rugăm să aveţi în vedere că reglementarea posibilităţii de înlocuire a Antreprenorului nu poate fi în niciun caz contrară principiilor şi regulilor care guvernează atribuirea contractelor de achiziţie publică, iar variile motive considerate de CNAIR ca fiind imputabile Antreprenorului nu justifică înlocuirea acestuia. În toate cazurile, o eventuală reziliere a contractului şi, pe cale de consecinţă, înlocuire a Antreprenorului, ar putea fi realizată numai după epuizarea tuturor etapelor contractuale care îndreptăţesc Beneficiarul să aplice penalităţi / alte sancţiuni. Prin urmare, solicităm să confirmaţi că în orice situaţie, înlocuirea Antreprenorului va putea fi aplicată numai după ce vor fi fost aplicate, cu prioritate, condiţiile contractuale.
Raspuns 179	In Acordul Contractual, art. 5.14 - III *Conditii de aplicare cumulative*, se modifica dupa cum urmeaza: ***III. Conditiile de aplicare (cumulative):*** 1. *inlocuirea Antreprenorului este o masura absolut necesara pentru implementarea Contractului ca urmare a culpei Antreprenorului;* 2. *inlocuirea Antreprenorului este generata de motive independente de Beneficiar si nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a Beneficiarului iar Beneficiarul a actionat cu diligenta pe parcursul implementarii contractului.* In Acordul Contractual, art. 5.14 - V.2 *Condițiile în care se poate recurge la aceasta inlocuire*, literele **f** si **g** se modifica dupa cum urmeaza: ***f.*** *verificarea existentei unui/unor tert/terti sustinator/sustinatori in cadrul contractului de lucrari care sa preia intregul contract, raportat la activitatile pe care acesta/acestia le-a/au sustinut prin Angajamentul Ferm din cadrul contractului;* ***g.*** *verificarea existentei unui/unor subcontractor/i in cadrul contractului de lucrari care sa preia intregul contract, raportat la activitatile pe care acesta/acestia le realizeaza prin contractul/contractele de subcontractare.* Autoritatea Contractanta modifica numarul de identificare al punctului IV.3 „Limitele in care se poate recurge la aceasta modificare” si IV.4 „Motivele in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului” din cadrul Subpunctului V. „Clauze sau optiuni de revizuire” din cadrul Art. 5.14 din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: “**V.3** *Limitele in care se poate recurge la aceasta modificare*” „**V.4** *Motivele in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului*” In Acordul Contractual, art. 5.14, **V.4** ***Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului – lit. a) Cauze financiare***, se modifica dupa cum urmeaza: o *Intrarea Antreprenorului in procedura de faliment/insolventa;* o *Intrare in incapacitate de plata a Antreprenorului;* o *Neconstituirea in conformitate cu prevederile art. 5.2 a Garantiei de Buna Executie;* o *Neprelungirea Garantiei de Buna executie de catre Antreprenor nici dupa aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor contractuale;* o *Nereîntregirea valorii Garanției de Bună Execuție de catre Antreprenor în situația executării parțiale sau totale a acesteia de către Beneficiar pe parcursul derularii contractului nici dupa aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor contractuale;;*

	o *Nemodificarea valorii Garanției de Bună Execuție în corelație cu noul Preț al Contractului/ Nemodificarea Garanției de Bună Execuție urmare modificării denumirii Antreprenorului/ Neconstituirea Garanție de Bună Execuție nouă în condițiile în care Instituția emitentă pierde autorizarea de a emite asemenea garanții sau instituția emitentă nu își mai poate respecta angajamentele nici dupa aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor contractuale;* o *Suspendarea contractului pentru mai mult de 6 luni din motive ce tin de incapacitatea financiara a Contractorului;* o *Suspendarea de catre Beneficiar a platilor, conform clauzelor contractuale, din culpa Antreprenorului, pentru mai mult de 6 luni, cu exceptia suspendarii contractului datorita lipsei sursei de finantare.* In Acordul Contractual, art. 5.14 - **V.4 *Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului – lit. b)Penalitati consecutive acordate Antreprenorului,* paragrafele*:*** *„Situatia in care s-au aplicat penalitati pentru 2 puncte de referinta consecutive neindeplinite [...]* *Situatia in care Antreprenorul a primit penalizari repetate pentru nemobilizarea personalului si/sau utilajelor, iar valoarea acestora a atins limita de 5% din valoarea contractului;"* **<u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>** *„Situatia in care s-au aplicat penalitati/retineri pentru 2 puncte de referinta consecutive neindeplinite, si Antreprenorul nu recupereaza intarzierile in termenul acordat de Beneficiar; [...]* *Situatia in care Antreprenorul a primit penalizari repetate pentru nemobilizarea personalului si/sau utilajelor, iar valoarea acestora a atins limita de 1% din valoarea contractului"* Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14 - **V.4 *Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului – lit. b) Penalitati consecutive acordate Antreprenorului* se elimina paragraful:** *„2 (doua) penalitati de interziere consecutive pe parcursul implementarii contractului;"* Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14 - **V.4 *Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului, se elimina lit. f:*** „*Modul de solutionare a revendicarilor stabileste culpa Antreprenorului".* In Acordul Contractual, art. 5.14 - **V.4 *Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului, paragrafele:*** *g. O situatie de forta majora care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a solicita rezilierea acestuia;* *h. Razboi, greva, precipitatii majore, furtuni, inundatii, explozii care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a solicita rezilierea acestuia;* **<u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>** *g. O situatie de forta majora care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a inceta contractul;*

	h. Razboi, greva, precipitatii majore, furtuni, inundatii, explozii care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a inceta contractul; In Acordul Contractual, art. 5.14 - **V.4 *Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului, lit. k)* se modifica dupa cum urmeaza*:*** ***k) Deficiente de proiectare si executie, pe care Antreprenorul nu e capabil sa le remedieze in termen de 150 de zile si anume**:* o *Respingerea Proiectului Tehnic de 2 ori consecutiv, pe motiv de eroare de proiectare, si/sau erori imputabile Antreprenorului, si/sau nerespectare a standardelor/normativelor/STAS-urilor, si/sau nerespectare a prevederilor contractuale in ceea ce priveste Activitatea de Proiectare;* o *Antreprenorul a comis erori grave in Activitatea de Proiectare si care nu mai pot fi remediate;* o *Executie eronata a lucrarilor* o *Nerespectarea normativelor tehnice privind calitatea constructiei confirmate de masuratorile de calitate;* o *Nerespectare normative de siguranta circulatiei in realizarea Proiectului Tehnic nici dupa solicitarea expresa a Beneficiarului;* o *Incalcarea a 2 (doua) instiintari de remediere consecutive;* o *Respingerea de 2 (doua) ori a Receptiei la terminarea lucrarilor;* o *Antreprenorul nu s-a conformat Instiintarii de remediere emisa de catre Beneficiar pentru neindeplinirea stadiului fizic programat si acesta nu ia masuri concrete de redresare care sa se reflecte in cresterea imediata a progresului fizic;* Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14 - **V.4 *Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului,* se elimina lit. m*:*** „*Nemobilizarea Antreprenorului [...]”.* In Acordul Contractual, art. 5.14, **V.4 *Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului, lit. n)* se modifica dupa cum urmeaza*:*** ***m) Intarzieri semnificative in realizarea contractului care pot conduce la neincadrarea in perioada de finantare:*** o *Antreprenorul nu isi indeplineste 3 puncte de referinta consecutive specificate in contract din culpa Antreprenorului;* o *Progres fizic cu 50% mai redus fata de programul de executie depus pentru indeplinirea Punctului de Referinta nr. 5;* o *Intarzieri in executarea lucrarilor din culpa Antreprenorului, mai mari de 9 luni;* o *Intarzieri in finalizarea Activitatii de Proiectare mai mari de 6 luni, fata de termenul initial prevazut in contract, din culpa Antreprenorului;* o *Organizarea de santier nu este functionala in termen de 120 de zile de la data de incepere a lucrarilor;* o *Antreprenorul nu remedieaza viciile//erorile de executie in termenul prevazut de Beneficiar in Notificarea de Remediere;* Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14, **V.4 *Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului,* se elimina lit. p*:*** „*Antreprenorul nu se supune Deciziei Supervizorului”.*

	Autoritatea contractanta invedereaza faptul ca introducerea clauzelor contractuale din cadrul art. 5.14 din Acordul contractual a fost efectuata in scopul realizarii obiectului contractului, respectiv pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce implica ca Autoritatea contractanta sa impuna unele clauze în contract cu scopul de a controla modul de executare a contractului. Fiind încheiat în vederea realizării unei competenţe a administraţiei publice, acest contract are o natură juridică preponderent de adeziune. În consecinţă, contractul de achiziţie publică presupune anumite rigori pe care trebuie să le accepte cei care doresc să se implice într-o relaţie contractuală cu statul sau entitățile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula conform căreia **principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public.** Mai mult, **introducerea clauzelor in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national.** In ceea ce priveste solicitarea operatorului economic referitoare la prevederile Art. 5.14 din Acordul contractual din Contractul de proiectare si executie cu privire la inlocuirea Antreprenorului, Autoritatea contractanta precizeaza urmatoare: - prevederile Art. 5.14 din Acordul contractual din Contractul de proiectare si executie respecta intru totul atat prevederile legislatiei in vigoare in materia achizitiilor publice nationale, respectiv art. 221 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si revederile legislatiei in vigoare in materia achizitiilor publice ale Directivei 2014/24/UE/2014; - scopul principal si primordial al prevederilor Art. 5.14 din Acordul contractual este acela de a asigura ***realizarea*** si ***finalizarii*** obiectivului de investitie, finantat din fonduri europene, in ***termenul de finalizare***. - inlocuirea Antreprenorului se realizeaza in general in situatia in care contractul de lucrari de proiectare si executie **nu se deruleaza in mod corespunzator** de catre Antreprenor sau sunt **inregistrate intarzieri** in activitatile de proiectare si/sau de executie a lucrarilor, din motive ce tin exclusiv de culpa Antreprenorului, indiferent daca este culpa unui operator economic din cadrul asocierii sau culpa asocierii in integralitate, numai dupa ce au fost aplicate toate prevederile contractuale, respectiv sanctiuni si/sau remedii si/sau sistemul de puncte de referinta prevezute in Acordul contractual, Conditiile Speciale, Conditile Generale, Cerintele Beneficiarului, etc. - Conditiile Generale de Contract publicate prin H.G. nr. 1/2018 reglementeaza contractul dupa semnarea acestuia in vederea implementarii, in timp ce prevederile Art. 5.14 din Acordul contractual sunt introduse in contractul de proiectare si executie ca urmare a prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice. In cuprinsul prevederilor capitolului V.4 din cadrul Art. 5.14 din Acordul contractual, Autoritatea contractanta a exemplificat motivele / cauzele care ar putea conduce la inlocuirea Antreprenorului, astfel asigurandu-se o informare corecta, transparenta, si nediscriminatorie atat fata de Antreprenorul desemnat, cat si fata de toti operatorii economici participanti la procedura de achizitie publica. - Referitor la solicitarea operatorului economic potrivit careia „[...] *metodologia de înlocuire a Antreprenorului, solicitam eliminarea posibilitatii Beneficiarului de a recurge la transmiterea unor invitaţii de participare la cel puţin 3 (trei) operatori economici care trebuie să îndeplinească criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială – ipoteza de la pct. 4) din Secţiunea V a Procedurii de înlocuire.*", Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca va aplicata aceasta procedura, de a transmite

	invitatii de participare la cel putin 3 operatori, numai dupa ce au fost analizate toate cele 3 modalitati de inlocuire prevazute la punctele V.1), V.2), V.3) din *Procedura de inlocuire*, respectiv: verificarea *tertului/tertilor* daca poate/pot prelua contractul, verificarea daca *subcontractantul/tii* existenti in cadrul contractului de lucrari poate/pot prelua contractul, ofertanţii declaraţi admisibili la procedura de achiziţie care a stat la baza semnării contractului iniţial. - In intocmirea listei potentialilor inlocuitori ai Antreprenorului, Autoritatea contractanta a avut in vedere „concepte" reglementate de legiuitor in derularea unei proceduri de achizitie publica, respectiv tertii, subcontractantii operatorii economici admisibili, invitatii de participare. Dorim sa reiteram faptul ca Autoritatea contractanta, in procedura de inlocuire a Antreprenorului, se va asigura sa fie respectate principiile care guverneaza legislatia in materia achizitiilor publice.
Intrebare 180	***Ne referim la Nota nr. 4 din Anexa 1 la documentatia de atribuire prin care sunt invocate prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European. Având în vedere absenţa oricărei precizări suplimentare în documentaţia de atribuire, vă solicităm să confirmaţi că este acceptată de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European.*** ***De asemenea, pentru a asigura tratamentul egal, respectiv pentru a realiza o evaluare în condiţii egale pentru toţi ofertanţii, vă rugăm să furnizaţi un model de declaraţie care să fie completat de fiecare operator economic participant la procedura de atribuire.***
Raspuns 180	In cadrul sectiunii **IV.4.3 Modul de prezentare al Instructiunilor catre ofertanti punctul 1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE**, precum si in Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele precizari: *"Au dreptul de a participa la procedura de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/ candidat/ terț susținător/ subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016.* *[...]* ***Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 5k din Regulamentul 2022 576 al Consiliului European:*** *Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:* ***(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;*** ***(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau*** ***(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului.***

	subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în sensul directivelor privind achizițiile publice. […]. Cu privire la solicitarea de confirmare că este acceptată de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European, mentionam faptul ca Ofertantii pot prezenta orice documente pe care le considera relevante, acestea fiind la latitudinea/aprecierea lor. In cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse, in baza informatiilor si documentelor prezentate de Ofertanti, Comisia de Evaluare, **va analiza daca Ofertantii se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European.**.
Intrebare 181	***Având în vedere numerotarea eronată a Subcapitolelor aferente Capitolului "V. Clauze sau opţiuni de revizuire" din cadrul Art. 5.14 al Acordului Contractual, vă rugăm să rectificăţi numerorarea acestora.***
Raspuns 181	Autoritatea Contractanta modifica numarul de identificare al punctului IV.3 Limitele in care se poate recurge la aceasta modificare din cadrul Subpunctului V. Clauze sau optiuni de revizuire din cadrul Art. 5.14 din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: "**V.3** *Limitele in care se poate recurge la aceasta modificare*" Totodata, Autoritatea Contractanta modifica eroarea materiala de numerotare a Punctului IV.4 *Motivele in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului* din cadrul Subpunctului V. din cadrul Art. 5.14 din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: „**V.4** *Motivele in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului*"
Intrebare 182	***Pe de o parte, Indicatorul nr. 3 al Punctului de Referinţă nr. 5, este definit în cuprinsul Art. 12.39.2 din Cerinţele Beneficiarului şi conform acestei definiţii, Antreprenorul trebuie sa demonstreze şi să probeze faptul că în termen de 14 luni de la Data de Începere, "Organizarea de Şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională", însă pe de altă parte, unul dintre "Motivele în care se poate recurge la înlocuirea Antreprenorului", descris la lit. n) din Subcapitolul IV.4 al Art. 5.14 din Acordul Contractual, este constituit de faptul că "Antreprenorul nu finalizează Organizarea de Şantier în 90 de zile".*** ***Având în vedere aceste indavertenţe, vă rugăm să clarificaţi şi să informaţi corespunzător Ofertanţii, cu privire la termenul maxim (calculat de la Data de Începere a Activităţilor de Proiectare), în care viitorul Antreprenor trebuie să finalizeze Organizarea de Şantier.***
Raspuns 182	Indicatorul nr. 3 al Punctului de Referinţă nr. 5, este definit în cuprinsul Art. 12.39.5 potrivit caruia, Antreprenorul trebuie sa demonstreze şi să probeze faptul că în termen de 14 luni de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare, *"Organizarea de Şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională".* Totodata, a se vedea **Clarificarea din Oficiu nr.1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 183	***Aşa cum rezultă din Sub-Clauza 33.1 din Conditiile Generale ale Contractului: "În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de Începere a Activității de Proiectare".*** ***La punctul 1 din tabelul asociat Art. 4.4.3 al Cerintelor Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: "Predarea la Supervizor şi Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Condiţiile de Contract a Proiectului pentru Autorizarea executării Lucrărilor de***

	Construire (PAC) – verificat de către verificatorii de proiect atestaţi" trebuie să se producă în termen de: "6 luni de la data Ordinului de Începere". ***Solicitare: Vă rugam să indicaţi Ofertantilor, clar şi fără echivoc, care este data de la care începe contorizarea Perioadei de Proiectare a Lucrărilor: Data emiterii Ordinului de Începere a Activităţii de Proiectare, sau Data notificată în respectivul Ordin, pentru Începerea Activităţii de Proiectare.***
Raspuns 183	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Subclauzei 33.1 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare: *„În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor* ***cu notificarea Datei de Începere a Activităţii de Proiectare****."* De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 5.1 Clauza 1 lit s) din Acordului Contractual: *„12 luni* ***- durata activitatii de proiectare care incepe de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare*** *si care include aprobarea de catre Beneficiar a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, precum si obtinerea Proiectului pentru Autorizatia de Construire; [...]"*
Intrebare 184	***Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificata şi completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare şi Execuţie pentru care Autorităţile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiutorul a făcut "trimiteri" la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităţilor Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.*** ***Solicitare: Întrucat niciuna din cele patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Anexa nr. 2 a HG nr. 12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 şi întrucât niciuna dintre aceste patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Condiţiile Generale pentru Contractele de Proiectare şi Execuţie, nu fac absolut nicio "trimitere" la Acordul Contractual, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor care este temeiul sau baza legala în baza cărora, în cuprinsul Art. 5.14 din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru "Înlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, exceptând situaţiile prevăzute la Sub-clauza 14.3 şi 14.4 din Condiţiile Generale de Contract", viitorului Antreprenor îi va fi aplicata o "Penalitate pentru fiecare persoană înlocuită - 50.000 Lei/eveniment și, suplimentar, dacă este cazul, 2.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 31- a zi de la data la care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii personalului cheie și până la data transmiterii către Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care să îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în cadrul Documentației de atribuire (dacă este cazul) sau care să obțină cel putin același punctaj ca personalul propus în ofertă (dacă este cazul)".***
Raspuns 184	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cadrul modelului de Acord contractual prevazut de legiuitor in Anexa 2 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta a mentionat in cadrul Sub-clauzei 50.3 - *valoarea unor obligatii neindeplinite sau nerespectate*, **cu titlu de exemplu**, anumite clauze contractuale, precum si penalitati care ar putea fi aplicate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, legiuitorul lasand Autoritatii Contractante posibilitatea stabilirii atat a cuantumului penalitatilor, cat si a altor Sub-clauze la care se pot percepe aceste penalitati. Aceasta posibilitate conferita de legiuitor are in vedere faptul ca prevederile H.G. nr. 1/2018 se aplica pe contracte de complexitate si valori estimate diferite, in functie de fiecare Autoritate Contractanta in parte. Astfel, in stabilirea penalitatilor care se regasesc in Acordul Contractual aferent procedurii de atribuire in cauza, Autoritatea Contractanta a avut in vedere valoarea estimata a proiectului si

	complexitatea acestuia, precum si importanta deosebita pe care o are indeplinirea executiei acestui proiect pentru statul roman. Prin aceste penalitati, Autoritatea Contractanta nu doreste sa impovareze viitorul Antreprenor, ci doar urmareste ca obiectul contractului sa fie indeplinit la standardele tehnice si in conditiile prevazute in documentatia de atribuire. Penalitatile de intarziere se aplica exclusiv in situatia in care viitorul Antreprenor nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste in mod necorespunzator.
Intrebare 185	***Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior prin HG nr. 2972022, legiutorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Conditiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare şi Execuţie pentru care Autorităţile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiutorul a facut "trimiteri" la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităţilor Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.*** ***Solicitare: Întrucât niciuna din cele două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Anexa nr. 2 a HG nr. 12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 şi întrucât niciuna dintre aceste două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele de Proiectare şi Execuţie, nu fac absolut nicio "trimitere" la Acordul Contractual, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor care este temeiul sau baza legala în baza caroră, în cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru "Netransmiterea Propunerii de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din Proiectul Tehnic de Execuție precum și nedefalcarea acestor prețuri unitare conform Sub-clauzei 18.1", viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o "Penalitate - 10.000 Lei/zi de întârziere începand cu a 31-a zi de la data aprobării Proiectului Tehnic de Execuție și până la transmiterea propunerii de prețuri unitare și a defalcării acestora".***
Raspuns 185	A se vedea **Raspunsul 184** din prezenta Clarificare.
Intrebare 186	***Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior, legiutorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare şi Execuţie pentru care Autorităţile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Conditţi Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior, legiutorul a facut "trimiteri" la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităţilor Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.*** ***Solicitare: Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, nu a fost amendata sau completata ulterior şi întrucât niciuna dintre aceste cinci Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele de Proiectare şi Execuţie, nu fac absolut nicio "trimitere" la Acordul Contractual, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor care este temeiul sau baza legală în baza cărora, în cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru "Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2", viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o "Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor".***
Raspuns 186	A se vedea **Raspunsul 184** din prezenta Clarificare.
Intrebare 187	***Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior, legiutorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare şi Execuţie pentru care Autorităţile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Condiţii Specifice***

	(Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificata si completata ulterior, legiutorul a facut "trimiteri" la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităţilor Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual. ***Solicitare: Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa nr. 2 a HG nr. 12018, nu a fost amendata sau completata ulterior şi întrucât niciuna dintre aceste cinci Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele de Proiectare şi Execuţie, nu fac absolut nicio "trimitere" la Acordul Contractual, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor care este temeiul sau baza legală în baza carora, în cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit ca pentru "Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3", viitorului Antreprenor îi va fi aplicatp o "Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Şantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor".***
Raspuns 187	A se vedea **Raspunsul 184** din prezenta Clarificare.
Intrebare 188	***Art. 4.11.3 din Cerinţele Beneficiarului stipulează că: "Antreprenorul are obligaţia de a crea, administra şi menţine un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul şi controlul proiectului şi pentru aprobări. Antreprenorul trebuie să îşi prezinte propunerea de website Supervizorului în termen de 14 zile de la Data începerii lucrărilor, cu o explicaţie detaliată a funcţionării şi controlului securităţii acestuia".*** ***Solicitare: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, ce reprezintă expresia "aprobat de colaborare". De asemenea, având in vedere prevederile Clauzei 33 şi în mod special ale Sub-Clauzei 33.2 din Condiţiile Generale ale Contractului, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, faptul că viitorul Antreprenor va trebui "să îşi prezinte propunerea de website Supervizorului în termen de 14 zile" de la Data de Începere a Lucrărilor, aşa cum a fost acesta notificată de către Supervizor prin Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor.***
Raspuns 188	In conformitate cu Cerintele Beneficiarului pct 4.11.3 *„Antreprenorul are obligatia de a crea, administra si mentine un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul si controlul predarii proiectului si pentru aprobari. Antreprenorul trebuie sa isi prezinte propunerea de website Supervizorului in termen de 14 zile de la Data inceperii lucrarilor, cu o explicatie detaliata a functionarii si controlului securitatii acestuia."* Data de incepere a Activitatii de Proiectare si Data de Incepere a lucrarilor vor fi notificate de catre Supervizor conform prevederilor contractuale din HG1/2018 Asa cum a fost mentionat in Cerintele Beneficiarului punctul 4.11.3. "***un site internet aprobat de colaborare"*** este un site de internet necesar schimbului si controlului predarii proiectului, dar si pentru diferite aprobari din cadrul proiectului.
Intrebare 189	***La lit. d) a Art. 12.23.3 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că viitorul Antreprenor "va informa în scris Supervizorul, în termen de două săptămâni de la data începerii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibila în orice moment pentru oferirea de asistenţă pe probleme de siguranţă a traficului".*** ***Solicitare: Întrucât potrivit prevederilor Clauzei 33 din Condiţiile Generale ale Contractului, Supervizorul este obligat să notifice Antreprenorului atât Data de Începere a Activităţii de Proiectare, cât şi Data de Începere a Lucrărilor, vă rugăm să explicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, la ce se referă "data începerii" , meţionată in Art. 12.23.3 din Cerinţele Beneficiarului.***

Raspuns 189	Autoritatea Contractanta va invedereaza faptul ca art 12.23.3 se refera la faza de executie a lucrarilor, dupa cum reiese din art: *„ Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora:[…] ”* In consecinta, potrivit prevederilor H.G.1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, va informam de faptul ca *„data de incepere*” este data de incepere a executiei lucrarilor notificata in conformitate cu prevederile Clauzei 33-[Inceperea].
Intrebare 190	***Art. 12.37.9 din Cerinţele Beneficiarului, stipulează că: “Începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor Antreprenorul va avea obligaţia de a desemna personalul de specialitate în vederea implementarii şi monitorizarii măsurilor stabilite prin Acordul de mediu”.*** ***Solicitare: Având in vedere prevederile Clauzei 33 şi în mod special ale Sub-Clauzei 33.2 din Condiţiile Generale ale Contractului, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, faptul că viitorul Antreprenor “va avea obligaţia de a desemna personalul de specialitate în vederea implementarii şi monitorizarii măsurilor stabilite prin Acordul de mediu” de la Data de Începere a Lucrărilor, aşa cum a fost acesta notificată de către Supervizor prin Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor şi nu de la “data emiterii ordinului de începere a lucrărilor”.***
Raspuns 190	In vederea inlaturarii oricaror confuzii, urmatorul articol,*"12.37.9. <u>Incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor</u> Antreprenorul va avea obligatia de a desemna personalul de specialitate in vederea implementarii si monitorizarii masurilor stabilite prin Acordul de mediu."* **<u>se modifica si va avea urmatorul continut:</u>** "***12.37.9<u>. Incepand cu data de incepere a lucrarilor, stabilita si comunicata de catre Supervizor prin Ordinul Administrativ de Incepere a Lucrarilor</u>, Antreprenorul va avea obligatia de a desemna personalul de specialitate a executiei in vederea implementarii si monitorizarii masurilor stabilite prin Acordul de mediu.***"
Intrebare 191	***Asa cum rezulta din Sub-Clauza 33.1 din Conditiile Generale ale Contractului: “În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de Începere a Activității de Proiectare”.*** ***La punctul 1 din tabelul asociat Art. 4.4.3 al Cerintelor Beneficiarului, Autoritatea Contractanta a stabilit ca: “Predarea la Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract a Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) – verificat de catre verificatorii de proiect atestati” trebuie sa se produca in termen de: “6 luni de la data Ordinului de Incepere”.*** ***Solicitare: Va rugam sa indicati Ofertantilor, clar si fara echivoc, care este data de la care incepe contorizarea Perioadei de Proiectare a Lucrarilor: Data emiterii Ordinului de Incepere a Activitatii de Proiectare, sau Data notificata in respectivul Ordin, pentru Inceperea Activitatii de Proiectare.***
Raspuns 191	A se vedea **Raspunsul nr. 183** din prezenta Clarificare.
Intrebare 192	***În cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 din Condiţiile Generale de Contract, legiuitorul a utilizat următoarea formulare: “[…] Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, în vederea executării Lucrărilor Permanente dar încă neincorporate în Lucrările Permanente […]”. De asemenea, în cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 a) din Acordul Contractual, Autoritatea Contractantă a utilizat următoarea exprimare “[…] Lista Echipamentelor şi***

	Materialelor la plată după ce au fost aduse pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, dar încă neîncorporate în Lucrările Permanente […]". ***Aşa cum rezultă din alin. (e) al Sub-Clauzei 50.2, Ofertanţii au înţeles că: "(e) Antreprenorul păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, plată, depozitare, testare şi folosire în executarea Contractului a Echipamentului şi Materialelor, în formă acceptată de Supervizor iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru analiză de către Supervizor".*** ***Solicitare: Întrucât la finalul Sub-Clauzei 50.2 este precizat că: "[…] Sumele plătite în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situaţia de Lucrări (i) la momentul când Echipamentul si Materialele sunt încorporate în Lucrările Permanente şi valoarea lor contractuală este inclusă în sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], (ii) în cazul în care condiţiile de mai sus nu ar mai fi îndeplinite şi (iii) în caz de deteriorări, daune sau pierderi, inclusiv pierderi tehnologice", vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că valoarea de 80% din valoarea oricărui Material adus în Şantier (aprobat de către Supervizor), va fi introdusă de către Antreprenor în Situaţiile sale lunare de Plată, urmând a fi dedusă din proximul Certificat de Plată ce va fi emis de către Supervizor în conformitate cu Metoda de Plată stabilită în Formularul E.*** ***În concluzie, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor, clar şi fără echivoc, faptul că deducerea valorii de 80% din Valoarea plătită a Materialelor aduse în Santier, va fi realizată doar după ce Antreprenorul va realiza stadiile fizice prezentate în Formularul E – Metoda de Plată, iar Supervizorul va certifica execuţia acelor Lucrări Permanente, în care au fost încorporate Materialele anterior aduse în Şantier şi anterior plătite de către Beneficiar.***
Raspuns 192	Autoritatea Contractanta precizeaza fapul ca sumele platite in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 50.2 din Conditiile Generale de Contract - Anexa 2 la H.G. nr. 1/2018 vor fi deduse din Situatia de lucrari in cazurile prevazute la punctul 2 din Sub-Clauza 50.2 din actul normativ mai sus mentionat. Fata de solicitarea operatorului economic, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu are competente legislative de a interpreta actul normativ in alt sens decat cel prevazut de legiuitor si explicat, in acest caz, la Sub-clauza 50.2 lit. f). Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Acordului Contractual.
Intrebare 193	***În Formularul E [Modalitatea de Plata – Graficul de Esalonare a Platilor], se arată că pentru Subactivităţile: [3.1.2 - Devieri/ mutări/ relocări/ protejări rețele distribuție gaze naturale], [3.1.3 - Devieri/ mutări/ relocări/ protejări rețele transport gaze naturale], [3.1.4 - Devieri/ mutări/ relocări/ protejări instalații de telecomunicații și/sau fibră optică] și [3.1.5 - Devieri/ mutări/ relocări/ protejări rețele de apă – canal - irigații], Plata pentru aceste Lucrări se va face în tranşe de câte 25% din valoarea ofertată a acestor Subactivităţi, aferente fiecărui stadiu de execuţie fizică de câte 25%.*** ***Solicitare: Vă rugăm să precizaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, la ce se referă "o execuţie fizică a lucrărilor de 25%".*** ***Adică, realizarea unor stadii fizice de câte 25%, presupune realizarea câte unui stadiu fizic de 25% pentru Lucrările aferente fiecărei interferenţe a acestor Reţele cu Lucrările Permanente, sau se referă la realizarea unui stadiu financiar de câte 25% din valoarea ofertată a acestor Subcategorii de Lucrări.***

Raspuns 193	La nivelul **Formularului E - MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR** publicat initial, precum si ca anexa la prezenta Clarificare, Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele mentiuni: *" […]* ***Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.*** *Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.* ***Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor**. Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3, 2.2.7, 3.1.6, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.3, 3.4, 6.5, 10.2, 10.5, 11.6, 12.7, 13.1.3, 13.1.6, 13.2.3, 13.2.6, 15, 16.1, 16.2, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu."* Avand in vedere mentiunile de mai sus, Autoritatea Contractanta precizeaza ca sintagma ***"o execuţie fizică a lucrărilor de 25%"*** se refera la realizarea unor stadii fizice de câte 25%.
Intrebare 194	***Atât în Formularul E [Modalitatea de Plata – Graficul de Esalonare a Platilor], cât şi în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, Autoritatea Contractantă a evidenţiat Categoria de Activităţi [15 Probe tehnologice şi teste].*** ***Solicitare: Vă rugăm să exemplificaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care sunt Subactivităţile, componente ale acestei Categorii de Activităţi, ce trebuie ofertate şi incluse în Propunerea Financiară.***
Raspuns 194	Cu titlu de exemplu mentionam ca aceasta categorie de activitati, respectiv **Categoria de Activităţi [15 Probe tehnologice şi teste]** va cuprinde ca de exemplu: cheltuielile aferente execuţiei probelor şi încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc. Totodata, precizam ca Ofertantii vor descrie in cadrul ofertei toate activitatile aferente **Categoriei de Activităţi [15 Probe tehnologice şi teste**], fara a se limita la activitatile mentionate mai sus cu titlu de exemplu.
Intrebare 195	***Facem referire la Formularul E – Modalități de plată – "Graficul de Eşalonare a Plăților", punctele:*** ***"1.3 Verificarea proiectului tehnic de executie şi a detaliilor de executie de către verificatorii atestati;*** ***2.2.6 Orice alte activități aferente protecției mediului şi aducerii la starea inițială;*** ***3.1.6 Orice alte activități necesare pentru devieri / mutări / relocări / protejări utilități;*** ***3.4 Orice alte activități necesare amenajării terenului;*** ***5. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, altele decat cele menționate la punctul 3.1;*** ***6.5 Orice alte lucrări necesare siguranței circulației, inclusiv amenajări;*** ***10.2 Orice alte lucrări aferente Nodului Rutier Arpasu ;*** ***10.4 Orice alte lucrări aferente Nodului Rutier Victoria;***

	11.6 Orice alte lucrări aferente intersecțiilor denivelate fără acces la autostrada şi restabilirilor legăturilor rutiere; ***12.7 Orice alte lucrări aferente amenajării intersecțiilor la nivel;*** ***Solicitare: Vă rugăm să indicați pentru punctele de mai sus care va fi modalitatea de plată, conform celorlalte puncte din Graficul de Eşalonare a Plăților. Vă rugăm de asemenea să puneți la dispoziția Ofertanților o descriere a lucrărilor care vor fi cotate in punctele de mai sus.***
Raspuns 195	La nivelul **Formularului E - MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR** publicat initial, precum si ca anexa la prezenta Clarificare, Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele mentiuni: *" […] Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor.* ***Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3, 2.2.7, 3.1.6, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.3, 3.4, 6.5, 10.2, 10.5, 11.6, 12.7, 13.1.3, 13.1.6, 13.2.3, 13.2.6, 15, 16.1, 16.2, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu."*** Avand in vedere mentiunile de mai sus, Autoritatea Contractanta precizeaza ca plata pozitiilor mentionate mai sus, **se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.** Referitor la descrierea lucrarilor ce vor fi cotate in cadrul pozitiilor mentionate mai sus, precizam ca sintagma "***Orice alte activitati/ lucrari"*** mentionata la fiecare categorie de activitati/ lucrari se refera la orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari respective (cu titlu de exemplu: Preconstructie, Mediu, Amenajarea terenului, Siguranta circulatiei).
Intrebare 196	***A. In cadrul formularului 4, Propunere Tehnica, la punctul I - PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:*** ***"1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Cerintele Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a acestora;*** ***2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc)*** ***[…]*** ***12. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara."*** ***Daca in ceea ce priveste reprezentarea grafica, a acestor elemente, este destul de clar ca se face referire la prezentarea sub forma unei diagrame de tip Gantt, ce va aparea in documentul "Grafic de Esalonare Calendaristica Gantt". Avem rugamintea sa clarificati daca prin "descriere" faceti referire strict la definirea elementelor expuse, in cele 12 puncte, sub forma de activitati si/sau pachete de lucru, in cadrul aceluiasi document, in coloana "Name/Nume", sau pe langa aceasta este nevoie de o documentare suplimentara, sub forma descriptiva, in cadrul unor subcapitole aferente, ca parte din Propunerea Tehnica.***

	In cazul din urma, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor participantilor la procedura, avem rugamintea sa definiti ce elemente specifice documentarii unui grafic de executie doriti sa fie tratate in aceste subcapitole.
Raspuns 196	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca punctul 12 din cadrul **Formularului 4 - Propunere Tehnica pct. I Prezentarea Programului de lucrar**i se refera la prezentarea succinta a partii de lucrari care se realizeaza de catre subcontractanti pentru cele 12 puncte mentionate in Graficul Gantt, acolo unde este cazul. Descrierea modalitatii de executare a lucrarilor si a acelor activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti se vor prezenta la **Pct II Modalitatea de realizare a contractului punctele a) si b) din cadrul Formularului 4** unde se mentioneaza informatii despre activitatea derulata de subcontractanti.
Intrebare 197	***In formularul nr.4 din Propunerea Tehnica, se specifica:*** ***"A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme.*** ***B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente:*** ***I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic […]"*** ***Tinand cont ca, asa cum reiese din cele specificate mai sus, nefolosirea "analizei drumului critic" in dezvoltarea programului de lucrari poate duce la declararea ofertei ca fiind neconforma, dar si pentru a sigura un tratament egal fata de participantii la procedura, avem rugamintea sa detaliati ce elemente de control vor fi folosite in evaluare, pentru a va asigura ca aceasta metoda este corect implementata in programarea activitatilor.***
Raspuns 197	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aceasta va respecta cerintele stabilite prin Factorii de evaluare mentionati in Instructiuni catre ofertanti si va acorda punctaj pentru fiecare subcapitol din factorii de evaluare in conformitate cu cele mentionate la criteriile de atribuire. Totodata, Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca elementele care vor fi luate in calcul pentru acordarea punctajului vor rezulta din informatiile prezentate de operatorii economici in propunerile tehnice depuse de acestia, in corelare cu indeplinirea activitatilor din Cerintele Beneficiarului si cu cerintele suplimentare stabilite prin factorii de evaluare. Astfel, in functie de informatiile care se regasesc in propunerile tehnice, comisiile de evaluare vor analiza aspectele prezentate si vor acorda punctajele respective in mod corespunzator.
Intrebare 198	***In cadrul formularului 4, Propunere Tehnica, la punctul I - PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt se specifica:*** ***"Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.*** ***Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu:*** ***- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;*** ***- Supravegherea arheologica;***

	- Monitorizare factori de mediu.”. ***In general, aceasta conditionare, de durata maxima a activitatilor direct productive (Efort Cuantificabil/Discrete Effort) definite, este folosita in cazul graficelor folosite pentru urmarirea progresului lucrarilor si are rolul de a facilita actualizarea si urmarirea activitatilor prin asigurarea faptului ca marea majoritate a activitatilor definite nu se intind pe mai mult de doua perioade de raportare.*** ***Astfel, tinand cont de maturitatea proiectului si de specificul liniar in executie al anumitor categorii de lucrari pe distange lungi, cum ar fi : lucrarile de terasamente, mixturile asfaltice, scurgerea si evacuarea apelor, amenajari pesagistice etc, solicitam ca aceasta cerinta sa fie revizuita astfel incat sa permita folosirea limitata (*maxim 5% - din numarul activitatilor de proiectare si executie definite in grafic) a unor activitati cu durate mai mari de 30 de zile calendaristice, atat timp cat sunt masurabile (au un echivalent definit ca pas de masurare a progresului in Formularul E - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR).*** ***Defalcarea unora dintre aceste activitati la un nivel de detaliu superior, si definirea unor subactivitati ce ar presupune definirea unor sectoare, sectiuni ce nu sunt clar definite in documentatia pusa la dispozitie, astfel incat sa asigure respectarea lor de catre toti ofertantii, nu aduce niciun beneficiu in evaluare, ba mai mult ingreuneaza Graficul Gantt si il face mult mai greu de urmarit si evaluat.*** ****Acest indice de calitate propus este parte din cel mai folosit ghid de evaluare al calitatii graficelor de executie, la nivel international.***
Raspuns 198	A se vedea **Raspunsul 148** din prezenta Clarificare. Drept urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Termenul de 30 de zile calendaristice este in conformitate cu Sub-clauza 17.2 din Clauza 17 Programul de Execuție din Conditiile Generale de Contract unde la punctul d) se specifica: *"(d) Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice."*
Intrebare 199	***In cuprinsul Cap. [2.4.3.6 Sistemul de alimentare cu energie electrică] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, sunt făcute următoarele precizări: “[…] Pentru o disponibilitate de 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, Centrul de Monitorizare va fi echipat cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) şi un generator de rezervă. Acestea vor trebui să asigure suficientă energie de rezervă pentru cel puţin 2 ore de funcţionare continuă fără reîncărcare sau alimentare. […] Echipamentele de aer condiţionat din Camera de Monitorizare şi Camera Tehnică vor trebui să funcţioneze în continuare cu alimentare UPS sau de la generator. […]”.*** ***Solicitare: Vă rugăm să indicaţi clar, complet şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care sunt cerinţele Autorităţii Contractante referitoare la:*** ***· caracteristicile tehnice ale sursei de alimentare neîntreruptibilă (UPS);*** ***· caracteristicile tehnice ale generatorului de rezervă;*** ***· caracteristicile tehnice ale echipamentelor de aer condiţionat şi cantitatea (numărul) acestora.***
Raspuns 199	**<u>Se va elimina *Cap. 2.4.3.6 Sistemul de alimentare cu energie electrică*</u>** din Anexa 4 la Cerintele Beneficiatului, deoarece Centrul de Monitorizare si Informare nu face obiectul Tronsonului 3.
Intrebare 200	***In cadrul Cerințelor beneficiarului, capitolul 5.2.1, cerințele obligatorii de proiectare a structurilor, punctul 2, se prevăd următoarele:***

	„Pentru pasajele peste autostrada lungimea suprastructurii din tabel este minima, iar deschiderile peste autostrada trebuie sa permită dezvoltarea ulterioara a profilului transversal al autostrăzii cu încă doua benzi de circulatie (o banda pe sens). Se va evita amplasarea pilelor in zona mediana” ***Va rugam sa ne puneți la dispoziție un profil transversal tip de perspectiva al autostrăzii, sau măcar sa menționați in mod clar cu cat trebuie sa se lățească partea carosabila fata de valoarea din proiectul pus la dispoziție. Menționam ca aceasta informație este foarte importanta întrucât dictează mărimea deschiderii principale la toate pasajele peste autostrada.***
Raspuns 200	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 201	***În cuprinsul Cap. [12.3.1 Panouri cu mesaje variabile (VMS – Variable Message Sign)], din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, atât în ceea ce priveşte “Panourile de rută”, cît şi în ceea ce priveşte “Panourile pentru bretele de acces”, este precizat că: “[…] Antreprenorul trebuie să includă în ofertă o certificare emisă de un organism de certificare independent care să ateste că produsele sale sunt conforme cu standardul EN 12966 - clasele specificate anterior […]”.*** ***Solicitare: Ţinând cont de faptul că potrivit Sub-Clauzei 1.1 b) din Condiţiile Generale ale Contractului, Antreprenorul este “persoana numită antreprenor în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acestei persoane” şi abia după desemnarea Ofertantului câştigător al acestei Proceduri de Atribuire va fi semnat Acordul Contractual, vă rugăm să confirmaţi faptul că cerinţa la care am făcut referire mai sus, nu este aplicabilă Propunerilor Tehnice ce vor fi prezentate de către Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire.*** ***În cazul în care înţelegerea noastră este eronată, vă rugăm să clarificaţi.***
Raspuns 201	Ofertantii isi vor asuma în propunerea tehnică că panourile de ruta, cat si panourile pentru bretelele de acces sunt conforme cu standardul EN 12966-1 clasa P2: protectie IP55 pentru intregul panou VMS si IP66 pentru panoul frontal. Ulterior, dupa semnarea contractului, Antreprenorul, in implementarea sistemului ITS, va prezenta certificări emise de un organism de certificare independent, care să ateste că produsele sunt conforme cu standardul EN 12966 – clasele specificate anterior.
Intrebare 202	***La Pct. 1.7 al Cap. [1. Informaţii generale] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Planul va include planul Antreprenorului şi al Subantreprenorului, privind securitatea şi sănatatea în muncă, cerinţele legate de construcţia în siguranţă, detaliile referitoare la instruirea personalului, programul întâlnirilor de protecţia muncii, aranjamentele de depozitare a materialelor periculoase, unităţile medicale de pe şantier, limitările de viteză, etc. Acest plan trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie transmis Supervizorului/ Beneficiarului spre aprobare. Antreprenorul va actualiza în mod regulat acest plan pe parcursul Contractului, în funcţie de evoluţia şantierului, cel puţin la fiecare 3 luni. […]”.*** ***Solicitare: Având în vedere prevederile Sub-Clauzelor 33.1 şi 33.2 din Condiţiile Generale ale Contractului, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este “Data începerii”, la care face referire Autoritatea Contractantă la pct. 1.7 din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 202	Potrivit prevederilor H.G.1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, va informam de faptul ca "*data de incepere*" este data de incepere a executiei lucrarilor notificata in conformitate cu prevederile Clauzei 33-[Inceperea].

Intrebare 203	***Conform Cap. II.1.5) din Fișa de Date a Achiziției, Valoarea estimată fără TVA a investiției este cuprinsă în intervalul între 1.836.788.949,10 lei și 2.163.076.976,19 lei, iar în cadrul Cap. II.2.11 se precizează că "Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii si/sau lucrari similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 326.288.027,09 lei fara TVA, reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului (fara valorile estimate pentru rezerve de implementare si organizare de santier). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusivservicii/ lucrari similare) este de 2.163.076.976,19 Lei fara TVA.*** ***Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata, cat si valoarea posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.*** ***De asemenea, în cadrul Capitolului IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare din cadrul Fișei de Date unde se menționează faptul că: "La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 1.836.788.949,10 Lei fara TVA".*** ***Așa cum rezultă din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, Autoritatea Contractantă a stabilit că „Rezervele de implementare conform OUG 101/2020" aferente acestui obiectiv sunt de 165.714.114,24 Lei.*** ***De asemenea, "Nota 1", din Cap. IV. al Sub-Clauzei 5.10 din Acordul Contractual stabilește "Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de 165.714.114,24 Lei fara TVA […]".*** ***Solicitare: Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, dacă Valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri include și valoarea "Rezervelor de implementare conform OUG 101/2020".*** ***De asemenea, vă rugăm să precizați, pentru tratarea unitară de către toți potențialii ofertanţi, dacă la elaborarea ofertelor financiare, suma de 326.288.027,09 lei fără TVA, menționată de către Autoritatea Contractantă ca fiind destinată unor servicii și/ sau lucrări noi similare ce vor fi atribuite ofertantului câştigător, este necesar a fi luată în calcul la întocmirea ofertelor financiare și dacă da sub ce formă va fi menţionata în cadrul formularelor de propunere financiară.***
Raspuns 203	Valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri include și valoarea Rezervelor de implementare conform OUG 101/2020. Ofertantii vor elabora Propunerile Financiare prin raportare la valoarea minima a intervalului, fara sa includa sumele destinate aplicarii prevederilor art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, mentionate in Anuntul de Participare.
Intrebare 204	***Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica punctul 2 din Acordul Contractual.***
Raspuns 204	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca se va aplica punctul 2 din cadrul Acordului Contractual.
Intrebare 205	***Conform Sub-Clauzei 1 s) din Acordul Contractual, Perioada de Proiectare este de 12 luni, iar Perioada de Execuție 36 luni. Vă rugăm clarificați situația în care, din motive ce nu sunt***

	imputabile Antreprenorului, Perioada de Execuție nu începe după aprobarea de către Beneficiar a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție.
Raspuns 205	Se vor avea in vedere sub-clauzele **34-[Durata de executie]** si **35-[Prelungirea duratei de executie]** din cadrul HG1/2018 Anexa 2.
Intrebare 206	***Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, precum şi valoarea prestațiilor acestora.*** ***Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi înlocuiți pe durata contractului.*** ***Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 12.31.1 și 12.31.3 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări.*** ***Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de construcții prevăzuți la lit. a)" în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual.*** ***De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ subantreprenori, iar nu şi la furnizori.***
Raspuns 206	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - Propunerea financiara, este obligatorie includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului. Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate. Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul Contractual prevede urmatoarele: *"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie Autostrada Sibiu - Fagaras, Tronson 4: Sambata de Sus (DJ 105B) - Municipiul Fagaras km 51+875 - km 68+050 si Drum de legatura cu DN1 km 0+000 - 5+650, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;"*. Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014.
Intrebare 207	***Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire a***

	ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina.
Raspuns 207	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, *privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România*, repectiv: *"(4)* ***La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică****, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică.*", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea unui contract de achizitie publica de lucrari cu CNAIR SA, **o ipoteca mobiliara în favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie.**
Intrebare 208	***În cadrul Sub-clauzei 10.1 [Responsabilități privind Autorizația de Construire], clauza 10 [Autorizații si Asistență privind Legea] din Condițiile Speciale, dar și la Art. 5.10 – Caracteristici imperative privind măsurile de mediu din cadrul Cerințelor Beneficiarului, se face referire la revizuirea Acordului de Mediu existent, cu respectarea legislație de mediu în vigoare.*** ***Vă rugăm să clarificați dacă este necesară revizuirea Acordului de Mediu existent sau obținerea unuia nou cu respectarea legislației de mediu în vigoare.***
Raspuns 208	La momentul prezent Acordul de mediu nr. **SB 1 din 07.02.2022.** este valabil pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, este necesara actualizarea si revizuirea actului de reglementare.
Intrebare 209	***Referitor la clauza 10 din Condiţiile Speciale [Autorizaţii si Asistenta privind Legea], Sub-Clauza 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire), vă rugăm să reformulaţi ultimul paragraf după cum urmează:*** ***„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite în prezenta sub-clauza, în limita prejudiciului creat şi numai în cazul în care neîndeplinirea se datorează culpei Antreprenorului.”***
Raspuns 209	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile contractuale sunt bazate pe acoperirea eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar/Autoritatea Contractantă în executarea contractului de catre Antreprenor, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de catre acesta. Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prevederile clauzelor contractuale se afla in stransa legatura de culpa partilor si, totodata, faptul ca stabilirea prejudiciului se realizeaza de catre aceasta.

	Astfel, Autoritatea contractanta considera ca aceste modificari ale prevederilor contractuale sunt redundante, iar prevederile Sub-clauzei 10.1 *Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire* din Conditiile Speciale raman nemodificate.
Intrebare 210	***Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, precum şi valoarea prestațiilor acestora.*** ***Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi înlocuiți pe durata contractului.*** ***Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 12.31 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări.*** ***Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de construcții prevăzuți la lit. a)" în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual.*** ***De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ subantreprenori, iar nu şi la furnizori.***
Raspuns 210	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - Propunerea financiara, este obligatorie includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului. Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate. Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul Contractual prevede urmatoarele: *"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie Autostrada Sibiu - Fagaras, Tronson 4: Sambata de Sus (DJ 105B) - Municipiul Fagaras km 51+875 - km 68+050 si Drum de legatura cu DN1 km 0+000 - 5+650, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;".* Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014.
Intrebare 211	***Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că mecanismul plăților directe către subcontractanți este suficient, iar obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina.***

Raspuns 211	Prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, *privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România*, repectiv: *"(4)* ***La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică****, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică.*", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea unui contract de achizitie publica de lucrari cu C.N.A.I.R. S.A., **o ipoteca mobiliara în favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie.**
Intrebare 212	***Facem referire la prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 înscrise la art. 5.1 din cadrul Acordului Contractual și prin prezenta, vă rugăm să confirmați faptul că, atât limita procentuală definită, cât și cuantumul stabilit per accident se referă doar la asigurarea aferentă proiectării.*** ***În caz contrar, va rugăm clarificați.***
Raspuns 212	Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele de asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci la intreaga durata a contractului: ***"Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor."*** In consecinta, *limita procentuală definită* și *cuantumul stabilit per accident*, inscrise la Art. 5.1 din Acordul Contractual, acopera durata executarii contractului cat si Perioada de Garantie. **A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv:** ***"Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanţie. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt consideraţi terţi în această asigurare. […]".*** Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 - art. 5.1 din Acordul contractual.
Intrebare 213	***Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii."*** ***Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei".***

	Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea Lucrărilor chiar și după Recepția Finală. ***Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și "îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2.*** ***În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5.***
Raspuns 213	Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele de la sub-clauza 16.1, sub-clauza 16.2 b) pct. 2 si sub-clauza 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile Generale intrucat aceste au fost aprobate prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, **Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat conform HG nr. 1/2018** *"Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă. ".* Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 din Conditiile Generale ale Contractului. Mentionam ca **legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate la sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale**, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf: *"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate."* Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, se desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor prevazuta la pct. 5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip *"toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj"* prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de Contract. In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 5, precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in cuprinsul sub-clauzei 16.2 si nici nu au adus clarificari suplimentare prin Ghidul de aplicare a Contractului National de Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 privind aceste aspecte.

	Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are obligatia respectarii HG 1/2018. Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) *"Cel care a adoptat norma civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala"*, singurii care pot oferi interpretarea Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018.
Intrebare 214	***Vă rugăm să confirmați faptul că, în cadrul Documentației de Atribuire publicată prin intermediul SICAP, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor ofertanți, integral, documentația actualizată aferentă prezentei proceduri.***
Raspuns 214	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta.
Intrebare 215	***În cadrul Cerințelor Beneficiarului, Capitolul 4.4 – Programul de proiectare si predarea proiectului, la Art. 4.4.15 se specifică că: "Antreprenorul trebuie să prezinte informațiile și documentele suplimentare pe care le solicita Supervizorul în mod rezonabil, pentru o înțelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza și aproba".*** ***Ținând cont de cele evidențiate mai sus, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care sunt "informațiile și documentele suplimentare" ce pot fi solicitate de către Supervizor și care sunt termenele alocate Antreprenorului pentru furnizarea acestora, către Supervizor.*** ***De asemenea, vă rugăm să confirmați că în cazul în care aceste informații/ documente suplimentare ar conduce la modificări ale cerințelor inițial ofertate, Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuție și costuri adiționale.***
Raspuns 215	Asa cum ati specificat si dumneavoastra, „*Antreprenorul trebuie să prezinte informațiile și documentele suplimentare* ***pe care le solicită Supervizorul în mod rezonabil****, pentru o înțelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza și aproba"*, astfel, in eventualitatea in care va fi necesar a se prezenta informatii si documente suplimentare, acestea vor fi solicitate de catre Inginer in mod rezonabil. Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Supervizorul poate solicita Antreprenorului informatii, planuri, documente care sa dovedeasca faptul ca Antreprenorul a intocmit un proiect complet si corespunzator, care sa indeplineasca cumulativ totalitatea solicitarilor prevazute (spre exemplu in avizele obtinute/actualizate.) De asemenea, in situatia in care exista documente suplimentare obtinute de catre Antreprenor, **in etapa de proiectare**, care conduce la modificări ale cerințelor inițial ofertate precum si eventualele solutii de actualizare/ optimizare/ imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor contractuale.

Intrebare 216	***În cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: "Reţinerea din fiecare Certificat de Plată a 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] nu se aplică pentru întârzierea în atingerea indicatorului "Programul de Execuţie detaliat" prevăzut la Punctul de referinţă nr. 2 şi nici a indicatorului "Noul Program de Execuţie detaliat" prevăzut la Punctul de referinţă nr. 5, pentru care se va aplica penalitatea prevazută în Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 "Programul de Execuţie" - sub¬ clauza 17.6 "Suma reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie". […]".*** ***Întrucât Sub-Clauza 17.6 din Acordul Contractual se referă la "Suma reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie" şi stipulează că reţinerea de "25.000 lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție sau a Programului de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, […]" este aplicabilă "[…] până la acceptarea Programului de Execuție de către Supervizor (devenind astfel Programul de Referință sau noul Program de Referință)", vă rugăm să înlocuiţi, în paragraful la care facem referire mai sus, termenul de "penalitate" cu termenul "reţinere" şi să informaţi apoi, în consecinţă Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire.***
Raspuns 216	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca notiunea de ***„reţinere din fiecare Certificat de Plată***" nu se refera la sumele pe care Antreprenorul le datoreaza Autoritatii contractante pentru obligatii contractuale neindeplinite de Antreprenor, acestea avand denumirea de *„penalitati".* Mentionam faptul ca, asa cum este specificat in Cerintele Beneficiarului la cap Puncte de Referinta, pentru indicatorul "Program de Execuţie detaliat" prevăzut la Punctul de referinţă nr. 2 şi pentru indicatorul "Noul Program de Execuţie detaliat" prevăzut la Punctul de referinţă nr. 5 nu se aplica reducerea de 15% din Certificatul de Plata, ci o penalitate in suma fixa de 25.000 lei, asa cum este prevazut in Acordul contractual. Avand in vedere faptul ca o penalitate se percepe de catre Autoritatea contractanta, in urma neindeplinirii unei obligatii contractuale, aceasta suma nu se va restitui Antreprenorului. Exista situatia ca in cazul unei intarzieri in transmiterea Programului de Executie, Autoritatea contractanta sa perceapa **penalitatea,** asa cum este definita in Acordul contractual, dar sa nu retina din Certificatul de plata ponderea de 15% aferenta neindeplinirii punctelor de referinta. Prin urmare, Autoritatea contractanta isi mentine prevederile contractuale mentionate la art. 5.1 - Sub-clauza 17.6 din Acordul contractual.
Intrebare 217	***În cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că:*** ***"In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la termenul stabilit (luand în considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza intarzieri în indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări].*** ***Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub¬ clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] […]***

	[…] ***In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta (6 - 8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări].*** ***Întrucât procentul rețineri indicat mai sus, diferă procentul indicat în Sub-Clauza 36.3 din Acordul Contractual și considerând ordinea de precedență a Documentelor care compun Contractul, vă rugăm să revizuiţi în consecință paragrafele menționate din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 217	Se vor respecta prevederile Acordului Contractual. De asemenea, a se vedea **Clarificarea nr. 1 din Oficiu.**
Intrebare 218	***Este adevărat că Legiuitorul a făcut "trimitere" la Acordul Contractual, în Sub-Clauza 36.3 din Condiţiile Generale ale Contractului. În consecinţă, Sub-Clauza 36.3 din Acordul Contractual, doar completează (fără să anuleze) prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile Generale. De aceea, ultimul alin. al Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile Generale ale Contractului, a rămas nemodificat şi stipulează că: "[…] Suma astfel reţinută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi atins.".*** ***Întrucât în cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat (atât în ceea ce priveşte îndeplinirea Indicatorilor Punctelor de Referinţă nr. 1÷5, cât şi în ceea ce priveste îndeplinirea Indicatorilor Punctelor de Referinţă nr. 6÷8), faptul că "[…] În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să finalizeze Lucrarile cu încadrarea în Durata de Execuţie, reţinerile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor […]", ceea ce contravine prevederilor ultimului alin. din Sub-Clauza 36.3 din Condiţiile Generale, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă cele două paragrafe din Art. 12.39 din Cerinţele Beneficiarului şi să informaţi corespunzător apoi, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire.***
Raspuns 218	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca documentele care alcatuiesc contractul, respectiv Acordul contractual, Conditii Speciale, Conditiile Generale, Cerintele Beneficiarului reprezinta documente care trebuie considerate ca se explicitează/ completeaza reciproc. Astfel, in cuprinsul Cap. 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului, este reglementata modalitatea de restituire a retinerilor aplicate conform Sub-Clauzei 36.3. Prin urmare, momentul cand se poate analiza finalizarea Lucrarilor, **cu incadrarea in Durata de Executie, este dupa** Receptia la Terminarea Lucrarilor**.** Astfel, restituirea retinerilor aplicate conform Sub-Clauzei 36.3 se va realiza in **primul Certificat de Plata,** emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Prevederea Sub-Clauzei 36.3 - art.5.1 din Acordul Contractual si prevederile Cap. 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului nu intra in contradictie cu prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Conditiile Generale, dimpotriva, se completeaza si se explicitează reciproc.

	Autoritatea contractanta mentine neschimbate prevederile Acordului contractual si Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 219	***Vă rugăm să clarificați ordinea activităților din cadrul Punctelor de Referință, considerând cu titlu de exemplu:*** ***„Punctul de referință nr. 2 - Realizare în 90 zile de la Data de Începere așa cum este aceasta menționată în Ordinul Administrativ de Începere şi presupune îndeplinirea următorilor indicatori:*** ***studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate;*** ***(...)*** ***identificarea utilitatilor este finalizata (...).”*** ***activitate care nu poate avea loc înainte de predarea amplasamentului, în condițiile în care, conform Sub-Clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract urmează a fi pus la dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 13 luni de la Data de Începere.*** ***Vă rugăm să clarificați.***
Raspuns 219	Studiile de teren nu sunt conditionate de predarea amplasamentului, accesul pentru efectuarea acestor studii fiind permis in conformitate cu prevederile art. 16 alin (1) din Legea nr. 255/2010.
Intrebare 220	***Conform prevederilor Punctului de referință nr. 2 (90 zile de la Data de Începere) ”identificarea utilităților este finalizată”.*** ***În situația în care ulterior punctului de referință nr. 2 sunt identificate utilități noi vă rugăm clarificați procedura ce trebuie urmată de Antreprenor pentru realizarea proiectării și execuției lucrărilor și modul de rambursare a costurilor aferente.***
Raspuns 220	Se vor avea in vedere prevederile Cap. 4.20 Utilitati din Cerintele Beneficiarului si cap. 12.39. Puncte de referinta. Costurile cu proiectarea si executia relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilitatilor identificate dupa indeplinirea punctului de referinta 2, cad in sarcina Antreprenorului. Totodata, avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul derularii contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor neceare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.

	Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate in Contractul de Lucrari.
Intrebare 221	***Alin. (2) al Art. 12.40 [Penalităţi de întârziere] din Cerinţele Beneficiarului, stipulează că: "Dacă Antreprenorul nu îndeplineşte prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere în valoare de 2.500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de finalizare a lucrărilor menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor aprobat de către Beneficiar.".*** ***Întrucât penalităţile indicate mai sus, diferă faţă de penalităţile indicate în Sub-Clauza 36.4 din Acordul Contractual și considerând ordinea de precedenţă a Documentelor care compun Contractul, vă rugăm să revizuiţi în consecință Alin. (2) al Art. 12.40 [Penalităţi de întârziere] din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 221	**In Cerintele Beneficiarului – cap. 12.40. Penalitati de intarziere, alin. (2), se modifica dupa cum urmeaza:** *(2) Daca Antreprenorul nu indeplineste prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere in valoare de* ***1.500.000*** *lei pentru fiecare zi de intarziere care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a lucrărilor menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de către Beneficiar.*
Intrebare 222	***Indiferent dacă este vorba despre definiția "Programului de Referinţă" prezentată în Sub-Clauza 1.1.41 oo), acest Document al Antreprenorului reprezintă "Programul de Execuţie acceptat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 17.8 şi/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Execuţie]". Cu toate acestea, deoarece în:*** ***Art. 13.2 din Cerinţele Beneficiarului este precizat faptul că "Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor Antreprenorului incluse în Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]",*** ***sau Art. 13.15 din Cerinţele Beneficiarului unde este precizat faptul că "Supervizorul va dispune Antreprenorului, print Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]),*** ***iar potrivit Clauzei 17 [Programul de Execuţie] Supervizorul este cel care "va analiza Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge".*** ***Vă rugăm să clarificaţi.***
Raspuns 222	Potrivit Clauzei 1 Definitii, art 38 din HG 1/2018, Anexa 2 "*Personalul Beneficiarului"* reprezinta *"Supervizorul, reprezentanţii săi şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Supervizorului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului".*
Intrebare 223	***În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este stipulat: "[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau***

	îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]". ***Însă, potrivit Art. 13.5 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "În situaţia în care Antreprenorul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă penalităţi conform Acordului Contractual începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare şi până la data mobilizării categoriilor de utilaje ale Antreprenorului menţionate în Ordinul de Mobilizare".*** ***De asemenea, conform Art. 13.6 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte să recupereze întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi".*** ***Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului la "reţineri", iar la punctul [1. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor conform prevederilor din Acordul Contractual], este stabilit: "Penalități de întârziere - 15.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului menționate în Ordinul de Mobilizare", vă rugăm să înlocuiți termenul "Penalități" din Art. 13.5, şi din Art. 13.6 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 1 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul "Reţineri".*** ***De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 1 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), vă rugăm să revizuiţi prevederile Art. 13.5 si 13.6 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă.***
Raspuns 223	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca penalitatile prevazute la Sub-clauza 50.3 reprezinta valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Cap. 13.6 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 224	***În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este stipulat: "[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]".*** ***Însă, potrivit Art. 13.17 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, menţionate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Supervizor. În situaţia în care Antreprenonul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă penalităţi în valoare conform Acordului Contractual începand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare şi până la data mobilizării categoriilor de Personal menţionate în Ordinul de mobilizare".*** ***De asemenea, conform Art. 13.18 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte***

	să recupere întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi". ***Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului la "reţineri", iar la punctul [2. Nemobilizarea personalului conform prevederilor Acordului Contractual], este stabilit: "Penalităţi de întârziere - 5.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Personal menționate în Ordinul de Mobilizare", vă rugăm să înlocuiţi termenul "Penalităţi" din Art. 13.17, şi din Art. 13.18 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 2 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul "Reţineri".*** ***De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 2 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), vă rugăm să revizuiţi prevederile Art. 13.17 si 13.18 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă.***
Raspuns 224	A se vedea **Raspunsul 223** din prezenta Clarificare.
Intrebare 225	*Conform prevederilor art. 5.1 din Acodul Contractual la sub-clauza 19.3 (a) este precizat: Termen de elaborare a Proiectului Tehnic și Detaliilor de Execuție, inclusiv Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire: 6 luni de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca este cazul) pentru transmiterea Documentației tehnice (Proiectului) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar.* *In acelasi articol la sub-clauza 19.3 (b) este precizat Termen de obținere a Autorizației de Construire: 10 luni de la Data de Începere a activitatii de proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca este cazul) pentru transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar* *Desi cele 2 sub-clauze de mai sus fac referire la termene diferite, totusi perioada pentru transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar este definita in sub-clauza 19.3 (a) 6 luni si in sub-clauza 19.3 (b) 10 luni, va rugam clarificati.*
Raspuns 225	A se vedea **Clarificarea din Oficiu nr. 1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 226	***Facem referire la Capitolul II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Fișei de Date, Inginerul Proiectant de Poduri trebuie să dețină experiență " […] in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contract/contracte in cadrul caruia/carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 200 metri fiecare."*** ***În cadrul Art. 6.1.4.2.3 din Cerințele Beneficiarului, pentru aceeași poziție, Autoritatea Contractantă stipulează: "Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta într-un contract in cadrul caruia a fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane si/ sau infrastructura de transport feroviar, care a inclus un pod si/ sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 200 m.***

	Vă rugăm să clarificați discrepanțele semnalate.
Raspuns 226	A se vedea **Clarificarea din Oficiu nr.1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 227	***Facem referire la Capitolul II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Fișei de Date – Experiența deținută de Managerul de Proiect*** ***Terminologia și practica de specialitate a ultimilor ani a consacrat, în cadrul contractelor FIDIC, termenul de "Inginer Rezident" echivalent al Șefului echipei de consultanță (poziție ierarhică maximă) în cadrul contractelor de supervizare lucrări de infrastructură rutieră.*** ***Ulterior în lista personalului cheie pentru echipa de consultanță se introduce poziția/ funcția de "Manager de Proiect" prin asociere și derivație de la o funcție cu atribuții mai puțin operative și mai mult administrative/ logistice (Project Manager), poziția de "Manager de Proiect/ Director de Proiect", nefăcând parte din listele consacrate ale experților în cadrul contractelor FIDIC.*** ***În plus, în cazul de față, în fruntea echipei de experți cheie (și nu ca poziție suport logistic) se subînțelege și se așteaptă ca expertul care va ocupa aceasta funcție să dețină cu precădere o experiență "operativă".*** ***Ca urmare, pentru poziția de "Manager de Proiect" (experiența profesională specifică), în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică,*** ***vă rugam să confirmați condiția: "Experiența deținută în poziția de Manager Proiect și/sau Director Proiect si/sau Coordonator Proiect și sau/ Inginer Senior Rezident și/ sau Inginer Rezident si/sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect Adjunct Inginer Senior Rezident și/ sau Adjunct Inginer Rezident în cadrul unor contracte de supervizare execuție lucrări și/ sau supervizare proiectare și execuție lucrări și/ sau execuție lucrări și/sau proiectare și execuție lucrări de construcție nouă și/ sau modernizare și/ sau lărgire drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi".***
Raspuns 227	Dat fiind faptul ca obiectul contractului este de **<u>proiectare si executie autostrada noua</u>**, Autoritatea Contractanta a identificat Managerul de proiect ca facand parte din personalul cheie principal a carui influenta asupra nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor este determinant, experienta detinuta de acesta avand o influenta relevanta asupra indeplinirii in conditii calitative de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor. Factorul de evaluare stabilit pentru expertul cheie reflecta intocmai necesitatea Autoritatii Contractante, precum si natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul achizitiei. Pozitia cheie de Manager de Proiect atesta faptul ca expertul va face parte din echipa de conducere a contractului, **<u>motiv pentru care este necesara experienta in ACTIVITATI SIMILARE desfasurate anterior pentru asigurarea bunei derulari a contractului de proiectare si executie.</u>** Factorul de evaluare are legatura directa cu obiectul contractului deoarece Managerul de Proiect **va fi implicat in mod direct in realizarea contractului, avand impact atat asupra procesului de elaborare a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, cat si ulterior, asupra calitatii lucrarilor efectiv executate**. Astfel, experienta solicitata prin factorul de evaluare implica atat studii de specialitate, cat si familiarizarea cu specificul contractelor de **<u>supervizare si/ sau executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi.</u>** Mai mult decat atat, prin asigurarea unei **<u>game foarte variate de pozitii similare</u>**, Autoritatea Contractanta se asigura **<u>CA NU RESTRICTIONEAZA</u>** competitia si acorda ofertantilor

	posibilitatea de a beneficia de punctaj prin propunerea unor experti care au detinut pozitii/titulaturi **diverse** in cadrul contractelor de supervizare si/sau lucrari. Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect **reprezinta un avantaj** pentru Autoritatea Contractanta deoarece **permite crearea unui cadru competitional intre ofertanti** in ceea ce priveste experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul propunerilor tehnice pentru functia de Manager de Proiect. In acest sens, **este asigurata o concurenta reala intre operatorii economici**, deoarece acestia vor fi motivati in propunerea unor persoane cu o **experienta cat mai vasta in vederea obtinerii unui punctaj cat mai mare**, si in subsidiar castigarea contractului. Pentru Autoritatea Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii economici se traduce prin mobilizarea in cadrul contractului a unor persoane cu o experienta similara cat mai mare, **fapt ce se va reflecta atat in calitatea Proiectului Tehnic, cat si ulterior, in calitatea lucrarilor efectiv executate**. Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect reflecta un avantaj calitativ pentru Autoritatea Contractanta, in sensul ca **experienta si cunostintele acumulate de acesta in cadrul unor contracte similare vor garanta o calitate mai buna a lucrarilor executate si atingerea obiectivelor proiectului**.
Intrebare 228	***Facem referire la Capitolele II.2.5 – Criterii de Atribuire, Art. 6.1 Cerințe privind personalul implicat din cadrul Cerințelor Beneficiarului, precum și la Formularul nr. 4 PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VII. Personalul disponibil și propus de ofertant pentru executarea contractului, referitor la menționarea „Modalități de asigurare a personalului (contract de munca/ colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)”*** ***și prin prezenta vă rugăm să confirmați că pentru fiecare din categoriile de personal, așa cum sunt indicate în cadrul tabelelor A, B1, B2, C (din cadrul Formularului 4 – Propunerea Tehnică) poate fi pus la dispoziție de Ofertant prin prezentarea unui contract de muncă/ colaborare/ conlucrare/ subcontractare, suplimentat de o DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE conform Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4, fără a mai fi necesară declararea societății/ angajatorului său „ca terț susținător”.***
Raspuns 228	In cadrul **Formularului nr. 4 PROPUNEREA TEHNICA** sunt enumerate cu titlu exemplificativ modalitatile de asigurare a personalului in cadrul contractului, respectiv: ***"contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc".*** Mentionam faptul ca sustinerea acordata de terti poate servi doar indeplinirii criteriilor de calificare, nu si cerintelor minime cuprinse in Cerintele Beneficiarului, intrucat expertii respectivi reprezinta resursa umana care va activa in cadrul contractului, iar nu o resursa ipotetica care ar fi activata numai in cazul in care viitorul antreprenor intampina dificultati. Totodata, in conformitate cu Nota 3 din **Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 - *DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE,*** formularul **se va completa doar de catre expertii pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare.**
Intrebare 229	***Facem referire la:*** ***Capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională din cadrul Fișei de Date, Utilaje, instalații și echipamente tehnice, Cerința 4 prin care Ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor.*** ***Nota 1 aferentă acestui capitol prevede că: ”Accesul la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice indicate în cerință se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele următoare: deținerea în dotarea proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc.”***

	Formularul nr. 4 PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VI. Echipamente/ instalații/ utilaje la dispoziția ofertantului pentru executarea contractului, referitor la "Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la)" ***Pentru ca Ofertantul să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este suficient ca acesta să prezinte, pe lângă cele deținute în dotarea proprie, unul din următoarele documente:*** ***Contract/ acord de închiriere;*** ***Contract comodat;*** ***Contract leasing;*** ***Contract/ acord de prestări servicii, etc.,*** ***fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor tehnice „ca terț susținător".***
Raspuns 229	In conformitate cu modalitatea de formulare a Cerintei nr. 4 privind capacitatea tehnica si/ sau profesionala din Instructiunile catre Ofertanti, ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ echipamentele tehnice solicitate, Autoritatea Contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a accesului la acestea: **deținere in dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc.** Astfel, pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ echipamente tehnice solicitate, in cazul in care acestea nu sunt detinute de catre Ofertant (detine in dotare proprie), este necesar ca Ofertantul să prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1 (închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc), **cu conditia ca documentele sa ateste punerea la dispozitie/ accesul la respectivele utilaje/ instalații/ echipamente tehnice.** Avand in vedere prevederile legale in vigoare, pentru indeplinirea acestei cerinte de calificare, Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Documentatiei de Atribuire inclusiv posibilitatea de indeplinire a acesteia prin cumularea resurselor ofertanților asociati (*in cazul in care Ofertantul este o Asociere*) sau prin invocarea susținerii unui terț în conditiile prevazute in Instrucțiuni către ofertanți și cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 "*Autoritatea contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de particiapre, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens*". Prin urmare, conform Documentatiei de Atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 4 privind Capacitate tehnica si/sau profesionala din Instructiuni catre Ofertanti.
Intrebare 230	***Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți, dacă, pentru participarea la două sau toate cele patru loturi de autostradă din sectorul de autostradă Sibiu - Făgăraș, personalul, instalațiile, utilajele și echipamentele solicitate prin prezenta procedură sunt necesar a fi propuse individual pentru fiecare din cele patru loturi, respectiv nu sunt permise aceleași instalații/ utilaje/ echipamente și personal pentru oricare din cele 4 loturi.***
Raspuns 230	Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit **Cerintelor Beneficiarului – Cap. 6.1. *Cerinte privind personalul implicat***, au obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului

	contract, cerintele minime definite in capitolul mentionat mai sus trebuie sa fie luate in considerare ca o limita inferioara. Personalul minim ce va trebui asigurat de catre Antreprenor pe parcursul derularii contractului este cel enuntat in Cerintele Beneficiarului, urmand ca Antreprenorul sa asigure prezenta oricaror altor categorii de personal in functie de necesitatile contractului. Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceeasi echipa de experti sau acelasi personal cheie in mai multe oferte, insa, in situatia in care un ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditiile Generale ale Contractului, precum si Acordul Contractual. Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate.
Intrebare 231	***Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți, dacă, în cazul câștigării de către un ofertant a 2 sau tuturor celor 4 loturi, instalațiile, utilajele și echipamentele pot fi împărțite în cadrul acestora (de exemplu instalarea a 4 stații de asfalt).***
Raspuns 231	A se vedea **Raspunsul 230** din prezenta Clarificare.
Intrebare 232	***Facem referire la:*** ***Formularul nr. 3B - ANGAJAMENT FERM privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică - experienţă similară.*** ***Prevederile Capitolului IV.4.3) – Modul de prezentare al ofertei, Punctul 3 – INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI, care stabilesc că: ”[…] Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm.*** ***Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii”*** ***Prevederile Capitolului III.1.3.a) – Capacitatea tehnică și/sau profesională – Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate din Anexa 1 la Documentația de Atribuire, Modalitatea de îndeplinire Nota 4, b), care stabilesc că: ”documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul***

	ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. ***Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii."*** ***Vă rugăm clarificați clar și fără echivoc tipul și conținutul documentelor ce se constituie anexe la formularul 3B.***
Raspuns 232	Desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al utilizarii tertului sustinator este acela al indeplinirii unor criterii de calificare, prin Angajamentul ferm de sustinere **si Anexele acestuia se stabilesc natura, conditiile de activare a angajamentului si intinderea obligatiilor tertului sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o interventie a acestuia in implementarea contractului**. Prin Angajamentul ferm, astfel cum indica chiar denumirea documentului, se reglementeaza O RELATIE VIITOARE INTRE ANTREPRENOR SI TERT, prin care tertul se obliga sa intervina in cadrul contractului in cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, aceasta implicare putand presupune (cu titlu de exemplu): - fie punerea la dispozitie a unor resurse efective, astfel incat Antreprenorul sa poata continua executarea contractului; - fie realizarea efectiva a activitatilor si ducerea la bun sfarsit a contractului. Natura obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm si intinderea acestora este reflectata de continutul Angajamentului ferm stabilit de Antreprenor si tert **si demonstrata prin acele documente care arata/ reflecta, in fapt, "modul efectiv" in care tertul intervine**, astfel cum se solicita chiar prin legislatia incidenta in domeniul achizitiilor publice. In acest sens, va rugam sa consultati si Biblioteca de spete publicata pe site-ul www.anap.gov.ro, in care ANAP ofera urmatoarea consiliere metodologica referitoare la documentele care probeaza indeplinirea unei cerinte de catre tertul sustinator, care se vor depune odata cu DUAE: ***Speta 145***. *Consiliere metodologică privind modalitatea de interpretare și de aplicare a prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv cu privire la categoriile de documente prezentate împreună cu angajamentul de susținere al terțului/terților susținător/susținători ce pot fi acceptate de autoritatea contractantă, având în vedere că autoritatea contractantă a inclus in modelul de angajament de susținere o notă privind obligativitatea depunerii documentelor transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care va/vor asigura îndeplinirea angajamentului, împreună cu angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE.* *Raspuns: Cu privire la obligativitatea depunerii angajamentului ferm al terțului/terților susținător/susținători odată cu DUAE, precizăm că a fost emisă Notificarea nr. 258/2017 reprezentând Erata la Notificarea ANAP nr. 256/2016 – FIȘA DE DATE – secțiunea III.2.1.a) conform căreia formularea atenționării nr. 2 se va citi:* *„Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. [...]* *În ceea ce privește documentele prezentate împreună cu angajamentul de susținere al terțului/terților susținător/susținători, precizăm următoarele:*

	[...] Potrivit art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi. *Astfel cum este prevăzut la alin. (3) și (4) ale aceluiași articol, în cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea acordată de unul sau mai mulți terți, operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că „a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare" prin prezentarea angajamentului de susținere împreună cu documentele din care rezultă „modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului de susținere". Ca urmare, operatorul economic trebuie să prezinte documente care demonstrează accesul respectivului operator economic la resursele financiare sau tehnice asigurate de terțul/terții susținător/susținători, potrivit prevederilor angajamentului de susținere.* *Astfel, în cazul resurselor care pot fi puse efectiv la dispoziția operatorului economic de către terțul susținător, precum resurse materiale, umane, financiare, operatorul economic* ***poate să depună orice tip de document care demonstrează că terțul susținător dispune de respectivele resurse, care vor fi disponibilizate în funcție de necesitățile contractului conform angajamentului ferm, precum contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, comodat, contracte de muncă, contracte de colaborare, contract de credit etc.*** *În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, precum experiența similară sau cifra de afaceri, operatorul economic* ***poate să depună documente din care rezultă experiența similară sau cifra de afaceri a terțului susținător, precum liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate de terț, declarație privind cifra totală de afaceri/cifra de afaceri în domeniul de activitate a terțului etc.*** *DE ASEMENEA, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 182 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 98/2016 care stipulează că „angajamentul asigură autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului", SUPLIMENTAR,* ***operatorul economic va trebui să prezinte documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va mobiliza terțul susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.*** *[...]". Rezulta astfel cu claritate ca si in cazul resurselor netransferabile cum sunt cifra de afaceri si experienta similara,* ***NU ESTE SUFICIENTA prezentarea documentelor care atesta indeplinirea cerintelor, ci trebuie prezentate, SUPLIMENTAR, documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va mobiliza terțul susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.*** Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea referitoare prezentarea documentelor care atesta indeplinirea cerintelor de calificare astfel cum sunt acestea enuntate in Instructiunile catre Ofertanti.
Intrebare 233	***În cazul în care se dorește nominalizarea unui Subcontractor, fără ca acesta sa aibă si calitatea de terț susținător, vă rugăm să precizați dacă se va utiliza tot Formularul nr. 3 D ACORD DE SUBCONTRACTARE, fără a include partea „IV. ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI" sau se va utiliza un alt model de Acord de Subcontractare (propriu).***
Raspuns 233	In partea introductiva a **Formularului nr. 3D Acord de subcontractare** se regaseste urmatoarea precizare: **"[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care *subcontractantul are si calitatea de tert sustinator*]".**

	Tinand cont de faptul ca in ceea ce priveste Acordul de subcontractare, legislatia nu prevede un model anume, Autoritatea Contractanta, cu scopul de a veni in intampinarea Ofertantilor, a pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire un model cu informatii minime. Astfel, in conformitate cu interpretarea data de Legiuitor, in loc de a solicita atat un acord de subcontractare (*pentru calitatea operatorului economic de subcontractant*), cat si un angajament ferm de sustinere (*pentru calitatea aceluiasi operator economic de tert sustinator*), Autoritatea Contractanta solicita **prezentarea unui singur formular**, in care insa, pe langa prevederile in ceea ce priveste activitatile ce urmeaza a fi subcontractate (*prevederi ce raman exclusiv la* *aprecierea partilor*), Autoritatea Contractanta a introdus si **prevederi minime** cu privire la sustinerea acordata de acesta **in calitatea sa de tert**. Ofertantii pot utiliza **Formularul nr. 3D Acord de subcontractare** pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea indeplinii criteriilor de calificare (subcontractanti care nu au si calitatea de tert sustinator), eliminand acele articole care fac referire la acordarea sustinerii in calitate de tert, respectiv cap. IV din Formularul nr. 3D. In conditiile in care ofertantii nu vor utiliza **Formularul nr. 3D Acord de subcontractare** pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea indeplinii criteriilor de calificare, acordurile de subcontractare trebuie sa respecte prevederile catre instructiuni catre ofertantii Cerinta nr. 4 de la **III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala** si anume: " *Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.* *Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:* *numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.*"
Intrebare 234	***Vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți planurile/ desenele aferente acestei proceduri, în format *dwg.***
Raspuns 234	A se vedea **Raspunsul nr. 3** din prezenta Clarificare. De asemenea, Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor si coridorul de expropriere in format dwg. A se vedea **Anexa 5_Plan_Zona Expropriata_SB_FG** la prezenta Clarificare. Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.

	Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta.
Intrebare 235	***Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți delimitarea exactă dintre lotul 3 și 4.***
Raspuns 235	Tronsonul 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras se desfasoara intre pozitiile kilometrice 34+175 si 51+785. Constructia Nodului Rutier Sambata, inclusiv a pasajului pe DJ 105 B de la km 51+780 se afla in sarcina Antreprenorului Tronsonului 4.
Intrebare 236	***In Documentația de Atribuire pusă la dispoziția Ofertanților se specifică utilizarea podețelor de tip prefabricat și monolit.*** ***Pentru elaborarea unei oferte competitive, vă rugăm să specificați dacă Ofertanții au libertatea de a opta pentru alte soluții pentru podețe, respectând in același timp durata de viață, deschiderea stabilită prin „Cerințele Beneficiarului" și satisfăcând debitele de scurgere impuse prin Studiul de Fezabilitate.***
Raspuns 236	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **<u>nu sunt permise</u>** modificări. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 237	***Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, precum şi valoarea prestațiilor acestora.*** ***Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi înlocuiți pe durata contractului.*** ***Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 12.31.1 și 12.31.3 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări.*** ***Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de construcții prevăzuți la lit. a)" în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual.*** ***De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ subantreprenori, iar nu şi la furnizori.***
Raspuns 237	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - Propunerea financiara, este obligatorie includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului. Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate. Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul Contractual prevede urmatoarele: *"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie Autostrada Sibiu - Fagaras, Tronson 4: Sambata de Sus (DJ 105B) - Municipiul Fagaras km 51+875 - km 68+050 si Drum de legatura cu DN1 km 0+000 - 5+650, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale*

	de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;". Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014.
Intrebare 238	***Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina.***
Raspuns 238	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, *privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România*, repectiv: *"(4)* ***La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică****, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică.*", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea unui contract de achizitie publica de lucrari cu CNAIR SA, **o ipoteca mobiliara în favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie.**
Intrebare 239	***În cadrul Sub-clauzei 10.1 [Responsabilități privind Autorizația de Construire], clauza 10 [Autorizații si Asistență privind Legea] din Condițiile Speciale, dar și la Art. 5.10 – Caracteristici imperative privind măsurile de mediu din cadrul Cerințelor Beneficiarului, se face referire la revizuirea Acordului de Mediu existent, cu respectarea legislație de mediu în vigoare.*** ***Vă rugăm să clarificați dacă este necesară revizuirea Acordului de Mediu existent sau obținerea unuia nou cu respectarea legislației de mediu în vigoare.***
Raspuns 239	La momentul prezent **Acordul de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022** este valabil pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, este necesara actualizarea si revizuirea actului de reglementare.
Intrebare 240	***Referitor la clauza 10 din Condiţiile Speciale [Autorizaţii si Asistenta privind Legea], Sub-Clauza 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire), vă rugăm să reformulaţi ultimul paragraf după cum urmează:***

	„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite în prezenta sub-clauza, în limita prejudiciului creat şi numai în cazul în care neîndeplinirea se datorează culpei Antreprenorului."
Raspuns 240	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile contractuale sunt bazate pe acoperirea eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar/Autoritatea Contractantă în executarea contractului de catre Antreprenor, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de catre acesta. Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prevederile clauzelor contractuale se afla in stransa legatura de culpa partilor si, totodata, faptul ca stabilirea prejudiciului se realizeaza de catre aceasta. Astfel, Autoritatea contractanta considera ca aceste modificari ale prevederilor contractuale sunt redundante, iar prevederile Sub-clauzei 10.1 *Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire* din Conditiile Speciale raman nemodificate.
Intrebare 241	***Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, precum şi valoarea prestațiilor acestora.*** ***Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi înlocuiți pe durata contractului.*** ***Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 12.31 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări.*** ***Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de construcții prevăzuți la lit. a)" în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual.*** ***De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ subantreprenori, iar nu şi la furnizori.***
Raspuns 241	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - Propunerea financiara, este obligatorie includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului. Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate. Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul Contractual prevede urmatoarele: *"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie Autostrada Sibiu - Fagaras, Tronson 4: Sambata de Sus (DJ 105B) - Municipiul Fagaras km 51+875 - km 68+050 si Drum de legatura cu DN1 km 0+000 - 5+650, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un*

	drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;". Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014.
Intrebare 242	***Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina.***
Raspuns 242	Prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, *privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România*, repectiv: *"(4)* ***La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică****, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică.*", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea unui contract de achizitie publica de lucrari cu C.N.A.I.R. S.A., **o ipoteca mobiliara în favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie.**
Intrebare 243	***Facem referire la prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 înscrise la art. 5.1 din cadrul Acordului Contractual și prin prezenta, vă rugăm să confirmați faptul că, atât limita procentuală definită, cât și cuantumul stabilit per accident se referă doar la asigurarea aferentă proiectării.*** ***În caz contrar, va rugăm clarificați.***
Raspuns 243	Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele de asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci la intreaga durata a contractului: ***"<u>Începând cu Data de Începere</u> sau mai devreme <u>și pe durata executării Contractului</u>, Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor."*** In consecinta, atat *limita procentuală definită*, cât și *cuantumul stabilit per accident*, inscrise la Art. 5.1 din Acordul Contractual, acopera durata executarii contractului cat si Perioada de Garantie. **A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv:** ***"Antreprenorul va încheia o <u>asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale și daune aduse proprietății ce pot fi provocate terților ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanție</u>. Polița de asigurare trebuie să prevadă că Personalul***

	Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt consideraţi terţi în această asigurare. […]". Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 - art. 5.1 din Acordul contractual.
Intrebare 244	***Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii."*** ***Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei".*** ***Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea Lucrărilor chiar și după Recepția Finală.*** ***Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și "îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2.*** ***În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5.***
Raspuns 244	Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele de la sub-clauza 16.1, sub-clauza 16.2 b) pct. 2 si sub-clauza 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile Generale intrucat aceste au fost aprobate prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, **Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat conform HG nr. 1/2018** *"Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă. ".* Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 din Conditiile Generale ale Contractului. Mentionam ca **legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate la sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale**, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf: *"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate."* Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, se desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor prevazuta la pct.

	5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip *"toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj"* prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de Contract. In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 5, precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in cuprinsul sub-clauzei 16.2 si nici nu au adus clarificari suplimentare prin Ghidul de aplicare a Contractului National de Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 privind aceste aspecte. Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are obligatia respectarii HG 1/2018. Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) *"Cel care a adoptat norma civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala"*, singurii care pot oferi interpretarea Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018.
Intrebare 245	***Vă rugăm să confirmați faptul că, în cadrul Documentației de Atribuire publicată prin intermediul SICAP, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor ofertanți, integral, documentația actualizată aferentă prezentei proceduri.***
Raspuns 245	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta.
Intrebare 246	***În cadrul Cerințelor Beneficiarului, Capitolul 4.4 – Programul de proiectare si predarea proiectului, la Art. 4.4.15 se specifică că: "Antreprenorul trebuie să prezinte informațiile și documentele suplimentare pe care le solicita Supervizorul în mod rezonabil, pentru o înțelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza și aproba".*** ***Ținând cont de cele evidențiate mai sus, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care sunt "informațiile și documentele suplimentare" ce pot fi solicitate de către Supervizor și care sunt termenele alocate Antreprenorului pentru furnizarea acestora, către Supervizor.*** ***De asemenea, vă rugăm să confirmați că în cazul în care aceste informații/ documente suplimentare ar conduce la modificări ale cerințelor inițial ofertate, Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuție și costuri adiționale.***
Raspuns 246	A se vedea **Raspunsul nr. 215** din prezenta Clarificare.
Intrebare 247	***Având în vedere cerințele stipulate în cadrul articolelor 6.1.4.2.4, 6.1.4.2.5, 6.1.4.2.6, 6.1.4.3.1, 6.1.4.3.2, 6.1.4.3.3, 6.1.4.3.4, 6.1.4.3.5 din Cerintele Beneficiarului, dar și cele menționate în cadrul Notei 1 la tabelul B și C (Formularul 4 – Propunerea tehnică), dar și mențiunile expres stipulate în cadrul Art. 6.1.2 și 6.1.3 din Cerințele Beneficiarului, pentru evitarea oricărui dubiu, va rugăm să confirmați clar, complet și fără echivoc faptul că personalul menționat în cadrul documentației de atribuire, conform mențiunilor de mai sus, se va nominaliza ulterior semnării contractului.***
Raspuns 247	In ceea ce priveste personalul enumerat de dumneavoastra atat pentru proiectare cat si pentru executie, se vor prezenta documente in cadrul ofertei numai pentru personalul cuprins in Formularul nr 4 – Propunerea Tehnica si pentru care s-a solicitat acest lucru in mod expres. La momentul depunerii ofertelor trebuie atat identificat personalul de specialitate (functie,

	specializarea, pozitia) cat si detaliate activitatile acestora in scopul contractului. Reamintim ca personalul cheie, expertii secundari, etc, trebuie sa fie corelati cu organigrama in care se va indica legatura dintre membri personalului, personalul de proiectare si personalul Antreprenorului responsabil cu constructia.
Intrebare 248	***Conform punctului 12.27.4 din Cerințele Beneficiarului (12.27 – Laboratorul de pe șantier), ”Antreprenorul va asigura un inginer calificat și tehnicieni cu vastă experiență în testarea materialelor. Preluarea de probe și testarea va fi realizata de un număr adecvat de operatori de laborator și de teren.”*** ***Având în vedere faptul că nu au fost impuse cerințe speciale pentru personalul laboratorului, vă rugăm să definiți sintagma ”vastă experiență”.*** ***De asemenea vă rugăm să clarificați dacă ofertanți trebuie să nominalizeze în cadrul ofertelor personalul aferent laboratorului.***
Raspuns 248	Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului. Prin "*vasta experienta*" se poate intelege o experienta bogata, acumulata pana in prezent in domeniu si care poate aduce beneficii functiei pe care urmeaza sa o ocupe. Nominalizarile se vor prezenta numai pentru personalul cuprins in Formularul nr 4 – Propunerea Tehnica si pentru care s-a solicitat acest lucru in mod expres. La momentul depunerii ofertelor trebuie identificat atat personalul de specialitate (functie, specializarea, pozitia), cat si detaliate activitatile acestora in scopul contractului.
Intrebare 249	***În cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: “Reţinerea din fiecare Certificat de Plată a 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] nu se aplică pentru întârzierea în atingerea indicatorului “Programul de Execuţie detaliat” prevăzut la Punctul de referinţă nr. 2 şi nici a indicatorului “Noul Program de Execuţie detaliat” prevăzut la Punctul de referinţă nr. 5, pentru care se va aplica penalitatea prevazută în Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 “Programul de Execuţie” - sub- clauza 17.6 “Suma reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie”. […]”.*** ***Întrucât Sub-Clauza 17.6 din Acordul Contractual se referă la “Suma reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie” şi stipulează că reţinerea de “25.000 lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție sau a Programului de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, […]” este aplicabilă “[…] până la acceptarea Programului de Execuție de către Supervizor (devenind astfel Programul de Referință sau noul Program de Referință)”, vă rugăm să înlocuiţi, în paragraful la care facem referire mai sus, termenul de “penalitate” cu termenul “reţinere” şi să informaţi apoi, în consecinţă Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire.***
Raspuns 249	A se vedea **Raspunsul nr. 216** din prezenta Clarificare.
Intrebare 250	***În cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că:*** ***”In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la termenul stabilit (luand în considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza intarzieri în indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina***

	din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări]. ***Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub- clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] […]*** ***[…]*** ***In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta (6 - 8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări].*** ***Întrucât procentul de reținere indicat mai sus, diferă de procentul indicat în Sub-Clauza 36.3 din Acordul Contractual și considerând ordinea de precedenţă a Documentelor care compun Contractul, vă rugăm să revizuiţi în consecință paragrafele menționate din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 250	A se vedea **Raspunsul nr. 217** din prezenta Clarificare.
Intrebare 251	***Este adevărat că Legiuitorul a făcut "trimitere" la Acordul Contractual, în Sub-Clauza 36.3 din Condiţiile Generale ale Contractului. În consecinţă, Sub-Clauza 36.3 din Acordul Contractual, doar completează (fără să anuleze) prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile Generale. De aceea, ultimul alin. al Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile Generale ale Contractului, a rămas nemodificat şi stipulează că: "[…] Suma astfel reţinută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi atins.".*** ***Întrucât în cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat (atât în ceea ce priveşte îndeplinirea Indicatorilor Punctelor de Referinţă nr. 1÷5, cât şi în ceea ce priveste îndeplinirea Indicatorilor Punctelor de Referinţă nr. 6÷8), faptul că "[…] În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să finalizeze Lucrarile cu încadrarea în Durata de Execuţie, reţinerile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor […]", ceea ce contravine prevederilor ultimului alin. din Sub-Clauza 36.3 din Condiţiile Generale, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă cele două paragrafe din Art. 12.39 din Cerinţele Beneficiarului şi să informaţi corespunzător apoi, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire.***
Raspuns 251	A se vedea **Raspunsul nr. 218** din prezenta Clarificare.
Intrebare 252	***Vă rugăm să clarificați ordinea activităților din cadrul Punctelor de Referință, considerând cu titlu de exemplu:*** ***„Punctul de referință nr. 2 - Realizare în 90 zile de la Data de Începere, așa cum este aceasta menționată în Ordinul Administrativ de Începere şi presupune îndeplinirea următorilor indicatori:*** ***studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate;*** ***(...)***

	identificarea utilitatilor este finalizata (...)." ***activitate care nu poate avea loc înainte de predarea amplasamentului, în condițiile în care, conform Sub-Clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract urmează a fi pus la dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 13 luni de la Data de Începere.*** ***Vă rugăm să clarificați.***
Raspuns 252	A se vedea **Raspunsul nr. 219** din prezenta Clarificare.
Intrebare 253	***Conform prevederilor Punctului de referință nr. 2 (90 zile de la Data de Începere) "identificarea utilităților este finalizată".*** ***În situația în care ulterior punctului de referință nr. 2 sunt identificate utilități noi vă rugăm clarificați procedura ce trebuie urmată de Antreprenor pentru realizarea proiectării și execuției lucrărilor și modul de rambursare a costurilor aferente.***
Raspuns 253	A se vedea **Raspunsul nr. 220** din prezenta Clarificare.
Intrebare 254	***Alin. (2) al Art. 12.40 [Penalităţi de întârziere] din Cerinţele Beneficiarului, stipulează că: "Dacă Antreprenorul nu îndeplineşte prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere în valoare de 2.500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de finalizare a lucrărilor menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor aprobat de către Beneficiar.".*** ***Întrucât penalităţile indicate mai sus, diferă faţă de penalităţile indicate în Sub-Clauza 36.4 din Acordul Contractual și considerând ordinea de precedenţă a Documentelor care compun Contractul, vă rugăm să revizuiţi în consecință Alin. (2) al Art. 12.40 [Penalităţi de întârziere] din Cerinţele Beneficiarului.***
Raspuns 254	A se vedea **Raspunsul nr. 221**, precum si **Clarificarea nr. 1 din Oficiu,** ambele din prezenta Clarificare.
Intrebare 255	***Indiferent dacă este vorba despre definiţia "Programului de Referinţă" prezentată în Sub-Clauza 1.1.41 oo) din Conditii Generale, acest Document al Antreprenorului reprezintă "Programul de Execuţie acceptat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 17.8 şi/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Execuţie]". Cu toate acestea, deoarece în:*** ***Art. 13.2 din Cerinţele Beneficiarului este precizat faptul că "Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor Antreprenorului incluse în Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]",*** ***sau Art. 13.15 din Cerinţele Beneficiarului unde este precizat faptul că "Supervizorul va dispune Antreprenorului, print Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]),*** ***iar potrivit Clauzei 17 [Programul de Execuţie] Supervizorul este cel care "va analiza Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge".*** ***Vă rugăm să clarificaţi.***
Raspuns 255	A se vedea **Raspunsul nr. 222** din prezenta Clarificare.

Intrebare 256	***În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este stipulat: "[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]".*** ***Însă, potrivit Art. 13.5 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "În situaţia în care Antreprenorul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă penalităţi conform Acordului Contractual începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare şi până la data mobilizării categoriilor de utilaje ale Antreprenorului menţionate în Ordinul de Mobilizare".*** ***De asemenea, conform Art. 13.6 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte să recupereze întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi".*** ***Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului la "reţineri", iar la punctul [1. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor conform prevederilor din Acordul Contractual], este stabilit: "Penalități de întârziere - 15.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului menționate în Ordinul de Mobilizare", vă rugăm să înlocuiţi termenul "Penalităţi" din Art. 13.5, şi din Art. 13.6 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 1 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul "Reţineri".*** ***De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 1 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), precum şi de prevederile Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), vă rugăm să revizuiţi prevederile Art. 13.6 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă.***
Raspuns 256	A se vedea **Raspunsul nr. 223** din prezenta Clarificare.
Intrebare 257	***În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este stipulat: "[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]".*** ***Însă, potrivit Art. 13.17 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, menţionate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Supervizor. În situaţia în care Antreprenonul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă penalităţi în valoare conform Acordului Contractual începand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare şi până la data mobilizării categoriilor de Personal menţionate în Ordinul de mobilizare".*** ***De asemenea, conform Art. 13.18 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele Beneficiarului: "În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului,***

	Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte să recupere întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi". ***Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului la "reţineri", iar la punctul [2. Nemobilizarea personalului conform prevederilor Acordului Contractual], este stabilit: "Penalități de întârziere - 5.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Personal menționate în Ordinul de Mobilizare", vă rugăm să înlocuiţi termenul "Penalităţi" din Art. 13.17 şi din Art. 13.18 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 2 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul "Reţineri".*** ***De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 2 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), precum şi de prevederile Art. 13.17 din Cerinţele Beneficiarului (referitoare la perioada de aplicare a "Reţinerilor"), vă rugăm să revizuiţi prevederile Art. 13.18 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă.***
Raspuns 257	A se vedea **Raspunsul nr. 224** din prezenta Clarificare.
Intrebare 258	***Având în vedere:*** ***(1) Numarul mare de clarificari solicitate in procedura de atribuire;*** ***(2) Faptul ca CNAIR prin raspunsurile pe care le va comunica fata de solicitarile de clarificari, va fii modificata Documentatia de Atribuire publicata, lucru ce va impacta elaborarea ofertei,*** ***Va adresam prezenta solicitare de prelungire a termenului de depunere a ofertelor cu 45 de zile, considerând principiile aplicabile în materia atribuirii contractelor de achiziție publică stabilite prin art. 2 din Legea nr. 98/2016, vă adresăm totodată solicitarea de a prelungi data limită de depunere a ofertelor cu un termen corespunzător care sa permită operatorilor economici interesați elaborarea ofertelor în baza unei documentații de atribuire complete, ținând cont în mod particular de volumul și complexitatea răspunsurilor la solicitările de clarificări. Prin urmare, considerăm că sunt întrunite toate premisele pentru ca Autoritatea Contractantă să dispună prelungirea termenului de depunere a ofertelor în sensul art. 153 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.***
Raspuns 258	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 259	***Va rugam sa mentionati daca se accepta pozitia de Coordonator al echipelor de consultanta de pe proiect, din functia de Director de Consultanta din cadrul unei firme de consultanta.***
Raspuns 259	Avand in vedere faptul ca operatorul economic nu face referire la nicio categorie de personal din Cerintele Beneficiarului sau Fisa de date a achizitiei, Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a formula un raspuns corespunzator. Totusi, mentionam ca Autoritatea Contractanta isi mentione pozitiile stabilite prin Cerintele Beneficiarului si prin Factorii de evaluare pentru MANAGERUL DE PROIECT.
Intrebare 260	***Va rugam sa mentionati daca functia de Director Adjunct al Departamentului de Consultanta din cadrul unei firme de consultanta, care are responsabilitatea de coordonare a echipelor de supervizare de pe un proiect, poate fi asimilata cu functia de Adjunct Director Proiect solicitata pentru experienta detinuta de Managerul de Proiect.***

Raspuns 260	Conform Cerintelor Beneficiarului expertul cheie propus pentru pozitia de Manager de Proiect trebuie sa detina Experienta "*in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi".*
Intrebare 261	***Avem in vedere prevederile art. 152 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 conform cărora Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare şi, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a corela şi stabili perioada de depunere a ofertelor în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie care sunt solicitate prin documentele achiziţiei.*** ***Dorim să subliniem complexitatea deosebită a acestui proiect si volumul impresionant de informații și documente care trebuie analizate si care trebuie incluse în propunerea tehnică și financiară. Subliniem de asemenea importanta vitala la nivel national si european a acestui proiect si necesitatea autoritatii contractante de a primi oferte competitive, corecte si viabile.*** ***Apreciem că termenul limită stabilit de catre autoritatea contractanta este insuficient pentru a permite elaborarea unor oferte competitive și asigurarea unei concurențe reale între ofertanți.*** ***Raportat la aceste considerente, pentru promovarea competiției și asigurarea accesului efectiv la procedura de atribuire prin depunerea unei oferte de calitate, care să respecte în mod riguros cerințele autorității contractante, vă solicitam respectuos să dispuneți decalarea datei limită de depunere a ofertelor cu o perioadă de timp rezonabilă pe care o apreciem ca fiind de cel puțin 60 de zile.***
Raspuns 261	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 262	***Vă rugăm să furnizați documentația proiectului (partea desenata) în format editabil dwg.***
Raspuns 262	A se vedea **Raspunsul nr. 3** si **Raspunsul nr. 109** din prezenta Clarificare. Totodata, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 263	***Pentru terasamente, va rugam sa clarificati daca se pot utiliza materiale coezive/necoezive tratate cu lianti.***
Raspuns 263	Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.3.5 *Structura rutiera – II:*

	Pentru sporirea capacitatii portante a terenului de fundare, pe toata lungimea autostrazii dupa decaparea solului vegetal ***se vor prevedea masuri de imbunatatire la nivelul patului drumului prin asternerea unei perne de pamant stabilizat cu lianti hidraulici.***
Intrebare 264	***În documentația de atribuire se precizează că Formularul de propunere financiară (inclusiv Anexele și structura acestora) nu poate fi modificat, vă rugăm să precizați, cum va trebui să procedeze ofertantul în situația în care consideră că este necesar a se introduce lucrari de artă suplimentare față de cele menționate în Studiul de Fezabilitate, atât în ceea ce privește întocmirea ofertei cât și în ceea ce privește includerea acestor modificări în propunerea financiară ?***
Raspuns 264	Fiecare ofertant va prezenta in cadrul Propunerii Financiare, in conformitate cu Nota 2 la Formularul nr. 7 – *Formular de propunere financiara*, **Anexa 1 la Formularul nr. 7: *Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii,*** care reprezinta o defalcare a activitatilor prezentului contract de achizitie publica. Mentionam, totodata, ca Ofertantii **NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.**
Intrebare 265	***În caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între informațiile raportate în Cerintele Beneficiarului și documentația tehnică atașată Studiului de Fezabilitate, care dintre cele două documente prevalează și la care dintre acestea trebuie să se raporteze operatorii economici în întocmirea ofertei (la informațiile din Cerintele Beneficiarului sau la informațiile din Studiul de Fezabilitate)?***
Raspuns 265	In cazul in care pe parcursul elaborarii Ofertelor apar neconcordante/discrepante/contradictii intre Cerintele Beneficiarului (CB) si Studiul de Fezabilitate (SF) si se constata ca anumite elemente ale documentatiei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in cadrul Cerintelor Beneficiarului, prevaleaza prevederile din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 266	***Este permis ofertanților să schimbe / revizuiască tipul sau cantitatea lucrărilor de consolidare ?***
Raspuns 266	**Se va elimina** din cadrul cap.5.4 *Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare* din Cerintele Beneficiarului paragrafele: *« Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare.* *In acest scop Beneficiarul precizeaza:* *e) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea reobtinerii unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat;* *f) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului.*

	Ofertantii, pe zonele identificate cu risc de instabilitate sau instabile (mentionam aici inclusiv datele suplimentare puse in acest sens la dispozitia Ofertantilor), pot adopta solutia de inlocuire a terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu structuri - lucrari de arta. In cazul ofertarii acestei solutii, Ofertantii pot modifica local linia rosie pe aceste zone cu incadrarea in coridorul rezervat, nu si traseul in plan. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului. *In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru realizarea contractului.* *In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuirea rambleelor inalte (terasament adiacent lucrarii de pod/pasaj/viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii lucrarii de arta (poduri/pasaje/viaducte), iar din elaborarea studiilor finale de teren (in special Studiul Geotehnic) reies anumite modificari ale lucrarilor de arta deja ofertate si cuantificate in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care sunt strict necesare a fi realizate pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de arta respective, costurile aferente acestor modificari pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual. »* si **<u>se inlocuiesc</u>** cu urmatoarea fraza*: „**Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”.*** Totodata, mentionam ca, in vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind tipul sau cantitatea lucrarilor de consolidare în raport cu ceea ce este prevăzut în Studiul de Fezabilitate din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 267	***Va rugam sa confirmati ca indicatiile relative la tipologia de materiale indicate in partile desenate nu sunt obligatorii si pot fi reevaluate in cursul dezvoltarii proiectului faza PT din partea Ofertantilor in conformitate cu cerintele beneficiarului si legislatia in vigoare.***
Raspuns 267	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, materialele indicate in partile desenate **<u>au caracter obligatoriu</u>**. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 268	***Se solicită să se clarifice dacă coridorul de expropiere aferent lucrării autostrazii obiectul SF este definitiv si daca este inclus in totalitate in folderul 4.4.6 Identificare proprietari din documentatia de atribuire pusa la dispozitie ofertantilor.*** ***În cazul în care aceste informații privind coridorul de expropriere nu sunt complete , vă rugăm să precizați când va fi pus la dispoziție (să estimați o perioadă) și să confirmați că antreprenorul nu va suporta nicio cheltuială cauzată/datorată situației privind coridorul de expropriere.*** ***Expropierile suplimentare*** ***Va rugam sa confirmati ca Ofertantii nu vor suporta nicio cheltuială pentru eventuale expropieri suplimentare. Care va fi eventuala documentatie in sarcina ofertantului a o pregati ?***

Raspuns 268	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile deţinute pana in preznet. De asemenea, Autoritatea Contractuala a demarat procedura de obtinere a Hotararii de Guvern privind exproprierea terenurilor, conform culoarului de expropriere pus la dispozitie ofertantilor. Avand in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, Antreprenorul va intocmi documentatia pentru exproprierile terenurilor suplimentare, rezultate in conformitate cu proiectul elaborat. In acest sens, se vor avea in vedere si prevederile *Art. 5.1.17 din Cerinţele Beneficiarului.*
Intrebare 269	***Având în vedere complexitatea procedurii/contractului și faptul că acesta presupune respectarea numeroaselor prevederi legale/normative, în vederea respectării principiului transparenței vă solicităm să indicați care este cadrul de reglementări de referință în vederea întocmirii ofertei și în pregătirea ulterioară a proiectului tehnic ?***
Raspuns 269	Referitor la pregatirea proiectului tehnic, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere Legislatia in vigoare care reglementeaza activitatea de Proiectare precum si prevederile punctului 8. STANDARDELE SI NORMATIVELE APLICABILE, din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 270	***În cazul în care condițiile geotehnice specifice o impun, este permis ofertanților să schimbe tipul de fundație a lucrarilor de artă în raport cu ceea ce este prevăzut în Studiul de Fezabilitate ?***
Raspuns 270	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanţilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **<u>nu sunt permise</u>** modificări privind tipul fundatiei lucrarilor pentru lucrarile de arta din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 271	***Studiul topografic atașat la documentația de atribuire stabilește inventarul coordonatelor punctelor chestionate. Prin inserarea tuturor punctelor menționate în inventar în software-ul de procesare topografică, punctele acoperă doar o parte din zonele de intervenție.*** ***Pentru a permite estimarea corectă a lucrării, este necesară punerea la dispoziția operatorilor economici a documentației topografice complete în format editabil. Vă rugăm să ne puneți la dispoziția operatorilor economici, pentru respectarea principiului transparenței, documentația topografică completă în format editabil 3D.***
Raspuns 271	A se vedea **Raspunsul nr. 262** din prezenta Clarificare.
Intrebare 272	***Va solicitam sa clarificati ca Studiul de Fezabilitate va face parte din documentele de licitatie puse la dispozitia ofertantilor, acesta formand structura legala a cerintelor Beneficiarului. Va solicitam sa confirmati acuratetea tuturor informatiilor cuprinse in Studiul de Fezabilitate, acestea conducand la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform legii.***
Raspuns 272	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta.


Intrebare 273	***In Planul cu locația sondajelor geotehnice, sunt pozitii kilometrice care nu sunt lizibile in pdf, solicităm să fie pusă la dispoziția ofertanților o documentație lizibilă, de preferință într-un format editabil și georeferințat.***
Raspuns 273	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta.
Intrebare 274	***Acordul de mediu atasat documentatiei de atribuire al Autostrazii Sibiu-Fagaras nu este lizibil dupa cum urmeaza: Vol. 10 pag. 148- pag. 281. Va rugam sa ne transmiteti in format lizibil , eventual in format editabil.***
Raspuns 274	A se vedea **Raspunsul nr. 171** din prezenta Clarificare.
Intrebare 275	***In Acordul de Mediu capitolul "Deseuri estimate a fi generate in etapele proiectului" face referire la intreaga cantitate estimata de deseuri pentru viitoarea Autostrada proiectat. Va solicitam sa ne puneti la dispozitie estimarile de deseuri pentru fiecare lot in parte.***
Raspuns 275	Precizam faptul ca acele cantitati de deseuri au fost estimate in functie de tipul de deseuri care apar in general in timpul executiei si estimarea a fost facuta pornind de la cantitatile anuale realizata pentru fiecare categorie de deseuri in parte. Astfel fiecare Ofertant in functie de categoriile de deseuri pe care considera ca le poate avea in timpul executiei, poate sa-si faca propria estimare pentru cantitatea de deseuri considerata a fi obtinuta in timpul executiei.
Intrebare 276	***Va rugam sa clarificati daca gropile de imprumut (1+2, 3A+3B, 4 si 5) la care se face referire in Acordul de mediu si in Studiul de Fezabilitate sunt disponibile pentru oricare dintre cele 4 loturi .***
Raspuns 276	Utilizarea gropilor de imprumut, la care se face referire in Acordul de Mediu pag. 50 si Studiul de Fezabilitate Vol. IV.4.5 – Alte investigatii de sol si materiale, se va efectua dupa cum urmeaza: TRONSONUL 3 km 34+175 – km 51+785 – **Groapa nr. 2.** Mentionam ca locatiile gropilor de imprumut prezentate in documentatia de atribuire sunt posibile locatii. Antreprenorul care va executa lucrarea este pe deplin responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut.
Intrebare 277	***În caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între informațiile raportate intre partea scrisa si partea desenata din proiectul SF pus la dispozitia ofertantiilor in documentatia de atribuire, va solicitam sa clarificati care dintre cele două documente prevalează și la care dintre acestea trebuie să se raporteze operatorii economici în întocmirea ofertei.***
Raspuns 277	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. De asemenea, eventualele discrepante/erori/omisiuni/ neconformitati/ necorelari, precum si eventualele solutii de actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor


	contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 278	***Va solicitam sa ne informati daca Studiul de Fezabilitate are caracter informativ sau obligatoriu.***
Raspuns 278	Studiul de Fezabilitate se regaseste in Directorul Vol.4 – SF si **are caracter informativ.**
Intrebare 279	***Daca modificarile pe care le vom propune in oferta sunt rezultatul unor modificari rezultate din erori ale studiului de fezabilitate sau din cerintele beneficiarului si implica obtinerea unor noi avize, va rugam sa clarificati cine va fi responsabil pentru reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor deja obtinute si care sunt implicarile in conformitate cu clauzele contractuale.*** ***document pag. 90 pe breteaua provizorie de descarcare la DN 7 este prevazut un pod la pozitia km 0+390. Va rugam sa clarificati care este pozitia finala a acestui pod.***
Raspuns 279	Antreprenorul, avand calitatea si de Proiectant va fi responsabil de actualizarea avizelor si acordurilor, in conformitate cu art. 4.1 [Obligatii Generale] din cadrul Cerintelor Beneficiarului: *"4.1.7 […] Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru "autorizatie de construire".* In ceea ce solicitarea de clarificare cu privire la pozitia finala a podului de la ***km 0+390 prevazut pe breteaua provizorie de descarcare la DN 7*** mentionam faptul ca aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus(DJ 105B).**
Intrebare 280	***In Cerintele Beneficiarului subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari instalatii pozitia kilometrica pentru conducta transport gaze naturale Valea Somartinului – Victoria 1 cu DN250, (pag 59) este indicata ca fiind km 41+120 – km 41+140, iar in Vol. 8 Identificarea Retelelor si Instalatiilor Existente subvolum 8.1 Retele Transport Gaze Naturale - Judetul Brasov pentru aceeasi conducta de transport gaze este indicate pozitia km 41+050 (pag 3). Va rugam sa clarificati care dintre cele doua pozitii este cea reala.***
Raspuns 280	Pozitia reala a conductei de transport gaze naturale Valea Somartinului – Victoria 1 cu DN250 este 41+050, conform ***Volumului 8.1 Retele transport gaze naturale – Judetul Brasov.***
Intrebare 281	***In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari instalatii pozitia kilometrica pentru Racord SRM Vistea de Jos 2xDn80mm, (pag 59) este indicata ca fiind km 44+750 – km 44+780, iar in Volumul 8 Identificarea Retelelor si Instalatiilor Existente subvolum 8.1 Retele Transport Gaze Naturale - Judetul Brasov pentru aceeasi conducta de transport gaze este indicate pozitia km 44+650 (pag 3). Va rugam sa clarificati care dintre cele doua pozitii este cea reala.***
Raspuns 281	Pozitia reala a Racord SRM Vistea de Jos 2xDn80mm este 44+650, conform ***Volumului 8.1 Retele transport gaze naturale – Judetul Brasov – plansa P-CST-Sb-Fg-PRD1-SF-8.1-PS-003-02.***
Intrebare 282	***In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari instalatii pozitia kilometrica pentru Racord SRM Oltet 2xDn80mm, (pag 59) este indicata ca fiind km 47+820 – km 47+860, iar in Volumul 8 Identificarea Retelelor si Instalatiilor Existente subvolum 8.8 Retele de Medie si Joasa tensiune - Judetul Brasov pentru aceeasi conducta de transport gaze este indicate pozitia km 47+750 (pag 3). Va rugam sa clarificati care dintre cele doua pozitii este cea reala.***
Raspuns 282	Pozitia reala a Racord SRM Oltet 2xDn80mm este 47+760, conform ***Volumului 8.1 Retele transport gaze naturale – Judetul Brasov – plansa P-CST-Sb-Fg-PRD1-SF-8.1-PS-004-02.***

Intrebare 283	***In Volumul 8 Identificarea Retelelor si Instalatiilor Existente subvolum 8.1 Retele Transport Gaze Naturale - Judetul Brasov pct 4 Retele de Utilitati, situatia existenta este mentionata o Linie elcetrica aeriana 20kV – PCST – Ucea de Sus , intersectie la pozitia kilometrica 40+900. In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari de instalatii nu este mentionata aceasta Linie. Va rugam sa clarificati daca exista aceasta linie electrica aeriana.***
Raspuns 283	Linia electrica aeriana 20kV – PCST-Ucea de Sus, mentionata de Ofertant exista in teren si va fi relocata conform ***Volumului 8.8 – Retele electrice de joasa si medie tensiune Detinator: SDEE Transilvania SUD – SDEE Brasov.***
Intrebare 284	***In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari instalatii este mentionata linia LEA 110 kv CHE Arpas km 34+350, (pag 59), in Volumul 8.24 Sibiu LEA 110kV Electrica este mentionata linia LEA 110 kV S.C., LEA 110 kV Derivatia CHE -Arpas km 34+320 al autostrazii si km 0+400 al pasajului DN (pag 3). Va rugam sa clarificati care dintre cele doua pozitii este cea reala.***
Raspuns 284	Pozitia reala a LEA 110 kV Derivatia CHE – Arpas este 34+330, conform ***Volumului 8.19 Retele electrice de inalta tensiune(110 kV) – Judetul Sibiu – plansa P-CST-Sb-Fg-PRD1-SF-8.19-PS-009-02.***
Intrebare 285	***In Volumul 8 Identificarea Retelelor si Instalatiilor Existente subvolum 8.14 Retele Telecomunicatii - Judetul Sibiu pct 4 Retele de Utilitati, situatia existenta sunt mentionate cabluri de telecomunicatii instalate subteran pe partea stanga a DJ105H (directia Arpasu de Jos), intersecteaza drum proiectat. Cablu fibra optica 24FO si cablu fibra optica 48FO km autostrada 35+800. In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari de instalatii nu sunt mentionate aceste cabluri. Va rugam sa clarificati daca exista aceasta retea de fibra optica.***
Raspuns 285	Reteaua de telecomunicatii mentionata de ofertant exista in teren si va fi relocata conform ***Volumului 8.14 – Retele Telecomunicatii SC TELEKOM ROMANIA – Judetul Sibiu.***
Intrebare 286	***In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.15.9.10 Constructii pentru epurarea apelor , tabel centralizator separatoare de hidrocarburi cu bypass, Tip II (pag 57) este indicata pozitia km 56+619 care este in afara Lotului 3 . Va rugam sa precizati pozitia km corecta pentru acest separator.***
Raspuns 286	Separatorul de hidrocarburi de la pozitia km. 56+619 nu face parte din **TRONSONUL 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus(DJ 105B).** **Prin urmare nu va fi luat in considerare de ofertanti la intocmirea ofertei.**
Intrebare 287	***In Cerintele Beneficiarului, subvolum 3.3.15.9.10 Constructii pentru epurarea apelor , tabel centralizator bazine de dispersie Q=219 l/s (pag 57) este indicata pozitia km 66+029 care este in afara Lotului 3 . Va rugam sa precizati pozitia km corecta pentru aceasta pozitie.***
Raspuns 287	Bazinul de dispersie de la pozitia km. 66+029 nu face parte din **TRONSONUL 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus(DJ 105B).** **Prin urmare nu va fi luat in considerare de ofertanti la intocmirea ofertei.**
Intrebare 288	***In Cerintele Beneficiarului Vol 5 Caracteristicile Imperative ale Lucrarilor, Subvol 5.5 Caracteristici imperative privind dotarile autostrazii (pag 100) este mentionat: Spatiu de servicii tip S1 (stg-dr) - km 68+800. In volumul 5.5 Dotari Autostrada parte desenata aceste spatii de servicii tip S1 sunt pozitionate la km 38+750 Va rugam sa confirmati pozitia km pentru spatiile de servicii tip S1?***
Raspuns 288	Dintr-o eroare de tehnoredactare s-a mentionat in Cerintele Beneficiarului pozitia kilometrica **68+800 a Spatiului de Servicii tip S1.**

	Pozitia kilometrica a Spatiului de Servicii S1 este 38+750.
Intrebare 289	***In Cerintele Beneficiarului cap . 3.3.8. Lucrari de consolidare (pag 13), pozitiile kilometrice din tabelele anexate pentru aplicablitatea 3.3.8.2. Ranforsarea rambleului cu doua georgile in baza si 3.3.8.3. Ranforsarea rambleului cu 2 geogrile la nivelul bermei sunt identice. Va rugam sa ne clarificati care sunt pozitiile kilometrice de aplicabilitatea pentru fiecare Ranforsare.***
Raspuns 289	Aplicabilitatea pentru **„Ranforsarea rambleului cu doua geogrile la nivelul bermei”** se regaseste in cadrul **„Vol. 4.1 – Sinteza, sumar concluzii”** la paginile 191 – 193. Aplicabilitatea pentru **„Ranforsarea rambleului cu doua geogrile in baza”** se regaseste in cadrul **„Vol. 4.1 – Sinteza, sumar concluzii”** la paginile 188 – 190.
Intrebare 290	***In Acordul de Mediu, pag 12 Podete Tronson 3, podetul de la km 34+404 are mentionata in tabel lungime de 2.00 m. Acelasi podet dar in Cerintele Beneficiarului pag 18 cap 3.3.9.4. Podete are mentionata in table lungime de 5.00 m. Va rugam sa clarificati lungimea acestui podet.***
Raspuns 290	Lungimea podetului de la km. 34+404 este de 5 metri – Podet dalat Tip D5.
Intrebare 291	***In Cerintele Beneficiarului pag 18 cap 3.3.9.4. Podete , este mentionat podetul de la Nod Victoria cu lungime de 2.00 m. In Acordul de Mediu acest podet de la Nodul Victoria nu exista. Va rugam sa clarificati situatia cestui podet.***
Raspuns 291	Podetul tip C2 de la km. 0+400 – Bretea 1 de la nodul rutier Victoria face parte din lucrarile prevazute in cadrul nodului rutier Victoria, nod rutier care face obiectul contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS, TRONSON 3 km 34+175 – km 51+785.***
Intrebare 292	***In Acordul de Mediu pagina 19 Tabel centralizator poduri TRONSON 3 la pozitia 35 este mentionat Podu la nod Rutier Victoria km 0+620 , pod cu lungime de 121.00 m. In Cerintele Beneficiarului pag 30 ”Centralizator poduri, viaducte si pasaje“, acest pod nu exista. Va rugam sa clarificati situatia acestui pod.***
Raspuns 292	Pasajul de la nodul rutier Victoria, km 0+620 face parte din lucrarile de arta prevazute in cadrul nodului rutier Victoria, nod rutier care face obiectul contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS, TRONSON 3 km 34+175 – km 51+785.***
Intrebare 293	***Pentru bretelele de la nodul Rutier Victoria km 41+500 , nu exista referinte referitoare la km inceput si km sfarsit si nu este mentionata nici lungime acestora. Atat in Cerintele beneficiarului cat si in Planurile anexate aceste informatii lipsesc. Va rugam sa clarificati nodul rutier Victoria.***
Raspuns 293	Se va consulta Documentatia Tehnica, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere unde sunt prezentate.
Intrebare 294	***Va solicitam unui plan clar și lizibil cu amplasarea forajelor și a stațiilor, întrucât stațiile din planul documentului „Anexa 8. Plan investigații” nu sunt lizibile.***
Raspuns 294	Planurile din Studiul Geotehnic *„Anexa 8. Plan investigații”* sunt lizibile si pot fi utilizate de Ofertanti. Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.

	Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 295	***În documentul de licitație „Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Făgăraș rev. 2 (ian 2021) __ Partea I " prezintă un plan care împarte România în zone cu potențial scăzut sau ridicat asociate cu prezența alunecărilor de teren. Zona Lotului 3 se încadrează în zona portocalie cu „potențial scăzut de alunecări de teren" și cu „probabilitate de alunecare foarte mică".*** ***Acelasi document de licitatie sustine ca in depresiunea Fagaras sunt mici alunecari/alunecari de teren care apar in unele fatade ale teraselor fluviale. Documentul „Anexa 3. Harta geologică – Lotul 3" nu pare să abordeze problema instabilității hidrogeologice pentru Lotul 3. Documentul „Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 2021) __Partea I „identifică în unele zone deluroase prezența vechilor alunecări de teren stabilizate în prezent dar, unii versanți prezintă eroziune locală și alunecări de teren recente. În plus, următoarele zone sunt identificate ca zone cu potențial ridicat de alunecări de teren și alunecări active la km:*** ***- 35+000 – 35.300 (L= 0.30 km)*** ***- 37+200 – 37+400 (L=0.20 km)*** ***- 36+200 – 36.300, partea dreaptă a râului Arpas*** ***Va solicitam clarificări pe tema alunecărilor de teren, sau dacă există documente specifice privind instabilitatea geologică, pentru a evalua mai în profunzime pericolul acestora și riscul geologic-geotehnic asociat proiectului (hărți de instabilitate hidrogeologice și hărți geomorfologice detaliate).***
Raspuns 295	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 296	***Problema inundațiilor rezultate din precipitațiile maxime în 24 de ore este prezentată în documentele de licitație. „Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 2021) __ Partea I „prezintă o hartă a întregii României care identifică în Lotul 3 o precipitație maximă în 24 de ore <100 mm pe an (ploi reduse). În urma acestor considerații și a problemelor legate de caracterul torențial al râurilor care provin din munți, se pune întrebarea dacă există un studiu climatic și, în special, asupra precipitațiilor detaliate și specifice aferente zonei proiectului. În plus, în documentele de licitație se evidențiază problema prezenței în aproape toată zona a unor zone care, în urma ploilor, ar putea prezenta o stagnare a apei (mlaștini, zone umede). Aceasta, însă, nu pare a fi o problemă fundamentală, deoarece solurile par predominant necoezive.*** ***Va solicităm să confirmati faptul că nu exista in proiect planuri de drenare care să permită o scurgere favorabilă a apelor de suprafață.***
Raspuns 296	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 297	***In Studiul Geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 2021) __ Partea I, la paragraful 8.2 "Rambleuri cu inaltime intre 2.00m si 6.00m", pag. 157/168, se indică faptul că pentru terasamentele cu înălțimea cuprinsă între 2-6 m, se are în vedere pentru îmbunătățirea solului de fundație executia unei perne de balast invelite in geotextil de 0.40 – 0.80m grosime (adică material granular) sau, alternativ, cu material coeziv.***

	Natura diferită a terenului garantează performanțe diferite în ceea ce privește capacitatea portantă și izolarea față de fenomenele de ridicare capilară; prin urmare, va solicităm să clarificati scopul acestui strat și performanța care trebuie garantată.
Raspuns 297	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 298	***Din desene (Vol.V.3.2_Lucrari de Consolidare Parte desenata) se indica faptul ca solul de fundatie este stabilizat pe 30 cm cu "lianti hidrailici" iar deasupra , grosimea minima intre doua geotextile este egala cu 10 cm, in timp ce grosimea minima pentru perna de balast" sau material coeziv, conform Studiul Geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 2021) __ Partea I, la paragraful 8.2 "Rambleuri cu inaltime intre 2.00m si 6.00m", pag. 157/168it trebuie să aibă cel puțin 40 cm. Va rugam sa specificati grosimea minima de adoptat.***
Raspuns 298	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 299	***La examinarea documentației, se observa că zonele marcate cu alb sunt în afara domeniului de aplicare, prin urmare exclud Drumul Național DN-7 și, de asemenea, sensul giratoriu din foto de mai jos, vă rugăm să clarificați.*** 
Raspuns 299	Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) - Sambata de Sus (DJ 105B).
Intrebare 300	***Atunci când examinam profilele transversale date pentru secțiunile de umplere, a doua pantă după bermă este dată cu raportul „1:2" ca în figura de mai jos. Cu toate acestea, atunci când această pantă de umplere „1:2" este implementată, aceasta nu este conformă cu Planurile PDF date pe aproximativ 5 km din proiectul de licitație, vă rugăm să ne informați dacă acest tip (1:2) va fi implementat pentru toate secțiunile de umplere?***

	
Raspuns 300	Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) - Sambata de Sus (DJ 105B).
Intrebare 301	***In cazul unor profile transversale, intervalele de aplicare nu sunt indicate în documentele PDF Noduri. Vă rugăm să ne furnizați informații cu privire la aceste intervale?***
Raspuns 301	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 302	***Domeniile de aplicare aferente Bretea-4 și Bretea-8, Tip-9 (secțiuni transversale 1:8) sunt compatibile cu documentele de licitație, iar limitele pantelor (partea dreaptă) sunt incompatibile cu documentația de licitație si se prevede că vor fi efectuate mai multe săpături decât cele menționate. Vă rugăm să clarificați.***
Raspuns 302	Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B).
Intrebare 303	***Proiectarea curbei de intrare Bretea-6, viteza Vp=60 km/h specificata in documentatia de licitație, dar nu respecta standardele din normative, proiectarea fiind compatibila cu viteza de Vp=40 km/h de-a lungul drumului și benzii de decelerare, vă rugăm să confirmați?***
Raspuns 303	Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B).
Intrebare 304	***Designul Bretea-7, viteza Vp=80km/h nu îndeplinește cerințele specificate in normative. Designul din planurile de licitație este compatibil pentru 60 km/h, vă rugăm să confirmați?***
Raspuns 304	Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B).
Intrebare 305	***Secțiunile de aplicare de Tip 4 (PDF Noduri) nu se regăsesc în întregul Proiect, vă rugăm să oferiți informații suplimentare.***
Raspuns 305	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate.

	Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 306	***In scopul elaborarii unei oferte conforme cu Cerintele Beneficiarului, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor ridicarea topografica in coordonate (x, y, z), in format .dwg.***
Raspuns 306	A se vedea **Raspunsul nr. 3** din prezenta Clarificare.
Intrebare 307	***Avand in vedere faptul ca intreaga documentatie, fara exceptie, este in format .pdf, iar documentatia la nivel de Studiu de Fezabilitate este recenta, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor formatul electronic editabil, similar cu modul in care Beneficiarul a procedat pentru Sectiunile 1 si 5 ale Autostrazii Sibiu – Pitesti.***
Raspuns 307	A se vedea **Raspunsul nr. 3 si Raspunsul nr. 109** din prezenta Clarificare. Totodata, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 308	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor documentul "Cerintele Beneficiarului" in format editabil.***
Raspuns 308	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 309	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor limita de expropriere in format editabil.***
Raspuns 309	A se vedea **Raspunsul nr. 307** din prezenta Clarificare.
Intrebare 310	***In conformitate cu art. 4.4.3 al Cerintelor Beneficiarului [Program de proiectare], observam ca aprobarile Beneficiarului si Supervizorului sunt dupa cum urmeaza:*** ***- 20 zile de la predarea PAC de catre Antreprenor pentru aprobarea de catre Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract;*** ***- 20 zile de la predarea PTE si DDE de catre Antreprenor pentru aprobarea de catre Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract;*** ***- 20 zile de la predarea PTE si DDE de catre Supervizor pentru aprobarea de catre Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract.*** ***Fata de aceste termene, Sub-clauza 19.2 prevede:*** ***(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în termen de***

	30 zile de la transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC). ***(...)*** ***(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau Detaliile de Execuție elaborate de Antreprenor în termen de 30 zile de la transmiterea Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție.*** ***(...)*** ***(5) După aprobarea de către Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție si a Detaliilor de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentația (PAC si/sau PT/DDE) aferentă proiectului elaborată de Antreprenor in termen de 30 zile de la aprobarea Supervizorului.*** ***Va rugam sa corectati / remediati prevederile contractuale in asa fel incat acestea sa fie coerente pentru ca ofertantii sa aiba posibilitatea intocmirii corespunzatoare a Programului de Lucrari.***
Raspuns 310	A se vedea **Clarificarea din oficiu nr.1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 311	***Potrivit art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] se mentioneaza: "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus". Va rugam sa clarificati daca, in etapa de oferta este permisa modificarea urmatoarelor:*** ***- schema statica;*** ***- tipul suprastructurii;*** ***- lungimea deschiderilor;*** ***- numarul deschiderilor;*** ***- tipul structurii (e.g. pod in arc - pod metalic).***
Raspuns 311	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **<u>nu sunt permise</u>** modificări privind schema statica, tipul suprastructurilor, lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 312	***Conform art. 5.1. al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte], constituie Cerinte Imperative:*** ***a) Limitele santierului;*** ***b) Toate cerintele prevazute in actul de reglementare in domeniul protectiei mediului;*** ***c) Toate cerintele prevazute in avize.*** ***In acelasi timp, potrivit art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] se mentioneaza: "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus"*** ***In cadrul Acordului de Mediu emis pentru lucrari se precizeaza:*** ***- km inceput si sfarsit*** ***- lungimea structurii*** ***- numarul si lungimea deschiderilor*** ***Va rugam sa clarificati daca ofertantii trebuie sa respecte cerinta imperativa privind lungimea minima sau daca acestia au obligatia de a respecta toate caracteristicile structurilor curpinse in Acordul de Mediu.***



Raspuns 312	A se vedea **Raspunsul nr. 311** din prezenta Clarificare. Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor stabilite in Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 313	***In ceea ce priveste cerintele imperative privind lucrarile de consolidare, asa cum sunt acestea mentionate la art. 5.4 al Cerintelor Beneficiarului, astfel: "Solutiile tehnice prevazute in documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare", va rugam sa clarificati:*** ***- ca termenul "Antreprenori" se refera in fapt la ofertanti iar aceste modificari pot fi operate la nivelul ofertelor tehnice si financiare care vor fi inaintate Autoritatii Contractante;*** ***- notiunea de "solutie minimala", i.e. li se impune ofertantilor sa adopte minim solutiile din documentatie sau ofertantii pot propune solutii alternative acolo unde este necesar sau renunta la anumite solutii de consolidare din Studiul de Fezabilitate acolo unde acestea nu sunt necesare.***
Raspuns 313	**<u>Se va elimina</u>** din cadrul cap.5.4 *Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare* din Cerintele Beneficiarului pargrafele: *« Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare.* *In acest scop Beneficiarul precizeaza:* *g) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea reobtinerii unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat;* *h) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului.* *Ofertantii, pe zonele identificate cu risc de instabilitate sau instabile (mentionam aici inclusiv datele suplimentare puse in acest sens la dispozitia Ofertantilor), pot adopta solutia de inlocuire a terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu structuri - lucrari de arta. In cazul ofertarii acestei solutii, Ofertantii pot modifica local linia rosie pe aceste zone cu incadrarea in coridorul rezervat, nu si traseul in plan. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului.* *In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru realizarea contractului.*



	In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuirea rambleelor inalte (terasament adiacent lucrarii de pod/pasaj/viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii lucrarii de arta (poduri/pasaje/viaducte), iar din elaborarea studiilor finale de teren (in special Studiul Geotehnic) reies anumite modificari ale lucrarilor de arta deja ofertate si cuantificate in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care sunt strict necesare a fi realizate pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de arta respective, costurile aferente acestor modificari pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual. » si **se inlocuiesc** cu urmatoarea fraza*: „**Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”.*** Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar.
Intrebare 314	***Potrivit art. 5.4 [Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare]: "In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuira rambleelor inalte (terasament adiacent lucrarii de pod / pasaj / viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii lucrarii de arta (poduri / pasaje / viaducte), (...)" In masura in care nu exista in documentatia de atribuire un criteriu privind inlocuirea rambleelor inalte prin extinderea structurilor, va rugam sa clarificati.***
Raspuns 314	A se vedea **Raspunsul nr. 313** din prezenta Clarificare.
Intrebare 315	***Potrivit art. 12.39 al Cerintelor Beneficiarului [Puncte de referinta], Punctul de referinta nr. 2 (90 zile de la Data de Incepere), avem:*** ***- identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este finalizata;*** ***- demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) este initiata*** ***Fata de cele de mai sus:*** ***• potrivit Legii 255/2010, limita finala de expropriere se stabileste numai ulterior finalizarii Proiectului Tehnic, potrivit art. 11, alin. (6): "În situația în care, drept consecință a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuție, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentații cadastrale și actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4) cu respectarea reglementărilor în vigoare".*** ***• CNAIR, in calitate de expropriator, nu poate demara nicio procedura de expropriere in absenta unui Proiect Tehnic de Executie aprobat. Prin urmare, este imposibil ca Antreprenorul sa aiba reprezentarea suprafetelor finale de teren in termen de 90 zile de la Data de Incepere (avand in vedere faptul ca PAC se finalizeaza abia in 6 luni iar PTE in termen de 11 luni de la Data de Incepere).*** ***Mai mult decat atat, intrucat informatiile nu se furnizeaza de catre primarii sau OCPI in lipsa unui nou coridor aprobat de catre Beneficiar, este imposibila obtinerea de informatii pentru intocmirea documentatiilor necesare procedurii de expropriere.***


	In corespondenta Punctului de Referinta nr. 2 (90 zile de la Data de Incepere), Antreprenorul abia a finalizat studiile de teren, nu a elaborat PAC (acesta fiind programat in cadrul Punctului de Referinta 3 - 6 luni de la Data de Incepere) si cu atat mai putin nu a elaborat si aprobat proiectul Tehnic de Executie in asa fel incat, potrivit legii, sa poata fi demarate procedurile de expropriere. ***Fata de cele de mai sus, va rugam sa rectificati punctele de referinta cu respectarea legislatiei in vigoare privind procedura de expropriere.***
Raspuns 315	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 316	***Potrivit art. 12.39 al Cerintelor Beneficiarului [Puncte de referinta], Punctul de referinta nr. 3 (180 zile de la Data de Incepere), avem: "Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata si aprobata de catre Supervizor si Beneficiar"*** ***Potrivit Acordului Contractual, art. 5.1, termenul prevazut pentru predarea PAC (excluzand aprobarea de catre Supervizor si Beneficiar) este de 6 luni de la Data de Incepere.*** ***Fata de acest aspect, va rugam sa rectificati Punctul de referinta nr. 3 pentru coerenta cu Acordul Contractual, avand in vedere ordinea de precedenta a documentelor ce alcatuiesc contractul.***
Raspuns 316	A se vedea **Clarificarea din oficiu nr.1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 317	***Potrivit Sub-clauzei 8.4 a Conditiilor Generale de Contract: "8.4 După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.*** ***După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul.(...)"*** ***Pentru ca ofertantii si ulterior Antreprenorul sa-si poata intocmi Programul de Lucrari, va rugam sa clarificati care este termenul in interiorul caruia Supervizorul va emite decizia sa cu privire la notificarea Antreprenorului.***
Raspuns 317	Se vor avea in vedere prevederile **Clauzei 69c. Decizia Supervizorului** din H.G. 1/2018 Anexa 2.
Intrebare 318	***Va rugam sa clarificati daca la nivel de oferta se poate reduce numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie.***
Raspuns 318	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind reduce numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului
Intrebare 319	***Va rugam sa clarificati daca se pot modifica numarul, inaltimea si geometria grinzilor prefabricate.***
Raspuns 319	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări ale

	proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 320	***Facem referire la structurile de tip arc cu calea jos. Va rugam sa clarificati daca se poate modifica tipul structurii, din arc metalic cu calea jos in grinida continua cu suprastructura din otel – beton prin modificarea numarului si lungimea deschiderilor si prin respectarea centitelor imparative referitoare la lungimea minima a suprastructurii.***
Raspuns 320	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 321	***In partea desenata, in plansele de Detalii carcase de gabioane, sunt prezentate lungimi de bare mari de peste 12 m, greu de manipulat in santier. De asemenea, se poate opta pentru realizarea carcaselor de gabioane prin sudare, astfel lungimile barelor fiind mai mici. Va rugam sa clarificati daca aceste aspecte raman la latitudinea ofertantilor.***
Raspuns 321	Detaliile privind modalitatea de realizare a carcasei de gabioane raman la latitudinea fiecarui ofertant. Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 322	***Partea desenata pusa la dispozitie este doar in format .pdf, evaluarea cantitatilor neputand fi realizata corespunzator. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planse in format .dwg.***
Raspuns 322	A se vedea **Raspunsul nr. 307** din prezenta Clarificare.
Intrebare 323	***In cadrul Studiului de Fezabilitate sunt prezentate separatoare de hidrocarburi cu bypass (Tip I – VI). Pot fi adoptate si alte tipuri de separatoare de hidrocarburi? Va rugam clarificati acest aspect.***
Raspuns 323	Ofertantii pot adopta alte tipuri de separatoare de hidrocarburi, cu respectarea debitelor de dimensionare prezentate in Documentatia Tehnica si cu respectarea cerintelor de calitate a apei evacuate, in concordanta cu standardele si legislatia in vigoare.
Intrebare 324	***In cadrul Studiului de Fezabilitate sunt prevazute bazine de dispersie. Aceste constructii vor trebui sa respecte Directiva 2006/118/CE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii si a deteriorarii si legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. In concluzie se impune realizarea unei evaluari a riscurilor descarcarilor realizate in apele subterane cu o monitorizare constanta a parametrilor descarcarii. Altfel, se poate realiza solutia de bazine de retentie impermeabile care se vor vidanja periodic. Va rugam sa clarificati daca ofertantii pot utiliza in cadrul propunerilor lor acest tip de bazine.***
Raspuns 324	In cadrul propunerilor Ofertanti vor utiliza doar bazine de dispersie. Datorita conditiilor de relief solutia executarii bazinelor de dispersie si vidanjarea lor nu reprezinta o solutie viabila.
Intrebare 325	***In conformitate cu prevederile Avizului de Gospodarire a Apelor, Beneficiarul are obligatia de a monta mire hidrometrice la podurile care traverseaza cursurile de apa cadastrate, amplasarea si montarea acestora facandu-se impreuna cu specialistii de la Serviciul Hidrologic ABA Olt, SGA Sibiu si SGA Brasov cu 10 (zece) zile inainte data inceperii lucrarilor. Va rugam sa precizati in sarcina cui revine montarea mirelor hidrometrice mentionate in Avizul de Gospodarirea Apelor.***

Raspuns 325	Montarea mirei hidrometrice la podurile care traverseaza cursurile de apa cadastrate, este in sarcina Antreprenorul care are si calitatea de Proiectant.
Intrebare 326	***Podurile si pasajele peste cai de comunicatie (DN, DJ, si CF) sunt prevazute cu panouri de protectie spre exterior. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la capitolul 3.3.14 [Lucrari poduri, viaducte si pasaje] se mentioneaza ca "Podurile si pasajele peste cai de comunicatie (DN, DJ, si CF) sunt prevazute cu panouri de protectie spre exterior". In volumul Piese Desenate – Lucrari poduri, viaducte si pasaje, la faza Studiu de Fezabilitate s-a prevazut plasa de protectie doar pentru pasajele peste autostrada. Va rugam sa clarificati fara echivoc pentru care structuri se vor monta plase de protectie.***
Raspuns 326	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 327	***Conform planselor din cadrul Documentatiei de Atribuire, durata de viata a Lucrarilor de arta este de 100 de ani. Conform Cerintelor Beneficiarului, durata de viata a tuturor structurilor va fi de minim 120 de ani. Va rugam sa clarificati care va fi durata de viata a Lucrarilor de arta.***
Raspuns 327	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 328	***In volumul piesele desenate, pasajele peste autostrada au fost proiectate cu panta transversala de 2%. Avand in vedere ca pentru lucrarile de drum panta transversala proiectata este de 2,5%, cat si recomandarile din normativele de specialitate care prevad pentru tipul de imbracaminte rutiera asfaltica adoptarea unei pante transversale de 2,5%, va rugam sa clarificati ce panta transversala se va folosi pe pod.***
Raspuns 328	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 329	***Avand in vedere faptul ca a fos emis Ordinul 26/2020, cu privire la retragerea parapetelui din zona mediana cu 25 cm spre ax, dar in cadrul acestui act normativ nu se mentioneaza daca in urma retragerii parapetelui, zona respectiva va fi realizata cu o structura rutiera ca cea a partii carosabile sau nu, va rugam sa precizati clar si fara echivoc daca la elaborarea ofertei se va lua in considerare Ordinul mai sus amintit.***
Raspuns 329	La elaborarea ofertei se va tine cont de normele, reglementarile tehnice, legislația si standardele in vigoare, care tin de serviciile de proiectare si conformitatea proiectului.
Intrebare 330	***In cadrul documentatiei de atribuire, Piese desenate, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere, este prezentat profilul transversal tip pentru intersectii giratorii (Profil Transversal Tip Nr. 5).***

	 ***Avand in vedere faptul ca in Cerintele Beneficiarului, la cap 5.3.8. [Amenajare intersectii la nivel] se mentioneaza ca "latimea caii inelare pentru sensurile giratorii cu doua benzi trebuie sa fie de 11.00m, iar pentru cel cu o banda de 7.00m".*** ***Va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este latimea caii inelare la sensurile giratorii proiectate.***
Raspuns 330	Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului capitolul 5.3.8. Amenajare intersectii la nivel. Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 331	***In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.1 – Autostrada, plansa cu "Detalii elemente pentru scurgerea apelor", inaltimea de la care se amplaseaza rigola de acostament, este H>3m.***  ***In capitolul 5.3.4 – Profiluri Transversale Tip – lucrari de drum, Cerinte Imperative, se mentioneaza ca, rigola de acostament se amplaseaza pe toata lungimea autostrazii.*** - Rigola de acostament din beton de ciment va fi prevazuta pe toata lungimea autostrazii pe ambele parti, functie de panta profilului transversal. - La taluzurile cu inaltimi mai mari de 6m se vor prevedea berme si solutii antierozionale, dupa caz. **5.3.5. Structura rutiera** ***In acest sens, va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este aplicabilitatea rigolei de acostament care va fi luata in considerare pentru realizarea ofertelor.***

Raspuns 331	Aplicabilitatea rigolei de acostament va fi in conformitate cu Cerintele Beneficiarului, **capitolul 5.3.4 – Profiluri Transversale Tip.**
Intrebare 332	***In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere, in profilurile transversale tip pentru bretelele nodurilor rutiere, este prezentata o structura rutiera. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, nu este mentionata niciun fel de structura rutiera.*** ***Va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este structura rutiera care se va aplica la nodurile rutiere.***
Raspuns 332	Structura rutiera aplicabila pe bretelele nodurilor rutiere este identica cu structura rutiera a autostrazii. La elaborarea ofertei se vor respecta prevederile **Capitolului 5.3 Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii, Subcapitolul 5.3.5 Structura Rutiera si capitolului 5.1.11.**
Intrebare 333	***In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere, in profilurile transversale tip pentru bretelele unidirectionale ale nodurilor rutiere, latimea platformei este de 6.50m, fara supralargiri, din care parte carosabila 4.50m (fara fasia destinata parapetelor).***  ***Conform normativului de autostrazi extraurbane, PD 162/2002, articolul 44, latimea platformei bretelelor unidirectionale, este de 6.00m (din care 4.00m parte carosabila).*** **SECŢIUNEA a 8-a** **Profiluri transversale pe căile de acces la autostrăzi** **Art. 44.** Accesele (intrările şi ieşirile) la autostrăzi sunt alcătuite din bretele şi bucle având căi pentru circulaţia unidirecţională sau bidirecţională. Bretelele şi buclele pot avea una sau două benzi de circulaţie şi pe sectoarele în aliniament sunt alcătuite conform fig. 4.  a) Cu o singură bandă de circulaţie ***In acest sens, va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este latimea platformei bretelelor unidirectionale care se va aplica la nodurile rutiere.***

Raspuns 333	Latimea platformei bretelelelor unidirectionale este conform Documentatiei Tehnice, Volum V.1.2 – Noduri Rutiere, Profil Transversal tip pentru bretele unidirectionale (cod plansa: P-CST- SbFg-PRD1-SF-5.1.2-PTT-002-02). • latime platforma 6.50 m fara supralargiri (fara fasia destinata parapetelor); • parte carosabila – 4.50 m fara supralargiri.
Intrebare 334	***In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.1 – Autostrada, plansa cu "Profil Transversal Tip nr. 1", structura rutiera pentru drumul de intretinere este alcatuita din 12cm strat din piatra sparta si 10 cm strat din balast.***  ***In cadrul Cerintelor Beneficiarului, capitolul 3.1.5 – Structura rutiera, pentru drumurile de intretinere este prezentata o alta structura rutiera, si anume 15cm strat din piatra sparta si 10 cm strat din balast.*** **Drumuri de intretinere** Drumurile pentru accesul utilajelor de intretinere au o latime de 3,00 in, sunt amplasate adiacent santului de la piciorul taluzului, ou un sistem rutier alcatuit din 15 cm piatra sparta si 10 cm balast. Acolo uncle nu s-a putut realiza o conexiune/ continuitate cu o alta cale de comunicatie, s-au prevazut platforme de intoarcere. ***In acest sens, va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este structura rutiera care se va aplica pentru drumurile de intretinere.***
Raspuns 334	Articolul 3.1.5 la care face referire Operatorul economic, nu se regaseste in Cerintele Beneficiarului aferente Tronsonului 3. Referitor la structura rutiera ce se aplica pentru drumurile de intretinere este conform prevederilor **Art. 3.3.6** din Cerintele Beneficiarului respectiv: 12 cm piatra sparta si 10 cm balast.
Intrebare 335	***Facem referire la structurile cu suprastructura mixta din otel – beton si la cele cu suprastructura din otel cu platelaj ortotrop. Va rugam sa clarificati daca se poate modifica tipul suprastructurii din otel – beton / otel, in suprastructura din beton prin modificarea numarului si a lungimii deschiderilor si prin respectarea cerintelor imperative referitoare la lungimea minima a suprastructurii.***
Raspuns 335	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 336	***Va rugam sa clarificati daca se poate modifica suprastructura structurilor cu platelaj ortotrop in suprastructura mixta otel – beton sau structura casetata din beton.***

Raspuns 336	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 337	***Sunt prezentate situatii in care sunt relocate/deviate cursuri de apa, iar albiile vechi sunt dezafectate (colmatate cu umplutura compactata). Nu sunt prezentate lungimile albiilor sau sectiunile transversale ale albiilor ce urmeaza a fi dezafectate, pentru a putea realiza o estimare a cantitatilor de lucrari. Spre exemplu, la amenajarea hidrotehnica de la km 34+360, este prezentata sectiunea transversala dar nu este specificata lungimea iar la km 40+780 este specificata lungimea dar nu este prezentata sectiunea transversala. Va rugam clarificati acest aspect si sa puneti la dispozitia ofertantilor detaliile minim necesare pentru a putea face o evaluare a cantitatilor.***
Raspuns 337	Ofertantii vor consulta Documentatia Tehnica, Volumul IV.1 – Sinteza, capitolul 2.6.4.23 Lucrari Hidrotehnice cat si Volumul IV.4.1 – Studiu Hidrologic Partea 1 si 2, respectiv Volumul V.4 – Lucrari hidrotehnice si de scurgerea apelor.
Intrebare 338	***Referitor la Dispozitia generala – Pod pe autostrada pester raul Racovita km 39+522, in sectiunea transversala B-B si vederea plana C-C este reprezentata o fundatie directa in doua trepte, in elevatia A-A este reprezentata o fundatie directa realizata dintr-o singura treapta. Va rugam sa clarificati.***
Raspuns 338	Fundatia directa de la Podul pe autostrada peste Raul Racovita km 39+522 este in doua trepte. Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 339	***Referitor la Dispozitia generala – Pod peste C.F. si paraul Corbul Ucei km 42+242, pentru supratraversarea liniei de cale ferata s-a prevazut un gabarit de libera trecere de 7.50 m. In Avizul CFR nr. 6/5/2635/12.12.2019 se mentioneaza ca gabaritul vertical minim este de 7.80 m (masurat de la N.S.S. al liniei cf 225 Ucea – Victoria pana la intradosul grinzilor). Va rugam sa precizati clar si fara echivoc ce gabarit de libera trecere se va asigura in zona de supratraversare. In cazul in care se adopta un gabarit de 7.80 m, va rugam sa precizati daca se va modifica linia rosie in zona pasajului.***
Raspuns 339	Datorita unei erori de tehnoredactare, in plansa nr. **PCST-Sb-Fg-PRD1-SF-52-PTT-0016-01** Dispozitia Generala a podului peste CF si paraul Corbul Ucei km 42+242 a fost prezentat eronat gabaritul minim de libera trecere de 7.50 m. Gabaritul de minima trecere prin a doua deschidere a podului va fi de 7.80 m – conform Volumului IV.1 – Sinteza, pag. 133 si Avizului CFR nr. 6/5/2635/12.12.2019.
Intrebare 340	***Cu privire la cerintele referitoare la experienta specifica a SEFULUI ECHIPEI DE PROIECTARE, respectiv "Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres", va rugam sa includeti in sintagma "autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres" si urmatoarele categorii: variante de ocolire a muncipiilor, cai de rulare aeroportuare.***
Raspuns 340	Dat fiind faptul ca obiectul contractului este de **proiectare si executie autostrada noua**, Autoritatea Contractanta a identificat **Seful echipei de proiectare** ca facand parte din personalul cheie principal a carui influenta asupra nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor

	este semnificativ, experienta detinuta de acesta avand o influenta relevanta asupra indeplinirii in conditii calitative a proiectului. Factorul de evaluare stabilit pentru expertul cheie reflecta intocmai necesitatea Autoritatii Contractante, precum si natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul achizitiei. Pozitia cheie de **Sef echipa proiectare** atesta faptul ca expertul va face parte din echipa de conducere a contractului in ceea ce priveste activitatea de proiectare, **motiv pentru care este necesara experienta in ACTIVITATI SIMILARE desfasurate anterior pentru asigurarea bunei derulari a contractului de proiectare si executie.** Factorul de evaluare are legatura directa cu obiectul contractului deoarece **Seful echipei de proiectare va fi implicat in mod direct in realizarea contractului, intrucat seful echipei de proiectare va fi responsabil cu coordonarea intregii activitati de proiectare, activitate ce va avea un impact substantial in rezultatul final al contractului, respectiv o lucrare de calitate realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.** Astfel, experienta solicitata prin factorul de evaluare implica atat studii de specialitate, cat si familiarizarea cu specificul contractelor de **elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice.** Mai mult decat atat, prin asigurarea unei **game foarte variate de pozitii similare**, Autoritatea Contractanta se asigura **CA NU RESTRICTIONEAZA** competitia si acorda ofertantilor posibilitatea de a beneficia de punctaj prin propunerea unor experti care au detinut pozitii/titulaturi **diverse** in cadrul contractelor de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice. Experienta solicitata pentru Seful echipei de proiectare **reprezinta un avantaj** pentru Autoritatea Contractanta deoarece **permite crearea unui cadru competitional intre ofertanti** in ceea ce priveste experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul propunerilor tehnice pentru functia de Sef echipa proiectare. In acest sens, **este asigurata o concurenta reala intre operatorii economici**, deoarece acestia vor fi motivati in propunerea unor persoane cu o **experienta cat mai vasta in vederea obtinerii unui punctaj cat mai mare**, si in subsidiar castigarea contractului. Pentru Autoritatea Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii economici se traduce prin mobilizarea in cadrul contractului a unor persoane cu o experienta similara cat mai mare, **fapt ce se va reflecta atat in calitatea Proiectului Tehnic, cat si ulterior, in calitatea lucrarilor efectiv executate**. Dupa cum se poate observa, experienta detinuta in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice variante de ocolire a muncipiilor si cai de rulare aeroportuare **nu ar conduce la obtinerea unui avantaj pentru Autoritatea Contractanta** intrucat procesele tehnologice si etapele desfasurarii serviciilor aferente unui contract in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice variante de ocolire a muncipiilor si cai de rulare aeroportuare **difera semnificativ** de cele aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/ sau autostrazilor, solicitat prin factorul de evaluare. Prin urmare, tinand cont de aspectele mai sus mentionate, Autoritatea Contractanta **nu accepta** pentru Seful echipei de proiectare experienta in cadrul unor contracte de elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice variante de ocolire a muncipiilor si cai de rulare aeroportuare. Totodata, a se vedea **Clarificarea din oficiu nr.1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 341	***Cu privire la neconcordantele constatate intre cerintele cuprinse in FISA DE DATE, referitoare la experienta specifica a INGINERULUI PROIECTANT DE PODURI, respectiv "Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contract/contracte in cadrul caruia/carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri***

	nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 200 metri fiecare.", ***si*** ***cerintele cuprinse in documentul "CERINTELE BENEFICIARULUI" – pg. 103-104 respectiv:*** ***"Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau infrastructura de transport feroviar, care a inclus un pod si/sau pasaj si/sau viaduct cu o lungime de minim 200 m,*** ***va rugam sa confirmati intelegerea noastra conform careia prevaleaza cerintele cuprinse in Fisa de Date a Achizitiei.***
Raspuns 341	A se vedea **Clarificarea din oficiu nr.** 1 din prezenta Clarificare.
Intrebare 342	***In plansa PCST-Sb-Fg-PRDC-SF-53-PTT-001-00 prezentata in Studiul de Fezabilitate, rezistenta geogrilelor de la baza taluzului este G80/110kN/m. Va rugam sa precizati care este rezistenta geogrilelor folosite la armarea taluzului, i.e. 80kN/m sau 110kN/m?***
Raspuns 342	Se vor folosi 2 tipuri de geogrile la armarea taluzului de rambleu astfel: • Pentru inaltimi de rambleu mai mari de 6 metri – s-au prevazut 2 geogrile monoaxiale cu R=110kN/m in baza si 2 geogrile monoaxiale cu R=80kN/m, la nivelul bermelor; • Pentru inaltimi de rambleu cuprinse intre 4 si 6 metri - s-au prevazut 2 geogrile monoaxiale cu R=80kN/m, in baza.
Intrebare 343	***In plansa PCST-Sb-Fg-PRDC-SF-53-PTT-006-00 prezentata in Studiul de Fezabilitate, lipsesc informatiile referitoare la: dimensiunea drenului de la zidul de pamant armat, precum si caracteristicile acestuia; dimensiunile si materialele din care este alcatuit santul de la partea superioara, respectiv cel de la baza zidului de pamant armat; tipul de geotextil folosit. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste informatii.***
Raspuns 343	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 344	***In plansa PCST-Sb-Fg-PRDC-SF-53-PTT-0016-01 prezentata in Studiul de Fezabilitate, exista neconcordante referitoare la pozitiile kilometrice, fata de cele prezentate in volumul 5.1 - Lucrari de drum - Relocari a urmatoarelor drumuri de legatura: km 37+490; km 38+640; (aceste pozitii sunt prezentate in plansa de consolidari), dar in volumul 5.1 - Lucrari de drum - Relocari, pozitiile km sunt: km 36+568; km 38+563. Va rugam sa clarificati care este pozitia km a cestor drumuri care se vor reloca.***
Raspuns 344	Pozitiile kilometrice ale drumurilor relocate se vor considera conform Volumului V.1.3 – Relocari Drumuri, si anume km 36+568 si km 38+563.
Intrebare 345	***La pozitia de la km 46+350÷km 46+800, in Studiul Geotehnic "Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Sibiu – Fagaras" PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI LUCRARI DE CONSOLIDARE la pag 105, este recomandat sa se faca consolidarea terenului de fundare pe cca 1.00m grosime, dar in Documentatia de atribuire pusa la dispozitie de Beneficiar, la aceasta pozitie km este prevazuta perna din pamant imbunatatit***

	cu lianti hidraulici (30cm). Va rugam sa clarificati care este grosimea imbunatatirii terenului de fundare la aceasta pozitie km.
Raspuns 345	La intocmirea ofertei se va tine seama lucrarile proiectate si de recomandarile din studiul geotehnic. A se vedea **Raspunsul nr. 313** din prezenta Clarificare.
Intrebare 346	***La pozitia de la km 47+550÷km 47+900, in Studiul Geotehnic "Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Sibiu – Fagaras" PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI LUCRARI DE CONSOLIDARE la pag 107, este recomandata decaparea stratului argilos cu aspect malos pe toata grosimea si asezarea rambleului pe un strat necoeziv de 0.60-0.80m grosime, dar in Documentatia de atribuire pusa la dispozitie de Beneficiar, la aceasta pozitie km este prevazuta perna din pamant imbunatatit cu lianti hidraulici (30cm) si ranforsarea rambleului cu 2 geogrile cu rezistenta R=80kN/m. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei prevaleaza recomandarile din cadrul Studiului Geotehnic sau prevederile Studiului de Fezabilitate.***
346	La intocmirea ofertei se va tine seama lucrarile proiectate si de recomandarile din studiul geotehnic. A se vedea **Raspunsul nr. 313** din prezenta Clarificare.
Intrebare 347	***La pag 108/109 din Studiul Geotehnic "Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Sibiu – Fagaras" PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI LUCRARI DE CONSOLIDARE, la pozitia km 51+000÷km 51+400 "In concluzie terenul de fundare este constituit la suprafata dintr-o argila prafoasa plastic moale cu aspect malos, de 0.80 – 1.00m grosime, contractila categoria putin activa si foarte sensibila la inghet, improprie ca teren de fundare. In consecinta, avand in vedere ca in zona se vor executa rambleuri de peste 5.00m inaltime, acestea se pot funda direct pe stratul de pietris cu nisip indesat, dupa inlaturarea argilei prafoase plastic-moale. Se poate folosi sub rambleu un strat de geocelule de 1.00m grosime. De asemenea, intre terenul de fundare astfel prelucrat si corpul rambleului se poate asterne un geocompozit cu rol de separare, ranforsare, filtrare si drenare". In Documentatia de atribuire pusa la dispozitie de Beneficiar, la aceasta pozitie km este prevazuta perna din pamant imbunatatit cu lianti hidraulici (30cm) si ranforsarea rambleului cu 2 geogrile cu rezistenta R=80kN/m. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei prevaleaza recomandarile din cadrul Studiului Geotehnic sau prevederile Studiului de Fezabilitate.***
Raspuns 347	La intocmirea ofertei se va tine seama lucrarile proiectate si de recomandarile din studiul geotehnic. A se vedea **Raspunsul nr. 313** din prezenta Clarificare.
Intrebare 348	***In Documentatia de atribuire - Studiu geotehnic - Anexa 3 - Cartarea geologica, lipseste cartarea intre km 45+000÷km 51+000. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor informatiile referitoare la aceasta zona.***
Raspuns 348	Desi in cuprinsul Anexei 3, Partea II – km 2+400 – 68+750 – Cartarea geologica lipseste referinta la intervalul kilometric 45+000 – 51+000, informatiile referitor la cartarea geologica intre km 45+000 – 51+000 se regasesc in interiorul documentatiei, inclusiv in harta geologica anexata documentatiei.
Intrebare 349	***In tabelul de la pag 67 din Studiul Geotehnic "Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Sibiu - Fagaras" PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI LUCRARI DE CONSOLIDARE, la urmatoarele pozitii km 35+000÷km 35+300; km 37+200÷km 37+400, este mentionat ca avem zone cu potential ridicat de alunecare sau alunecare activa. In Documentatia de Atribuire nu este prevazuta nici o masura de consolidare. Va rugam sa***

	clarificati considerentele pentru lipsa solutiilor de consolidare, precum si modul in care ofertantii vor evalua aceste zone in cadrul propunerilor lor tehnice si financiare.
Raspuns 349	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 350	***In plansele prezentate in Volumul 5.3 - Lucrari de consolidari, umplutura din corpul rambleelor este din material granular. Va rugam sa confirmati faptul ca este o cerinta expresa din partea Autoritatii Contractante ca umplutura din corpul rambleurilor sa se realizeze integral din balast.***
Raspuns 350	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 351	***Referitor la plansele din Volumul 5.3 - Lucrari de consolidari, lipsesc informatiile despre tipul de geotextil utilizat. Va rugam sa puneti aceste informatii la dispozitia ofertantilor.***
Raspuns 351	Tipul de gotextil utilizat la lucrarile de consolidari va avea urmatoarele caracteristici:

Caracteristici conform ST 051-2013 si NP 075-2002	
Produs pentru constructie (MATERIAL):	GEOTEXTIL
Utilizare preconizata (FUNCTIA):	Separare si filtrare (S+F)
Referential pentru produs:	SR EN 13251+A1:2015
Sistem EVCP:	2+
Mod de fabricare:	Netesut
Caracteristici esentiale	**Performante (valori admisibile)**
Rezistenta la tractiune (pe cele doua directii):	
- Tk*, directia longitudinala (principala)	≥ 20 kN/m
- Tk, directia transversala (secundara)	≥ 20 kN/m
Alungirea sub sarcina maxima (pe cele doua directii):	
- εk*, MD (main direction), longitudinala, principala	max. 90%
- εk, CD (cross direction), transversala, secundara	max. 90%
Rezistenta la perforare statica (incercare CBR)	> 3000N
Rezistenta la perforare dinamica	max. 15mm
Deschidere de filtrare (O_{90})	≤ 120 µm
Permeabilitatea la apa:	
- permeabilitatea perpendiculara pe plan	≥ 0,5 x 10^{-1} m/s
Durabilitate	min. 25ani
Continut/emisie substante periculoase	PP
Masa pe unitatea de suprafata	≥ 250 g/m^2
Legenda:	
Sistem EVCP = Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei	
* = indicele k, reprezinta valoarea caracteristica	
PP = polipropilena	

Intrebare 352	*Facem referire la cele precizate in Documentatia de Atribuire* - ***Raportul privind impactul asupra mediului, cap 2.3.2.10: "<u>Materialul prelevat din groapa de imprumut va fi utilizat pentru lucrari de umplutura</u>****, conform legislatiei in vigoare si specificatiilor tehnice din contract. Materialul de umplutura, inainte de a fi pus in opera, va fi testat cu scopul de a garanta caracteristicile prevazute. […] In etapa de mobilizare, gropile de imprumut identificate vor fi deschise, conform legislatiei existente, cu scopul de a utiliza materialul din acestea pentru lucrari de umplere. La aceasta faza, a fost identificata cantitatea de material necesara pentru executia terasamentelor in debleu/rambleu si cerintele generale pentru materialul ce va fi folosit pentru executia lucrarilor. Volumele necesare a fi preluate din groapa de imprumut s-au stabilit pe baza Epurei de miscare a terasamentului care permite minimizarea necesarului suplimentar de terasamente. Gropile de imprumut vor fi supuse aprobarii Inginerului si vor respecta cerintele din Specificatiile Tehnice pentru calitatea*

	materialelor. Materialul de umplutura, inainte de a fi pus in opera, va fi testat cu scopul de a garanta caracteristicile prevazute de caietele de sarcini si standardele in vigoare. *Conform cartarii din teren si a datelor din forajele geotehnice realizate* ***pamanturile din aceste locatii sunt necoezive si slab coezive****".* *Va rugam sa confirmati ca umpluturile din corpul drumului vor fi realizate cu pamantul provenit din deblee si gropi de imprumut, materiale coezive si slab coezive, asa cum este indicat si in plansele cu profilele transversale tip.*
Raspuns 352	Referitor la umpluturile din corpul drumurilor acestea vor fi realizate cu pamant necoeziv si slab coeziv provenit din deblee si gropi de imprumut, conform Studiului Geotehnic si profilelor transversale tip. Pamantul necoeziv si slab coeziv care va fi utilizat la umpluturi va trebui sa respecte cerintele de calitate ale reglementarilor tehnice, standardelor si normativelor in vigoare.
Intrebare 353	***Avand in vedere volumul mare de lucru pentru pregatirea ofertei (inclusiv timpul necesar pentru traducerea documentelor ofertantilor straini), termenul de depunere foarte scurt, va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertei cu cel putin 30 zile a.i. sa putem depune o oferta corecta si atent elaborata, pe masura complexitatii proiectului.***
Raspuns 353	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 354	***In Cerintele Beneficiarului se precizeaza ca mixturile asfaltice se vor executa si pune in opera conform cu Normativul AND 605 / 2016. Pentru a putea pregati o oferta conforma, va rugam sa precizati cu exactitate ce tip de bitum se va folosi la straturile de uzura si legatura.***
Raspuns 354	Referitor la tipul de bitum ce se va folosi la straturile de uzura si legatura, Autoritatea Contractanta precizeaza ca se vor respecta prevederile **Cap. 5 Caracteristici imperative ale lucrarilor - punctul 5.1.11** din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 355	***In "Cerintele Beneficiarului" la cap. 3 - Lucrari ,poduri viaducte si pasaje se mentioneaza faptul ca „bordurile sunt din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de degivrare ‘’*** ***Va rugam sa confirmati faptul ca bordurile trebuie sa fie facute din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de degivrare .***
Raspuns 355	Referitor la faptul ca bordurile trebuie sa fie facute din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de degivrare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca se vor respecta prevederile **Art. 3.3.14.1** din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 356	**Din continutul documentului Cerintele Beneficiarului publicate de Autoritatea Contractanta in Sistemul de achizitii publice, Capitolul Cerinte obligatorii de proiectare (pagina 96) retinem:** ***< ... 5. Lucrarile de arta vor respecta prevederile Instructiunilor tehnice aferente "Caietelor de sarcini generale comune lucrarilor de arta, indicativ AND 590/2016".*** ***19. Aparatele de reazem vor avea o garantie de minim 1 5 ani si o durata de viata de minim 50 ani, prevazute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate. Proiectul va include instructiuni pentru inlocuirea aparatelor de reazem;*** ***2 1 . Dispozitive de acoperirea rosturilor de dilatatie vor avea o garantie de minim 1 O ani si o durata de viata de minim 50 ani....>***

	Apreciem ca acest enunt obliga ofertantii ca aparatele de reazem si rosturile de dilatatie incluse in oferta sa respecte obligatoriu INSTRUCTIUNILE TEHNICE aferente Caietele de sarcini generale comune lucrarilor de arta indicative AND 590, in vogoare. **Declaratia producatorului privind durata de viata este documentul care demonstreaza ca produsul ofetat este cel corect. Acest produs va fi pus in opera la executia contractului.** **Declarația producătorului privind durata de viață este valabilă numai dacă este însoțită de evaluarea tehnică europeană (ETA) adecvată, care o menționează sau de raportul de încercare care o confirmă.** **O durată de viață mai scurtă decât cea menționată în documentele de referință, presupune înlocuirea mai frecventă a produselor, cu costuri de producție și manoperă suplimentare, precum și disconfortul participanților la trafic în timpul lucrărilor de mentenanță/reparații.** **Instrucțiunile AND 590 constituie un document aprobat și asumat de autoritatea responsabilă din domeniul drumurilor. Instrucțiunile AND 590 au fost emise cu respectarea prevederilor legale, iar aplicarea acestor instrucțiuni la evaluarea caietelor de sarcini depuse de potențialii** **contractori la licitațiile publice din domeniul lucrărilor de drumuri, desfășurate în România este obligatorie.** **Instrucțiunile AND 590 privesc elaborarea/revizuirea reglementărilor tehnice din domeniul rutier, în vigoare din anul 2016, și sunt alcătuite din 27 Caiete de sarcini, destinate fiecărei categorii (familii) de produse, conform cuprinsului. Astfel, aparatele de reazem fac obiectul caietului de sarcini nr. 14, iar dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare pentru poduri sunt descrise în caietul de sarcini nr. 16.** **Instrucțiunile AND 590 au fost elaborate cu scopul implementării legislației europene incidente în domeniu, respectiv Regulamentul Produselor pentru Construcții (CPR) 305/2011 (UE). Conform acestui Regulament, care reglementează punerea pe piață a produselor pentru construcții, în Uniunea Europeană, cele două familii de produse pentru construcții (aparate de reazem și dispozitive de acoperire a rosturilor) se utilizează în construcții (inclusiv construcții, drumuri și poduri), cu marcaj CE aplicat pe baza certificatului de constanță a performanței eliberat de un organism de evaluare și verificare a constanței** **performanței, notificat la Comisia Europeană.** **În vederea evaluării, produsele trebuie încercate în condiții corespunzătoare funcționării adecvate (performanță) și duratei de viață necesare (prevăzută în documentatiile de licitatie si implicit ale proiectului). Încercările trebuie efectuate în laboratoare de specialitate, acreditate/notificate sau sub supravegherea organismului de evaluare tehnică (elaborator al evaluării tehnice europene ETA) membru al EOTA și/sau a organismului notificat care efectuează evaluarea produsului în vederea eliberării certificatului de constanță a performanței (după caz), cu respectarea art. 46 din CPR 305/2011.** **Pentru drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi de circulație pe sens și categoria 1 de trafic, în confomitate cu SR EN 1991-2 Tabelul 4.5, durata de viață estimată pentru ambele familii de produse trebuie să fie de minimum 50 de ani, ca în Tabelul 1, dupa cum urmeaza:**

	Categoria de drum şi trafic	N_{obs} pe an si pe banda lentă	Durată de viaţă a dispozitivului de acoperire a rosturilor	Garantie asigurata	Testare
1	Drumuri nationale, drum expres şi autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi pe sens cu rată înaltă a fluxului de camioane	$2x10^6$	50	10	Conform ETAG anexa G
2	Drumuri nationale cu rată medie a fluxului de camioane	$0,5x10^6$	25	10	
3	Drumuri principale cu rată scăzută a fluxului de camioane	$0,125x10^6$	15	7	
4	Drumuri locale cu rată scăzută a fluxului de camioane	$0,05x10^6$	10	5	

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare la poduri sunt clasificate în funcţie de durata de viaţă conform Tabelului 2:

Tabel 2

	Categoria de drum şi trafic pentru care sunt prevazute dispozitivele			
Tip rost	Drumuri nationale, drum expres şi autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi pe sens cu rată înaltă a fluxului de camioane $N_{obs}=2x10^6$	Drumuri nationale, cu rată medie a fluxului de camioane $N_{obs}=0.5x10^6$	Drumuri principale cu rată scăzută a fluxului de camioane $N_{obs}=0.125x10^6$	Drumuri locale cu rată scăzută a fluxului de camioane $N_{obs}=0.05x10^6$
A ≤80mm(conform ETAG 032 partea 4)	Da	Da	Da	Da
B =80÷100mm(conform ETAG 032 partea 4)	Da	Da	Da	Da
C>100mm cu deplasare longitudinală (conform ETAG 032 partea 8)	Da	Da	Da	Da
D>100mm cu deplasare longitudinală şi transversală(conform ETAG 032 partea 8)	Da	Da	Da	Da
E (conform ETAG 032 partea 2)	Nu	Nu	Da	Da
F (conform ETAG 032 partea 3)	Nu	Nu	Da	Da
G (conform ETAG 032 partea 5)	Nu	Nu	Da	Da
H (conform ETAG 032 partea 6)	Nu	Nu	Da	Da
I (conform ETAG 032 partea 7)	Nu	Nu	Da	Da

Nota: Rosturile de dilataţie de tip A÷D sunt rosturi cu durata de viaţă de 50ani. Ele au elementele ce reazemă pe structura, din metal .

În cazul în care podul nu este prevăzut cu opritori antiseismici trebuie ca rosturile prevazute sa fie de tip D.

	• Benzi de tranziție ; • Elemente de drenare. Producatorul este responsabil pentru toate componentele care fac parte din set. Familiile de dispozitive de acoperire a rosturilor conform ETAG 032 sunt: **Tipul de dispozitive de acoperire a rosturilor** / **Conform ETAG partea** Dispozitive de acoperire a rosturilor, îngropate (Burried expansion joint) / 2 Dispozitive de acoperire a rosturilor, cu cuplaj flexibil (Flexible plug expansion joint) / 3 Dispozitive de acoperire a rosturilor cu placă metalică (Nosing expansion joint) / 4 Dispozitive de acoperire a rosturilor tip covor (Mat expansion joint) / 5 Dispozitive de acoperire a rosturilor în consolă (Cantilever expansion joint) / 6 Dispozitive de acoperire a rosturilor rezemate (Supported expansion joint) / 7 Dispozitive de acoperire a rosturilor modulare (Modular expansion joint) / 8 **2.1. DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR, ÎNGROPATE (BURRIED EXPANTION JOINT)** Conform ETAG 032 partea 2 sunt dispozitive turnate in situ utilizând componente cum sunt membrana hidroizolantă sau un covor elastomeric, pentru repartizarea deformațiilor pe o lățime mai mare şi pentru a susține suprafața care este continuă peste golul rostului din tablier. 4 din 51 Caiet de sarcini lucrări de artă Nr 16 Rosturi de dilatatie **Astfel, pentru categoria 1 de drumuri (DN, autostrazi, drum expres) doar rosturile conform ETAG partea 4 si 8 sunt premise.** **Pe baza experientei noastre, si respecand normativele europene cat si cele nationale in vigoare, tinand cont de cerintele calitative pe piata UE, va rugam ca precitati daca Beneficiarul are alte cerinte obligatorii si calitative superioare fata de cele prezentate anterior.** **Solicitam prezenta clarificare deoarece suntem constienti de influenta majora a produselor de calitate superioara in faza de implementare a proiectului asupra costurilor semnificative, pe ciclul de viata.**
Raspuns 356	Prevederile **AND 590/2016** trebuie interpretatate ca cerinte tehnice minime. Reglementarile tehnice specifice europene au suferit si completari dupa aparitia **AND 590/2016.** In cadrul Cerintelor Beneficiarului sunt exprimate cerinte suplimentare obligatorii altele decat cele prevazute in normative. Astfel, ofertantii trebuie sa tina cont ca in cadrul Cerintelor Beneficiarului se regasesc cerinte suplimentare obligatorii care sunt solicitate de Beneficiar, altele decat cele care se regasesc in normative si reglementarile europene.
Intrebare 357	***Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale,***

	atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin care aceasta sa poata semna, in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce vor fi depuse in cadrul ofertei.
Raspuns 357	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Reprezentantul legal al unui ofertant are posibilitatea, **printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc),** sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal. Totodata, a se vedea **Raspunsul nr.12** din prezenta Clarificare.
Intrebare 358	***Cu referire la gropile de imprumut mentionate in Documentele Beneficiarului si anume:*** • ***Cerintele Beneficiarului cap. 4.13.6.6.*** • ***Volum Avize si Acorduri - 25.02.2022/Acord de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022*** • ***Vol 4.1 - Sinteza, sumar concluzii;*** • ***Volum IV.4.5 - Alte investigatii de sol si materiale*** • ***Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 1 (ian 2021)_Partea III (Gropi de imprumut),*** ***va rugam sa ne clarificati urmatoarele aspecte:*** ***a. Gropile de imprumut vor fi puse gratuit la dispozitia contractantului?*** ***b. Gropile de imprumut mentionate sunt deja autorizate?*** ***c. Suprafetele aferente gropilor de imprumut au fost deja cuprinse in coridorul de expropriere?*** ***d. In sarcina cui vor fi taxele pentru exploatarea gropilor de imprumut?***
Raspuns 358	In cadrul Documentatiei de atribuire au fost prezentate posibilele locatii ale gropilor de imprumut, identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care va executa lucrarea este pe deplin responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. a) Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. b) Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. c) Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierile.
Intrebare 359	Va rugam sa clarificati valoarea totala a sumelor din Formularul 7 Anexa 2 corespondent pentru loturile 3 conform tabeleor atasate

LOT 3 :

Nr. crt.	Categoria de cheltuieli	Valoare [Lei] fara TVA	Valoare Verificata
1.	Cheltuieli privind protectia mediului	19,973,436.13	19,973,436.13
2.	Cheltuieli privind relocarile de utilitati	5,992,030.84	5,992,030.84
3.	Cheltuieli privind descarcarea de sarcina arheologica	1,997,343.61	1,997,343.61
4.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si/sau evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de catre Beneficiar	1,997,343.61	1,997,343.61
5	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare, inclusiv studii aprofundate pentru tunel	7,989,374.45	7,989,374.45
6.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/ autoritati/ entitati pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	5,992,030.84	5,992,030.84
7.	Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie	1,997,343.61	1,997,343.61
8.	Cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice	79,893,744.54	79,893,744.54
9.	Cheltuieli care rezultă din recomandările/observațiile/condițiile formulate în cadrul CTE Siguranța Circulației al CNAIR SA de către Poliția Română la	9,986,718.07	9,986,718.07

	avizarea Proiectului Tehnic excepție făcând erorile de proiectare		
10.	Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale	11,984,061.68	11,984,061.68
11.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efecturii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului	1,997,343.61	1,997,343.61
12.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/ stramutarii unor obiecte aflate in subsol/ pe sol (altele decat utilitati, de ex cimitire, depozite, sonde, etc)	1,997,343.61	1,997,343.61
13.	Cheltuieli care rezultă din necesitatea implementării recomandărilor/observațiilor/condițiilor stabilite de către Autoritatea Rutieră Română în auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranța rutieră, excepție făcând erorile de proiectare	1,997,343.61	1,997,343.61
14.	Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau Norme tehnice/ Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului	25,965,466.97	25,965,466.97
15.	Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren	19,973,436.13	19,973,436.13
Total Rezerve de implementare conform OUG 101 /2020		**165,714,114.24**	**199,734,361.31**

Raspuns 359	Rezervele de implementare sunt in cuantum de **165.714.114,24 lei fara TVA**. Autoritatea Contractanta publica **Anexa 3** _Formulare_revizuite.
Intrebare 360	***Va rugam sa clarificati daca se pot face modificari la structuri (poduri, pasaje, viaducte), in particular modificari la lungime deschideri - numar deschideri – tip tablier - solutie fundare - solutie elevatie, respectand cerintele obligatorii de proiectare ale structurilor.***
Raspuns 360	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor, tipul suprastructurilor, solutiile de fundare si elevatia pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 361	**Pe anumite intervale kilometrice, profilul longitudinal nu respecta declivitatea maxima impusa de *OMT 1296/2017– Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor (3% pentru viteza de proiectare de 140 km/h, respectiv 4% pentru viteza de proiectare de 120 km/h).* Va rugam sa acceptati modificarea profilul longitudinal astfel incat acesta sa fie proiectat conform normelor in vigoare.**

Raspuns 361	La definitivarea profilului longitudinal s-au respectat prevederile PD 162- 2002 *"Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane"*– ANEXA 2 in care sunt reglementate valorile maxime al declivitatilor functie de viteza de proiectare. Profilul longitudinal nu va fi modificat.
Intrebare 362	**Conform documentatiei de atribuire, structura rutiera este dimensionata pentru 2025 primul an de perspectiva. Avand in vedere ca Data de Incepere care trebuie avuta in vedere de catre toti ofertantii este, conform Formularului nr. 4, 09.01.2023, inceputul perioadei de perspectiva va fi cel mai devreme anul 2027. Va rugam sa clarificati daca trebuie recalculat traficul de calcul si daca structura rutiera trebuie redimensionata. Deasemenea va rugam sa clarificati ce structura rutiera trebuie considerata in cadrul ofertelor.**
Raspuns 362	Structura rutiera prezentata in Studiul de Fezabilitate si Cerintele Beneficiarului reprezinta o structura rutiera cu grosimi minime ale straturilor rutiere. In ceea ce priveste solicitarea de clarificare cu privire la recalcularea traficului de calcul precizam faptul ca in conformitate cu Art 5.3.8 din sectiunea de Caracteristici imperative ale lucrarilor, se specifica clar ca „*valorile de trafic vor fi puse la dispoziti de catre Beneficiar"*. Avand in vedere ca cerinta se refera la activitatea Antreprenorului in perioada de proiectare, Datele recente de trafic (trafic de perspectiva, trafic pe sectiuni de drum etc.) vor fi utilizate de catre Antreprenor in calitatea sa de proiectant pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie, întrucat la aceasta faza de proiectare este obligatorie prezentarea breviarului de calcul. Traficul de calcul necesar determinarii nivelului de serviciu va fi obtinut avand la baza Modelul de transport la nivel national si rezultatele celui mai nou recensamant disponibil. Traficul de calcul va fi pus la dispozitia ofertantului declarat castigator dupa semnarea contractului. In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului, prin urmare se va considera structura rutiera din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 363	**Facem referire la prevederile Sub-clauzei 61 [Perioada de Garanție] din Contract: *„61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a unei părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și care: a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de către Antreprenor sau punerea în operă necorespunzătoare; și/sau b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de Garanție."* Va rugam sa confirmați faptul ca in perioada de garanție Antreprenorul nu este responsabil pentru execuția lucrărilor de întreținere/ mentenanța, in conformitate cu prevederile *AND 596/2009 Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta"* si AND 554/2002 – *„Normativ privind intretinere si repararea drumurilor publice",* acestea fiind in sarcina CNAIR.**
Raspuns 363	Confirmam faptul ca in Perioada de Garantie, Antreprenorul **<u>nu este responsabil</u>** pentru execuția lucrărilor de întreținere/ mentenanța in conformitate cu prevederile *AND 596/2009 Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta"* si AND 554/2002 – *„Normativ privind intretinere si repararea drumurilor publice",* acestea fiind in sarcina Beneficiarului.
Intrebare 364	**Va rugam sa eliminati din cadrul *"Vol.5.7_Plan operare si intretinere"* sintagma *"Covor asfaltic pe 25% din suprafata carosabila; In 20-ani se acopera întregul drum; Finantarea: ANTREPRENORUL, pe durata Perioadei de Garantie"* si sa clarificati daca in cazul ofertarii unei perioade de garantie mai mari decat durata de viata/ durata medie de functionare a imbracamintii rutiere, Antreprenorul va avea obligatia inlocuirii covorului asfaltic. In cazul unui răspuns afirmativ, va rugam sa aveti in vedere răspunsul ANAP**

	publicat pe siteul https://www.achizitiipublice.gov.ro, pentru o speta similara, potrivit caruia: ***”pentru a se asigura o concurență reală între operatorii economici participanți la procedura de atribuire, considerăm că schimbarea stratului de uzură în perioada suplimentar ofertată de garanţie a lucrărilor ar trebui cuantificată într-un element de cost cuprins în preţul ofertat prin propunerea financiară depusă în cadrul procedurii de atribuire”*** **va rugam sa precizati unde in cadrul propunerii financiare ar trebui cuantificata eventuala schimbarea a covorului asfaltic.**
Raspuns 364	Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea covorului asfaltic/stratului de uzura in perioada de garantie de catre Antreprenor si prin urmare nu va trebui cuantificata eventuala schimbare in cadrul propunerii financiare.
Intrebare 365	***In cadrul Anexei 2 la Formularul 7 – SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE sunt enumerate categoriile si valorile aferente totalizad 165.714.114,24 lei. Va rugam sa verificati aceasta valoare, caci prin adunarea celor 15 valori suma lor este diferita.***
Raspuns 365	A se vedea **Raspunsul nr. 104** din prezenta Clarificare.
Intrebare 366	**Va rugam sa justificati necesitatea alocarii a 79.893.744,54 lei categoriei 8 din rezervele de implementare *„Cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice”.***
Raspuns 366	A se vedea **Raspunsul nr. 46** din prezenta Clarificare.
Intrebare 367	***Va rugam sa precizati daca un operator economic, subcontractant al Asocierii AECOM INGENIERIA S.R.L. - S.C. CONSITRANS S.R.L. - SEARCH CORPORATION S.R.L. poate participa la aceasta procedura de achizitie.***
Raspuns 367	In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului avand ca obiect ***"REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS"***, una dintre principalele activitati ale Prestatorului este **acordarea de asistenta Beneficiarului pana la atribuirea definitiva a contractului de catre Beneficiar,** asa cum se mentioneaza la sectiunea 4.3. *Scopul serviciilor pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului pentru Proiect si asistenta acordata Beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achizitie publica* din Caietul de sarcini, unde sunt prevazute urmatoarele servicii de asistenta: *- intocmirea Documentatiei de Atribuire a contractului de lucrari de executie;* *- asistenta acordata Beneficiarului in intocmirea Fisei de date a achizitiei si formularea criteriilor minime de calificare;* ***- asistenta acordata Beneficiarului pe toata durata de desfasurare a procedurilor de achizitie publica, pana la semnarea contractului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre acestia in cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitare de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de date si informatii ale CNSC, ANRMAP, alte autoritati relevante;*** ***- participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu prevederile articolului 73 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;*** ***- alte servicii la solicitarea Beneficiarului in vederea sustinerii procedurilor de achizitie publica derulate de Beneficiar.”***

	Totodata, mentionam si faptul ca aceste servicii au fost prevazute si in continutul contractului semnat cu Beneficiarul, la art. 11.1. De asemenea, asa cum se precizeaza si in cadrul Spetei 996 din cadrul Bibliotecii de spete a ANAP, **persoana fizică sau juridică care a elaborat studiul de fezabilitate și/sau proiectul tehnic, parte a caietului de sarcini în cadrul unei proceduri de atribuire, poate fi considerată furnizor de servicii de achiziție în măsura în care prin natura activităților desfășurate acordă inclusiv asistență, suport, infrastructură tehnică, consiliere privind desfășurarea procedurii de atribuire și/sau poate influența adoptarea unor decizii în legătură cu procedura de atribuire.** Prin urmare, avand in vedere ca Prestatorul acorda asistenta Autoritatii Contractante pana la momentul depunerii ofertelor, prin activitati cum ar fi elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici interesati de participarea la procedura, dar si pana la momentul atribuirii contractului de achizitie publica, prin participarea acestuia cu experti cooptati in comisia de evaluare, Autoritatea Contractanta va analiza prevederile referitoare **la existenta unui posibil conflict de interese, respectiv art. 58-63 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,** in conditiile in care elaboratorul SF-ului va participa in orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator/etc) in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica. De asemenea, a se vedea si prevederile art. 59 din Legea 98/2016, unde prin conflict de interese se înțelege **orice situație în care membrii personalului** autorității contractante sau ai **unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante**, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire. Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea participarii operatorilor economici la procedurile de achizitie organizate de aceasta, **insa prin eventuala participare la prezenta procedura de achizitie a Prestatorului care a elaborat/livrat Studiul de Fezabilitate sau parti din acesta si care asigura asistenta tehnica in cadrul Comisiilor de evaluare sau in ceea ce priveste raspunsul la solicitarile de clarificari adresate, Autoritatea Contractanta are obligatia de a analiza si de a lua toate masurile necesare pentru a evita o situatie potential generatoare de conflict de interese, in sensul art. 60 din Legea 98/2016.** Asa cum precizeaza si legiuitorul, lista prezentata in lege prevede doar cateva situatii reglementate cu titlu exemplificativ, si nu totalitatea circumstantelor care stau la baza existentei unui conflict de interese. Astfel, **Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a remedia posibila situatie de conflict de interese, in scopul respectarii principiului tratamentului egal pentru toti operatorii economici si a evitarii denaturarii concurentei.**
Intrebare 368	**Va rugam sa clarificati, in situatia in care un anume operator economic a fost declarat ca subcontractant in cadrul procedurii *"Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Fagaras",* daca este posibil si nu se intrunesc conditiile conflictului de interese ca acelasi operator economic poate fi nominalizat ca subcontractant in cadrul procedurii *"Proiectare si Executie Autostrada Sibiu – Fagaras".***
Raspuns 368	A se vedea **Raspunsul nr. 367** din prezenta Clarificare.

Intrebare 369	***Din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar lipseste avizul nr. 12048/17.02.2021 emis de Transgaz. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor acest document.***
Raspuns 369	Autoritatea Contractanta pune la dipozitia operatorilor economici **Avizul nr. 12048 emis de Transgaz in data de 17.02.2021.** A se vedea **Anexa nr. 4** la prezenta Clarificare.
Intrebare 370	***In cadrul Studiului Geotehnic, sunt cazuri in care pentru aceeasi structura este recomandata fie fundarea directa (pe coloane de balast / piatra sparta solidarizate cu perna din balast / piatra sparta armata cu geogrila), fie fundarea indirecta pe coloane. In cadrul Studiului de Fezabilitate, aceeasi structura este fundata direct (fara coloane din piatra sparta / balast solidarizate). Va rugam sa clarificati faptul ca in situatia in care ofertantii isi vor efectua propriile calcule, pe baza parametrilor prezentati in cadrul studiului geotehnic pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, iar in urma acestor calcule va rezulta ca fundarea directa este posibila (fara alte masuri de imbunatatire), acestia pot prezenta aceasta solutie in cadrul ofertei tehnice.***
Raspuns 370	Se vor respecta prevederile Documentatiei Tehnice, cat si Cerintele Beneficiarului puse la dispozitia operatorilor economici in cadrul Documentatiei de Atribuire.
Intrebare 371	***Vă rugăm să clarificați dacă intersecția de la KM 34+175 (Noduri DN1) și drumurile de legătură sunt incluse la LOT-3 și puteți indica exact „Punctul de plecare" al LOT-3?***
Raspuns 371	Nodul rutier de la km. 34+175 – Nod rutier Arpasu (DN) face parte din Tronsonul 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras. Punctul initial al Tronsonului 3, raportat la traseul autostrazii se afla la intersectia axului proiectat al autostrazii cu traseul existent al DN1 (km 37+175).
Intrebare 372	***Vă rugăm să clarificați, dacă intersecția de la KM 51+785 (Noduri DJ05B) și drumurile de legătură sunt incluse în LOT-3 și puteți indica exact „Punctul final" al LOT-3?***
Raspuns 372	Nodul rutier de la km. 51+785 – Nod rutier Sambata (DJ 105B) nu face parte din Tronsonul 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras. Punctul final al Tronsonului 3 se afla la intersectia axului proiectat al autostrazii (km. 51+785) cu traseul existent al DJ 105B.
Intrebare 373	***În Cerințele Beneficiarului se precizează că 5.2.1 ca „lucrarile de artă PROIECTATE vor avea lungime minimă a suprastructurilor conform tabelului…". Vă rugăm să clarificați dacă orice lungime a deschiderilor poate fi redusă dar pastrand lungimea minima totala a structurii?***
Raspuns 373	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, **nu sunt permise** modificări privind lungimea minimă a suprastructurilor.
Intrebare 374	***Despre pasajele feroviare din Cerintele Beneficiarului (3.1.13.1. Prevederi privind deschiderile podurilor si pasajelor) este indicat gabaritul minim, diferit de cel indicata in planse (7,8m vs 7,5m).*** ***Vă rugăm să clarificați această diferență.***
Raspuns 374	Referitor la **gabaritul minim de libera trecere pentru pasajele peste CF (7.8 m vs 7.5 m)**, va comunicam faptul ca se vor respecta conditiile prevazute in avizul CFR nr. 6/5/2635/17.12.2019.
Intrebare 375	***Pentru podurile tip arc cu calea jos, vă rugăm să puneți la dispoziție tuturor participanților dimensiunile căminelor de vizitare pentru inspecție interioară și, de asemenea, a structurilor***

	interioare care urmează să fie prevăzute pentru a facilita accesul (scări, balustrade, sisteme de siguranță)
Raspuns 375	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 376	***În Documentația de licitație - Volumul 6 - Evaluarea impactului asupra mediului - Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul autostrăzii Sibiu-Făgăraș au fost identificate situri de importanță pentru speciile de mamifere mari. Conform prevederilor studiului, sunt necesare doar structuri de traversare pentru mamifere mari, nu garduri de protecție. Vă rugăm să clarificați dacă sunt necesare garduri de protecție în zona de importanță pentru mamiferele mari.***
Raspuns 376	In Studiul de Evaluare adecvata se precizeaza la pagina 32, urmatoarele: *"**Garduri de protectie*** ***Autostrada va fi prevazuta pe intreaga lungime cu garduri de protectie, amplasate pe ambele parti ale acesteia.*** *Pentru ca eficacitatea împrejmuirii să fie maximă, ea trebuie să îndeplinească următoarele criterii:* - *împletitura (plasa) gardului trebuie să aibă ochiuri cu dimensiuni care să nu permită trecerea animalelor;* - *înălţimea împrejmuirii trebuie să fie aleasă astfel încât animalele să nu o poată depăşi (în zonele împădurite H = 1,80 m, în zonele neîmpădurite H = 1,50 m);* - *împrejmuirea trebuie să fie continua."* De asemenea, in ***Acordul de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022***, se precizeaza urmatoarele: **Pagina 18***:* ***"Autostrada va fi prevazuta pe intreaga lungime cu garduri de protectie, amplasate pe ambele parti ale acesteia".*** **Pagina 45:** ***"Pe toata lungimea autostrazii se vor amplasa garduri de protectie pentru ghidarea animalelor si impiedicarea accesului lor pe carosabil. Imprejmuirea va fi continua, exceptie facand deschiderile structurilor (poduri, podete, viaducte)".***
Intrebare 377	***În Documentația de atribuire nu au fost identificate date exacte cu privire la plantarea de arbori și arbuști. În consecință, vă rugăm să confirmați dacă pot fi luate în considerare aliniamente bilaterale ale copacilor, la intervale de 15 m, întrerupte lângă parcări laterale și zone înainte de intersecții, poduri și treceri la nivel de cale ferată.***
Raspuns 377	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 378	***In urma analizei documentului VOLUM IV.1 SINTEZA-REZUMAT-CONCLUZII, intelegem ca panourile fonoabsorbante trebuie sa actioneze si ca panouri anti-coliziune. Vă rugăm să ne confirmați înțelegerea.***
Raspuns 378	Confirmam faptul ca panourile fonoabsorbante au rol si de panouri anti-coliziune.
Intrebare 379	***In urma analizei Documentatiei de atribuire am observat ca in partea desenata - fisa de detaliu panou, panourile fonoabsorbante au inaltimea de 3,0 m, in timp ce, conform documentului VOLUM IV.1 SINTEZA-RECUMUL-CONCLUZII, panourile***

	fonoabsorbante sunt 2,50 m inaltime. Vă rugăm să clarificați care este înălțimea necesară a panoului.
Raspuns 379	Panourile fonoabsorbante au inaltimea de 2.5 metri – conform Acordului de Mediu nr. SB1 din 07.02.2022, pus la dispozitia Ofertantilor in Documentele Beneficiarului in *Vol. 10 – Autorizatii, acorduri si avize*. Detaliile privind panourile fonoabsorbante vor face obiectul fiecarui Ofertant, tinand cont de specificatiile producatorului utilizat.
Intrebare 380	***Vă rugăm să furnizați tuturor participanților tipul de consolidare pentru km dați în secțiuni transversale: Km:42+783-43+082; Km:43+358-43+714; Km:50+574-50+656.***
Raspuns 380	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 381	***Tipul de consolidare care se va aplica la intersecția și drumurile de legătură (lateral) în afara traseului principal nu a putut fi găsit în documente. Ați putea mentiona tipul de consolidare care trebuie aplicat pentru aceste zone?***
Raspuns 381	Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
Intrebare 382	***In conformitate cu art. 5.2 al Cerintelor Beneficiarului: "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus". Va rugam sa clarificati daca ofertantilor la sunt permise urmatoarele modificari:*** ***- lungimea si nr. deschiderilor;*** ***- schema statica;*** ***- tipul suprastructurii;*** ***- tipul structurii (e.g. pod in arc - pod metalic).***
Raspuns 382	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor, schema statica si tipul suprastructurilor, din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 383	***In conformitate cu art. 5.1. al Cerintelor Beneficiarului constituie Cerinte Imperative "Toate cerintele prevazute in actul de reglementare in domeniul protectiei mediului" In acelasi timp, art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] prevede faptul ca "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus".*** ***In cadrul Acordului de Mediu se precizeaza:*** ***- km inceput si sfarsit; - lungimea structurii;*** ***- numarul si lungimea deschiderilor.*** ***Va rugam sa clarificati daca ofertantii trebuie sa respecte cerinta imperativa privind lungimea minima sau daca acestia au obligatia de a respecta toate caracteristicile structurilor prevazute in Acordul de Mediu.***
Raspuns 383	A se vedea **Raspunsul nr. 312** din prezenta Clarificare.
Intrebare 384	***Va rugam sa clarificati daca se pot modifica numarul, inaltimea si geometria grinzilor prefabricate.***
Raspuns 384	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări ale

	proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.
Intrebare 385	***In Documentele beneficiarului la capitolul Exproprieri se gasesc doar planurile cu limitele de expropriere in format pdf.*** ***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in Seap Planurile cu limitele de expropriere in format DWG coordonate Stereo 70.***
Raspuns 385	A se vedea **Raspunsul nr. 109** din prezenta Clarificare.
Intrebare 386	***In Documentele beneficiarului la capitolul Topografie se gasesc doar releveurile topografice in format pdf.*** ***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP releveurile topografice in format DWG, coordonate Stereo 70.***
Raspuns 386	A se vedea **Raspunsul nr. 3** din prezenta Clarificare.
Intrebare 387	***In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gasesc doar planurile de ansamblu in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de ansamblu Scara 1:10000 in format DWG coordonate Stereo 70.***
Raspuns 387	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 388	***In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gasesc doar planurile de situatie Scara 1:2000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie Scara 1:2000 in format DWG, coordonate Stereo 70.***
Raspuns 388	A se vedea **Raspunsul nr. 3** din prezenta Clarificare.
Intrebare 389	***In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gaseste profilul longitudinal Scara 1:2000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP profilul longitudinal Scara 1:2000 in format dwg.***
Raspuns 389	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 390	***In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gaseste profilul transversal Scara 1:50 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP profilul transversal Scara 1:50 in format DWG.***
Raspuns 390	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.


	Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 391	***In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada -lucrari de drum-– detaliile profilelor (casiuri, parapet, imprejmuirir etc) se gasesc doar in format pdf . Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP aceste detalii in format dwg.***
Raspuns 391	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 392	***In Documentele beneficiarului la capitolul 1.2 Noduri rutiere se gasesc planurile de ansamblu scara 1:5000 in format pdf Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de ansamblu pentru Nodurile rutiere Scara 1:5000 in format dwg ,coordonate Stereo 70.***
Raspuns 392	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 393	***In Documentele beneficiarului la capitolul 1.2 Noduri rutiere a se gasesc planurile de situatie si profilul longitudinal scara 1:1000/1.100 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie si profilul longitudinal pentru Nodurile rutiere Scara 1:1000 in format dwg, coordonate Stereo 70.***
Raspuns 393	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 394	***In Documentele beneficiarului la capitolul 1.2 Noduri rutiere a se gaseste PROFILUL TRANSVERSAL TIP - Scara 1:100 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP PROFILUL TRANSVERSAL TIP scara 1;100 din cap.Noduri rutiere in format dwg.***
Raspuns 394	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 395	***In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 -Relocari se gasesc planurile de ansamblu scara 1:5000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de ansamblu pentru Relocari Scara 1:5000 in format dwg ,coordonate Stereo 70.***

Raspuns 395	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 396	***In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 Relocari a se gasesc planurile de situatie scara 1:2000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie pentru Relocari Scara 1:2000 in format dwg, coordonate Stereo 70.***
Raspuns 396	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 397	***In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 Relocari se gaseste Profilul longitudinal scara 1:1000/1.100 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Profilul longitudinal pentru Relocari Scara 1:1000/1.100 in format dwg.***
Raspuns 397	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 398	***In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 Relocari se gaseste Profilul transversal tip scara 1:500 in format pdf Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Profilul transversal pentru Relocari Scara 1:500 in format dwg***.
Raspuns 398	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 399	***In Documentele beneficiarului la capitolul 5.2 Lucrari de pod , se gaseste documentul denumit „Dispozitie generala'' in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP documentul denumit „Dispozitie generala'' in format dwg.***
Raspuns 399	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 400	***In Documentele beneficiarului la capitolul 5.3 Lucrari de consolidari se gaseste Profilul transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Profilul transversal tip pentru Lucrari de consolidari in format dwg.***

Raspuns 400	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 401	***In Documentele beneficiarului la capitolul 5.4 Lucrari hidrotehnice se gasesc planurile de situatie - .profil longitudinal- profil transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie -.profil longitudinal,- profil transversal tip pentru lucrari hidrotehncie in format dwg.***
Raspuns 401	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 402	***In Documentele beneficiarului la capitolul 5.5 Dotari Autostrada se gasesc planurile de situatie - .profil longitudinal- profil transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie -profil longitudinal- profil transversal tip pentru dotari autostrada in format dwg.***
Raspuns 402	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 403	***In Documentele beneficiarului, vol.8 Identificare retele si instalatii se gasesc planurile de situatie - profil longitudinal- profil transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie -profil longitudina,- profil transversal tip pentru identificare retele si instalatii in format dwg.***
Raspuns 403	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebare 404	***In documentele beneficiarului Vol. 6. se gasesc Planurile cu identificarea depozitelor definitive pentru materialul rezultat din excavatie in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Planurile cu identificarea depozitelor definitive pentru materialul rezultat din excavatii in format in dwg coordonate ,Stereo 70.***
Raspuns 404	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.

Intrebare 405	***In documentele beneficiarului Vol. 6. Se gasesc Planurile cu identificarea gropilor de imprumut in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Planurile cu identificarea gropilor de imprumut in format in dwg, coordonate Stereo 70.***
Raspuns 405	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.

Intrebare 406	***Cu referire la documentul "Volum IV.4.5 – Alte investigatii de sol si materiale" am remarcat ca Organizarea de santier este la km 45+600***
	
	Organizarile de santier pot fi amplasate dupa cum urmeaza:
	• Tronson 1:
	  • Nod Rutier Avrig, locatia viitorului CIC proiectat – km 14+400
	• Tronson 2:
	  • Adiacent DN1 - Km 33+600 – Nod Rutier Arpasu
	• Tronson 3
	  • Adiacent DJ 102 – km 45+600;
	
	Va rugam sa ne confirmati ca suprafata indicate la km 45+600 va fi pusa de catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului fara costuri suplimentare

Raspuns 406	Suprafata aferenta organizarii de santier de la km. 45+600 nu a fost inclusa in coridorul de expropriere, prin urmare aceasta nu va fi pusa la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Astfel, Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat, iar obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina acestuia.
Intrebare 407	***In documentatia ce face referire la restabilirea drumurilor existente (Volum 5.1.3 – relocari Feb. 2022.pdf), in planul de situatie de la pg. 23 se afla o relocare a unui drum local, la pozitia km aproximativa 38+220 (conform imaginii atasate). Nici o alta informatie nu se regaseste despre aceasta interventie si nu este pe lista drumurilor ce vor fi restabilitate la paragraful 3.3.12 din Cerintele Beneficiarului pentru sectiunea 3.*** 

<table>
<tr><td></td><td>Va rugam sa clarificati daca aceasta lucrare face parte din obiectul contractului pentru sectiunea 3, si in acest caz sa ne puneti la dispozitie informatiile relevante (tip drum, lungimea pe care se va face refacerea, sectiunea tip ce va fi adoptata, profil vertical).</td></tr>
<tr><td>Raspuns 407</td><td>Drumul local de la km. 38+220 face parte din obiectul contractului aferent Tronsonului 3.
Acest drum se va reloca la nivelul terenului conform planului de situatie si a profilului transversal tip – cod plansa P-CST-SbFg-PRD1-SF-5.1.3-PTT-01-02 din Volumul V.1.3 – Relocari drumuri.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 408</td><td>Cu referire la spatiu de servicii tip S1 va rugam sa ne confirmati ca statia de alimentare cu carburanti, barul + spatiul commercial, cladirea sociala, motelul nu fac parte din obiectul contractului.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 408</td><td>Confirmam faptul ca Statia de alimentare cu carburanti, barul+spatiul comercial, cladirea sociala, motelul nu fac parte din obiectul contractului aferent Tronsonului 3.</td></tr>
<tr><td>Clarificare din Oficiu nr.1</td><td>
I. Cu privire la Cerintele Beneficiarului:

1. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, tabelul de la cap. 4.4.3 Program de proiectare Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronson 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 105B), <u>se modifica dupa cum urmeaza</u>:
<table>
<tr><td></td><td>Etapa proiectare

Perioada</td><td>Termen (luni)
12 luni de la Data de Incepere a activitatii de proiectare</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Predarea la Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract a Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) - verificat de catre verificatorii de proiect atestati</td><td>6 luni de la data Ordinului de Incepere a activitatii de proiectare</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Aprobare PAC de catre Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale</td><td>15 zile de la predarea PAC de catre Antreprenor</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Aprobare PAC de catre Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale</td><td>15 zile de la aprobarea PAC de catre Supervizor</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Predarea la Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie)</td><td>4 luni de la data aprobarii PAC de catre Beneficiar</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale</td><td>15 zile de la predare PTE si DDE de catre Antreprenor</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale</td><td>15 zile de la aprobare PTE si DDE de catre Supervizor</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2. **In Cerintele Beneficiarului, tabelul din cadrul cap. 5.2.1 se modifica dupa cum urmeaza:**

Nr crt	Pozitie kilometrica	Denumire	Lungimi minime suprastructura [m]	Nr si lungimi deschideri
[…]	[…]	[…]	[…]	[…]
19	45+150	Pod peste DJ 103D si raul Vistea	460.6	60.00 +80.00 +2x120.00 +80.00
26	50+992	**Pod peste paraul Racovita**	21	21.00
[…]	[…]	[…]	[…]	[…]

3. **In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5*.4. Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare*, <u>se modifica in integralitate</u>, astfel:**

<u>Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie.</u>

4. **In Cerintele Beneficiarului, in cadrul pct. 6.1.4.1. <u>MANAGERUL DE PROIECT</u>, urmatoarele paragrafe:**

In vederea demonstrarii experientei profesionale si studiilor, va fi prezentat in oferta CV-ul si documentele care atesta studiile, privind:

- *detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri, poduri sau similar;*
- *Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de infrastructura de transport rutier.*

<u>se modifica dupa cum urmeaza</u>:

In vederea demonstrarii experientei profesionale si studiilor, va fi prezentat in oferta CV-ul si documentele care atesta studiile, privind:

- *detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate*
- *Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi*

	5. In Cerintele Beneficiarului, in cadrul pct. 6.1.4.2.1. SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE, urmatorul paragraf: 6.1.4.2.1. **SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE** • detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/ sau poduri sau similar; **<u>se modifica dupa cum urmeaza</u>:** **6.1.4.2.1. SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE** • detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate; **6. In Cerintele Beneficiarului, in cadrul pct. 6.1.4.2.3. INGINER PROIECTANT PODURI, urmatoarele paragrafe:** **6.1.4.2.3. INGINER PROIECTANT PODURI** • detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau similar; • Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/ sau infrastructura de transport feroviar, care a inclus un pod si/ sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 200 m. **<u>se modifica dupa cum urmeaza</u>:** **6.1.4.2.2. INGINER PROIECTANT PODURI** • detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate; • Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane, care a inclus un pod si/ sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 200 m. **Celelalte subpuncte din cadrul cap. 6.1.4.2. PERSONAL CHEIE PROIECTARE se renumeroteaza corespunzator.** **7. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 6.1.4.3.3. SEF DE SANTIER, paragraful:** *CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala in contracte de executie lucrari de infrastructura de transport (rutier, feroviar, metrou) care sa fi inclus cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct;* **<u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>** *CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala intr-un contract **<u>de proiectare si executie/</u>** executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi care sa fi inclus cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct;*

8. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 6.2. Utilaje, paragraful:

10 Instalatii piloti forati de diametru mare 4 buc

<u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>

*10 Instalatii piloti forati de diametru mare **<u>1200 mm</u>** 4 buc*

9. In Cerintele Beneficiarului – cap. 12.39.5, <u>urmatoarele paragrafe</u> din cadrul alin. (2):

[…]

(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- ✓ *[…]*

(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 zile de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- ✓ *[…]*

(c) Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 zile de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- ✓ *[…]*
- ✓ *Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata si aprobat Supervizor si Beneficiar*

(d) Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- ✓ *[…]*

*(e) Punctul de referinta nr. 5** - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:*

[…]

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări].

Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] nu se aplica pentru intarzierea in atingerea indicatorului "Programul de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 2 si nici a indicatorului "Noul Program de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 5, pentru care se va aplica penalitatea prevazuta in Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 "Programul de Executie" - sub-clauza 17.6 "Suma retinuta pentru intarzierea transmiterii Programului de Executie".

[…]

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta (6 - 8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări].

[...]

se modifica dupa cum urmeaza:

[...]

*(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere **a Activitatii de Proiectare**, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ **de Începere a Activității de Proiectare** si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:*

- ✓ *[...]*

*(b) Realizare in 90 de zile de la Data de Incepere **a Activitatii de Proiectare**, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ **de Începere a Activității de Proiectare**, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:*

- ✓ *[...]*

*(c) Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 de zile de la Data de Incepere **a Activitatii de Proiectare**, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ **de Începere a Activității de Proiectare**, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:*

- ✓ *[...]*
- ✓ *Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata **la Supervizor**.*

*(d) Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere **a Activitatii de Proiectare**, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ **de Începere a Activității de Proiectare**, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:*

- ✓ *[...]*

(e) Punctul de referinta nr. 5 - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere **a Activitatii de Proiectare**, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ **de Începere a Activității de Proiectare**, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:*

[...]

*In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata **15%** din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări].*

*Retinerea din fiecare Certificat de Plata a **15%** din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] nu se aplica pentru intarzierea in atingerea indicatorului "Programul de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 2 si nici a indicatorului "Noul Program de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 5, pentru care se va aplica penalitatea prevazuta in Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 "Programul de Executie" - sub-clauza 17.6 "Suma retinuta pentru intarzierea transmiterii Programului de Executie".*

[...]

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta (6 - 8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa

	*indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata **15%** din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări].* *[…]* **10. In Cerintele Beneficiarului – cap. 12.40. Penalitati de intarziere, alin. (2), se modifica dupa cum urmeaza:** *(2) Daca Antreprenorul nu indeplineste prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere in valoare de **1.500.000** lei pentru fiecare zi de intarziere care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a lucrărilor menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de către Beneficiar.* **11. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap. 5.9 Caracteristici imperative privind diagnosticul arheologic, cercetare preventivă și supraveghere arheologică, se modifica dupa cum urmeaza**: „*Siturile cunoscute şi zonele cu potenţial arheologic necesită investigaţii suplimentare, care trebuie să se conformeze legislaţiei române.* *Antreprenorul va realiza investigații arheologice în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti în vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, folosind instituţii legal abilitate în realizarea de cercetări arheologice.* *Programarea și derularea cercetării arheologice (exceptând supravegherea arheologică), precum și obținerea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică se vor realiza anterior oricăror lucrări de execuție care presupun deținerea Autorizației de construire.* *În condiţiile unor descoperiri excepționale/situri arheologice care nu se pot evita, se vor elabora fie soluții tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puţin, fie soluţii de protejare/conservare.* *În baza lucrărilor de investigații arheologice planificate, și având în vedere faptul că la faza Studiului de Fezabilitate a fost realizată o evaluare preliminară de teren (studiul este anexat prezentei documentații), Antreprenorul va realiza următoarele etape:* ***Etapa 1 - Realizarea diagnosticului arheologic intruziv** în zonele în care nu s-a avut acces la faza Studiului de fezabilitate.* ***Etapa 2 - Realizarea cercetării arheologice preventive** în vederea eliberării de sarcină arheologică potentialelor situri arheologice identificate in Etapa 1.* ***Etapa 3 - Supravegherea arheologică** pe toată durata lucrărilor ce presupun intervenții în sol.*

Etapele menționate se vor derula corespunzător recomandărilor din avizele emise de Ministerul Culturii cu respectarea cerintelor cuprinse în ANEXA nr 8 la prezentul Caiet de Sarcini".

12. **In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap. 12.35 Investigatii arheologice, <u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>**

*„**12.35.1 Prezentare generala***

Amplasamentul obiectivului de infrastructură rutieră, înaintea oricăror lucrări de execuție, necesită investigații arheologice. Acestea trebuie să se conformeze legislației române de patrimoniu în vigoare.

Se va efectua diagnosticul arheologic intruziv pe întreg traseul obiectivului de transport rutier, se vor cerceta siturile arheologice delimitate corespunzător în teren în urma diagnosticului și se va realiza supravegherea arheologică de specialitate pe toate zonele afectate de lucrările de execuție care presupun intervenții în sol (inclusiv organizări de șantier, gropi de împrumut etc.)

Pentru realizarea investigațiilor arheologice, Antreprenorul va trebui sa țină cont de legislația în domeniu: Legea nr. 378/2001 (legea de adoptare de către Parlament a O.G. nr. 43/2000), Legea nr. 422/2001, Legea nr. 462/2003, Legea nr. 258/2006, O.M.C.C. nr. 2071/2000, O.M.C.C. nr. 2392/2004, OMCPN nr. 2562/4.10.2010 și OMCPN 2178/17.03.2011.

Antreprenorul respectă prevederile legislației romane în vigoare referitoare la cercetarea arheologică preventivă (cu etapele definite în OG 43/2000 republicată și în Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004 și prevederile Ordinului Ministrului Culturii 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică) utilizând entități abilitate.

Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea și programarea investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, obținând toate aprobările, avizele și certificatele de descărcare de sarcină necesare. Responsabilitățile conducerii vor include măsuri de micșorare a oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice, dacă este cazul va reprograma lucrările astfel încât să evite întârzierile.

Costurile de realizare a cercetării arheologice, cât și alte costuri, riscuri și responsabilități aferente investigațiilor și obținerii avizelor și certificatelor de descărcare de sarcină arheologică sunt incluse în suma prevăzută de către Antreprenor pentru această activitate.

Prețul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției acestora. Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunoștința Antreprenorului, în prezentele Cerinte ale Beneficiarului.

Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară.

<u>12.35.2 Riscuri</u>

Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri identificate mai jos și va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a consecințelor rezultate:

- *Riscul să apară întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, având în vedere implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care*

pot impune diverse condiții și/sau constrângeri. Imposibilitatea de obținere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului.

- *Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obține unul sau mai multe avize favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre condiții/constrângeri să se suprapună și să nu poată fi corelate/realizate concomitent.*
- *Risc de întârziere din cauza condițiilor speciale formulate de către Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu se vor descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, situri arheologice cu o valoare deosebită pentru patrimoniul cultural național.*
- *Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului de infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de instituția de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior care a fost stabilită ca executant al acestor servicii.*
- *Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor datorită conținutului necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri în desfășurarea lucrărilor de execuție.*
- *Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului.*

Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele menționate mai sus și care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului, situații care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale.

Pentru obținerea avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia sunt solicitate studii de specialitate. Drept urmare, este necesară încheierea unor contracte cu instituții de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior, această sarcină revenindu-i Antreprenorului.

Obținerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologică va fi suportată de către Antreprenor și costurile generate vor fi evaluate și estimate în propunerea financiară.

În cazul avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerului Culturii sau de serviciul public deconcentrat al acestuia, costurile nu sunt legate de emiterea avizului, ci de întocmirea documentației complexe pe baza căreia se emite Avizul.

Costurile de realizare a cercetării arheologice, costurile aferente riscurilor enumerate mai sus și responsabilitatea investigațiilor și obținerii avizelor vor fi suportate de Antreprenor și vor fi cuantificate în oferta financiară și sunt incluse în valoarea de contract.

Antreprenorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/ subcontractantii care va/vor executa activitatea de cercetare arheologică, de la momentul depunerii ofertei.

În condițiile unor descoperiri excepționale/situri arheologice care nu se pot evita, se vor elabora fie soluții tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puțin, fie soluții de protejare/conservare.

Programarea investigațiilor arheologice se va realiza în acord cu Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.).

12.35.3 Investigații anterioare construcției

Siturile cunoscute și potențiale necesită investigații suplimentare, care trebuie să se conformeze legislației române. În afara siturilor menționate în raportul de

evaluare de teren/diagnostic arheologic pot fi identificate și alte situri arheologice, a căror cercetare arheologică se va efectua conform legislației în vigoare.

Antreprenorul va realiza investigațiile arheologice în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti în vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, folosind instituții legal abilitate în realizarea de cercetări arheologice.

Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi programarea investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, obţinând toate aprobările și acordurile necesare. Responsabilităţile conducerii vor include măsuri de micşorare a oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice, dacă este cazul va reprograma Lucrările astfel încât să evite întârzierile.

Costurile de realizare a cercetării arheologice includ: toate investigațiile realizate în teren (evaluare de teren, diagnostic arheologic intruziv, cercetare arheologică preventivă, supraveghere arheologică), prelucrarea datelor arheologice și de topografie arheologică, prelucrarea, conservarea, restaurarea și depozitarea materialelor arheologice descoperite, valorificarea patrimoniului arheologic descoperit (publicare, expunere).

Antreprenorul va efectua cercetarea arheologică (prin instituţii organizatoare conform prevederile Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică și va obține certificatele de descărcare arheologică.

Programarea și derularea cercetării arheologice (exceptând supravegherea arheologică), precum și obținerea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică se vor realiza anterior oricăror lucrări de execuție care presupun deținerea Autorizației de construire.

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Rapoartele arheologice la Direcţiile Judeţene de Cultură, să le prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere.

<u>12.35.4 Descoperiri în timpul lucrărilor de construcţii</u>

Supravegherea arheologică este obligatorie pe toată durata lucrărilor ce presupun intervenții în sol, inclusiv pe spațiile destinate organizărilor de șantier, gropilor de împrumut etc.

Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor descoperiri arheologice în timpul lucrărilor de execuție, altele decât cele identificate în urma diagnosticului arheologic și cercetării arheologice preventive. Pentru cercetările arheologice preventive cauzate de descoperiri întâmplătoare în zone care au fost anterior avizate, Supervizorul împreună cu Arheologul de Proiect al CNAIR S.A vor da instrucţiuni, iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin conform legislației de patrimoniu în vigoare. Antreprenorul va fi responsabil pentru acordarea de asistență specialiștilor.

Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin, conform legislației de patrimoniu în vigoare și, până la eliberarea amplasamentului în care s-au identificat noi vestigii arheologice nu va realiza lucrări de execuție în zona delimitată, dar va continua lucrările în zonele libere de sarcină arheologică.

Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea către reprezentanţii săi şi vizitatorii autorizaţi ai şantierului a întregului echipament de protecţie necesar (încălţăminte, îmbrăcăminte reflectorizantă de mare intensitate, căşti de siguranţă si

alte asemenea). Tot echipamentul de acest tip va fi purtat în permanenţă în perioadele în care reprezentanţii sunt prezenţi pe şantier.

Antreprenorul va respecta intocmai cerintele privind serviciile arheologice precizate in ANEXA 8 la prezentul Caiet de sarcini".

13. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Anexa nr. 8 - Cerinte obligatorii privind cercetarea arheologică <u>se modifica dupa cum urmeaza</u>:

„În conformitate cu legislația română în vigoare, pentru realizarea proiectului este obligatorie cercetarea arheologică. Realizarea acestor investigații va permite adoptarea celei mai potrivite soluții de execuție, în eventualitatea existenței pe traseu a unor potențiale probleme de patrimoniu, care pot aduce modificări în proiect sau dificultăți în respectarea termenelor de execuție. Cercetarea arheologică se poate gestiona prin respectarea termenelor de timp.

C.N.A.I.R S.A. își rezervă dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratării cercetării arheologice, de nerespectarea obligațiilor, conform prezentului caiet de sarcini și a legislației în vigoare.

Având în vedere că etapa realizării unei evaluări preliminare a fost realizată în anul 2015, în baza lucrărilor de investigații arheologice planificate, Antreprenorul va realiza următoarele etape:

***Etapa 1 - Realizarea unei evaluări de teren – diagnostic arheologic intruziv** în zonele în care nu s-a avut acces la faza Studiului de fezabilitate.*

a) Achiziționarea ortofotoplanurilor sau a oricărui tip de suport cartografic, imagistic, documentar, necesare inventarierii siturilor sau monumentelor istorice, conform prevederilor OG 43/2000 Art. 8 alin. (3) și, dacă este cazul, efectuarea de investigații magnetometrice;

b) Realizarea unei recunoaşteri aprofundate pe teren (pierieghează) şi efectuarea de sondaje arheologice (diagnostic arheologic intruziv) pe traseul de proiect în zonele în care nu s-a avut acces la faza Studiului de fezabilitate.

c) Delimitarea în teren a siturilor arheologice identificate și realizarea unor investigații noninvazive asupra acestora, dacă este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor și identificarea măsurilor/soluțiilor care trebuie adoptate ulterior (cercetare arheologică preventivă în vederea descărcării terenului de sarcină arheologică sau protejare, conservare, modificări ale proiectului de infrastructură etc.);

d) Realizarea modelului predictiv (cu privire la distribuția siturilor arheologice și a altor obiective de patrimoniu afectate de investiție). Acesta va fi realizat prin corelarea datelor de arhivă cu datele colectate prin investigațiile de teren (diagnosticul arheologic prin metode intruzive), stabilindu-se inclusiv zonele de risc pentru lucrări adiacente lucrărilor de construcție (drumuri tehnologice, gropi de împrumut, organizări de șantier etc.);

Întocmirea unui studiu de diagnostic arheologic care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, pe lângă informațiile menționate mai sus la literele a - d, următoarele date:

1. *Distribuția în plan, conturarea clară a siturilor care vor fi afectate de proiect, în coordonate STEREO 70, inclusiv înregistrarea GIS;*
2. *Fișele de sit pentru fiecare sit arheologic identificat în parte, după modelul de mai jos:*

FIȘĂ

pentru sit arheologic identificat în urma lucrărilor de diagnostic arheologic

	1. *Tronson drum* 2. *Beneficiar/constructor* 3. *Localitate la nivel de sat, comună, oraș, municipiu* 4. *Județ* 5. *Instituția care a realizat diagnosticul* 6. *Responsabil științific* 7. *Nr. autorizație de diagnostic arheologic* 8. *Poziția sitului pe tronsonul proiectului (în km)* 9. *Denumire sit arheologic/zonă cu posibil potențial arheologic* 10. *Inventar de coordonate ST 70 (delimitare pe zona afectată de proiect)* 11. *Perioada în care s-a desfășurat diagnosticul pentru respectivul sit* 12. *Număr de secțiuni de diagnostic* 13. *Descriere tehnică* 14. *Stratigrafia generală a sitului* 15. *Principalele descoperiri* 16. *Elemente de cronologie relativă și absolută* 17. *Propuneri cercetare (supraveghere arheologică/cercetare arheologică preventivă)* 18. *Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologică preventivă pentru sit:* - *Durata contractului (în săptămâni)* - *Propuneri colectiv de cercetare (număr membri, specializare)* - *Număr și tip utilaje pentru decaparea mecanizată* - *Număr personal necalificat* - *Alte dotări necesare* *Studiul/Raportul de diagnostic arheologic trebuie să mai cuprindă, pe lângă informațiile menționate mai sus la literele a-d și punctele 1 - 2, următoarele elemente:* 1. *Clasificarea siturilor arheologice în funcție de semnificația acestora și prioritizarea siturilor în baza necesității pentru o cercetare detaliată suplimentară;* 2. *Identificarea și planificarea măsurilor specifice pentru atenuarea impactului asupra patrimoniului arheologic;* 3. *Propunerea unei metodologii de cercetare arheologică preventivă, adaptată la situația din teren;* 4. *Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologică preventivă, evaluarea structurii echipei de cercetare, dezvoltarea unui program de lucrări, care va include instalații și echipamente, materiale auxiliare de muncă etc.;* 5. *Analiza beneficiilor/profitabilității proiectului din punctul de vedere al costurilor specifice legate de cercetare, protecție, conservare și valorificarea vestigiilor arheologice (conform prevederilor specifice ale Convenției Europene de la Malta – 1992);* 6. *Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de supravegherea arheologică, cercetarea arheologică preventivă etc.;* 7. *Planificarea perioadei de tranziție de la faza studiului de diagnostic arheologic la investigațiile arheologice ale sitului arheologic;* 8. *Pentru zonele în care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de diagnostic se poate încheia cu o recomandare pentru obținerea avizului favorabil cu condiția supravegherii arheologice;* 9. *Anexă - Harta cu distribuția siturilor arheologice.*

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Studiul de diagnostic arheologic la Direcţiile Judeţene de Cultură, să îl prezinte Arheologului de proiect desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere.

În urma diagnosticului arheologic intruziv, etapa cercetării arheologice preventive poate fi evaluată şi gestionată corespunzător.

De asemenea, se va avea în vedere estimarea costurilor aferente realizării supravegherii arheologice, a lucrărilor de execuție pentru proiectul de infrastructură rutieră.

Etapa 2 - Realizarea cercetării arheologice preventive în vederea descărcării de sarcină arheologică

Se va realiza conform Standardelor şi Procedurilor arheologice (instituite prin OMCC nr. 2392/06.09.2004) pentru siturile arheologice identificate pe traseul obiectivului de infrastructură rutieră.

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Raportul de cercetare arheologică la Direcţiile Judeţene de Cultură, să îl prezinte Arheologului de proiect desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere.

Etapa 3 - Supravegherea arheologică – *este obligatorie pe toată durata lucrărilor ce presupun intervenții în sol.*

Etapele menționate ca fiind necesare în prezenta anexă se vor derula corespunzător recomandărilor din adresele/avizele emise de Ministerul Culturii sau de către serviciile sale deconcentrate (Direcțiile Județene pentru Cultură)".

14. Cu privire la Documentatia Tehnica, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in cadrul Tronsonului 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras km 34+175 – km 51+785, <u>nu se aplica</u> proiectul de relocare a DJ 104B si constructia unui zid de sprijin din pamant armat, avand aplicabilitatea conform *cap. 3.3.8.4. Ziduri de Sprijin din pamant armat.*

II. Cu privire la Modelul de Contract:

1. In cadrul Conditiilor speciale, alin. (3), (4) si (5) din cadrul subclauzei 19.2 se modifica dupa cum urmeaza:

*(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în termen de **15 zile** de la transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC). În cazul în care Supervizorul respinge motivat Documentația tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) şi va retransmite documentaţia astfel corectată Supervizorului spre aprobare.*

*(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau Detaliile de Execuție elaborate de Antreprenor în termen de **15 zile** de la transmiterea Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție. În cazul în care Supervizorul respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau Detaliile de Execuție elaborate de Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Proiectul Tehnic de*

Execuţie şi/sau în Detaliile de Execuţie şi va retransmite documentaţia astfel corectată Supervizorului spre aprobare.

*(5) După aprobarea de către Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție si a Detaliilor de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentaţia (PAC si/sau PT/DDE) aferentă proiectului elaborată de Antreprenor in termen de **15 zile** de la aprobarea Supervizorului.*

2. In cadrul Acordului Contractual, subclauza 19.3 lit. a) si lit. b) se modifica dupa cum urmeaza:

19.3 (a)	Termen de elaborare a Proiectului Tehnic și Detaliilor de Execuție, inclusiv Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire	6 luni de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca este cazul) pentru transmiterea Documentației tehnice (Proiectului) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la Supervizor 11 luni de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca este cazul) pentru transmiterea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție la Supervizor.
19.3 (b)	Termen de obținere a Autorizației de Construire	6 luni de la Data de Începere a activitatii de proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca este cazul) pentru transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la Supervizor 60 de zile de la data aprobarii de catre Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției

			lucrărilor de construire (PAC/DTAC) pentru obținerea Autorizației de Construire.

3. In cadrul Acordului Contractual, art. 5.10 - IV *Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare*, pct. 5 *Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex.: studii geotehnice), inclusiv studii aprofundate pentru tuneluri*, se modifica dupa cum urmeaza:
5. *Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex.: studii geotehnice)*

4. In cadrul Acordului Contractual, art. 5.10 - IV *Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare*, se adauga dupa pct. 15 un nou punct, dupa cum urmeaza:
16. *Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retele hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului*

5. In cadrul Acordului Contractual, art. 2, lit. f, paragraful:
„*Subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul)”*
se modifica dupa cum urmeaza:
„*Contractul de subcontractare incheiat de Antreprenor cu fiecare Subcontractant (daca este cazul)”*

6. In cadrul Acordului Contractual, pct. 5.1 – clauza 46 *Plata in avans*, subclauza 46.7 *Valoarea fiecarei tranșe, numărul tranșelor, data tranșelor și recuperarea/ justificarea avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată)*, paragraful:

„Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în integralitate valoarea avansului acordat, Beneficiarul va recupera integral această valoare în primul Certificat de Plată emis după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau dupa aprobarea ultimei Receptii la terminarea Lucrarilor in conditiile in care Lucrarea se va executa pe Sectoare (daca este cazul).”

se modifica dupa cum urmeaza:

„Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în integralitate valoarea avansului acordat, Beneficiarul va recupera integral această valoare în primul Certificat de Plată emis după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau dupa aprobarea ultimei Receptii la terminarea Lucrarilor in conditiile in care Lucrarea se va executa pe Sectoare (daca este cazul), sau prin executarea garantiei de returnare a avansului in cazul in care valoarea Certificatului de Plata nu acopera valoarea ramasa de recuperat din valoarea avansului acordat de catre Beneficiar.”

Clarificare din Oficiu nr.2	Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator nu este acceptata de catre Autoritatea Contractanta. Balastul stabilizat se prepara in statii fixe si va fi executat conform prevederilor din STAS 10473/1-87.

Clarificare din Oficiu nr.3	Se vor prevedea statii de incarcare pentru acumulatoarele masinilor electrice dupa cum urmeaza: • La Spatiile de Servicii Tip S1 – 3 statii de incarcare • La Spatiile de Servicii Tip S3 – 3 statii de incarcare • La CIC-uri – 1 statie de incarcare • La Punctul de Sprijin – 1 statie de incarcare Statiile vor fi tip rapid, cu incarcare 0-80% in maxim 90 minute. Protectia la socurile electrice se va face prin legarea la o priza de pamant locala.
Clarificare din Oficiu nr.4	Locatia organizarii de santier pentru Tronson 3: Adiacent DJ 102 – km 45+600 (S= 26500 mp) nu a fost inclusa in coridorul de expropriere si nu va fi pusa la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului.