Catre: **COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA (CNAIR) PRIN SC SPECIALIST CONSULTING SRL**

Localitate: **BUCURESTI**

Adresa: **STR. BD DINICU GOLESCU NR. 38**

Tel: **0733236486**

Reff: **AVIZ AMPLASAMENT RETELE APA POTABILA**

S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A.	
~~INTRARE~~ IEŞIRE	NR. 37480
Ziua 01 Luna 11 Anul 2021	

Urmare a cererii dumneavoastra inregistrata cu nr. 34733 din data de 13.10.2021 prin care solicitati avizul de amplasament in scopul: **ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONEXIUNEA PROIECTULUI „PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIREA BULERVARDULUI GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41" CU PROIECTUL"PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI" ,** la adresa str. CENTURA BUCURESTI nr. FN, din localitatea BRAGADIRU, judetul Ilfov, conform Certificatului de Urbanism nr. 1104 din 05.10.2021, va precizam urmatoarele:

- In zona limitrofa obiectivului investitiei mentionate mai sus, **exista** retea de apa potabila aferenta sistemului public din UAT BRAGADIRU
- Inaintea inceperii lucrarilor constructorul sau beneficiarul va lua informatii de la S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. asupra eventualelor noi retele sau bransamente executate dupa data emiterii prezentului aviz.
- Daca executia obiectivului dumneavoastra necesita stabilirea adancimilor de pozare a retelelor de apa, aceasta se va face numai prin sondaje manuale pentru identificarea in prezenta delegatilor din cadrul societatii noastre.-
- Respectarea distantelor in plan orizontal si vertical, impuse de SR 8591/1997 si HG 930/2005.
- Traseul conductelor de apa si constructiile anexe ale acestora (camine, hidranti, vane, etc.) vor fi protejate si nu se vor amplasa pe acestea utilaje, materiale, pamant, constructii, etc.-
- In zonele de intersectie cu conductele de apa, sapatura se va executa manual.-
- Este interzisa sapatura mecanizata la distante mai mici de 2 m de traseele retelelor de apa.
- Constructorul are obligatia sa intrerupa lucrarile daca va intalni alte conducte de apa decat cele mentionate si sa solicite prezenta delegatului operatorului. Remedierea avariilor produse la acestea, in timpul executiei lucrarilor, va fi suportata material de catre beneficiar si de catre constructor.
- In cazul nerespectarii intocmai si in totalitate a conditiilor precizate anterior, S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nu isi asuma nici o responsabilitate, iar calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nula.

Prezentul aviz are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

Serviciul Tehnic Avize Documentatii

APROBAT,
Orlando Antofi

SOCIETATE COMERCIALA APA-CANAL ILFOV S.A. 1 PANTELIMON - ILFOV

Intocmit
Ruxandra Pauna