Catre: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA (CNAIR) PRIN SC SPECIALIST CONSULTING SRL

Localitate: BUCURESTI

Adresa: STR. BD DINICU GOLESCU NR. 38

Tel: 0733236486

Reff: AVIZ AMPLASAMENT CANAL

S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A.	
~~INTRARE~~ IEȘIRE	NR. 37481
Ziua 01 Luna 11 Anul 2021	

Urmare a cererii dumneavoastra inregistrata cu nr. 34733 din data de 13.10.2021 prin care solicitati avizul de amplasament in scopul: **ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONEXIUNEA PROIECTULUI „PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIREA BULERVARDULUI GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41" CU PROIECTUL"PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI" ,** la adresa str. CENTURA BUCURESTI nr. FN, din localitatea BRAGADIRU, judetul Ilfov, conform Certificatului de Urbanism nr. 1104 din 05.10.2021, va precizam urmatoarele:

- In zona limitrofa obiectivului investitiei mentionate mai sus, **exista** retea de canalizare aferenta sistemului public din UAT BRAGADIRU
- Inaintea inceperii lucrarilor constructorul sau beneficiarul va lua informatii de la S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. asupra eventualelor noi retele executate dupa data emiterii prezentului aviz.
- Daca executia obiectivului dumneavoastra necesita stabilirea adancimilor de pozare a retelelor de canalizare, aceasta se va face numai prin sondaje manuale pentru identificarea in prezenta delegatilor personalului societatii noastre.
- Respectarea distantelor, in plan orizontal si vertical, impuse de SR 8591/1997 si HG 930/2005.
- Traseul conductelor canalizare si constructiile anexe ale acestora vor fi protejate si nu se vor amplasa pe acestea utilaje, materiale, pamant, constructii, etc.;
- In zonele de intersectie cu conductele de canalizare, sapatura se va executa manual.
- Este interzis sapatura mecanizata la distante mai mici de 2 m de traseele retelelor de canalizare.
- Constructorul are obligatia sa intrerupa lucrarile daca va intalni alte conducte de canalizare decat cele indicate si sa solicite prezenta delegatului societatii noastre. Se vor proteja retelele de canalizare si anexele acestora (camine, etc.) intalnite la sapaturi. Remedierea avariilor produse la acestea in timpul executiei lucrarilor va fi suportata material de beneficiar si de catre constructor.
- Racordarea scurgerilor apelor pluviale la canalizarea construita exclusiv pentru evacuarea apelor uzate menajere este strict interzisa, intrucat genereaza prejudicii pentru operator prin functionarea necorespunzatoare a statiilor de epurare, precum si costuri suplimentare de operare si intretinere a retelei de canalizare, prejudicii si costuri care vor fi suportate de catre propietarul imobilelor astfel racordate.
- In cazul nerespectarii intocmai si in totalitate a conditiilor precizate anterior S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nu isi asuma nici o responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nula.

Prezentul aviz are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

Serviciul Tehnic Avize Documentatii

APROBAT,
Orlando Antof

SOCIETATE COMERCIALA APA-CANAL ILFOV S.A. 1 PANTELIMON - ILFOV

Intocmit
Ruxandra Pauna



S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor, nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 95.585.800 RON