PLAN PRECOORDONATORE RETELE

SCARA 1:500

Subtraversare prin foraj dirijat orizontal cu conducta de protectie DN 660 X10 mm

UAT DOMNESTI
IL FOV

SPARSIT. RAMPA PASAU GHENCEA

NESTI

SCHEMA RACORDARE PLANSE

INSTITUTIE	NUMAR AVIZ	NUME PRENUME PERSOANA DELEGATA	SEMNATURA	DATA SEMNARII
APA NOVA BUCURESTI	8720/05.09.2022	POPESCU CRISTIAN		05.09.2022
ENTERA	1919/24.11.2021	VASILE LUCIAN		10.05.2022
NETCITY	1606/05.11.21	GAFAR DENIS		10.05.2022
DIGISAT	1093/15.02.2022	CHIRU STEFAN		10.05.2022

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA AA 051355 26.11.2021 BUCA GEORGE 18.05.2022
INTERASUN 3/6/2021 INTERNAL BUTNARU PAUL 12.05.2022
ORANGE 3288 /11.21 ANTON FLORICA 11.05.2022
CMIPB 3817/22.11.2021 STOIRESCU LIVIU 11.05.2021

TRANSELECTRICA / FIBER OPTIC / INTERNAL GHENCEA / [illegible] 11.05.2022

LEGENDA

- Traseu subteran telekom proiectat
- MH 1 pr. Camin telecomunicatii telekom proiectat
- Traseu subteran transelectrica proiectat
- HH 1 pr. Camin telecomunicatii transelectrica proiectat
- Sistem de iluminat treceri de pietoni alcatuit din stalp metalic Hpunct luminos=8m peste sol + 1 aparat de iluminat IZYLUM - maxim 200W.
  Fixarea aparatelor de iluminat se va realiza in varf de stalp, inclinare fata de orizontala 10-15^0.
  Cantitate: 8 buc stalpi + 8 buc AIL
- Sistem de iluminat strada alcatuit din stalp metalic Hpunct luminos=8m peste sol + 1 aparat de iluminat AXIA 2.2 - maxim 117W.
  Fixarea aparatelor de iluminat se va realiza pe console cu L=1,5m, inclinare fata de orizontala 10^0.
  Cantitate: 74 buc sistem = 74 buc AIL
- LES — Linie electrica subterana alimentare iluminat public
- Instalatie de protectie prin legare la pamant.
- Priza de pamant- proiectata
- PA ILUMINAT — Tablou electric / punct de aprindere .
- lem — Linie electrica subterana de medie tensiune proiectata
- lej — Linie electrica subterana de joasa tensiune proiectata
- Firida de distributie si contorizare stradala (FDCS)
- Gmp — Retea gaze subterana, PEHD, M.P. proiectata
- RPPE — Retea de gaze subterana, PEHD, R.P. , proiectata
- cp — Retea de canalizare pluviala - proiectata
- Conducta refulare canalizare pluviala
- CrP — Conducta refulare bazin Maracineni - retele conform proiect CM DDB
- cm — Retea de canalizare menajera - retele conform proiect CM DDB
- CrM — Conducta refulare SPAU canalizare menajera - retele cf proiect CM DDB
- c — Retea de canalizare menajera existenta
- Retea de alimentare cu apa - retele conform proiect CM DDB
- Retea de alimentare cu apa - retele conform proiect CM DDB

NOTA : Retelele de canalizare menajerea, refularea canalizarii menajere si alimnetare cu apa nu fac obiectul prezentei investiti, ele se vor realiza printr-o investitie PMB.

BENEFICIAR: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII / COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	PROIECTANT: S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	Sef Echipa Proiectare: ing. Cezar BERBAN	Proiectat: ing. Dragos BNACHE	INVESTITIA: ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONDUCERE PROIECTULUI/PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 CU PROIECTUL PARCAREA DE LA SOSEA CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI
		Aprobat: ing. Raul PUSCA	Desenat: ing. Dragos BNACHE	FAZA DE PROIECTARE: DOCUMENTATIE TEHNICA OBTINERIEA AVIZELOR / LUCRARI DE DRUM
				PLAN PRECOORDONATORE RETELE - PRELUNGIREA GHENCEA

Contract nr: 8/05/27/09/20.07.2021
Data: FEBRUAR/MEI2022
Scara: 1:500
Cod planse: PC_06

REV.	DATA	DETALII REVIZIE