COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
www.erovinieta.ro

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire

PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA VEST"
Numar de referinta: 16054368/2024/2945/S13

Intrebarea 1	***În cadrul Fisei de date cap.III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala la Cerinta 3, autoritatea contractanta solicita :*** ***Cerinta 3:*** ***Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare a cel putin un pod/pasaj/viaduct in lungime de minim 250 m, aferent autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor urbane*** ***Avand în vedere că lucrările de modernizare includ si lucrări de consolidare sau reparatii capitale vă rugăm să acceptaţi ca experienta similara şi lucrarile de consolidare şi/sau reparaţii capitale a cel putin un pod/pasaj/viaduct in lungime de minim 250 m, aferent autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor urbane*** ***Prin urmare vă rugăm să rectificaţi cerinta prin „a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare şi/sau consolidare şi /sau reparaţie capitala a cel putin un pod/pasaj/viaduct in lungime de minim 250 m, aferent autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor urbane"***
Raspunsul 1	Afirmatia operatorului economic referitoare la similaritatea lucrarilor propuse a fi acceptate ca experienta similara **este inexacta**. In acest sens precizam faptul ca desi anumite lucrari de modernizare pot include lucrari de consolidare / reparatii capitale, afirmatia reciproca nu este intotdeauna adevarata, lucrarile de consolidare si/sau reparatii capitale nefiind intotdeauna asimilate lucrarilor de modernizare, ci mai degraba, lucrarilor de reabilitare. Cerinta nr. 3 s-a stabilit tinand cont de necesitatea ca operatorul economic sa mai fi realizat in trecut **lucrari similare celor solicitate prin prezenta achizitie**, adica o experienta similara care sa asigure Autoritatea Contractanta ca Antreprenorul va putea duce la bun sfarsit contractul de proiectare si executie. Astfel, Suplimentar Cerintei nr. 2, Autoritatea Contractanta a considerat ca este necesar ca viitorul Antreprenor sa fi realizat lucrari pentru constructia noua si/ sau largirea si/ sau modernizarea a **cel putin un pod/ pasaj/ viaduct in lungime de minim 250 m**, aferent unei autostrazi si/ sau unui drum national si/ sau unui drum expres si/sau unui drum judetean si/sau strazilor urbane, avand in vedere faptul ca in cadrul acestei variante de ocolire vor fi realizate si o serie de Poduri si Pasaje si cu lungimi mai mari, dupa cum


urmeaza:

Nr. crt	Pozitie km	Denumire structura	Deschideri	Lungime totala, m
1	km 0+550	Pasaj pe varianta de ocolire peste DN69 Giratie (Nod rutier 1)	40+2x24+40+2x24+40	222.05
2	km 3+500	Pasaj pe varianta de ocolire peste CFR218 si bretea nod rutier	19x40	**779.59**
3	km 0+440 bretea 1 Nod 2 (km 3+500 km VO)	Pasaj pe Bretea 1 Nod rutier 2	8x24	201.62
4	km 4+750	Pasaj pe varianta de ocolire peste DN 6 si CFR 133	11x40	**455.20**
5	km 0+700 bretea 1 Nod 3	Pod pe bretea 1 peste raul Beregsau (Nod 3)	1x18	26.50
6	km 7+825	Pod pe varianta de ocolire peste raul Beregsau	1x20	30.70
7	km 8+115	Pasaj bretea peste varianta de ocolire (Nod3)	1x40	54.20
8	km 10+139	Pasaj pe varianta de ocolire peste DN59+Pasaj peste CFR 100	3x40+2x30+14x40	**752.29**
9	km 12+275	Pasaj bretea peste varianta de ocolire (Nod4)	1x50	57.90
10	km 13+360	Pod pe varianta de ocolire peste raul Bega si peste rezervoarele de namol	7x40+2x60+1x40	**451.10**

Astfel, se poate constata ca Antreprenorul va trebui sa construiasca 2 pasaje de o complexitate tehnica ridicata de peste 700 m fiecare, 1 pasaj si 1 pod de peste 400m.

Avand in vedere aspectele mai sus mentionate reiese faptul ca, raportat la obiectul si complexitatea contractului, este imperios necesara verificarea unei experiente similare in executia lucrarilor de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare a cel putin un pod/ pasaj/ viaduct in lungime de minim 250 m, aferent unei autostrazi si/ sau drum national si/ sau drum expres si/sau drum judetean si/sau strazilor

	urbane. **Autoritatea Contractanta nu a impus un numar de contracte prin care Ofertantii sa indeplineasca aceasta cerinta, tocmai pentru a largi participarea la aceasta procedura.** **De asemenea, Autoritatea Contractanta nu a stabilit un prag valoric minim pentru indeplinirea cerintei.** **In ceea ce priveste lungimea minima solicitata de 250 m, aceasta este sub lungimea celei mai mari structuri cat si sub lungimea medie a lucrarilor de arta prevazute a fi realizate in cadrul contractului, sens in care cerinta nu poate fi considerata restrictiva.** **Mentionam si faptul ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat categoria de drum pe care este amplasata structura, acceptand atat structurile amplasate pe autostrada si/sau drum expres si/sau drum national, cat si cele aferente drumurilor judetene si strazilor urbane, asigurand astfel un cadru competitional adecvat, intrucat atat timp cat lucrarea de arta are o lungime de minim 250 de m, tipul infrastructurii de transport rutier nu are impact semnificativ.** In ceea ce priveste tipul de lucrari, Autoritatea Contractanta accepta doar lucrarile de constructie nou si/sau modernizare si/sau largire pod/ pasaj/ viaduct, avand in vedere faptul ca **lucrarile de reabilitare (in cadrul carora sunt incluse in mod uzual lucrarile de consolidare si reparatii capitale) reprezinta lucrari de interventie punctuale asupra unei structuri construite, aflata in exploatare. Lucrarile de reabilitare constau in ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate in vederea restabilirii starii tehnice a structurii la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial.** **Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta proiectarea si constructia noua a unei variante de ocolire, inclusiv proiectarea si executia structurilor aferente, similar lucrarilor de constructie noua pot fi acceptate doar lucrari de modernizare si de largire, intrucat acestea presupun executia unor tipuri de lucrari ce contin elemente de imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, cum ar fi clasa de incarcare, element care se regaseste integral in cadrul contractelor de modernizare sau largire. Asadar, acceptarea unor lucrari de reabilitare (inclusiv consolidari si/sau reparatii capitale) ca experienta similara nu ar avea relevanta in vederea verificarii capacitatii tehnice pentru indeplinirea obiectului prezentului contract.** Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura, inca de la momentul publicarii acesteia.
Intrebarea 2	***Avand in vedere volumul și complexitatea informațiilor cuprinse in cadrul documentatiei de atribuire, precum si tinand cont de numarul mare de documente necesar a fi traduse pentru pregatirea unei oferte complete si conforme, in cazul participarii impreuna cu parteneri, societatii comerciale care nu au sediul in Romania, si in vederea asigurarii unui interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor, va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertelor cu cel putin 35 de zile, da la prezentul termen de depunere.*** ***Va rugam sa aveti amabilitatea sa prelungiti termenul de depunere cu cel putin 35 zile, de la prezenta data de depunere, pentru respectarea principiilor care stau la baza legislatiei nationale privind achizitiile publice, din Legea 98/2016 precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru asigurarea accesului unui numar cat mai mare de operatori economici interesati si asigurarea unei competitii reale si extinse in cadrul procedurii de atribuire.***

	La stabilirea noului termen rugam Autoritatea Contractanta sa tina cont de complexitatea contractului si de numarul de documente ce trebuie traduse, in acest caz fiind vorba de un volum considerabil, precum si in scopul de a asigura operatorilor economici perioada necesara pentru pregatirea ofertelor precum si pentru implementarea la nivelul ofertelor tehnice, respectiv financiare, a elementelor ce ar putea rezulta din raspunsul consolidat la intrebarile de clarificare ce urmeaza a fi publicat in SEAP de catre Autoritatea Contractanta. ***Mentionam ca prelungirea termenului de depunere pentru motivele expuse anterior asigura o concurenta deschisa si acces neingradit la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica tuturor operatorilor economici interesati, aducand un avantaj vadit Autoritatii Contractante.***
Raspunsul 2	Autoritatea Contractanta mentine actualul termen limita pentru depunerea ofertelor avand in vedere ca prin Anuntul de participare nr. CN1065005/08.02.2024 a fost stabilita inca de la inceput o durata suficienta pentru depunerea ofertelor, superioara celei prevazute de art. 74 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Intrebarea 3	***In vederea facilitarii traducerii documentatiei de atribuire precum si a pregatirii ofertelor tehnice, va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti documentul "Cerintele Beneficiarului nr.4A_1170_29.01.2024" intr-un format editabil.***
Raspunsul 3	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebarea 4	***Va rugam sa clarificati daca stratul de forma va fi din pamant stabilizat sau balast***
Raspunsul 4	Stratul de forma va fi realizat din pamant stabilizat cu lianti hidraulici, asa cum de altfel este precizat in Profilurile transversale tip, parte a Studiului de fezabilitate pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire:  precum si in Cerintele Beneficiarului, la cap. 3.3.5 si respectiv 5.3.4 - Caracteristici imperative.
Intrebarea 5	***Va rugam sa clarificati cum va fi cotata partea de drumuri relocate din moment ce acestea nu au fost studiate la faza SF.***
Raspunsul 5	Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte si complete din toate punctele de vedere.

	Atragem atentia asupra faptului ca in cadrul prezentei documentatii este prevazuta relocarea DN 6 în zona nodului rutier 2. Relocarea DN 6 cuprins între km 556+340 – km 556+932 (km aferent DN6) este necesară pentru restabilirea legaturii rutiere prin intermediul sensului giratoriu/nodului rutier. Costurile aferente relocarii drumurilor vor fi cuantificate si se vor include la pct. 11 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - *Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces si restabiliri legaturi rutiere*. Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.
Intrebarea 6	***Georetele pentru protectie taluz vor fi ofertate pentru toate zonele conform profiluri tip sau doar acolo unde sunt specificate la capitolul 3.3.6.2 din cerintele beneficiarului?***
Raspunsul 6	Se vor respecta aplicabilitatile georetelor pentru protectie taluzuri precizate in plansele 20069-CSD-DET-01, 04, 05, parte integranta din Documentatia de atribuire precum si prevederile Cerintelor Beneficiarului. Se vor respecta inclusiv prevederile cap. 4.13.6.2 din Cerintele Beneficiarului: *Antreprenorul trebuie sa intreprinda toate investigatiile necesare (inclusiv investigari si teste la adancime) pentru a stabili masurile de executie adecvate pentru a asigura stabilitatea terasamentelor. Metoda de analiza a stabilitatii pantei si modelul folosit de catre Antreprenor vor fi aprobate de catre Supervizor. Toate masurile de stabilizare a pantei vor fi aprobate de catre Supervizor.* Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si

	finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.
Intrebarea 7	***Care sunt zonele pe care se va face stabilizarea terenului de fundare, cele conform tabel pag 14-16 din cerintele beneficiarului sau conform profiluri tip.***
Raspunsul 7	Se vor respecta aplicabilitatile stabilizarii terenului de fundare precizate in plansele 20069-CSD-DET-01, 04, 05, parte integranta din Documentatia de atribuire precum si prevederile Cerintelor Beneficiarului. Se vor respecta inclusiv prevederile cap. 5.1.8 si 5.3.4 din Cerintele Beneficiarului. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.
Intrebarea 8	***Unde este prevazuta a fi aplicata solutia de imbunatatire a terenului cu blocaj de piatra bruta mentionata in cerintele beneficiarului la pagina 17/178, ce grosime si ce caracteristici trebuie obtinute pentru aceasta imbunatatire***
Raspunsul 8	Solutia cu blocaj de piatra se va aplica daca terenul de fundare este foarte compresibil (Ic<0.5) si cu umiditate crescuta inainte de execuţia saltelei ranforsate, astfel la baza excavatiei se realizeaza un blocaj din piatra spartă sort 90 - 200 mm prin impanare in terenul natural pana la atingerea refuzului.

Intrebarea 9	***Aplicabilitatea pentru perna de material stabilizat in baza rambleului va fi considerate cea din cerintele beneficiarului sau conform profiluri tip?***
Raspunsul 9	Se vor respecta aplicabilitatile pernei de material stabilizat in baza rambleului mentionate in plansele 20069-CSD-DET-01- 05, parte integranta din Documentatia de atribuire precum si prevederile Cerintelor Beneficiarului. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.
Intrebarea 10	***Va rugam sa confirmati faptul ca pentru sistemul de iluminat pot fi optimizate unele caracteristici avand in vedere faptul ca pentru sistemul de iluminat nu s-a intocmit un calcul luminotehnic. Optimizarile se refera la puterea pentru corpurile de iluminat, sectiuni cablu de alimentare, utilizarea de fundatii tip surub, utilizarea de impamantare cu platbanda continua intre stalpii de iluminat, bineinteles cu asigurarea cerintelor de siguranta circulatiei si iluminanta conform normative in vigoare.***
Raspunsul 10	Pentru *Sistemul de iluminat*, Autoritatea Contractanta a prevazut cerintele specifice in **cap. 3.3.14 *Iluminat* si in cap. 4.13.10. *Iluminatul*** din Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de iluminat si va executa lucrarile aferente, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si standardele in vigoare.
Intrebarea 11	***Proiectul privind peisagistica se aplica doar la giratii conform PEIS-01?***
Raspunsul 11	Pentru peisagistica Autoritatea Contractanta a prevazut cerintele specifice in **cap. 4.15. *Peisagistica*** din Cerintele Beneficiarului. De asemenea, se vor avea in vedere cerintele imperative privind peisagistica cuprinse la **cap. 5.5. *Caracteristici imperative privind dotarile Variantei de Ocolire Timisoara Vest.***
Intrebarea 12	***Va rugam sa clarificati unde vor fi cotate lucrarile pentru relocarea canalelor ANIF: la 3.1.5 - Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare) sau cap 8 - Lucrari hidrotehnice conform planselor din volumul 3.1.4 – Lucrari hidro***
Raspunsul 12	Relocarea canalelor ANIF va fi cotata la pct. 3.1.5 - Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare) din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7.
Intrebarea 13	***Lucrarile hidrotehnice aferente cursurilor de apa vor fi aplicate doar pentru structurile de pe cursul vaii Beregsau? NU vor fi efecutate amenajari pe zona canalului Bega?***
Raspunsul 13	Lucrarile hidrotehnice aferente cursurilor de apa vor fi aplicate doar pentru structurile de pe cursul vaii Beregsau. Anexat prezentei clarificari regasiti si avizul nr. 34/SP/10.11.2022 emis de catre Administratia Canalului Navigabil Bega - RA Timis.

	A se vedea in acest sens Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare. Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.
Intrebarea 14	***Va rugam sa clarificati ca volumul pentru bazinele vidanjabile din parcari nu este de 15.000 de mc.***
Raspunsul 14	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca bazinele vidanjabile din parcari vor avea 15 mc.
Intrebarea 15	***Va rugam sa clarificati daca retelele de Inalta Tensiune (Volumul 7.5-6) vor fi sau nu relocate/protejate, ele nu apar in Cerintele Beneficiarului.***
Raspunsul 15	Toate retelele/cabluri/conducte care interfereaza cu lucrarile proiectate vor fi protejate/relocate in conformitate cu cele precizate in Cerintele Beneficiarului la: - *12.1.5. In cazul in care prezenta cablurilor, conductelor si altor utilitati nu a fost prevazuta in Contract insa este descoperita pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va avea obligatia generala de a le pastra si obligatii similare cu privire la protejarea, mutarea sau inlocuirea* [...] si la - cap **4.17.*Utilitati***. Retelele de inalta tensiune sunt prevazute in Studiu de Fezabilitate (Volumul *7-Mutari-protejari retele/ 5-6 Retele electrice inalta tens/110kv.pdf* si *220-kv.pdf)* si au fost cuantificate la stabilirea valorii estimate. Astfel, ofertantii trebuie sa prevada aceste lucrari in cadrul Propunerilor Tehnice si respectiv in cadrul Propunerilor Financiare, in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – *pct. 3.1.1 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice.* Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Din cadrul Documentelor Antreprenorului facand parte Proiectul tehnic de executie precum si toata documentatia necesara pentru executarea Lucrarilor **inclusiv Proiectul Tehnic pentru mutari/protejari utilitati;**

Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, pct. 4.17.1.1, <u>se modifica dupa cum urmeaza</u>:

4.17.1.1. *"Antreprenorul va asigura protectia si/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin Avizele obtinute.*

*Beneficiarul va mandata Antreprenorul pentru executarea lucrarilor de relocare a tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin Avizele obtinute, in numele acestuia, in conformitate cu prevederile **<u>Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare</u>**, iar Antreprenorul va reprezenta Beneficiarul in relatia cu Detinatorii de utilitati.*

Antreprenorul va efectua proiectarea lucrarilor de protectie si/sau relocare a tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin avizele obtinute.

*Antreprenorul va executa lucrarile de deviere si/sau mutare si/sau protejare si/sau relocare a utilitatilor afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin avizele obtinute, deviere/mutare/protejare/relocare ce va fi realizata prin subantreprenorii de specialitate ai Antreprenorului in baza proiectului avizat de Detinatorul de utilitati, in termen de **6 luni** de la data punerii la dispozitie a terenurilor necesare.*

In acest scop Antreprenorul are obligatia de a-si include in oferta costurile pentru proiectarea si executia lucrarilor de deviere/mutare/protejare/relocare a tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin avizele obtinute.

Totodata, cap. 3.3.20 din Cerintele Beneficiarului, dupa sub-cap. *RETELE ELECTRICE JOASA SI MEDIE TENSIUNE*, se completeaza cu urmatoarele paragrafe:

"*RETELE ELECTRICE INALTA TENSIUNE*
LINIE ELECTRICA 110KV

1. ***<u>VO Km 2+800</u> : LEA 110 kV d.c. Sacalaz – IMT/Sacalaz-Covaci, intre stalpii 26/26-27/27***
   - *Demontarea stalpului nr.27/27;*
   - *Plantare 2 stalpi tip ICn+6 110263-5.3.B.R. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla;*
   - *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 4 ohmi la stalpul 26/26 si cel mult 10 ohmi la stalpul nr.27/27.*
   - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 185/32 mmp) pe cele 2 circuite Sacalaz-IMT/Sacalaz-Covaci in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
   - *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 95/55 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
   - *Pe conductoarele superioare din deschiderea de traversare se vor monta balize de avertizare de zi;*
   - *Stalpii de traversare se vor baliza de zi prin vopsire in alb – rosu.*

   In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

   - ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 7,58 m.***
   - *unghi de traversare 34 ^{0}'*

2. ***<u>Nod 2-bretea 0-Km 2+200- 2+250</u>: LEA 110 kV d.c. Sacalaz – IMT/Sacalaz-Covaci, intre stalpii 22/22-23/23***

- *Demontarea stalpilor nr.22/22 si 23/23;*
- *Plantare 2 stalpi dupa cum urmeaza: un stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.22/22, iar al doilea stalp tip ICn+3 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.23/23. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla;*
- *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi.*
- *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 185/32 mmp) pe cele 2 circuite Sacalaz-IMT/Sacalaz-Covaci in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
- *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 95/55 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 7,35 m.***
- *unghi de traversare 88 ^{0} ’*

3. ***<u>Nod 2-bretea 3-Km 0+025;Nod 2 bretea 4-km 0+100:</u> LEA 110 kV d.c. Sacalaz – IMT/Sacalaz-Covaci, intre stalpii 21/21-22/22***
   - *Demontarea stalpilor nr.21/21 si 22/22;*
   - *Plantare 2 stalpi dupa cum urmeaza: un stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.21/21, iar al doilea stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.22/22. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla;*
   - *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi.*
   - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 185/32 mmp) pe cele 2 circuite Sacalaz-IMT/Sacalaz-Covaci in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
   - *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 95/55 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 8,88 m** respectiv **8,85m.***
- *unghi de traversare 70 ^{0} respectiv 57^{0}.*

4. ***<u>VO Km 4+550</u>: LEA 110kV Sacalaz-Satchinez intre stalpii 20-21***
   - *Plantare 2 stalpi dupa cum urmeaza: un stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 90 m fata de stalpul existent nr.20, iar al doilea stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 78 m fata de stalpul existent nr.21. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla;*
   - *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 4 ohmi.*
   - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 240/40 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
   - *Inlocuirea conductorului de protectie (OlAlsp 95/55 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
   - *Pe conductoarele superioare din deschiderea de traversare se vor monta balize de avertizare de zi;*
   - *Stalpii de traversare se vor baliza de zi prin vopsire in alb – rosu.*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 7.13 m***
- *unghi de traversare 70 ^{0}.*

5. ***<u>Nod 2 bretea 0 Km 0+625</u>: LEA 110kV Sacalaz-Satchinez intre stalpii 22 -23***
   - *Demontarea stalpilor nr.22 si 23;*
   - *Plantare 2 stalpi dupa cum urmeaza: un stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.22, iar al doilea stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.23. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla;*
   - *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi.*
   - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 240/40 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
   - *Inlocuirea conductorului de protectie (OlAlsp 95/55 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 8,86 m.***
- *unghi de traversare 60 ^{0}.*

6. ***<u>Nod 3 bretea 0 Km 2+039</u>: LEA 110kV Sacalaz-Satchinez intre stalpii 8-9***
   - *Demontarea stalpilor nr.8 si 9;*
   - *Plantare 2 stalpi dupa cum urmeaza: un stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.8, iar al doilea stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.9. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla;*
   - *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi.*
   - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 240/40 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
   - *Inlocuirea conductorului de protectie (OlAlsp 95/55 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 7,91 m.***
- *unghi de traversare 87 $^{0.}$*

7. ***<u>Nod 3 bretea 0 Km 1+950</u>: LEA 110 kV d.c. Sacalaz – IMT/Sacalaz-Covaci intre stalpii 7/7-8/8***
   - *Demontarea stalpilor nr.7/7 si 8/8;*
   - *Plantare 2 stalpi dupa cum urmeaza: un stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.7/7, iar al doilea stalp tip ICn+3 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.8/8. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla;*
   - *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi.*
   - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 185/32 mmp) pe cele 2 circuite Sacalaz-IMT/Sacalaz-Covaci in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
   - *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 95/55 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 8,55 m.***
- *unghi de traversare 76 ^{0}.*

8. <u>Nod 3 bretea 0 Km 0+050</u>: LEA 110kV Sacalaz-Bucovina intre stalpii 2 -3

- *Demontarea stalpului nr.3;*
- *Plantare un stalp dupa cum urmeaza: un stalp tip ICn+3 110113-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.3 care se va demonta. Stalpul va fi echipat cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla; de asemenea stalpul nr.2 se va echipa cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla, fata spre stalpul 3;*
- *Stalpul nou proiectat va fi prevazuti cu priza de pamant artificiala pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi.*
- *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 185/32 mmp) in deschiderea marginita de stalpul nr.2 si stalpul nou proiectat.*
- *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 95/55 mmp) in deschiderea marginita de stalpul nr.2 si stalpul nou proiectat.*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 8,67 m.***
- *unghi de traversare 77 ^{0}.*

9. <u>VO Km 11+100:</u> LEA 110 kV d.c. Sacalaz – Freidorf/Sacalaz-Carpinis intre stalpii 5/5-6/6

- *Demontarea stalpilor nr.5/5 si 6/6;*
- *Plantare 2 stalpi dupa cum urmeaza: un stalp tip ICn+3 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.5/5, iar al doilea stalp tip ICn+6 110263-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.6/6. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla;*
- *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 4 ohmi la stalpul nr.6/6 si cel mult 10 ohmi la stalpul nr.5/5.*
- *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 185/32 mmp) pe cele 2 circuite Sacalaz-Freidorf/Sacalaz-Carpinis in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
- *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 95/55 mmp) in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
- *Pe conductoarele superioare din deschiderea de traversare se vor monta balize de avertizare de zi;*
- *Stalpii de traversare se vor baliza de zi prin vopsire in alb – rosu.*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 8,08 m.***
- *unghi de traversare 56 ^{0}.*

10. <u>Nod 4 bretea 0 Km 0+475</u>: LEA 110kV Timisoara-Cetate intre stalpii 93 -94

- *Demontarea stalpului nr.93;*
- *Plantare un stalp dupa cum urmeaza: un stalp tip ICn+3 110113-5.3.B.R. la 8 m fata de stalpul existent nr.93 care se va demonta. Stalpul va fi echipat cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din sticla;*
- *Stalpul nou proiectat va fi prevazut cu priza de pamant artificiala pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi iar stalpul nr.94, existent, va fi prevazut cu priza de pamant artificiala pentru dirijarea potentialelor de cel mult 4 ohmi.*
- *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 185/32 mmp) in deschiderea marginita de stalpul nr.94 si stalpul nou proiectat.*
- *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 95/55 mmp) in deschiderea*

marginita de stalpul nr.94 si stalpul nou proiectat.

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 10,12 m.***
- *unghi de traversare 65 ^{0}.*

LINIE ELECTRICA 220KV

1) ***<u>Centura Km 2+900</u> : LEA 220 kV d.c. Timisoara - Sacalaz/Sacalaz – Calea Aradului, intre stalpii 21/61 - 22/60***
   - *Demontarea stalpului nr.21/61;*
   - *Plantare 2 stalpi tip ICn+3 220212-5.3.B.R. astfel: primul stalp la 15 m fata de stalpul existent nr.21/61 care se va demonta, iar al doilea stalp la 176 m fata de stalpul existent nr.22/60. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din compozit;*
   - *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 4 ohmi.*
   - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 450/75 mmp) pe cele 2 circuite Timisoara – Sacalaz/Sacalaz-C.Aradului in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.*
   - *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 160/95 mmp) intre stalpii nr.16/66 si nr.27/55, unde in prezent sunt cutii de jonctiune;(solutie ce se va repeta la primele 3 intersectii)*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 11,04 m.***
- *unghi de traversare 31 ^{0}.*

2) ***<u>Nod 2-bretea 0-Km 2+200</u>: LEA 220 kV d.c. Timisoara - Sacalaz/Sacalaz – Calea Aradului, intre stalpii 18/64 - 19/63***
   - *Demontarea stalpului nr.18/64;*
   - *Plantare 1 stalp tip ICn+6 220212-5.3.B.R. la 15 m fata de stalpul existent nr.18/64 care se va demonta. Stalpul nou plantat va fi echipat cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din compozit; de asemenea stalpu existent nr.19/63 se va echipa cu lanturi duble de intindere cu izolatoare compozit pe parte spre stalpul nou plantat*
   - *Stalpul nou proiectat va fi prevazut cu priza de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi.*
   - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 450/75 mmp) pe cele 2 circuite Timisoara – Sacalaz/Sacalaz-C.Aradului in deschiderea marginita de stalpul nou proiectat si stalpul existent nr19/63.*
   - *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 160/95 mmp) intre stalpii nr.16/66 si nr.27/55, unde in prezent sunt cutii de jonctiune;*

In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:

- ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 8,83 m.***
- *unghi de traversare 87^{0}.*

3) ***<u>Nod 2-bretea 3-Km 0+060; Nod 2-bretea 4-Km 0+150</u>: LEA 220 kV d.c. Timisoara - Sacalaz/Sacalaz – Calea Aradului, intre stalpii 17/65 - 18/64***
   - *Demontarea stalpului nr.18/64;*

	- *Plantare 1 stalp tip ICn+6 220212-5.3.B.R. la 15 m fata de stalpul existent nr.18/64 care se va demonta. Stalpul nou plantat va fi echipat cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din compozit; de asemenea stalpu existent nr.17/65 se va echipa cu lanturi duble de intindere cu izolatoare compozit pe parte spre stalpul nou plantat* - *Stalpul nou proiectat va fi prevazut cu priza de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi.* - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 450/75 mmp) pe cele 2 circuite Timisoara – Sacalaz/Sacalaz-C.Aradului in deschiderea marginita de stalpul nou proiectat si stalpul existent nr17/65.* - *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 160/95 mmp) intre stalpii nr.16/66 si nr.27/55, unde in prezent sunt cutii de jonctiune;* *In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:* - ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 8,80 m fata de Nod 2-bretea 4 si 8,67 m fata de Nod 2-bretea 3.*** - *unghi de traversare 79^0 fata de Nod 2-bretea 3 si 45^0 fata Nod 2 -bretea 3* ***4)*** ***<u>Nod 3 bretea 0 Km 1+990</u>****: LEA 220 kV d.c. Timisoara - Sacalaz/Sacalaz – Calea Aradului intre stalpii 6/76 – 7/75* - *Demontarea stalpilor nr.6/76 si 7/75;* - *Plantare 2 stalpi tip ICn+6 220212-5.3.B.R. astfel: primul stalp la 15 m fata de stalpul existent nr.6/76 care se va demonta, iar al doilea stalp la 15 m fata de stalpul existent nr.7/75 care se va demonta. Stalpii vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu izolatoare din compozit;* - *Cei 2 stalpi noi proiectati vor fi prevazuti cu prize de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi.* - *Inlocuirea conductorului activ (OlAl 450/75 mmp) pe cele 2 circuite Timisoara – Sacalaz/Sacalaz-C.Aradului in deschiderea marginita de stalpii noi proiectati.* - *Inlocuirea conductorului de protectie (OPGW 160/95 mmp) intre stalpii nr.1/81 si nr.8/74, unde in prezent sunt cutii de jonctiune;* *In urma lucrarilor ce se vor executa gabaritele minime intre conductorul inferior si sol va fi urmatorul:* - ***gabaritul dupa realizarea lucrarilor va fi de 10,63 m.*** - *unghi de traversare 89^0.”*
Intrebarea 16	***Din documentatie nu reiese pentru care podete a fost considerat necesara imbunatatirea terenului de fundare pentru podete conform specificatiilor din studiul geotehnic cap VII.2.1.2. punctul 9 (pag. 94).***
Raspunsul 16	In cadrul Studiului de Fezabilitate a fost prevazuta imbunatatirea terenului de fundare **<u>pentru toate podetele</u>**. De asemenea, a se vedea si prevederile cap. 3.3.8.3 din cadrul Cerintelor Beneficiarului.
Intrebarea 17	***Vor fi instalate garduri de protectie in paralel cu drumul sau doar in jurul bazinelor de retentie si a separatoarelor de hidrocarburi, a se vedea paragraful 4.13.3.2 din Cerintele Beneficairului)? Si daca da, vor fi cotate la capitolul 2.2.5 din graficul de plati?***
Raspunsul 17	Pentru varianta de ocolire nu s-a prevazut amplasarea de garduri de protectie in paralel cu drumul. In Cerintele Beneficiarului **cap. 3.3.16.2. Bazine de retentie si infiltrare** sunt precizate locatiile de amplasare a gardului pentru protejarea bazilnelor de retentie acesta fiind **gard permanent,** asa cum acestea sunt precizate la **art. 4.13.3.2,** parte a **cap. 4.13.3.Imprejmuire si bariere de mediu,** drept urmare acestea vor fi cotate in *Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7* , categoria de lucrari ***2.2.5 Imprejmuiri***.
Intrebarea 18	***Va rugam sa clarificati daca vor fi ofertate panouri de informare temporare sau doar definitive (conform paragraph 12.18.1 din cerintele Beneficiarului) si daca da ce***

<table>
<tr><td></td><td>numar.</td></tr>
<tr><td>Raspunsul 18</td><td>Se vor respecta prevederile cuprinse in Cerintele Beneficiarului privind Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului, respectiv in cadrul contractului se vor afisa panouri sau plăci <u>permanente</u> asa cum este precizat la art 12.18.1.

Pentru corelarea informatiei la nivelul documentatiei de atribuire, in cadrul <u>Cerintelor Beneficiarului</u>, la cap. 12.18.1 PANOURI SAU PLACI PERMANENTE, paragrafele:

Detalii tehnice PANOURI/PLĂCI PERMANENTE:

a. dimensiunile recomandate pentru panourile temporare sunt: lăţime 3 m x înălţime 2 m, iar grosimea panoului de minim 1 mm.

b. aspect: policolor.

c. inscripționarea: o singură față.

d. placa panoului va fi executată din tablă galvanizată, fixată pe un cadru metalic profilat și ranforsat diagonal, amplasat pe stâlpii de susținere la o distanță de 2,5 m de sol.

e. fundația panoului va fi alcătuită din 2 blocuri rigid din beton încastrate în terenul de fundare, beton C16/20 clasa de expunere XC-2.

Dimensionarea și poziționarea panoului trebuie să respecte regulile impuse de autoritatea contractantă.

Antreprenorul va prezenta prin Proiectul tehnic adâncimea de fundare, ancorajul stâlpilor și modul de încastrare a acestora. De asemenea în Proiectul tehnic se va face referire la structura de susținere: numărul stâlpilor de susținere, înălțimea acestora, tipul și dimensiunea țevii folosite.

Proiectul tehnic va fi elaborat in funcție de sol și condițiile climaterice, din zona de amplasare a panourilor temporare.

Printul panourile va fi realizat astfel încât să fie rezistent la raze UV și la condițiile meteo.

Panoul Temporar va respecta regulile de identitate vizuala conform Programului aplicabil la data derularii contractului de lucrari.

PANOURILE/PLĂCILE PERMANENTE vor fi amplasate într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului.

Pozitiile PANOURILE/PLĂCILE PERMANENTE vor fi stabilite in functie de cerintele ”Ghidului de Identitate Vizuală, “Vizibilitate, transparenta si comunicare in perioada de programare 2021-2027”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1170/7.XII.2022, aplicabil la data implementarii proiectului.

PANOURILE/PLĂCILE PERMANENTE vor fi amplasate astfel:

<table>
<tr><td colspan="3">Proiectare si Execuţie Varianta de ocolire Timisoara Vest</td></tr>
<tr><td colspan="3">Panouri Temporare</td></tr>
<tr><td>Nr. crt.</td><td>Loc de amplasare</td><td>Numar panouri
[buc]</td></tr>
<tr><td>1</td><td>la locul investiției</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pozitii intermediare (lucrari de arta, noduri)</td><td>5</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Total	***6***

<u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>

Detalii tehnice PANOURI/PLĂCI PERMANENTE*:*

*a. dimensiunile recomandate pentru panourile **<u>permanente</u>** sunt: lăţime 3 m x înălţime 2 m, iar grosimea panoului de minim 1 mm.*

b. aspect: policolor.

c. inscripţionarea: o singură faţă.

d. placa panoului va fi executată din tablă galvanizată, fixată pe un cadru metalic profilat și ranforsat diagonal, amplasat pe stâlpii de susținere la o distanță de 2,5 m de sol.

e. fundația panoului va fi alcătuită din 2 blocuri rigid din beton încastrate în terenul de fundare, beton C16/20 clasa de expunere XC-2.

Dimensionarea și poziționarea panoului trebuie să respecte regulile impuse de autoritatea contractantă.

Antreprenorul va prezenta prin Proiectul tehnic adâncimea de fundare, ancorajul stâlpilor și modul de încastrare a acestora. De asemenea în Proiectul tehnic se va face referire la structura de susținere: numărul stâlpilor de susținere, înălțimea acestora, tipul și dimensiunea țevii folosite.

*Proiectul tehnic va fi elaborat in funcție de sol și condițiile climaterice, din zona de amplasare a panourilor **<u>permanente</u>**.*

Printul panourile va fi realizat astfel încât să fie rezistent la raze UV și la condițiile meteo.

*Panoul **<u>permanent</u>** va respecta regulile de identitate vizuala conform Programului aplicabil la data derularii contractului de lucrari.*

***PANOURILE/PLĂCILE PERMANENTE** vor fi amplasate într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului.*

*Pozitiile **PANOURILE/PLĂCILE PERMANENTE** vor fi stabilite in functie de cerintele ”Ghidului de Identitate Vizuală, “Vizibilitate, transparenta si comunicare in perioada de programare 2021-2027”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1170/7.XII.2022, aplicabil la data implementarii proiectului.*

***PANOURILE/PLĂCILE PERMANENTE** vor fi amplasate astfel:*

Proiectare si Execuţie Varianta de ocolire Timisoara Vest		
Panouri <u>Permanente</u>		
Nr. crt.	*Loc de amplasare*	*Numar panouri [buc]*
1	*la locul investiției*	*1*
2	*Pozitii intermediare (lucrari de arta, noduri)*	*5*
Total		***6***

De asemenea, la pct. 12.39.5 alin. (2) lit. e), in cadrul Punctului de referinta nr. 5, din Cerintele Beneficiarului paragraful:

- ✓ *Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afisare temporara) sunt instalate;*

se modifica dupa cum urmeaza:

- ✓ *Panourile publicitare ale Contractului (panouri **permanente**) sunt instalate;*

Totodata, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari cu privire la Formularul E si Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7:

1. In cadrul Formularului E, pct. 15, 15.1 si 15.2:

15	***Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului***
15.1	*Instalare si montare panouri pentru afisare temporara*
15.2	*Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta*

se modifica dupa cum urmeaza:

15	***Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului (inclusiv Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta)***

2. In cadrul Formularului E, paragraful:

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ subcategoriile mentionate la pozitiile 1.3, 2.2.6, 3.1.6, 3.3, 3.4, 6.6, 10.1.3, 10.2.3, 10.3.3, 10.4.3, 11.3, 12.1.2, 12.1.3, 12.2.2, 12.2.3, 14, 16, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

se modifica dupa cum urmeaza:

*Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ subcategoriile mentionate la pozitiile 1.3, 2.2.6, 3.1.6, 3.3, 3.4, 6.6, 10.1.3, 10.2.3, 10.3.3, 10.4.3, 11.3, 12.1.2, 12.1.3, 12.2.2, 12.2.3, 14, **15** si 16, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.*

3. In cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, pct. 15, 15.1 si 15.2:

15	***Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului [15.1+15.2]***
15.1	*Instalare si montare panouri pentru afisare temporara*
15.2	*Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta*

se modifica dupa cum urmeaza:

15	***Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului (inclusiv Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta)***

A se vedea si Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite.

Intrebarea 19	***Va rugam sa clarificati ce activitati vor fi cotate la articolele 2.2.6, 3.1.6, 3.4, 5, 6.6, 16 din Graficul de Plati***
Raspunsul 19	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari. Prin urmare, la cap. 2.2.6; 3.1.6; 3.4; si 6.6 din Graficul de Plati - *Anexa nr. 1 la Formularul 7* se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari/servicii din care fac parte din subpunctele de mai sus. In mod similar, in cadrul cap. 5 se vor cota orice alte cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, **altele decat cele mentionate la punctul 3.1,** si respectiv in cadrul cap. 16. se vor cota orice alte lucrari de consolidare necesare **(altele decat cele prevazute la punctul 7).** De asemenea, Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste puncte/subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari/servicii. Sintagma Orice alte activitati [...] se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebarea 20	***Atenuatorii de soc vor fi amplasati doar la iesirea de pe drumul principal sau si la intrarea de pe drumurile laterale in noduri, si daca da vor avea aceleasi specificatii privind nivelul de protecti pentru viteza de impact?***
Raspunsul 20	În unghiurile generate între bretelele şi partea carosabilă se vor amplasa atenuatori de şoc care să corespundă prevederilor SR EN 1317-3/2011, pentru amortizarea şocurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele de protecție în zona de separare a fluxurilor de circulaţie. Atenuatorul de șoc care se va amplasa pe varianta de ocolire va avea nivelul de protecție pentru o viteză de 110 km/h, iar cei care se vor amplasa pe bretele, nivelul de protecție pentru o viteză 80km/h.
Intrebarea 21	***Va rugam clarificati care este configuratia podului de la km 0+700 in nodul 3, breteaua 1. Acesta in sectiune transversala este reprezentat avand doua trotuare, o latime de 10.9 m si 8 grinzi pe sectiune, in vedere plana are latimea de 7.20 m si 5 grinzi conform meroriu tehnic, iar in Cerintele Beneficarului 8 grinzi de 18 lungime.*** ***In sectiune transversala sunt mentionate grinzi de 24 m, in plan grinzi de 18 m, iar in Cerintele Beneficarului grinzi de 18 m.***

	Ce lungime vor fi cotati pilotii? In plansa de vederea laterala au L= 12 m, in sectiune L=6.5 m. ***De asemenea pe pod daca se va cota parapet pietonal sau parapet de protectie, a se vedea elevatie pod plansa P10.3.*** ***Placile de racordare in planse sunt mentionate cu L=4 m, iar in CB 6 m.***
Raspunsul 21	Podul de la km 0+700 este proiectat in sectiune transversala cu 2 trotuare si o latime de 10.90m, 8 grinzi prefabricate precomprimate cu lungimea de 18 m. Lungimea pilotilor este de 12m. Partea carosabila este incadrata de parapet de protectie tip H4b, iar trotuarele cu parapet pietonal. Placile de racordare au lungimea de 6m.
Intrebarea 22	***Va rugam sa clarificati la pasaj km 3+500: plansa P2.4 prevede tablier metalic, in schimb in plansa 2.3 este prezentat tablier cu grinzi prefabricate cu armatura postintinsa L=40m, h =2.1 m, va fi cotata o solutie alternativa? In memoriu sunt prevazuti 10 piloti forati pentru culeea C1 cu L=20.00m , dar in dispozitia generala si in sectiunea transversala, la culeea C1, sunt prevazuti 2x 6 piloti de lungime L=15.00 m. Configuratia si dimensiunile elementelor din beton reprezentate in planse nu corespund cu descrierea din memoriul tehnic si Cerinte le Beneficiarului.***
Raspunsul 22	Plansa P2.4 reprezinta o varianta alternativa analizata in cadrul studiului de fezabilitate si nu se va tine cont de aceasta cu ocazia elaborarii ofertelor. Solutia avizata in cadrul CTE-CNAIR SA si care va fi luata in considerare la ofertare este cea cu grinzi prefabricate. Lungimea pilotilor este de 20m, iar numarul acestora pentru culeea 1 este de 10 buc. A se vedea si prevederile Cerintelor Beneficiarului – cap. 5.2.1 si cap. 3.3.9.2.
Intrebarea 23	***Va rugam sa clarificati la pasaj bretea 1 Nod 2 km 0+440 (km 3+500): plansa P3.4 prevede tablier metalic, in schimb in plansa 2.3 este prezentat tablier cu grinzi prefabricate cu armatura postintinsa L=24m, h =0.93 m, va fi cotata o solutie alternativa?***
Raspunsul 23	Plansa P3.4 reprezinta o varianta alternativa analizata in cadrul studiului de fezabilitate si nu se va tine cont de aceasta cu ocazia elaborarii ofertelor. Solutia avizata in cadrul CTE-CNAIR SA si care va fi luata in considerare la ofertare este cea cu grinzi prefabricate. A se vedea si prevederile Cerintelor Beneficiarului – cap. 5.2.1 si cap. 3.3.9.2.
Intrebarea 24	***Va rugam sa clarificati pentru structura de la km 4+750: Numarul de piloti care va fi cotat pentru fiecare infrastructura deoarece plansele si memoriu tehnic nu corespund.): Plansa P4.7 prevede tablier metalic, in schimb in restul planselor este prezentat tablier cu grinzi prefabricate cu armatura postintinsa L=40m, h =2.1 m, va fi cotata o solutie alternativa?***
Raspunsul 24	Plansa P4.7 reprezinta o varianta alternativa analizata in cadrul studiului de fezabilitate si nu se va tine cont de aceasta cu ocazia elaborarii ofertelor. Solutia avizata in cadrul CTE-CNAIR SA si care va fi luata in considerare la ofertare este cea cu grinzi prefabricate. De la C1 pana la pila P4 (inclusiv), unde latimea partii carosabile este mai mare s-au prevazut 2x6 piloti/fundatie, iar de la P5 pana la C2 vor fi prevazuti 2x5 piloti/fundatie.
Intrebarea 25	***Pentru podul de la km 7+825 va rugam sa clarificati : Plansa P5.5 prevede tablier metalic, in schimb in restul planselor este prezentat tablier cu grinzi prefabricate cu armatura precomprimata L=20m, h =0.93 m, va fi cotata o solutie alternativa?***
Raspunsul 25	Plansa P5.5 reprezinta o varianta alternativa analizata in cadrul studiului de fezabilitate si nu se va tine cont de aceasta cu ocazia elaborarii ofertelor. Solutia avizata in cadrul CTE-CNAIR SA si care va fi luata in considerare la ofertare este cea cu grinzi prefabricate.

	A se vedea si prevederile Cerintelor Beneficiarului – cap. 5.2.1 si cap. 3.3.9.6.
Intrebarea 26	***Pentru pasajul de la km 8+115 va rugam sa clarificati : Plansa P6.5 prevede tablier metalic, in schimb in restul planselor este prezentat tablier cu grinzi prefabricate cu armatura precomprimata L=40m, h =2.1 m, va fi cotata o solutie alternativa?***
Raspunsul 26	Plansa P6.5 reprezinta o varianta alternativa analizata in cadrul studiului de fezabilitate si nu se va tine cont de aceasta cu ocazia elaborarii ofertelor. Solutia avizata in cadrul CTE-CNAIR SA si care va fi luata in considerare la ofertare este cea cu grinzi prefabricate. A se vedea si prevederile Cerintelor Beneficiarului – cap. 5.2.1 si cap. 3.3.9.7.
Intrebarea 27	***Pentru pasajul de la km 10+139 va rugam sa clarificati : Plansa P7.8 prevede tablier metalic, in schimb in restul planselor este prezentat tablier cu grinzi prefabricate cu armatura precomprimata L=40m(30 m), h =2.1 m, va fi cotata o solutie alternativa?***
Raspunsul 27	Plansa P7.8 reprezinta o varianta alternativa analizata in cadrul studiului de fezabilitate si nu se va tine cont de aceasta cu ocazia elaborarii ofertelor. Solutia avizata in cadrul CTE-CNAIR SA si care va fi luata in considerare la ofertare este cea cu grinzi prefabricate. A se vedea si prevederile Cerintelor Beneficiarului – cap. 5.2.1 si cap. 3.3.9.8.
Intrebarea 28	***Pentru pasajul de la km 12+275 va rugam sa clarificati: in memoriul tehnic si in dispozitia generala apar piloti de 20.00 m, dar in sectiunea transversala din planse apar piloti de 10.00 m. In vederea plana latimea tablierului este de 12.20 m fara trotuare, in sectiunea transversala este de 13.70 m cu trotuare***
Raspunsul 28	Pentru pasajul de la km 12+275: lungimea pilotilor este de 20.00 m, iar latimea tablierului este de 13.70 m cu trotuare. Astfel, se mentin si se vor respecta prevederile cap. 3.3.9.9 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebarea 29	***Pentru pasajul de la km 13+360 va rugam sa clarificati: lungimea pilotilor pentru culeea C3 este de 20m conform vederii laterale si memoriului tehnic sau 23 m conform sectiunii transversal din dreptul culeei (plansa P9.7)?***
Raspunsul 29	Pentru P7 , P8 si P9 unde sunt deschiderile mai mari, pilotii sunt de 23m, iar pentru restul infrastructurilor sunt de 20 m.
Intrebarea 30	***Va rugam sa furnizati informatii suplimentare privind cerintele din avizul primit de la Apele Romane, mai exact pentru solicitarea de a prevedea masuri "specifice de hidroizolare in momentul strapungerii membrane hidroizolante a banzinelor" pentru pilotii aferenti pilelor P1-P6 ale viaductului de la km 13+360.***
Raspunsul 30	In zona pilotilor se va reface membrana hidroizolanta cu aceleasi caracteristici cu cele ale membranei existente.
Intrebarea 31	***Va rugam sa confirmati ca Ofertantul poate propune solutii alternative de rezemare a grinzilor pe bancheta cuzinetilor, mai exact, in sensul de reducere a numarului de aparate de rezemare.***
Raspunsul 31	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **nu sunt permise** modificari. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Pe cale de consecinta nu se permite reducerea numarului de aparate de reazem.
Intrebarea 32	***Va rugam sa clarificati daca plasele de protectie vor fi prevazute la toate podurile nu doar la cele peste alte cai de comunicatii sau conform planselor de poduri.***
Raspunsul 32	Plasele de protectie vor fi prevazute la toate pasajele peste alte cai de comunicatii, asa cum este precizat la pct. 9 **cap. 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor** din Cerintele Beneficiarului.
Intrebarea 33	***Va rugam, sa ne puneti la dispozitie Proiectul de Iluminat.***

Raspunsul 33	Proiectul de iluminat se regăsește în cadrul Vol. 3.2 – Siguranța Circulației, pus la dispoziție de catre Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de Atribuire.
Intrebarea 34	***Va rugam, sa ne puneti la dispozitie Proiectul de Telecomunicatii CFR.***
Raspunsul 34	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Din cadrul Documentelor Antreprenorului facand parte Proiectul tehnic de executie precum si toata documentatia necesara pentru executarea Lucrarilor **inclusiv Proiectul Tehnic pentru mutari/protejari utilitati;** Toate retelele/cabluri/conducte care interfereaza cu lucrarile proiectate vor fi protejate/relocate in conformitate cu cele precizate in Cerintele Beneficiarului: *12.1.5. In cazul in care prezenta cablurilor, conductelor si altor utilitati nu a fost prevazuta in Contract insa este descoperita pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va avea obligatia generala de a le pastra si obligatii similare cu privire la protejarea, mutarea sau inlocuirea ....* precum si cele de la **cap 4.17.Utilitati**
Intrebarea 35	***In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor.***
Raspunsul 35	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, **poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.** Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, **operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare.** Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, **Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze.** Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege *"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi".* De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: ***(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.*** Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum

	si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: ***(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221***, precum si prevederile: ***Art. 150*** ***(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. Art. 151*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:*** ***a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,*** ***b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,*** ***c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.*** ***Art. 156*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.*** ***Art. 159*** ***În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Lege.*** ***Art. 160*** ***Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;*** ***b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;*** ***c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;*** ***d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.*** Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in documentatia de atribuire. Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, **ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a**

	realiza el insusi aceste activitati, <u>si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin Cerintele Beneficiarului.</u>
Intrebarea 36	***Avand in vedere volumul mare al documentatiei care necesita a fi foarte bine analizata, a volumului mare de documentatie necesara a fi pregatita in vederea participarii la procedura de achizitie, va solicitam sa fiti de acord cu prelungirea termenului de depunere cu cel putin 30 de zile, pentru a ne permite astfel sa raspundem cerintelor dvs.***
Raspunsul 36	Autoritatea Contractanta mentine actualul termen limita pentru depunerea ofertelor avand in vedere ca prin Anuntul de participare nr. CN1065005/08.02.2024 a fost stabilita inca de la inceput o durata suficienta pentru depunerea ofertelor, superioara celei prevazute de art. 74 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Intrebarea 37	***În cadrul procedurii de atribuire privind executia lucrarilor aferente obiectivului Proiectare si executie „Varianta de ocolire Timisoara Vest", data de depunere a ofertelor a fost stabilită inițial pentru data de 29.03.2024.*** ***Cu toate acestea, datorită circumstanțelor specifice datorate contextului post-pandemic actual, cu o crestere a numarului de cazuri Covid-19 precum si, mai ales, de gripa si avand in vedere totodata stabilirea termenelor de depunere și a perioadei de redactare a ofertei care se suprapun perioadei de depunere a unor proiecte de accesare fonduri de investitii intampinam, în mod obiectiv, multiple dificultăți în realizarea echipei de proiect, motiv pentru care vă rugăm să aprobați amânarea termenului de depunere a ofertelor.*** ***Vă rugăm să aveți în vedere că realizarea unei oferte într-o astfel de procedură presupune identificarea unei structuri de ofertare care să răspundă tuturor solicitărilor documentației de atribuire, soluții tehnice inovative, dar și întâlniri directe între reprezentații mai multor societăți care vor face parte din asocierea ce se va constitui în vederea participării la procedură. Păstrarea secretelor comerciale este de mare importanță în activitatea economică, motiv pentru care nu se pot folosi mijloace electronice pentru comunicare.*** ***Dat fiind că societățile de profil care participă la proceduri de atribuire în România au fost implicate în proiectele demarate în aceeași perioadă, identificarea unei structuri de ofertare care să corespundă cerințelor documentației de atribuire a fost îngreunată.*** ***Mai mult, date fiind cerințele documentației de atribuire, subscrisa va participa în asociere cu alte societati comerciale, nationale si/sau internationale care, in prezent, sunt afectati de imbolnavirea unui numar semnificativ de angajati fapt ce restrictioneaza colaborarea in vederea intocmirii in conditii optime a ofertei de participare la prezenta procedura de atribuire. Or, dat fiind că păstrarea secretelor comerciale este de mare importanță în activitatea economică, membrii echipei care lucrează de la distanță au acces limitat, doar la anumite informații, programe, documente, necesare pentru redactarea ofertei ce urmează a fi depusă.*** ***În acest context excepțional, redactarea ofertei presupune timp nu doar pentru structurarea ei, ci și pentru identificarea informațiilor, structurarea și/sau actualizarea lor, dar și pentru traducere și tehnoredactare.*** ***Prin urmare, activitatea efectiv desfășurată pentru obținerea și pregătirea documentelor necesare participării la procedură este mult îngreunată și la acest moment, motiv pentru care ne vedem nevoiți să vă transmitem prezenta solicitare de decalare a termenului de depunere.*** ***Această solicitare nu este una abuzivă, ci este o solicitare realizată cu bună credință, având în vedere intenția reală a subscrisei de a participa la această procedură de atribuire cu o ofertă competitivă care să răspundă condițiilor autorității contractante.*** ***Acceptarea unei astfel de solicitări în contextul dat este justificată de principiul bunei administrări, dezvoltat de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene care impune autorităților contractante să urmărească să încheie contractul de achiziție publică pe baza criteriului cel mai bun raport calitate preț. În acest sens, autoritatea contractantă va depune toate diligențele necesare pentru a identifica oferta care îndeplinește cel mai bine condițiile stabilite prin documentația de atribuire.*** ***Directiva UE/24/2014 statuează expres în paragrafele (91)-(93), ca element central al bunei administrări principiul value for money. Potrivit acestuia, autoritatea contractantă are obligația ca în organizarea procedurilor de atribuire să urmărească să***

<table>
<tr><td></td><td>obțină cea mai bună valoare pentru prețul plătit pentru contractele lor. În acest sens, este necesar a se lua toate măsurile pentru a asigura accesul unui număr cât mai mare de operatori economici din piață la procedura de achiziție publică.
Luând în considerare toate cele menționate anterior, vă rugăm să aprobați amânarea termenului de depunere a ofertelor cu 35 zile lucrătoare la procedura de atribuire pentru Contractul de Proiectare si executie „Varianta de ocolire Timisoara Vest”. Solicitam prezenta clarificare deoarece suntem constienti de influenta majora a produselor de calitate superioara in faza de implementare a proiectului asupra costurilor semnificative, pe ciclul de viata.</td></tr>
<tr><td>Raspunsul 37</td><td>Autoritatea Contractanta mentine actualul termen limita pentru depunerea ofertelor avand in vedere ca prin Anuntul de participare nr. CN1065005/08.02.2024 a fost stabilita inca de la inceput o durata suficienta pentru depunerea ofertelor, superioara celei prevazute de art. 74 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.</td></tr>
<tr><td>Intrebarea 38</td><td>Vă rugăm să comunicați:
- diametrul exterior al conductei de gaz existente
- coordonatele punctelor de traversare a centurii
- coordonatele conductei existente la traversarea actuala (x,y,z)
- avize de la operatorii de distributie Gaz Vest si Premier Energy pentru localitatile Sacalaz, Sanmihaiu Roman si Utvin</td></tr>
<tr><td>Raspunsul 38</td><td>Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Din cadrul Documentelor Antreprenorului facand parte Proiectul tehnic de executie precum si toata documentatia necesara pentru executarea Lucrarilor inclusiv Proiectul Tehnic pentru mutari/protejari utilitati;
Toate retelele/cabluri/conducte care interfereaza cu lucrarile proiectate vor fi protejate/relocate in conformitate cu cele precizate in Cerintele Beneficiarului:
12.1.5. In cazul in care prezenta cablurilor, conductelor si altor utilitati nu a fost prevazuta in Contract insa este descoperita pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va avea obligatia generala de a le pastra si obligatii similare cu privire la protejarea, mutarea sau inlocuirea ....
precum si cele de la cap 4.17.Utilitati
In cadrul Studiului de fezabilitate – vol. 8 Avize si acorduri, sunt cuprinse toate avizele si acordurile obtinute conform Certificatului de Urbanism emis de catre C.J. Timis.
Prin C.U. a fost solicitat avizul Delgaz Grid, iar in conformitate cu cele precizate in Avizul favorabil nr. 214275905 / 26.06.2023 “Traseele şi adâncimea exactă de pozare a conductelor si bransamentelor de gaze naturale se determină prin sondaje”.</td></tr>
<tr><td>Intrebarea 39</td><td>Preambul: In ceea ce priveste “Dispozitivele de Protectie”, va rugam sa analizati diferentele dintre informatiile prezentate in diverse documente din alcatuirea Documentatiei de Atribuire, prezentate in tabelul de mai jos:
<table>
<tr><th>Tip parapet</th><th>Cantitate totala conform Art. 3.3.7 din Cerintele Beneficiarului (m)</th><th>Cantitate totala conform Plansa 3 - Detaliu parapeti (m)</th></tr>
<tr><td>H1</td><td>33.467</td><td>33.976</td></tr>
<tr><td>H2</td><td>4.960</td><td>4.975</td></tr>
<tr><td>H3</td><td>9.780</td><td>9.590</td></tr>
<tr><td>Parapet median</td><td>16.750</td><td>-</td></tr>
</table>
Solicitare: Solicitam Autoritatii contractante sa indice Ofertantilor, care sunt cantitatile corecte ce trebuie utilizate de catre acestia, pentru intocmirea Ofertelor Financiare.</td></tr>
<tr><td>Raspunsul 39</td><td>Pentru intocmirea ofertelor, se vor avea in vedere cantitatile precizate la Art. 3.3.7. din cadrul Cerintelor Beneficiarului.</td></tr>
</table>

Intrebarea 40	***Preambul: In Art. 3.3.10 din Cerintele Beneficiarului, este facuta urmatoarea precizare: "In conformitate cu solicitarea Primăriei Municipiului Timisoara pentru asigurarea continuității drumurilor de exploatare cat si pentru asigurarea acceselor la parcele se vor executa drumuri colectoare in lungul variantei de ocolire, pe ambele parti ale acesteia. In cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate este cuprins doar culoarul de teren necesar realizării drumurilor colectoare. Viitoarele drumuri colectoare nu fac obiectul prezentei documentații" .*** ***Solicitare: Solicitam Autoritatii Contractante sa confirme Ofertantilor, ca viitorul Antreprenor nu va fi responsabil pentru executia asigurarii acceselor la parcele, ori pentru lucrarile menite sa asigura continiutatea drumurilor de exploatare.***
Raspunsul 40	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca Studiul de fezabilitate pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire nu cuprinde drumurile colectoare. Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.
Intrebarea 41	***Preambul: In art. 4.2.3 din Cerintele Beneficiarului este stipulat: "La finalizarea studiilor de teren, in termenul prevăzut la Punctul de referința nr.2, Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeala sau alta neconcordanta identificata in Cerințele Beneficiarului sau in reperele topografice sau in sistemele de referința, însoțite de propuneri de soluționare/remediere. Supervizorul va analiza si daca este cazul, va aproba aceste aspecte, precum si propunerile de soluționare/ remediere astfel incat acestea să poată fi implementate pe parcursul elaborării Proiectului Tehnic de Execuție, cu încadrarea în Prețul Contractului".*** ***Indicatorul nr. 7, al Punctului de Referinta nr. 2 (al carui termen de indeplinire este de 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, se refera la faptul ca "identificarea tuturor erorilor, greșelilor sau neconcordantelor in Cerințele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referința este finalizata si notificata Supervizorului".*** ***Pe de alta parte, in Art. 4.17.2.1 din Cerintele Beneficiarului, se regaseste urmatoarea precizare: "[…] Antreprenorul este responsabil pentru analizarea si utilizarea acestor date in proiectul sau si pentru executarea Lucrărilor aferente utilităților, excepție***

	facand erorile/ greșelile/ alte neconcordante identificate in Cerințele Beneficiarului sau in Documentația Tehnica, parte integranta din documentația de atribuire, care vor fi comunicate Beneficiarului si Supervizorului in termen de 90 zile de la Data de începere a activitatii de proiectare, respectiv după data de predare a studiilor finale de teren". ***Solicitare: Intrucat in Sub-Clauza 8.4 din Acordul Contractual, se arata ca perioada alocata Antreprenorului pentru studierea Cerintelor Beneficiarului, este de "60 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare pentru notificarea Supervizorului cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta", va rugam sa clarificati care este termenul corect (90 de zile sau 60 de zile, de la Data de Incepre a Activitatii de Proiectare) si in acelasi timp sa revizuiti sau Sub-Clauza 8.4 din Acordul Contractual sau perioada de indeplinire a Punctului de Referinta nr. 2 si sau Articolele relevante din Cerintele Beneficiarului.***
Raspunsul 41	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile invocate de operatorul economic in solicitarea de clarificare din cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din *Cerintele Beneficiarului* nu sunt in contradictie cu prevederile Sub-clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1 din Acordul Contractual, intrucat in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din *Cerintele Beneficiarului* este stabilita in sarcina Antreprenorului indeplinirea mai multor indicatori a caror realizare trebuie sa se incadreze in 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. In cadrul Punctului de Referinta nr. 2, se regaseste si indicatorul *"identificarea utilitatilor este finalizata"*, care trebuie indeplinit in termenul de 90 de zile, si care reprezinta o activitate distincta cu un termen diferit de termenul de 60 de zile prevazut in cadrul Sub-clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1. din Acordul Contractual, care se refera la Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului si notificarea Supervizorului cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta. Avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului (Studiul de Fezabilitate), astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze, in detaliu, **<u>inca de la acest moment</u>**, toate aspectele de natura tehnica si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/ neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si in orice caz, anterior realizarii documentatiei de proiectare. Totodată, pentru corelarea informatiei la nivelul intregii documentatii de atribuire, în cadrul pct. 4.17.2.1 din Cerintele Beneficiarului, paragraful: *"Antreprenorul este responsabil pentru analizarea si utilizarea acestor date in proiectul sau si pentru executarea Lucrarilor aferente utilitatilor, exceptie facand erorile/ greselile/ alte neconcordante identificate in Cerintele Beneficiarului sau in Documentatia Tehnica, parte integranta din documentatia de atribuire, care vor fi comunicate Beneficiarului si Supervizorului <u>in termen de 90 zile</u> de la Data de Incepere a activitatii de proiectare, respectiv dupa data de predare a studiilor finale de teren."* **se modifică** după cum urmează: *"Antreprenorul este responsabil pentru analizarea si utilizarea acestor date in proiectul sau si pentru executarea Lucrarilor aferente utilitatilor, exceptie facand erorile/ greselile/ alte neconcordante identificate in Cerintele Beneficiarului sau in Documentatia Tehnica, parte integranta din documentatia de atribuire, care vor fi comunicate Beneficiarului si Supervizorului **<u>in termen de 60 zile</u>** de la Data de Incepere a activitatii de proiectare."*
Intrebarea 42	***Preambul: In cuprinsul Art. 4.2.2 din Cerintele Beneficiarului este facuta urmatoarea precizare: "[…] Documentele Beneficiarului includ următoarele, dar fara a se limita la acestea: […] Auditul de siguranța rutiera -Stadiul I […].*** ***Solicitare: Solicitam Autoritatii Contractante sa puna la dispozitia Ofertantilor, "Auditul de siguranta rutiera – Stadiul I".***
Raspunsul 42	**A se vedea Anexa nr. 3 la prezenta clarificare** - Auditul de siguranta rutiera – Stadiul I.

Intrebarea 43	***Preambul: Art. 4.11.2 din Cerintele Beneficiarului, stipuleaza: "Antreprenorul trebuie sa utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza si desenare, sub rezerva aprobării de către Supervizor. Antreprenorul va furniza cu titlu gratuit (pe parcursul implementării), cate o licența pentru fiecare soft folosit, Beneficiarului, Supervizorului si Verificatorului, după caz si la solicitarea expresa".*** ***Solicitare: Solicitam Autoritatii Contractante sa confirme Ofertantilor ca viitorul Antreprenor va trebui sa furnizeze cu titlu gratuit, Beneficiarului, Supervizorului si Verificatorului cate o licenta din fiecare software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza si desenare. De asemenea, va rugam sa indicati care este Categoria de Lucrari sau Activitati din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 in care acestia isi pot cuantifica costurile generate de livrarea catre Beneficiar, Supervizor si Verificator a software-urilor respective.***
Raspunsul 43	Antreprenorul va furniza cu titlu gratuit, Beneficiarului, Supervizorului si Verificatorului cate o licenta din fiecare software-ul standard profesional profesional (pe parcursul implementarii), dupa caz la solicitarea expresa a acestora. Ofertantul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul propunerii financiare toate costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in Cerintele Beneficiarului. Avand in vedere faptul că acest contract este de proiectare si executie, in consecinta nu sunt prevazute defalcari de pret - pe liste de cantitati, cheltuielile cu licentele din fiecare software-ul standard profesional fac parte din cheltuielile indirecte aferente contractului si vor fi incluse în prețul acestuia.
Intrebarea 44	***Preambul: In cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, este prezentata Categoria de Lucrari nr. 7, care se refera la "Lucrari de consolidare". De asemenea, in aceeasi Anexa, este precizat la pct. 16 "Orice alte lucrari de consolidare necesare (altele decat cele prevazute la punctul 7)".*** ***Solicitare: Solicitam Autoritatii Contractante sa indice Ofertantilor, cat se poate de clar, complet si fara echivoc, ce costuri pot fi introduse in cadrul Categoriei de Lucrari nr. 16 - Orice alte lucrari de consolidare necesare (altele decat cele prevazute la punctul 7).***
Raspunsul 44	A se vedea Raspunsul nr. 19 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 45	***Preambul: In cuprinsul Art. 3.3.14 din Cerintele Beneficiarului care se refera la "Iluminat", sunt facute referiri la cinci "Puncte de aprindere [A]". Pentru fiecare dintre acestea se precizeaza: "comanda de iluminat va fi asigurata prin intermediul sistemului de telegestiune".*** ***De asemenea, in Art. 4.13.10.2 din aceleasi Cerinte ale Beneficiarului, este precizat ca: "Pentru asigurarea iluminatului public a Varinatei [B] se vor avea in vedere următoarele: […] iluminatul se va realiza cu sisteme inteligente de telegestiune […]*** ***e) soluțiile vor fi cu telegestiune [C] si anume, inteligente si adaptive, respectiv cu senzori crepusculari de zi si noapte si senzori de trafic cu posibilități de gestionare a intensității luminoase de către beneficiar , funcție de trafic sau de intervalul orar si eficienta energetica a sistemului de iluminat […]".*** ***Si la pct. b) din Art. 9.15 al Cerintelor Beneficiarului sunt facute urmatoarele precizari: "Cerințele de predare pentru instalațiile de iluminare vor include cerințele Beneficiarului plus următoarele: […] verificarea daca materialele puse in opera pentru iluminat au parametri funcționali precizați in documentație (stâlpi, corpuri de iluminat, senzori crepusculari, senzori de mișcare, deci a intregului sistem de telegestiune) [D][…]".*** ***In Cap. "Iluminatul", din Acordul de Mediu nr. 12/22.12.2023, este precizat: "Se va prevedea iluminat integral [E] in zona nodurilor rutiere inclusiv pe zona benzilor de accelerare/ decelerare si pe pasajele prevazute peste autostrada, existente sau***

proiectate”.

In Documentul de avizare nr. 18/13432 din 24.11.2022, emis de catre Directia specializata a CNAIR SA, este regasita urmatoarea conditie: “[…] iluminatul se va realiza cu sisteme economice de energie, alimentarea sistemului de iluminat fiind asigurata de la reteaua nationala/ regionala/ locala de energie electrica; • iluminatul se va realiza cu senzori de sistem de telegestiune, pe baza de tehnologie LED [F]. […]”.

In consecinta celor precizate in paragraful precedent, si in urma analizarii supuse avizarii, intregul colectiv al CTE-CNAIR SA, a inscris in Cap. “Iluminatul public”, din Avizul CTE-CNAIR nr. 5550/07.12.2023, doar atat: “nodurile rutiere inclusiv intersectiile cu reteaua existenta de drumuri, structurile peste 100 m si dotarile (parcarea stanga/ dreapta)”[G].

Facem precizarea ca in Cap. [3.2.3 Analiza solutiei de iluminat public a nodurilor rutiere si a podurilor] din Memoriul Tehnic ce a facut obiectul analizei si aprobarii Avizului CTE-CNAIR, mai sus amintit, sunt facute dese referiri la “sistemul de telegestiune” [H].

Solicitare:

Solicitam Autoritatii Contractante sa explice potentialilor Ofertanti clar si fara echivoc, prin prisma “prioritatilor” Caracteristicilor Imperative definite in art. 4.2.2 din Cerintele Beneficiarului, adica

1.Studiul de Fezabilitate;
2.Auditul de siguranta rutiera – stadiul I;
3. Acordul de mediu nr.12/22.12.2023),

ce anume trebuie acestia sa inteleaga (si sa oferteze), din urmatoarele exprimari, expresii, ori sintagme insuficient detaliate/ probate/ justificate din punct de vedere tehnic:

A: cum poate fi un “Punct de aprindere”, comandat “prin intermediul sistemului de telegestiune”;

B: ce inseamna “Varinatei”;

C: tinand cont de faptul ca Beneficiarul ar trebui sa aiba “posibilitatea de gestionare a intensitatii luminoase” prin respectiva “solutie de telegestiune”, solicitam Autoritatii Contractante sa prezinte Ofertantilor, TOATE caracteristicile tehnice ale “solutiei de telegestiune”, ce trebuie luate in considerare de catre acestia (din punct de vedere tehnic si implicit financiar), pentru intocmirea unei Oferte corespunzatoare;

D: ce inseamna “sistem de telegestiune” si in acelasi timp, solicitam Autoritatii Contractante sa prezinte Ofertantilor, TOATE caracteristicile tehnice respectivului sistem de telegestiune”;

E: ce inseamna “iluminat integral”;

F: ce inseamna in opinia specialistilor CNAIR “senzori de sistem de telegestiune, pe baza de tehnologie LED”;

G: ce trebuie sa inteleaga, de fapt potentialii Ofertanti, din aceste inscrisuri extrase din Avizul CTE-CNAIR nr. 5550/07.12.2023?

	H: solicitam Autoritatii Contractante sa puna la dispozitia Ofertantilor, TOATE documentele tehnice (caracteristici tehnice, specificatii tehnice, tolerante, etc), ce au fost analizate de catre Expertii CTE-CNAIR. ***In concluzie, avand in vedere toate cele de mai sus, solicitam Autoritatii Contractante sa prezinte potentialilor Ofertanti, absolut toate caracteristicile tehnice si cerintele Beneficiarului, incidente "sistemului de telegestiune", ce trebuie "pretuit/ ofertat" de catre potentialii participanti la aceasta Procedura de Achizitie Publica.***
Raspunsul 45	Autoritatea Contractanta precizeaza urmatoarele: Punctele de aprindere reprezinta, cutii metalice in care sunt amplasate intrerupatoarele automate aferente fiecarui circuit de iluminat. Sistemul de telegestiune este format din module de telegestiune amplasate pe fiecare corp de iluminat in parte, *controller* de sistem amplasat in fiecare punct de aprindere si softul aferent. A. Comanda de iluminat se va realiza cu ajutorul *controller*-ului amplasat in fiecare punct de aprindere. B. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la pct. 4.13.10.2., paragraful: *Pentru asigurarea iluminatului public a Varinatei se vor avea in vedere urmatoarele: [...]* se modifica dupa cum urmeaza: *Pentru asigurarea iluminatului public a* ***<u>Variantei</u>*** *se vor avea in vedere urmatoarele: [...]* C. Comanda intensitatii luminoase se va realiza cu ajutorul software-ului care vine inclus in orice sistem de telegestiune. D. Sistemul de telegestiune este format din module de telegestiune amplasate pe fiecare corp de iluminat in parte, *controller* de sistem amplasat in fiecare punct de aprindere si softul aferent. E. Sintagma "*iluminat integral*" se refera la iluminarea in totalitate a lucrarilor, respectiv a nodurilor rutiere inclusiv intersectiile cu reteaua existenta de drumuri, a structurilor peste 100 m si a dotarilor (parcarea stanga/ dreapta). F. Iluminatul se va realiza cu sistem de telegestiune (care este format din module de telegestiune amplasate pe fiecare corp de iluminat in parte, controller de sistem amplasat in fiecare punct de aprindere si softul aferent), iar corpurile de iluminat vor fi cu tehnologie LED. G. Se vor ilumina nodurile rutiere inclusiv intersectiile cu reteaua existenta de drumuri, structurile peste 100 m si dotarile (parcarea stanga/ dreapta). H. De asemenea informatii referitoare la iluminat se regasesc si in cadrul Vol. 3.2 – Siguranta circulatiei - 06-PARTE SCRISA SF ILUMINAT VO TIMIS.pdf. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, majoritatea detaliilor solicitate prin clarificare tinand in fapt de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborarea Proiectului Tehnic.
Intrebarea 46	***Preambul: La pct. 13) din Art. 5.2.1 din Cerintele Beneficiarului, este precizat: "Se vor monta schele mobile independente in extradosul grinzilor metalice, pentru fiecare deschidere pe toata secțiunea transversala la structurile cu deschideri peste 50,00m si/sau cu inaltime libera sub pod de peste 8,00 m, cu excepția cazurilor justificate si argumentate tehnic si acceptate de Beneficiar".*** ***Solicitare: Solicitam Autoritatii Contractante sa confirme potentialilor Ofertanti, ca o astfel de "schela mobila independenta", va trebui prevazuta doar pentru deschiderile dintre P7 si P8, respectiv P8 si P9, ale Structurii de la km 13+360*** ***- Pod pe varianta de ocolire peste râul Bega si peste rezervoarele de nămol.***

Raspunsul 46	"*Schela mobila independenta*", va fi prevazuta la Podul peste raul Bega de la km 13+360 pe deschiderile dintre pilele P7-P8-P9.
Intrebarea 47	***Preambul: La pct. b) al Art. 5.1.3 din Cerintele Beneficiarului, este stipulat ca Antreprenorul este responsabil pentru: "asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, pana la admiterea de către Beneficiar a Recepției Finale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții".*** ***Insa, conform modalitatii de plata descrise in Formularul E, pentru Subcategoria de Activitati "Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor", ultima transa din valoarea acestor servicii, va fi efectuata "dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor".*** ***Solicitare: Solicitam Autoritatii Contractante sa confirme Ofertantilor ca viitorul Antreprenor va fi obligat sa asigure "Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor", doar pana la admiterea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.***
Raspunsul 47	Viitorul Antreprenor care are si calitatea de Proiectant va asigura Asistenta Tehnica, conform prevederilor legale în vigoare. Daca o anumita activitate/serviciu/lucrare nu este detaliata in mod distinct in cadrul Formularului E si/sau a Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, insa este solicitata prin Documentatia de Atribuire (Contract / Cerintele Beneficiarului etc.) aceasta va fi luata in considerare cu ocazia elaborarii ofertei ca obligatie a viitorului Antreprenor si va fi inclusa in pretul Propunerii sale Financiare.
Intrebarea 48	***Preambul: In Art. 12.37.2 din Cerintele Beneficiarului este stipulat: "Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protecția mediului si reducerea impactului, in perioada de construcție si in cea de Notificare a defectelor, in deplina conformitate cu actele de reglementare obținute pentru proiect si cu legislația si standardele aplicabile cu modificările si completările ulterioare ale acestora".*** ***Solicitare: Intrucat intretinerea Lucrarilor dupa admiterea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, se va afla sub responsabilitatea Administratorului drumului, solicitam Autoritatii Contractante sa revizuiasca in consecinta, prevederile Art. 12.37.2 din Cerintele Beneficiarului.***
Raspunsul 48	Atragem atentia asupra faptului ca viitorul Antreprenor are obligatia de a garanta lucrarile executate si de a remedia orice defectiuni aparute in perioada de Notificare a defectelor, in conditiile prevazute in Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018 si in documentatia de atribuire, aspect ce poate conduce inclusiv la executia de lucrari pe perioada de garantie. Prin urmare, Autoritatea Contractantă menține prevederile Art. 12.37.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului.
Intrebarea 49	***Preambul: La finalul Cap. 3.1.6 din Volum 1 - SINTEZA-SUMAR-CONCLUZII, este precizat: "In urma efectuarii diagnosticului arheologic intruziv pentru proiectul de investitie Varianta Ocolitoare Timisoara Vest, in teren au fost identificate 5 situri arheologice reperate la indicativii kilometrici: km 7+060 – km 7+220 (Sit 1, Epoca romana), km 7+480 – 7+630 (Sit 2, epoca romana), nod 2 (Sit 3, epoca medieval timpuriu), km*** ***10+550 – km 10+710 (Sit 4, epoca romana), km 12+420 – km 12+740 (Sit 5, epoca Romana)".*** ***Solicitare: Tinand cont de cele 3 "Propuneri", evidentiate in Cap. II.9 din Volum 4.5 - STUDIU ARHEOLOGIC, solicitam Autoritatii Contractante sa confirme Ofertantilor, ca termenul de 180 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare (a fost corect estimat de catre aceasta), pentru ca viitorul Antreprenor sa poata proba Supervizorului ca "activitatea de cercetare arheologica preventiva pentru zonele delimitate ca situri arheologice este finalizata", iar acest termen include (inclusiv) si descarcarea de sarcina a celor 5 Situri deja identificate, precum si descarcarea de sarcina arheologica a eventualelor Situri identificate in consecinta, celor ce decurg din "propunerea c)", din acelasi Volum 4.5.*** ***In cazul in care intelegerea noastra este eronata, va rugam sa clarificati.***

Raspunsul 49	Autoritatea contractantă confirmă că termenul de 180 de zile (conform Punctului de referinta nr. 4 – din Cerințele Beneficiarului) de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare include activitatea de cercetare arheologică preventivă/descărcarea de sarcină atât a celor cinci situri deja identificate, cât și a eventualelor situri care pot fi reperate în urma finalizării diagnosticului arheologic intruziv. Vă rugăm să luați în considerare faptul că programarea cercetării arheologice preventive nu este condiționată de finalizarea diagnosticului arheologic intruziv. Astfel, etapele 1 și 2 menționate la punctul **5.9 Caracteristici imperative privind diagnosticul arheologic, cercetare preventivă și supraveghere arheologică**, respectiv diagnosticul arheologic intruziv și cercetarea preventivă, se pot derula concomitent, ceea ce ar demonstra o gestionare eficientă, în termeni de timp, a cercetării arheologice. De asemenea, menționăm că în sarcinile Antreprenorului se regăsește și cea de a reprograma Lucrările astfel încât să evite întârzierile dar, conform precizărilor din Caietul de sarcini **12.35.2 Riscuri,** în cazul în care apar alte riscuri decât cele menţionate, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului, situaţiile vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale.
Intrebarea 50	***Preambul: Din Documentul Beneficiarului: "Volum 4.3 - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU „VARIANTA DE OCOLIRE TIMIȘOARA VEST" - Ianuarie 2024 - Revizia_3" (ce a fost supus verificarii la cerinta Af – conform "Referat Verificator Af – nr. 0005/10.01.2024", au fost extrase urmatoarele prevederi, cerinte sau detalii:*** ***A. in Cap. I.1 este facuta urmatoarea precizare: "Studiul geotehnic este întocmit în conformitate cu cerinţele temei de proiectare primite din partea beneficiarului şi respectând prevederile NP 074/2014: Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții și SR EN 1997-2/2007; SR EN 1997- 2:2007//NB:2009; SR EN 1997-2:2007/AC:2010: Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului și AND 614-2014:*** ***„Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres și autostrazi". Precizam ca si in Cap. II.5 din acelasi Studiu Geotehnic – Revizia 3, sunt facute referiri la NP 074/2014.*** ***B. de asemenea, si la pct. 3) din Cap. VII.5 din acelasi Studiu Geotehnic – Revizia 3 – ianuarie 2024, sunt facute referiri doar la acelasi Normativ NP 074/2014.*** ***Solicitare: Tinand cont de cele prezentate in aceasta Solicitare de Clarificare, rugam Autoritatea Contractanta sa confirme potentialilor Ofertanti, ca in ceea ce priveste pct. A si pct. B de mai sus, acestia vor lua in considerare doar si numai doar, cerintele si conditiile stipulate in Normativul NP 074/2014, fara a fi aplicabile cerintele sau conditiile stipulate in Normativul NP 074/2022, atunci CAND VA FI CAZUL, DACA VA FI CAZUL, asa cum este stabilit in Art. 4.16.1 din Cerintele Beneficiarului, potrivit caruia viitorul Antreprenor trebuie sa se asigure ca "[…] Studiul geotehnic de detaliu va fi intocmit respectând exigentele NP 074-2014 Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții […]". In cazul in care intelegerea noastra este eronata, va rugam sa clarificati si sa informati in consecinta, potentialii Ofertanti.***
Raspunsul 50	Avand in vedere cerintele de la cap. 4.16 Studiul Geotehnic de detaliu (SG-D) din cadrul Cerințelor Beneficiarului, la elaborarea Studiului Geotehnic se vor aplica prevederile NP074/2014.
Intrebarea 51	***Preambul: La pct. 13 din din Cap. VII.5 din acelasi Studiu Geotehnic – Revizia 3 – ianuarie 2024, este precizat ca: "Solul vegetal identificat, pe parcursul traseului studiat, poate sa varieze ca grosime intre 0.05 m și 0.15 m, cu un continut mai mare de materie organica pe primii 50 cm, și un continut mai mic pe urmatorii 50 cm.*** ***Solicitare: Pentru asigurarea unui tratament echitabil, solicitam Autoritatii Contractante sa indice potentialilor Ofertanti, care este grosimea stratului vegetal ce trebuie decopertat (5 cm, 15 cm, 50 cm sau >50 cm), ce trebuie luata in calcul de catre***

	acestia, pentru elaborarea unor Oferte corespunzatoare si comparabile.
Raspunsul 51	In cadrul Studiul geotehnic pus la dispozitie in Documentatia de Atribuire se regasesc fise de foraje in care este indicata grosimea stratului vegetal si buletine de analiza pentru materiile organice. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte si complete din toate punctele de vedere.
Intrebarea 52	***Preambul: La pct. 7 din din Cap. VII.5 din acelasi Studiu Geotehnic – Revizia 3 – ianuarie 2024, este precizat ca: "Ținând cont de apropierea de zone locuite intens de mult timp, este posibil ca pe parcursul traseului studiat să apară local zone de acumulare a deșeurilor menajere sau provenite din resturi de materiale de construcții. Datorita exploatării intense agricole, acestea nu au fost puse in evidenta în aceasta faza de proiectare".*** ***Solicitare: Avand in vedere ca Studiul Geotehnic – revizia 3, a fost verificat la cerinta Af, in data de 10.01.2024, Documentul Beneficiarului intitulat "Cerintele Beneficiarului nr. DT 4A/1170", a fost aprobat de catre Directorul General al CNAIR SA in data de 29.01.2024, iar aceasta Procedura de Achizitie Publica a fost "anuntata" (conform CN1065005 din data de 08.02.2024), dar publicata pe platforma SEAP in data de 09.02.2024, solicitam Autoritatii Contractante sa indice clar, complet si fara echivoc potentialilor Ofertanti, care este cantitatea estimata (exprimata in metri cubi, ori tone), a "deseurilor menajere sau provenite din resturi de materiale de construcții", ce va trebui trebui indepartata din "Santier" (definit ca atare in Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018).*** ***Pe cale de consecinta, va solicitam sa indicati Ofertantilor, care este Categoria de Lucrari sau Categoria de Activitati, din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, in care acestia isi vor putea cuantifica costurile si cheltuielile generate de "eliberarea Santierului" de "deseurile menajere sau provenite din resturi de materiale de construcții", estimate de catre Autoritatea Contractanta la un volum de "… metri cubi" ori "… tone".***
Raspunsul 52	Activitatea aferenta eliberarii Santierului de acumularile de deseurile menajere sau provenite din resturi de materiale de construcții este prevazuta la **punctul. 2.2.6 - Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala din Anexa nr. 1 la Formularul 7.** Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se

	regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.
Intrebarea 53	***Preambul: In Subcapitolul VII.2.1.1 din Studiu Geotehnic – Revizia 3 – ianuarie 2024, este precizat ca: "Pe baza rezultatelor obținute se recomandă fundarea indirectă pe piloți considerați flotanți. Diametrul, numarul și distanța dintre piloți se vor stabili de către proiectant conform normelor naționale și europene ținând seama de încercările acestora transmise în structră în timpul exploatării (greutatea proprie, sarcini utile, încercările date de vânt și zăpadă, sarcinile suplimentare transmise de eventualele cutremure, acțiunea hidrostatică și hidrodinamică, apa subterană) cât și de stratificația terenului".*** ***Solicitare: Tinand cont de data verificarii "Studiului Geotehnic – Revizia 3 – ianuarie 2024", adica data de 10.01.2024, conform "Referat Verificator Af – nr. 0005", precum si de faptul ca Partea Desenata din Documentatia de Atribuire, incidenta celor 10 Structuri (poduri, pasaje, viaducte), a fost elaborata in luna mai a anului 2022, va solicitam sa clarificati aceste inadvertente si sa indicati clar, complet si fara echivoc, potentialilor Ofertanti, ce anume trebuie acestia sa cuantifice valoric:*** • ***lungimile pilotilor, precum si diametrele acestora stabilite in "partea desenata – elaborata in anul 2022", in consecinta "Breviarelor de calcul" aferente;*** • ***ori, in consecinta Recomandarii din cadrul Cap. VII.2.1.1 din Studiul Geotehnic – Revizia 3 – ianuarie 2024*** ***In vederea prezentarii unor Oferte corespunzatoare, va solicitam sa clarificati si sa instiintati in consecinta, potentialii Ofertanti.***
Raspunsul 53	La intocmirea ofertelor se va tine cont de parte desenata pentru structuri care este in conformitate cu Studiul Geotehnic Revizia 3 – ianuarie 2024.
Intrebarea 54	***Fata de prevederile art. 5.2.1 ale Cerintelor Beneficiarului potrivit carora caracteristica imperativa de proiectare structurala este reprezentata de lungimea minima a suprastructurii, va rugam sa clarificati daca la nivelul ofertei, operatorii economici pot modifica:*** - ***numarul si / sau lungimea deschiderilor;*** - ***schema statica;*** - ***forma si / sau geometria grinzilor;*** - ***numarul grinzilor.***
Raspunsul 54	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **nu sunt permise modificari** cu privire la: numarul / lungimea deschiderilor; schema statica; forma si geometria grinzilor; numarul grinzilor. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.
Intrebarea 55	***În Cerințele Beneficiarului, la cap. 3.3.6 – Lucrări de consolidare, se precizează că: "trecerea de la umplutura granulara la umplutura din material coeziv se va face cu trepte de 1 m lățime și 1 m inaltime". Având în vedere că înălțimea treptelor de înfrățire se stabilește în funcție de grosimea maximă a stratului ce urmează a fi compactat, vă rugăm să precizați dacă înălțimea treptelor este cerință obligatorie.***
Raspunsul 55	Se vor respecta cerintele de la cap. **5.4 Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare** din cadrul Cerințelor Beneficiarului. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.

Intrebarea 56	***Fata de prevederile Ordinului 27/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2022, potrivit carora:*** ***Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii:*** ***a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentului ordin;*** ***b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;*** ***c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii menţionate la lit.*** ***d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate şi recepţionate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;*** ***e) pentru care a fost aprobată finanţarea.*** ***Si avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii este programat a se finanta prin PT 2021 - 2027, va rugam sa confirmati faptul ca la elaborarea Studiului Geotehnic se vor aplica prevederile NP074/2014.***
Raspunsul 56	Avand in vedere cerintele de la cap. **4.16 Studiul Geotehnic de detaliu (SG-D)** din cadrul Cerințelor Beneficiarului, la elaborarea Studiului Geotehnic se vor aplica prevederile NP074/2014.
Intrebarea 57	***În Cerințele Beneficiarului, la cap. 3.3.9 – Lucrări de poduri si pasaje, se precizează pentru Pasaj pe varianta de ocolire peste CF 218 si bretea nod rutier, km 3+500: "suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate din beton armat cu armatura postintinsa ... solidarizate prin intermediul a 3 antretoaze, doua de capat si una in camp". Având în vedere că în mod uzual pentru deschideri cu lungimea de 40.00m se folosesc grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armătură preîntinsă, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă pentru aceste grinzi se pot folosi armături preîntinse. În plus, vă rugăm să precizați dacă se poate renunța la antretoazele centrale.***
Raspunsul 57	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **<u>nu sunt permise</u>** modificari. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Totodata a se vedea si Raspunsul 54 din prezenta clarificare
Intrebarea 58	***În Cerințele Beneficiarului, la cap. 3.3.10 – Conectarea retelei locale de drumuri, se precizează că: "In cadrul prezentului Studiului de Fezabilitate este cuprins doar culoarul de teren necesar realizarii drumurilor colectoare. Viitoarele drumuri colectoare nu fac obiectul prezentei documentații". Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă drumurile colectoare fac obiectul contractului.***
Raspunsul 58	A se vedea Raspunsul nr. 40 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 59	***Facem referire la lungimea pilotilor forati pentru lucrarile de arta, unde au fost prevăzuți piloți forați cu lungimea fișei de 20.00m, cât și lungimea maximă a forajelor geotehnice de 25.00m. Vă rugăm să observati faptul ca lungimea forajelor nu***



	indeplineste conditiile stabilite in cadrul SR EN 1997-1 și NP 074-2014: (13) Pentru piloți (a se vedea figura E.7), se cer îndeplinite trei condiții: – $z_a \geq 1{,}0 b_g$ – $z_a \geq 5{,}0$ m – $z_a \geq 3 D_F$
Raspunsul 59	Adacimea forajelor de 25,00 m prevazute pentru lucrarile de arta respecta cerinta AND 614/2014, subcap.4.3.9 in care este mentionat: ❖ Pentru ***poduri, pasaje sau viaducte:*** - minimum câte o investigaţie la culee şi o investigaţie la pile (dacă este cazul), în funcţie de deschiderea acestora, cu adâncimea minimă de 25,00 m, sau până la roca de bază, continuat cu 5,00 m în aceasta;
Intrebarea 60	***Având în vedere Cerința Imperativă nr. 1: "Lucrările de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelului de mai sus", cât și Cerința Imperativă nr. 32: "Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune practici". Vă rugăm să clarificați dacă la nivel de ofertă se poate reduce numărul aparatelor de reazem și a rosturilor de dilatație, cu respectarea lungimilor minime prevăzute la Cerința Imperativă nr. 1.***
Raspunsul 60	A se vedea Raspunsul nr. 31 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 61	***Având în vedere Cerința Imperativă nr. 1: "Lucrările de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelului de mai sus", cât și Cerința Imperativă nr. 32: "Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune practici". Vă rugăm să clarificați dacă la nivel de ofertă se pot modifica numărul, înălțimea și geometria grinzilor prefabricate, cu respectarea lungimilor minime prevăzute la Cerința Imperativă nr. 1.***
Raspunsul 61	A se vedea Raspunsul nr. 54 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 62	***Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, vă rugăm să clarificați dacă în cadrul proiectului se poate modifica tipul suprastructurilor (beton armat, grinzi prefabricate din BAP, metalice), cu respectarea Cerințelor Beneficiarului.***
Raspunsul 62	A se vedea Raspunsul nr. 54 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 63	***Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, vă rugăm să clarificați dacă în cadrul proiectului se poate modifica tipul infrastructurilor podurilor si pasajelor, cu respectarea Cerințelor Beneficiarului.***
Raspunsul 63	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **nu sunt permise** modificari. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Prin urmare, nu este permisa modificarea infrastructurii podurilor si/sau pasajelor.

	Totodata a se vedea si Raspunsul nr. 54 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 64	***Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, vă rugăm să clarificați dacă în cadrul proiectului se poate modifica dispunerea, diametrul si lungimea piloților forați, cu respectarea Cerințelor Beneficiarului.***
Raspunsul 64	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **nu sunt permise** modificari. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Totodata a se vedea si Raspunsul nr. 54 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 65	***Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, vă rugăm să clarificați dacă în cadrul proiectului se pot modifica fundațiile podurilor și pasajelor, cu respectarea Cerințelor Beneficiarului***
Raspunsul 65	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **nu sunt permise** modificari. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Prin urmare, nu este permisa modificarea fundatiilor podurilor si/sau pasajelor. Totodata a se vedea si Raspunsul nr. 54 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 66	***Având în vedere Cerința Imperativă nr. 32: "Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune practici", cât și faptul că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, vă rugăm să precizați dacă este permisă modificarea schemei statice a podurilor si pasajelor cu respectarea Cerințelor Imperative și proiectat conform normativelor in vigoare, soluția fiind aleasa si dimensionată de Proiectant.***
Raspunsul 66	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **nu sunt permise** modificari. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Totodata a se vedea si Raspunsul nr. 54 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 67	***Referitor la Cerința Imperativă nr. 20: "Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi montate la acelasi nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara elemente de racordare) si se vor prelungi cu 5 cm in afara grinzii de parapet", având în vedere că dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație nu sunt prevăzute cu dispozitive de colectare și evacuare a apelor pluviale, vă rugăm să clarificați dacă apa colectată în jgheabul rostului de dilatație se va evacua gravitațional.***
Raspunsul 67	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a Proiectului Tehnic.


Intrebarea 68	***Având în vedere Cerința Imperativă nr. 32: "Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune practici", cât și faptul că Lucrările de artă vor fi echipate cu dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație etanșe, vă rugăm să eliminați Cerința Imperativă nr. 28: "Se va asigura colectarea si evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, astfel incat acestea sa nu se prelinga/scurga pe elevatii" intrucat prevederea unui dispozitiv de colectare si evacuare a apelor de pe bancheta cuzinetilor nu este fezabila.***
Raspunsul 68	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a Proiectului Tehnic.
Intrebarea 69	***Având în vedere Cerința Imperativă nr. 13: "Se vor monta schele mobile independente in extradosul grinzilor metalice, pentru fiecare deschidere pe toata sectiunea transversala la structurile cu deschideri peste 50.00m si/sau cu inaltime libera sub pod de peste 8.00m, cu exceptia cazurilor justificate si argumentate tehnic si acceptate de Beneficiar". În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc care sunt caracteristicile minime pentru schela mobilă, precum si numarul de schele mobile pe care ofertantii le vor prevedea in propunerile lor tehnice si financiare.***
Raspunsul 69	*"Schela mobila independenta",* este necesar a fi prevazuta la Podul peste raul Bega de la km 13+360 pe deschiderile dintre pilele P7-P8-P9. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a Proiectului Tehnic.
Intrebarea 70	***Ne referim la cerința din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 2.2 Caracteristici imperative ale lucrarilor: "Lucrarile de arta vor respecta prevederile Instructiunilor tehnice aferente Caietelor de sarcini generale comune lucrărilor de arta, indicativ AND 590/2016". În indicativul AND 590/2016, Caiet de sarcini nr. 3 – Infrastructuri – fundatii indirecte, la cap. 2.4.4 Betonul se menționează că: "Betonul din pilotii forati de diametru mare va avea clasa minima C30/37 (conform tabel. II.23 din Normativul PD 165 in corelare cu tabelul F1 din SR 206)". În normativul PD 165 cât și SR EN 206, se menționează că pentru piloți forați, clasa minimă a betonului este C25/30. Mai mult de atât, în piesele desenate din cadrul documentației de atribuire, piloții forați au fost proiectați din beton clasa C20/25. Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc ce clasă minima de beton se va folosi pentru proiectarea piloților forați.***
Raspunsul 70	Pilotii se vor realiza din beton clasa C30/37.
Intrebarea 71	***Ne referim la Cerința Imperativă nr. 16: "Aparatele de reazem vor avea o garantie de minim 15 ani si o durata de viata de minim 50 ani, prevazute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate". În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc la ce se referă Autoritatea Contractată raportându-se la Aparate de reazem prevăzute cu dispositive antiseismice speciale/dedicate.***
Raspunsul 71	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a Proiectului Tehnic.

	Proiectarea structurilor, inclusiv prevederea dispozitive antiseismice este în sarcina Antreprenorului.
Intrebarea 72	***În avizul CNCF CFR SA aviz nr. 9/4/3405 din 16.10.2023 se specifică că: "se vor respecta condițiile impuse prin avizul CFR nr. 3/6/1/1/290/20.02.2023, înălțimea de gabarit pe verticală va fi de min. 10.19 m". Având în vedere că Pasajul km 4+750 și Pasajul km 10+139 nu respectă gabaritul minim pe verticală condiționat de avizator, vă rugăm să clarificați aceasta discrepanta.***
Raspunsul 72	În avizul CNCF CFR SA aviz nr. 9/4/3405 din 16.10.2023 gabaritele mentionate sunt: pentru CF218=10,19 m, pentru CF133=9,89 m si pentru CF100=9,00 m. Conform plansei 2.3- Dispozitie generala pasaj km 3+500 peste CF218 gabaritul este de 10,19 m. Conform plansei 4.3- V.O. Timisoara Vest pasaj km 4+750 gabaritul este de 9,89 m. Conform plansei 7.3- V.O. Timisoara Vest pasaj km 10+139 gabaritul este de 9,10m.
Intrebarea 73	***În avizul CNCF CFR SA aviz nr. 9/4/3405 din 16.10.2023, pentru Pasajul km 3+500 se specifică că: "gabaritul orizontal minim: 7.43 m din axul firului I pana la radierul pilei P6; gabaritul orizontal minim: 10.03 m din axul firului I până la axa pilei P6". În volumul de piese desenate din cadrul documentației de atribuire, pentru acest Pasaj distanțele sunt: gabaritul orizontal minim: 5.84 m din axul firului I pana la radierul pilei P6; gabaritul orizontal minim: 8.43 m din axul firului I până la axa pilei P6, vă rugăm clarificați.***
Raspunsul 73	In cadrul procesului verbal nr. 3/3/11/6463/15.11.2022 emis de catre Sectia L3 Timisoara, sunt mentionate distantele fata de CF ale pilei P6. **A se vedea Anexa nr. 4 la prezenta clarificare - Procesul verbal nr. 3/3/11/6463/15.11.2022.** De asemenea, în cadrul plansei 2.3- Dispozitie generala pasaj km 3+500 se regăsesc gabaritele, respectiv: gabarit orizontal de 5,91 m fata de pila P6, respectiv 30,86 m de pila P7.
Intrebarea 74	***În avizul CNCF CFR SA aviz nr. 9/4/3405 din 16.10.2023, pentru Pasajul km 4+750 se specifică că: "gabaritul orizontal dreapta: 13.80 m din axul liniei ferate până la elevația pilei P6; gabaritul orizontal stânga: 25.06 m din axul liniei ferate până la elevația pilei P7". În volumul de piese desenate din cadrul documentației de atribuire, pentru acest Pasaj distanțele minime precizate de avizator nu sunt respectate, vă rugăm clarificați.***
Raspunsul 74	Conform plansei 4.3 - Dispozitie generala Pasaj km 4+750 gabaritele pe orizontala sunt 13,80 m respectiv 25,06 m.
Intrebarea 75	***În avizul CNCF CFR SA aviz nr. 9/4/3405 din 16.10.2023, pentru Pasajul km 10+139 se specifică că: "gabaritul orizontal dreapta: 8.20 m din axul liniei ferate până la elevația pilei P11; gabaritul orizontal stânga: 30.31 m din axul liniei ferate până la elevația pilei P12". În volumul de piese desenate din cadrul documentației de atribuire, pentru acest Pasaj distanțele minime precizate de avizator nu sunt respectate, vă rugăm clarificați.***
Raspunsul 75	Conform plansei 7.3- Dispozitie generala Pasaj km 10+139 gabaritele pe orizontala sunt 8,20 m respectiv 30,31 m.
Intrebarea 76	***Pentru a putea realiza o oferta tehnica si financiara corecta, va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti ridicarea topografica si toate piesele desenate in format .dwg.***
Raspunsul 76	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor ridicarea topografica în format .dwg. Referitor la restul pieselor desenate în format .dwg, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția ofertanților informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea

	documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebarea 77	***In cadrul capitolului 5.1 – Caracteristici Imperative, se specifica faptul ca pentru stratul de uzura si cel de legatura se va folosi bitum modificat:*** 5.1.11. Structura rutiera pe Varianta de ocolire Timisoara Vest va fi cea mentionata in Cerin Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum si interse Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu ultima forma actualiz publicata si oficiala a normativului AND 605, valabila la Data de Incepere, iar pentru stratul de u si legatura se va folosi **bitum modificat cu polimeri**. ***In cadrul capitolului 5.3.4 – Structura rutiera, pentru straturile de uzura si de legatura, nu se mentioneaza clar daca se va folosi bitum modificat cu polimeri sau nu:*** *5.3.4. Structura rutiera* I. ***Structura rutiera pe Varianta de Ocolire Timisoara Vest si nodurile rutiere*** va avea minim ▪ strat de uzura tip MAS 16 rul 45/80 4 cm; ▪ strat de legatura tip BAD22.4 leg 45/80 6 cm; ▪ strat de baza AB31.5 baza 50/70 8 cm; ▪ Balast stabilizat, în strat superior de fundaţie 18,0 cm; ▪ Balast, în strat inferior de fundaţie 20,0 cm; ▪ Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici 20,0 cm ***In conformitate cu AND 605/2016, pentru straturile asfaltice cu bitum modificat, se va folosi formula "rul (leg) PMB". Fata de discrepanta dintre cele doua precizari ale cerintelor imperative, va rugam sa specificati daca pentru straturile asfaltice de uzura si legatura se va folosi bitum modificat.***
Raspunsul 77	Stratul de uzura, precum si stratul de legatura vor fi executate cu bitum modificat cu polimeri, în conformitate cu cerintele de la cap. 5 Caracteristici imperative ale lucrărilor, pct. 5.1.11. Structura rutiera pe Varianta de ocolire Timisoara Vest va fi cea mentionata in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii. Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului AND 605, valabila la Data de Incepere, iar pentru stratul de uzura si legatura se va folosi bitum modificat cu polimeri.
Intrebarea 78	***In cadrul Cerintelor Beneficiarului, capitolul 3.3.4 – Profiluri Transversale Tip, pentru bretelele nodurilor rutiere se mentioneaza ca benzile de incadrare au latimea de 2 x 0.25m, iar acostamentele au latimea de 2 x 0.75m:*** Profilul transversal tip pe bretele nodurilor rutiere este: ➢ **Cai bidirectionale:** ▪ Lăţimea platformei – 12.40 m + supralargire ▪ Lăţimea părţii carosabile – 2 x 3.50 m + supralargire ▪ Benzi de încadrare – 2 x 0.25 m ▪ Acostamente – 2 x 0.75 m ▪ Spatiu pentru amplasare parapet – 1.70 m (W5) ➢ **Cai unidirectionale:** ▪ Lăţimea platformei – 9.40 m + supralargire ▪ Lăţimea părţii carosabile – 4.0m +supralargire ▪ Benzi de încadrare – 2 x 0.25 m ▪ Acostamente – 2 x 0.75 m

	Din documentatia de atribuire, piese desenate – Profiluri Transversale Tip nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, se observa faptul ca benzile de incadrare au latimea de 0.50m, iar acostamentele de 0.50m:   ***Fata de discrepantele identificate, va rugam sa clarificati care sunt latimile benzilor de incadrare si acostamentelor, care se vor folosi pe acest proiect.***
Raspunsul 78	Latimile benzilor de incadrare vor fi de 2 x 0.50 m, iar acostamentele de 2 x 0.50, conform planselor – profile transversale tip din cadrul vol. 3.1 – Lucrari drum, pod, csd, hidro / 1 – Lucrari drum. Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.4, paragrafele: *Profilul transversal tip pe bretele nodurilor rutiere este:* ➢ ***Cai bidirectionale:*** ▪ *Lățimea platformei – 12.40 m + supralargire* ▪ *Lățimea părții carosabile – 2 x 3.50 m + supralargire* ▪ *Benzi de încadrare – 2 x 0.25 m* ▪ *Acostamente – 2 x 0.75 m*

	▪ *Spatiu pentru amplasare parapet – 1.70 m (W5)* ➢ ***Cai unidirectionale**:* ▪ *Lățimea platformei – 9.40 m + supralargire* ▪ *Lățimea părții carosabile – 4.0m +supralargire* ▪ *Benzi de încadrare – 2 x 0.25 m* ▪ *Acostamente – 2 x 0.75 m* ▪ *Spatiu pentru amplasare parapet – 1.70 m (W5)* **se modifica dupa cum urmeaza**: *Profilul transversal tip pe bretele nodurilor rutiere este:* ➢ ***Cai bidirectionale:*** ▪ *Lățimea platformei – 12.40 m + supralargire* ▪ *Lățimea părții carosabile – 2 x 3.50 m + supralargire* ▪ ***Benzi de încadrare – 2 x 0.50 m*** ▪ ***Acostamente – 2 x 0.50 m*** ▪ *Spatiu pentru amplasare parapet – 1.70 m (W5)* ➢ ***Cai unidirectionale**:* ▪ *Lățimea platformei – 9.40 m + supralargire* ▪ *Lățimea părții carosabile – 4.0m +supralargire* ▪ ***Benzi de încadrare – 2 x 0.50 m*** ▪ ***Acostamente – 2 x 0.50 m*** ▪ *Spatiu pentru amplasare parapet – 1.70 m (W5)*
Intrebarea 79	***In cadrul Cerintelor Beneficiarului, capitolul 3.3.7 – Dispozitive de siguranta, lungimile totale ale parapetelor tip H1, H2, H3 difera fata de lungimile totale din cadrul pieselor desenate – Detaliu parapet.*** ***Va rugam sa specificati care sunt lungimile corecte ale parapetelor tip H1, H2, H3.***
Raspunsul 79	Pentru intocmirea ofertelor, se vor avea in vedere informatiile (inclusiv lungimile) precizate la Art. 3.3.7. din cadrul Cerintelor Beneficiarului
Intrebarea 80	***In cadrul documentatiei de atribuire, Breteaua 1 – nod rutier 1, la schimbatorul de declivitate de la km 0+137, nu este introdusa racordarea verticala. In conformitate cu STAS 863/85 cap 3.3 Proiectarea in profil longitudinal:*** 3.3 **Proiectarea în profilul longitudinal** 3.3.1 Racordarea a două declivităţi succesive prin curbe verticale se face atunci cînd diferenţa algebrică dintre ele $m = \|d_1 - d_2\|$ este mai mare decît 0,5 %.



De asemenea, in cadrul analizei profilurilor longitudinale din documentatia de atribuire, am identificat situatii in care declivitatile sunt mai mici de 0.5%. Conform STAS 863/85, tabelul 2, articolul 13, declivitatile minime in profil longitudinal trebuie sa se incadreze in intervalul 0.5 – 1.0%, pentru a evita fenomenul de acvaplanare:

Nr. crt.	Elemente geometrice	Viteza de bază, km/h						
		100	80	60	50	40	30	25
12	Declivităţi longitudinale în % în aliniamente — maxime	5	6	6,5	7	7	7,5	8
	— excepţionale	—	—	—	—	8	8,5	9
13	Declivităţile longitudinale minime în %, în intervalele dintre curbele succesive de sensuri contrare având razele mai mici decît cele recomandabile (unde apare profilul cu dever nul)	0,5...1	0,5...1	0,5...1	0,5...1	0,5...1	0,5...1	0,5...1

Va rugam sa clarificati daca la pregatirea ofertelor ofertantii vor lua in considerare normativul in vigoare sau documentatia de atribuire.

Raspunsul 80

Menționăm faptul că, la schimbatorul de declivitate de la km 0+137 nu a fost necesara racordare verticala.

In ceea ce priveste profilurile longitudinale din documentatia de atribuire, mentionam faptul ca, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile **nu sunt permise** modificari. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, **avand la baza documentatia de atribuire.**

Intrebarea 81

In partea desenata, la lucrarile hidrotehnice, in plansele LH. 01 si LH. 02, sunt prezentate lucrari de recalibrare a albiei in zona podurilor peste paraul Beregsau, dar in partea scrisa a Studiului de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului, acestea nu

	sunt prezentate in capitolul de lucrari hidrotehnice. Va rugam clarificati acest aspect.
Raspunsul 81	Se vor realiza lucrări hidrotehnice la podurile peste paraul Beregsau conform planurilor din cadrul vol. 3.1 – Lucrari drum, pod, csd, hidro / 4 – Lucrari hidro.
Intrebarea 82	***La capitolul de lucrari hidrotehnice, cat si in partea desenata, sunt prezentate mai multe canale de imbunatatiri funciare din administrarea ANIF care se vor reloca. Acestea sunt lucrari de imbunatatiri funciare, o categorie distincta, nu lucrari hidrotehnice. Va rugam clarificati acest aspect.***
Raspunsul 82	Relocarea canalelor ANIF va fi cotata la *3.1.5-Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare)*.
Intrebarea 83	***Lucrarile de relocare a canalelor sunt realizate doar prin lucrari de terasamente (excavatii). In zonele de curbura ale acestora, sau cel putin in zonele de descarcare a apelor din santuri in canale, ar trebuie protejate. Va rugam clarificati acest aspect.***
Raspunsul 83	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, informatiile solicitate prin clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a Proiectului Tehnic.
Intrebarea 84	***Relocarile de canale nu se regasesc in Avizul de gospodarire a apelor sau in Acordul de Mediu. Va rugam clarificati acest aspect.***
Raspunsul 84	Relocarile de canale sunt indicate in planurile aferente documentatiilor de obtinere a avizelor si acordurilor.
Intrebarea 85	***In capitolul de lucrari pentru protectia mediului sunt prevazute bazine de retentie si infiltratie, detaliu prezentat in plansa nr. 8. Aceste bazine sunt permeabile. Aceste constructii vor trebui sa respecte Directiva 2006/118/CE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii si a deteriorarii si legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. In concluzie se impune realizarea unei evaluari a riscurilor descarcarilor realizate in apele subterane cu o monitorizare constanta a parametrilor descarcarii. Altfel se propune solutia de bazin de retentie impermeabil care se va vidanja periodic. Va rugam clarificati acest aspect.***
Raspunsul 85	Se vor respecta solutiile proiectate în baza cărora s-a obținut Acordul de mediu nr. 12 din data de 22 decembrie 2023.
Intrebarea 86	***In Cerintele Beneficiarului cat si in Acordul de Mediu, sunt prevazute panouri fonoabsorbante. Aceste lucrari lipsesc din partea desenata ca detaliu/sectiune tip. Va rugam clarificati acest aspect.***
Raspunsul 86	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Detaliile de executie fac parte din Proiectul Tehnic. Anexam prezentei clarificari plansa pentru panouri fonoabsorbante. **A se vedea in acest sens Anexa nr. 5 la prezenta clarificare.** Costurile aferente cu panourile fonoabsorbante vor fi incluse in Propunerea Financiara in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 – punctul 2.2.2 *Panouri de protectie impotriva zgomotului.*
Intrebarea 87	***Partea desenata a fost pusa la dispozitie in format pdf. Va rugam puneti la dispozitia ofertantilor partea desenata si in format dwg.***
Raspunsul 87	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor ridicarea topografica în format .dwg. Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția ofertanților informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt

	suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebarea 88	***In Cerintele Beneficiarului la cap 3.3.6.3 Structuri de sprijin din pamant armat, sunt prezentate urmatoarele aplicabilitati pentru aceasta solutie dupa cum urmeaza:*** ***1. km 0+150÷km 0+450; L=300m*** ***2. km 0+670÷km 1+040; L=370m*** ***3. km 13+460÷km 13+775; L=315m*** ***Referitor la aplicabilitatea nr.3 (km 13+460÷km 13+775; L=315m), in plansa P9.3 din Documentatia de Atribuire lungimea aplicabilitatii structurii de sprijin din pamant armat de la podul 10 (km 13+360) este de 295m. Va rugam sa clarificati care este lungimea aplicabilitatii structurii de sprijin in acest caz.***
Raspunsul 88	Lungimea aplicabilitatii structurii de sprijin din pamant armat pentru podul 10 este de 315 m, respectiv de la km 13+460 – km 13+775.
Intrebarea 89	***In Cerintele Beneficiarului, la cap 3.3.6.4 Imbunatatirea de suprafata a terenului de fundare, in tabelul in care sunt prezentate aplicabilitatile pentru "Perna din material coeziv compactat si stabilizat cu lianti hidraulici", se observa ca la urmatoarele poz km acestea se suprapun cu lucrarea (scarificarea si stabilizarea cu lianti hidraulici si ranforsare cu geosintetic), dupa cum urmeaza:*** ***Scarificarea si stabilizarea cu lianti hidraulici si ranforsare cu geosintetic:*** ***1. km 0+150÷km 0+260; L=110m*** ***2. km 0+940÷km 1+040; L=100m*** ***3. km 13+640÷km 13+775; L=135m*** ***Va rugam sa clarificati care sunt aplicabilitatile pentru cele doua tipuri de imbunatatire a terenului de suprafata.***
Raspunsul 89	Aplicabilitatile lucrarilor de consolidare sunt mentionate in plansele 20069-CSD-DET-01 – 05 din cadrul Vol. 2 Lucrari consolidari.
Intrebarea 90	***In Cerintele Beneficiarului unde este prezentata lucrarea "Saltea din material granular ranforsata" este mentionat:*** Daca sub cota saltelei din material granular terenul de fundare este foarte compresibil si cu umi crescuta inainte de executia saltelei ranforsate la baza excavatiei se realizeaza un blocaj din p spartă sort 90 – 200 mm prin impanare in terenul natural pana la atingerea refuzului peste ca asterne în strat de max. 20 cm de balast ce se compacteaza cu cilindrul compactor. ***Va rugam sa clarificati care este aplicabilitatea acestei lucrari.***
Raspunsul 90	Solutia cu blocaj de piatra se va aplica daca terenul de fundare este foarte compresibil (Ic<0.5) si cu umiditate crescuta inainte de execuţia saltelei ranforsate, astfel la baza excavatiei se realizeaza un blocaj din piatra spartă sort 90 - 200 mm prin impanare in terenul natural pana la atingerea refuzului, astfel domeniul de aplicare este acelasi ca si salteaua din material granular ranforsata si protejata cu geotextil.
Intrebarea 91	***Avem in vedere perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului delimitata in cadrul Acordului Contractual ca fiind 60 zile de la Data de Incepere.*** ***Pentru notificarea efectuata de Antreprenor potrivit Sub-clauzei 8.4 ca urmare a studierii Cerintelor Beneficiarului, Supervizorul are in conformitate cu Sub-clauza 69c.2 obligatia emiterii unei Decizii in termen de 30 zile.*** ***Punctul de referinta pentru predarea PAC este 90 zile de la Data de Incepere.*** ***Astfel, Antreprenorul trebuie sa predea PAC in aceeasi zi in care supervizorul emite Decizia sa cu privire la notificarea Antreprenorului.*** ***In masura in care Decizia Supervizorului afecteaza intocmirea PAC, va rugam sa decalati predarea PAC cu o perioada rezonabila pentru ca Antreprenorul sa poata***

	incorpora prevederile Deciziei Supervizorului in cadrul documentatiei.
Raspunsul 91	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca nu apreciaza utila propunerea operatorului economic din solicitarea de clarificare privind decalarea termenului de predare a PAC, intrucat ***studierea Cerintelor Beneficiarului*** **de catre Antreprenor** se realizeaza si anterior elaborarii ofertei, in caz contrar oferta neputand fi intocmita, astfel incat viitorul antreprenor are cunostinta de continutul Cerintelor Beneficiarului. Avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului (Studiul de Fezabilitate), orice operator economic are posibilitatea reala sa analizeze, in detaliu, **inca de la acest moment**, toate aspectele de natura tehnica si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/ neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si in orice caz, anterior realizarii documentatiei de proiectare. Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca termenele prevazute in documentatia de atribuire (Cerintele Beneficiarului si Acordul Contractual) sunt stabilite in mod rezonabil, astfel incat, orice operator economic care actioneaza cu diligenta si buna credinta pentru indeplinirea obiectului contractului sa fie in masura sa respecte aceste termene impuse prin documentatia de atribuire. A se vedea si Raspunsul nr. 41 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 92	***Va rugăm să ne confirmați (avand in vedere utilizarea mai multor denumiri folosite in Certificatele de înmatriculare /Cărți de identitate /Facturi de achiziție) faptul că Autoutilitara 4x2, Autotractorul 4x2, Autoutilitara 8x4, cu semiremorci dotate cu sisteme de basculare, specializate în transportul materialelor de construcție (pamant, balast, piatra sparta, sorturi, mixuri asfaltice etc) intra in categoria Autobasculante, solicitată de dumneavoastra in documentație.***
Raspunsul 92	Avand in vedere faptul ca din informatiile succinte prezentate de catre operatorul economic in solicitarea de clarificare nu rezulta aspecte esentiale precum masa /tonajul / capacitatea / MTMA aferente utilajelor, pentru a se evita riscul alterarii progresul fizic inregistrat pe santier, Autoritatea Contractanta nu este in masura sa confirme posibilitatea indeplinirii cerintei de calificare cu acest tip de autoutilitare/autotractor si pastreaza nemodificate cerintele de calificare.
Intrebarea 93	***Având în vedere complexitatea Documentației de atribuire, ținând cont de volumul mare de informații ce trebuie procesate de operatorii economici, în vederea elaborării ofertei, vă rugăm să binevoiți a decala termenul limită de depunere a ofertelor cu minim 60 de zile, astfel încât operatorii economici interesați de participarea la procedura în cauză să depună oferte care să satisfacă în totalitate cerințele Autorității Contractante.***
Raspunsul 93	Autoritatea Contractanta mentine actualul termen limita pentru depunerea ofertelor avand in vedere ca prin Anuntul de participare nr. CN1065005/08.02.2024 a fost stabilita inca de la inceput o durata suficienta pentru depunerea ofertelor, superioara celei prevazute de art. 74 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Intrebarea 94	***Va rugam sa clarificati daca pentru pasajul de la km 10+139 vor fi cotate panouri fonoabsorbante conform dispozitiei generale - plansa 7.3 si daca da cu ce caracteristici.***
Raspunsul 94	Pentru pasajul de la km 10+139 nu vor fi prevăzute panouri fonoabsorbante.
Intrebarea 95	***Avand in vedere ca :*** ***- la nivelul Instructiunilor catre Ofertanti, cap. IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei – pct. 1 REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE (asa cum este acesta detaliat la nivelul Anexei 1 la Documentatia de atribuire), ati solicitat prin intermediul Notei 5: "(3) In cazul în care contribuţiile financiare străine primite de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului nu depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E., operatorii economici trebuie să depună odata cu***

	<u>Oferta, DOAR Formularul F</u> – Declaratie privind contributiile financiare straine primite din partea unor State non U.E, impreuna cu anexele mentionate in cadrul acestuia. In aceasta situatie, Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei de evaluare, ulterior depunerii ofertelor, va transmite Comisiei Europene, prin intermediul instrumentului de comunicare digitala securizata EU SEND, Formularul F – Declaratie privind contributiile financiare straine primite din partea unor State non U.E."; ***- iar la nivelul Formularelor, in cadrul Formularului F DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E., ati solicitat prin intermediul Notei 6: "Indiferent daca Operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau nu de subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene, <u>Ofertantii au obligatia de a completa, transmite C.E. si de a depune odata cu oferta Formularul FS-PP (insotit de dovada transmiterii C.E.</u> – inclusiv toate anexele solicitate prin Regulamentul nr. 2022/2560) completat conform regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă."*** ***In vederea respectarii principiilor nediscriminarii, a tratamentului egal si a transparentei, va rugam sa corelati informatia la nivelul Documentatiei de atribuire, <u>astfel incat toti operatorii economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica sa poata prezenta acelasi tip de documente</u> in ceea ce priveste obligatia reiesita din prevederile Regulamentelor UE nr. 2022/2560 si 2023/1441.*** ***De asemenea, in vederea asigurarii transparentei, va rugam sa mentionati la nivelul Documentatiei de atribuire si articolele din Regulamentele UE sus-mentionate invocate de dvs. care au condus la introducerea solicitarii in forma publicata si/ sau revizuita urmare prezentei clarificari.*** ***Astfel, in situatia in care <u>NICIUNUL din operatorii economici participanti</u> din partea ofertantului (ofertant unic/asociat, subcontractant, furnizor – asa cum sunt acestia reglementati si definiti la nivelul Regulamentelor sus-mentionate) <u>nu se incadreaza</u> in situatia reglementata la nivelul art. 28 alin. (1) din Regulamentul UE 2022/2560 (respectiv "operatorul economic, inclusiv filialele sale fara autonomie comerciala, holdingurile sale si, dupa caz, principalii sai subcontractanti si furnizori implicati in aceeasi oferta in cadrul procedurii de achizitii publice au primit contributii financiare totale, in cursul ultimilor trei ani de dinaintatea notificarii sau, dupa caz, a notificarii actualizate, care au fost egale cu sau mai mari de 4 milioane EUR per tara terta"), va rugam sa clarificati fara echivoc:*** - ***daca in afara depunerii Formularul F completat in mod corespunzator, ofertantii mai au vreo obligatie de indeplinit in vederea respectarii prevederilor Regulamentelor UE sus-mentionate,*** - ***daca este necesara depunerea/ completarea altor documente, care sunt acestea si care este reglementarea legala in baza careia se solicita aceste documente.***
Raspunsul 95	In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3, Nota 5, **<u>se modifica dupa cum urmeaza</u>**: ***Nota 5: (1)*** *Operatorii economici participanti la prezenta procedura au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă ("DFS") și din Anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441.* ***(2)*** *In sensul prevederilor alin. (1), Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati au urmatoarele*

obligatii:

*Sa completeze Formularul F - DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E. **precum si**:*

***i.** in cazul în care contribuţiile financiare străine primite de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali) **nu depăşesc 4 mil. euro** pentru fiecare ţară din afara U.E., sa completeze si sa depuna o declarație comună (pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii) prin care fie declara ca nu beneficiaza de contributii financiare straine primite de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului care depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E. fie declara toate contribuțiile financiare străine primite și confirmă că acestea **nu sunt supuse obligației** de notificare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560;*

***ii.** in cazul în care contribuţiile financiare străine primite de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali) **sunt egale sau depăşesc 4 mil. euro** pentru fiecare ţară din afara U.E., sa notifice autorității contractante, prin intermediul unei notificări comune (pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii), **toate contribuțiile financiare străine**, așa cum sunt acestea definite la articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560, atunci când constată că sunt îndeplinite condițiile pentru notificarea contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2022/2560;*

***iii.** in cazul in care nu completeaza si depune odata cu oferta si Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, sa precizeze, prin intermediul Formularului F, motivele pentru care Oferta nu este însoțită de o forma specifică și corespunzătoare a Formularului FS-PP de notificare a contribuțiilor financiare în contextul procedurilor de achiziții publice în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.*

In aceasta din urma situatie, Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei de evaluare, va solicita Ofertantului/Ofertantilor respectiv/i depunerea acestor documente, prin emiterea unei solicitari de clarificare in acest sens.

***(3)** Notificarea/Declarația (Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, completat in sectiunile incidente, in functie de situatie) **se transmite împreună cu Oferta**, utilizând formularul F si Anexa nr. 2 a acestuia, parte integranta din documentatia de atribuire, iar conținutul acesteia trebuie să se refere la operatorul economic Ofertant individual, la fiecare operator economic membru în Asociere, la subcontractanții principali și la furnizorii principali.*

***(4)** Responsabilitatea transmiterii notificării/declarației aparține operatorului economic ofertant unic sau operatorului economic lider de asociere.*

Operatorul economic Ofertant individual sau operatorul economic lider de asociere este responsabil numai pentru veridicitatea datelor legate de propriile sale contribuții financiare străine.

In rest, fiecare operator economic la care notificarea/declarația face referire este responsabil(ă) numai pentru corectitudinea informațiilor legate de contribuțiile financiare străine care i-au fost acordate respectivului operator economic.

***(5)** La elaborarea notificării/declarației conform formularului FS-PP din Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 și în baza prevederilor art. 28 alin. (1) și (2) și a art. 29 alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2022/2560, operatorul economic Ofertant individual sau fiecare operator economic membru în asociere va avea în vedere inclusiv (în mod cumulativ) urmatoarele aspecte:*

i. filialele sale fără autonomie comercială, holdingurile sale și, după caz,

ii. principalii subcontractanți și principalii furnizori (implicați în aceeași ofertă și)

	cunoscuți la momentul depunerii notificării/declarației. *Conform art. 29, alin. (5), teza a II-a din Regulamentul (UE) 2022/2560: „În sensul prezentului regulament, se consideră că un subcontractant sau un furnizor este principal atunci când, prin participarea sa, se asigură elementele esențiale ale executării contractului și, în orice caz, atunci când ponderea economică a contribuției sale depășește 20 % din valoarea ofertei depuse”.* ***(6)** Autoritatea contractantă, prin intermediul Comisiei de evaluare, va transmite Comisiei Europene notificările/declarațiile primite prin intermediul instrumentului de comunicare digitala securizata EU SEND, va interacționa cu Comisia Europeană în conformitate cu prevederile regulamentelor menționate și va aplica întru totul prevederile relevante ale regulamentelor menționate în ceea ce privește procesul de examinare/evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor.* ***(7)** Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv subcontractanții sau furnizorii, sunt încurajați să contacteze (pe bază voluntară) serviciul relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de email: GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții prealabile cu acest serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea depunerii notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește:* *i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;* *ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în contextul achizițiilor publice ori sectoriale;* *iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;* *iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” (alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 2023/1441”.* *A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă pe site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – în special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16.* ***(8)** Pentru a facilita depunerea şi evaluarea notificărilor şi a declaraţiilor (Formularul FS-PP), operatorii economici au posibilitatea, şi sunt puternic încurajaţi să utilizeze formularul electronic creat în acest scop, un instrument online care ajută la crearea unei prezentări în formatul şi cu conţinutul potrivit. Instrumentul necesită doar înregistrarea şi utilizarea serviciului de autentificare EULogin.* ***(9)** Informaţii practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de achiziţii publice se regăsesc pe pagina de internet: “https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en”.* ***(10)** Formatul de notificare/declaratie – Formularul FS-PP – Anexa nr. 2 la Formularul F a fost aprobat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei privind modalităţile detaliate de desfăşurare a procedurilor de către Comisie în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.* ***(11)** Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator economic inainte de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene.* Operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica, au in primul rand ei insisi obligatia de a parcurge si respecta prevederile *Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441*, precum si prevederile Documentatiei de atribuire.

	In acest sens, atragem atentia asupra faptului ca, indiferent daca operatorii economici se incadreaza sau nu in prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul UE 2022/2560, acestia tot au obligatia pe langa completarea si depunerea Formularului F, si de a completa in sectiunile specifice in functie de situatie si depune Formularul FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul F, fie in formatul de notificare fie in formatul de declaratie), precum si toate inscrisurile mentionate in cadrul acestuia. Pe langa aceste obligatii, Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv subcontractanții sau furnizorii, **sunt încurajați să contacteze (pe bază voluntară)** serviciul relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de email: GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții prealabile cu acest serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea depunerii notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește: i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560; ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în contextul achizițiilor publice ori sectoriale; iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică; iv. pregătirea notificării, "de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP" (a se vedea în acest sens, punctul 6 "Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare" (alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 2023/1441". A se vedea și secțiunea de "*Întrebări și răspunsuri*" disponibile în secțiunea relevantă pe site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – în special secțiunea "Practical issues", întrebările 12-16. **A se vedea si Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite.** **De asemenea a se vedea si Anexa nr. 6 la prezenta clarificare care reprezinta Anexa nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita.**
Intrebarea 96	***Avand in vedere ca:*** ***- Regulamentul UE 2022/2560 stabileste la art. 29 alin. (1) si (2) urmatoarele:*** ***"(1) Atunci cand sunt indeplinite condițiile pentru notificarea contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 28 alineatele (1) și (2), operatorii economici care participă la o procedură de achiziții publice NOTIFICĂ AUTORITĂȚII CONTRACTANTE sau entității contractante toate contribuțiile financiare străine definite la articolul 28 alineatul (1) litera (b). În toate celelalte cazuri, operatorii economici includ într-o declarație toate contribuțiile financiare străine primite și confirmă că acestea nu sunt supuse obligației de notificare în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (b). În cadrul unei proceduri deschise, NOTIFICAREA SAU DECLARAȚIA SE TRANSMITE O SINGURĂ DATĂ, ÎMPREUNĂ CU OFERTA. În cadrul unei proceduri în mai multe etape, notificarea sau declarația se transmite de două ori, întâi împreună cu cererea de participare și apoi sub forma unei notificări actualizate sau a unei declarații actualizate împreună cu oferta depusă sau cu oferta finală.*** ***(2) După transmiterea notificării sau a declarației, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ sau entitatea contractantă TRANSFERĂ COMISIEI FĂRĂ ÎNTÂRZIERE RESPECTIVA NOTIFICARE SAU DECLARAȚIE."*** ***- Regulamentul UE 2023/1441 stabileste la art. 3 alin. (2) ca*** ***"(2) Notificările și declarațiile în cadrul procedurilor de achiziții publice se transmit***

	autorității contractante** sau entității contractante de către operatorul economic sau, în cazul grupurilor de operatori economici, subcontractanți principali și de furnizori principali, de către contractantul principal sau concesionarul principal menționat la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2022/2560, în numele său și în numele oricărei părți care face notificarea și al tuturor părților care fac notificarea, astfel cum se menționează la articolul 2 punctul 3. Fiecare parte care face notificarea este responsabilă numai pentru corectitudinea informațiilor legate de contribuțiile financiare străine care i-au fost acordate."* ***- Regulamentul UE 2023/1441 stabileste la art. 5 alin. (1)-(4) urmatoarele: ***"(1) NOTIFICĂRILE privind contribuțiile financiare străine în contextul procedurilor de achiziții publice SE TRANSMIT AUTORITĂȚII CONTRACTANTE sau entității contractante responsabile cu procedura de achiziții publice relevantă, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2022/2560, pe baza formularului din anexa II și prin intermediul unui singur formular care conține informații privind toate părțile care fac notificarea în legătură cu o singură ofertă sau cerere de participare.*** ***(2) În cazul în care, în cadrul procedurilor de achiziții publice care ating pragurile prevăzute la articolul 28 alineatul (1) litera (a) și la articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2022/2560, o țară terță nu a acordat, în ultimii trei ani, părților care fac notificarea nicio contribuție financiară străină care face obiectul notificării, părțile respective trebuie să transmită, în locul unei notificări, o declarație. DECLARAȚIA TREBUIE TRANSMISĂ AUTORITĂȚII CONTRACTANTE sau entității contractante responsabile cu procedura de achiziții publice relevantă în modul prevăzut la punctul 7 din introducere și în secțiunea 7 din anexa II și prin intermediul unui singur formular. În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2022/2560, contribuțiile financiare străine al căror cuantum total pentru fiecare țară terță este mai mic decât cuantumul ajutoarelor de minimis, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, și care au fost acordate în cursul perioadei de trei ani consecutivi anteriori declarației nu trebuie raportate în declarație.*** ***(3) NOTIFICAREA, INCLUSIV TOATE DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE RELEVANTE, SAU DECLARAȚIA ESTE TRANSFERATĂ COMISIEI DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ sau entitatea contractantă în conformitate cu articolul 26.*** ***(4) Notificările și declarațiile se transmit autorității contractante sau entității contractante în una dintre limbile oficiale ale Uniunii. […]",*** ***va rugam sa clarificati solicitarea dvs. din Documentatia de atribuire privind obligatia ofertantilor de a transmite notificarea sau, dupa caz, declaratia cu privire la contributiile financiare straine catre Comisia Europeana (si a depune in cadrul ofertei un exemplar insotit de dovada transmiterii), in conditiile in care, conform Regulamentelor UE aplicabile nr. 2022/2560 si 2023/1441, aceasta obligatie va revine autoritatii contractante.*** ***Totodata, pentru a intelege in mod corespunzator aceasta solicitare, va rugam sa precizati care sunt reglementarile legislative (la nivel de act normativ si articole aplicabile) care permit acest transfer al obligatiilor Autoritatii Contractante catre Ofertanti.*** ***In situatia in care nu exista o astfel de reglementare, iar solicitarea a fost introdusa de***

	autoritatea contractanta in mod eronat in aceasta forma, va adresam rugamintea, ca in virtutea respectarii cadrului legal aplicabil (Regulamentele UE nr. 2022/2560 si 2023/1441), sa procedati la <u>modificarea</u> solicitarilor inscrise. In Documentatia de atribuire, cel putin in urmatoarele privinte: ***- la nivelul Notei 5 din Instructiunile catre Ofertanti, cap. IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei – pct. 1 REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE (asa cum este acesta detaliat la nivelul Anexei 1 la Documentatia de atribuire), modificarea in consecinta a alin. (2) si (5);*** ***- la nivelul Formularului F DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E., eliminarea/ modificarea lit. c), modificarea Notei 1, Notei 2 si eliminarea Notei 6. De asemenea, completarea, dupa caz, a Formularului F cu alte informatii relevante necesare pentru transmiterea ulterioara de catre dvs. (prin intermediul Comisiei de evaluare) a formularului FS-PP catre Comisia Europeana.***
Raspunsul 96	A se vedea Raspunsul nr. 95 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 97	***In vederea respectarii:*** ***- prevederilor art. 29 alin. (5) din Regulamentul UE nr. 2022/2560 ("Obligația de notificare a contribuțiilor financiare străine în temeiul prezentului articol se aplică operatorilor economici, grupurilor de operatori economici menționate la articolul 26 alineatul (2) din Directiva 2014/23/UE, la articolul 19 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE și la articolul 37 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE, precum și principalilor subcontractanți și principalilor furnizori cunoscuți la momentul depunerii notificării complete sau a declarației complete sau a notificării sau declarației actualizate complete. În sensul prezentului regulament, se consideră că un subcontractant sau un furnizor este principal atunci când, prin participarea sa, se asigură elementele esențiale ale executării contractului și, în orice caz, atunci când ponderea economică a contribuției sale depășește 20 % din valoarea ofertei depuse."),*** ***- precum si a principiilor tratamentului egal si a transparentei,*** ***si tinand cont de faptul ca nu exista nicio mentiune la nivelul Documentatiei de atribuire privind aplicarea si interpretarea articolului sus-mentionat,*** ***va rugam sa clarificati si sa completati documentatia de atribuire cu transpunerea acestei prevederi, mentionand in mod expres la care operatori economici din cadrul ofertei (ex: ofertant, ofertant asociat, subcontractant, furnizor) se intinde obligatia depunerii impreuna cu oferta a notificarii, sau dupa caz, a declaratiei si/ sau a Formularului F de catre ofertantul principal.*** ***Mentionam ca acest demers este esential in asigurarea principiului tratamentului egal, lipsa reglementarilor in acest sens putand conduce la o analiza subiectiva si discretionara a notificarilor si/ sau a declaratiilor depuse, de catre Comisia de evaluare.*** ***De asemenea, in virtutea celor mentionate mai sus, consideram ca se impune si eliminarea oricaror trimiteri la terti sustinatori, avand in vedere ca regulamentele aplicabile nu fac trimitere la aceasta categorie in ceea ce priveste completarea notificarii sau, dupa caz, a declaratiei.***
Raspunsul 97	A se vedea Raspunsul nr. 95 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 98	***In vederea respectarii prevederilor:***


	- art. 29 alin. (6) din Regulamentul UE nr. 2022/2560, paragraf care reglementeaza in mod expres faptul ca "În numele grupurilor de operatori economici, al subcontractanților principali și al furnizorilor principali, contractantul principal în sensul Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE sau concesionarul principal în sensul Directivei 2014/23/UE asigură depunerea notificării sau a declarației. În sensul articolului 33, contractantul principal sau concesionarul principal este responsabil numai pentru veridicitatea datelor legate de propriile sale contribuții financiare străine.", ***- art. 3 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 2023/1441, paragraf care reglementeaza faptul ca: "Notificările și declarațiile în cadrul procedurilor de achiziții publice se transmit autorității contractante sau entității contractante de către operatorul economic sau, în cazul grupurilor de operatori economici, subcontractanți principali și de furnizori principali, de către contractantul principal sau concesionarul principal menționat la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2022/2560, în numele său și în numele oricărei părți care face notificarea și al tuturor părților care fac notificarea, astfel cum se menționează la articolul 2 punctul 3. Fiecare parte care face notificarea este responsabilă numai pentru corectitudinea informațiilor legate de contribuțiile financiare străine care i-au fost acordate",*** ***si avand in vedere ca notificarea, sau dupa caz, declaratia se completeaza si se depune in oferta doar de catre ofertantul principal, in cadrul careia va introduce informatii cu privire la toti operatorii economici din cadrul ofertei asupra carora se intinde obligatia declararii contributiilor financiare straine conform Regulamentelor sus-mentionate,*** ***va rugam sa eliminati trimiterile la ofertanti asociati, in contextul includerii acestora in sfera operatorilor care trebuie sa depuna EFECTIV notificarea sau declaratia reglementata de Regulamentele UE 2022/2560 si 2023/1441.***
Raspunsul 98	A se vedea Raspunsul nr. 95 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 99	***In vederea respectarii principiului transparentei, va rugam sa ne comunicati care este prevederea legala in virtutea careia solicitati prin Instructiunile catre Ofertanti - cap. IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei – pct. 9 Semnarea contractului, ca "inainte de incheierea contractului, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul, va prezenta Declaratia privind beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice eliberata de O.N.R.C, in care se reflecta atat structura actionariatului, reprezentantul legal cat si beneficiarul real, precum si o Declaratie pe propria raspundere conform art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, in care se mentioneaza datele despre beneficiarii reali.", avand in vedere ca o astfel de obligatie nu este reglementata nici la nivelul legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice (Legea nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare) si nici la nivelul legislatiei specifice, respectiv Legea nr. 129/ 2019.*** ***De asemenea, va rugam sa clarificati cum este respectat principiul tratamentului egal in privinta operatorilor economici straini ce nu sunt inregistrati la ONRC, si care este obligatia ce le revine acestora din perspectiva solicitarii dvs., dar si care este reglementarea legislativa aplicabila in acest sens.***
Raspunsul 99	Informatiile solicitate sunt necesare in vederea verificarii respecarii prevederilor art. 5k din Regulamentul 2022 576 al Consiliului European. Ofertantii straini vor transmite dovada efectuarii demersurilor echivalente, conform legislatiei incidente din tara de origine a acestora. In cazul in care ofertantul declarat castigator are in structura actionariat-ului entitati juridice straine, declaratia privind

	beneficiarii reali trebuie sa contina datele acelor entitati ce au o participare de peste 25%, pana la identificarea persoanei fizice ce detine partile sociale ale acestora (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/11.06.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului cu modificarile si completarile ulterioare.
Intrebarea 100	***In Caietul de sarcini la cap 12.32.8 se precizeza ca "planul de calitate al proiectului" va include "identificarea personalului cheie care va fi implicat in verificarea certificarii proiectelor cu CV-uri (daca este cazul)"*** ***Va rugam sa clarificiati ce intelege autoritatea contractanta prin "verificarea certificarii proiectelor" si la care aspect se refera sintagma "daca este cazul"*** - ***daca este vorba de comisiile interne ale operatorilor economici, legislatia achizitiilor nu stabileste nicio obligatie privind prezentarea in oferta a membrilor unor astfel de comisii, in consecinta: nu poate fi cazul*** - ***daca este vorba despre "verificatorii de proiecte", trecand peste exprimarea nepotrivita, acestia nu se cunosc la data prezentarii ofertei intrucat conform art 6, alin. 2 din Regulamentul aprobat de HG 742 "Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija şi responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect.", asadar tot nu poate fi cazul pentru ca PROIECTUL NU A FOST INCA ELABORAT.***
Raspunsul 100	Avand in vedere faptul că Antreprenorul are calitatea de Proiectant acesta trebuie să realizeze toate verificările / controlul calității proiectării, inclusiv faptul că Proiectul este verificat intern conform procedurilor de calitate proprii. Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea de CV-uri si documente justificative doar pentru personalul care reprezinta si factori de evaluare. Prin urmare, pentru alt personal, astfel de documente vor fi prezentate ulterior semnarii contractului. Precizam totodata faptul ca, Autoritatea Contractanta nu a solicitat nici nominalizarea si nici modalitatea de asigurare a verificatorilor de la momentul elaborarii ofertelor, aceste aspecte urmand a fi stabilite in cursul implementarii Contractului, cu respectarea prevederilor legale si a cerintelor documentatiei de atribuire.
Intrebarea 101	***Pentru prezentarea Declaratiei de disponibilitate (Anexa nr.2 la Formularul nr.4) va rugam sa comunicati data de incepere a Contractului care face obiectul achizitiei pentru ca, in baza principiului transparentei si cu respectarea prevederilor art 154 din L.98/2016 si art. 20 (2) din HG395/2013 sa fie cunoscut si de operatorii economici modul in care autoritatea contractanta va efecua "analiza" privind disponibilitatea expertilor. In lipsa acestei informatii orice solicitare de clarificari pe aceasta tema din partea Comisiei de evaluare va fi superflua, pentru ca operatorii economici sunt lispsiti de referinte strict necesare.***
Raspunsul 101	Conform prevederilor Formularului nr. 4: *In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere a activitatii de proiectare **data de 01.06.2024**. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea" din HG nr. 1/2018.* Mentionam faptul ca Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 se completeaza pe baza situatiei reale la data intocmirii acesteia.

Intrebarea 102	***Vă rugăm să ne confirmați că cerința privind experiența minimă profesională aferentă Inginerului cu Asigurarea Calității, se poate demonstra din mai multe contracte de supervizare/executie lucrari pentru constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/ sau drum national si/ sau drum expres, pe o perioadă de min. 3 ani.***
Raspunsul 102	Documentele justificative pentru inginerul Asigurarea Calitatii nu se depun la momentul ofertarii, ci ulterior in implementarea Contractului. Autoritatea Contractanta nu a limitat tipul documentelor justificative care pot fi prezentate pentru a atesta experienta minima profesionala. Pentru claritate, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, la pct. 6.1.4.3.2, sub-punctul iii. se modifica dupa cum urmeaza: *iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala de 3 ani, in pozitia de inginer asigurarea calitatii / inginer responsabil calitate / inginer control calitate sau similar, in cadrul unui contract/**contracte** de supervizare/executie lucrari pentru constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/ sau drum national si/ sau drum expres.*
Intrebarea 103	***Conform prevederilor art 172 alin 4 din Legea 98/2016, Autoritatea contractantă ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanților propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Vă rugăm să confirmați Cerința referitoare la Utilaje, instalații şi echipament tehnic se îndeplineşte prin luarea în considerare şi a resurselor subcontractanților.***
Raspunsul 103	Mentionam faptul ca, in derularea procesului de evaluare, Autoritatea Contractanta prin intermediul Comisiei de evaluare, va analiza fiecare situatie pe baza informatiilor si documentelor depuse in cadrul fiecarei oferte si vor aplica in mod corespunzator prevederile legale incidente in domeniul achizitiilor publice precum si cele ale documentatiei de atribuire, inclusiv cele referitoare la emiterea de clarificari (daca va fi cazul).
Intrebarea 104	***Referitor la Anexa nr. 4 la Formularul 7:*** **NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Acordul Contractual - art. 5.1 - Sub-clauza 50.2 si in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B.** ***sursele indicate enumeră materiale diferite. Pentru o ofertare unitară, vă rugăm să comunicați principalele materiale de construcție.***
Raspunsul 104	A se vedea Raspunsul nr. 168 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 105	***Vă solicităm, în mod respectuos, formularea unui răspuns la prezenta, prin intermediul căreia să precizați:*** ***1. care este sursa de finanțare pentru proiectul menționat;*** ***2. în măsura în care proiectul menționat este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, vă rugăm să precizați dacă există și alte instituții ale UE/alte instituții/fondurile care finanțează în mod direct proiectul.***
Raspunsul 105	Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027. Orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta prin Bugetul de Stat. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca in cadrul prezentei proceduri, la sectiunea VI.3 din Instructiunile catre Ofertanti au fost prevazute urmatoarele: *1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii:*


	Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in primul semestru al anului 2024.
Intrebarea 106	***In ANEXA Nr. 5: SCHITA DE PROIECT, anexata la Cerintele Beneficiarului, la punctul 5 se mentioneaza ca se vor prezenta "i. Sectiuni transversal tip cu solutiile tehnice si aplicabilitatea acestora – cat mai complete sub aspect tehnic."*** ***Va rugam sa clarificati si sa detaliati termenul "cat mai complete".***
Raspunsul 106	*"i. Sectiuni transversale tip cu solutiile tehnice si aplicabilitatea acestora – <u>cat mai complete</u> sub aspect tehnic."* se refera la faptul ca pe profilul transversal tip se vor specifica dimensiunile benzilor de circulatie, a acostamentelor, a benzilor de incadrare etc., materialele utilizate, precum si domeniu de aplicabilitate a acestora.
Intrebarea 107	***La cap. 3.3.5. Structura rutiera proiectata din Cerintele Beneficiarului, pentru Structura rutiera pe traseul variantei de ocolire se mentioneaza urmatoarea structura:*** ➢ **Structura rutiera pe traseul variantei de ocolire** ▪ 4 cm strat de uzura cu bitum modificat cu polimeri tip MAS 16 rul 45/80 ▪ 6 cm strat de legatura cu bitum modificat cu polimeri tip BAD22.4 leg 45/80 ▪ 8 cm strat de baza AB31.5 baza 50/70 ▪ 18 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat ▪ 20 cm strat inferior de fundatie din balast ▪ 20 cm strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici ***iar in profilul transversal aferent se mentioneaza urmatoarea structura:*** eren natural Structură rutiera parte carosabilă 4 cm - strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 conform SR EN 13108-5/2016 6 cm - strat de legatură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 conform SR EN 13108-1/2016 8 cm - strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5 conform SR EN 13108-1/2016 18 cm - strat de superior de fundaţie din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic conform STAS 10473/1 1987 20 cm - strat inferior de fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400 20 cm - strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici ***Va rugam sa clarificati care este Structura rutiera pe traseul variantei de ocolire.***
Raspunsul 107	Se vor respecta prevederile Cerintelor Imperative din cadrul Cerintelor Beneficiarului - cap. 5.3.4. Structura rutiera: ***5.3.4 Structura rutiera*** I. ***Structura rutiera pe Varianta de Ocolire Timisoara Vest si nodurile rutiere*** va avea minim urmatoarea alcatuire si caracteristici: ▪ strat de uzura tip MAS 16 rul 45/80 — 4 cm; ▪ strat de legatura tip BAD22.4 leg 45/80 — 6 cm; ▪ strat de baza AB31.5 baza 50/70 — 8 cm; ▪ Balast stabilizat, în strat superior de fundaţie — 18,0 cm; ▪ Balast, în strat inferior de fundaţie — 20,0 cm; ▪ Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici — 20,0 cm precum si prevederile cap. 5.1.11, respectiv:

	*"Structura rutiera pe Varianta de ocolire Timisoara Vest va fi cea mentionata in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii. Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului AND 605, valabila la Data de Incepere, iar pentru stratul de uzura si legatura se va folosi **bitum modificat cu polimeri**.*
Intrebarea 108	***La cap. 3.3.5. Structura rutiera proiectata din Cerintele Beneficiarului, pentru Structura rutiera pentru bretelele nodurilor rutiere se mentioneaza urmatoarea structura:*** ➢ **Structura rutiera pentru bretelele nodurilor rutiere** ▪ 4 cm strat de uzura cu bitum modificat cu polimeri tip MAS 16 rul 45/80 ▪ 6 cm strat de legatura cu bitum modificat cu polimeri tip BAD22.4 leg 45/80 ▪ 8 cm strat de baza AB31.5 baza 50/70 ▪ 18 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat ▪ 20 cm strat inferior de fundatie din balast ▪ 20 cm strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici ***iar in profilul transversal aferent se mentioneaza urmatoarea structura:*** Structură rutiera parte carosabilă 4 cm - strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 conform SR EN 13108-5/2016 6 cm - strat de legatură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 conform SR EN 13108-1/2016 8 cm - strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5 conform SR EN 13108-1/2016 18 cm - strat de superior de fundaţie din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic conform STAS 10473/1 198 20 cm - strat inferior de fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400 20 cm - strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici ***Va rugam sa clarificati care este Structura rutiera pentru bretelele nodurilor rutiere.***
Raspunsul 108	Structura rutiera pentru bretelelor nodurilor rutiere va avea aceeasi componenta cu structura rutiera pe Varianta de ocolire, prevazuta la cap. **5.3.4. *Structura rutiera*** din Cerintele Beneficiarului. Astfel, se vor respecta prevederile art. 5.1.11. din cadrul Cerintelor Beneficiarului, respectiv: *"Structura rutiera pe Varianta de ocolire Timisoara Vest va fi cea mentionata in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii. Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului AND 605, valabila la Data de Incepere, iar pentru stratul de uzura si legatura se va folosi bitum modificat cu polimeri."*
Intrebarea 109	***La cap. 3.3.5. Structura rutiera proiectata din Cerintele Beneficiarului, pentru Structura rutiera care se aplica la parcari se mentioneaza urmatoarea structura:*** ➢ **Structura rutiera care se aplica la parcari** ▪ 22 cm dala din beton de ciment tip BcR4.5; ▪ folie polietilena ▪ 2 cm strat de nisip compactat; ▪ 23 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat; ▪ 30 cm strat inferior de fundatie din balast; ▪ 15 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici. ***iar in profilul transversal aferent se mentioneaza urmatoarea structura:***

	 ***Va rugam sa clarificati care este Structura rutiera care se aplica la parcari.***
Raspunsul 109	Structura rutiera pentru cele doua parcari din cadrul obiectivului de investitii Varianta de Ocolire Timisoara Vest se va realiza conform prevederilor cap. **3.3.5.** ***Structura rutiera proiectata*** si respectiv **cap. 3.3.17** ***Parcare*** din cadrul Cerintelor Beneficiarului.
Intrebarea 110	***Referitor la Formularul F DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E. – „Nota 6: Indiferent daca Operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau nu de subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene, Ofertantii au obligatia de a completa, transmite C.E. si de a depune odata cu oferta Formularul FS-PP (insotit de dovada transmiterii C.E. – inclusiv toate anexele solicitate prin Regulamentul nr. 2022/2560) completat conform regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă.”*** ***Va rugam precizati care este Formularul FS-PP pentru a fi completat conform regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă.”***
Raspunsul 110	A se vedea Raspunsul nr. 95 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 111	***Care este stadiul exproprierilor terenurilor necesare pentru lucrarile la retelele de inalta tensiune, 110 si 220 KV ?*** **4.4. Principalele lucrari de constructii/ montaj si demontari, inclusiv intocmire lista de materiale rezultate** - Se vor planta 3 stalpi dupa cum urmeaza: - 3 bucati stalpi tip ICn+6 220212-5.3.B.R. echipati cu lanturi duble de intindere, si priza de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 10 ohmi - 2 bucati stalpi tip ICn+3 220212-5.3.B.R echipati cu lanturi duble de intindere, si priza de pamant artificiale pentru dirijarea potentialelor de cel mult 4 ohmi - Se va inlocui conductorul activ intre stalpii noi proiectati - Se va inlocui conductorul de protectie OPGW intre stalpii 1/81-8/74 si intre stalpii 16/66 si 27/55. - Demontare 4 buc stalpi dupa cum urmeaza: - 2 bucati Sn 220203 - 2 bucata Sn 220202 - Demontare conductoare active intre stalpii noi proiectati - Demontare conductor de protective OPGW intre stalpii 1/81-8/74 si intre stalpii 16/66 si 27/55. Lista materiale rezultate: 1. Stalpi LEA – 5 bucati – 81.397 kg 2. Conductor active OIAI 450/75 mmp – 6,9 km 3. Conductor OPGW 160/95 mmp – 5,8 km 4. Lanturi duble de intindere (compozit) – 72 buc **4.5. Situatia juridica a terenurilor ocupate** Terenul pe care va fi realizata investitia (stalpii proiectati) este teren privat, teren care va fi expropiat de catre CNAIR. **4.6. Suprafete de teren ocupate temporar si definitiv** 1. Suprafata ocupata definitiv – 192,34 mp 2. Suprafata ocupata temporar – 1500 mp

	4.3. Principalele lucrari de constructii/ montaj si demontari, inclusiv intocmire lista de materiale rezultate - Se vor planta 17 stalpi dupa cum urmeaza: - 13 bucati stalpi tip ICn+6 110263-5.3.B.R. echipati cu lanturi duble de intindere - 3 bucati stalpi tip ICn+3 110263-5.3.B.R. echipati cu lanturi duble de intindere - 1 bucata stalp tip ICn+3 110113-5.3.B.R. echipat cu lanturi duble de intindere - Se vor monta 5 buc prize de pamant pentru dirijarea potentialelor dupa cum urmeaza: - 5 buc – 4 ohmi - 13 buc – 10 ohmi - Se va inlocui conductorul activ in deschiderile marginite de noii stalpi proiectati dupa cum urmeaza: - OIAl 185/32 mmp – 8500 m - OIAl 240/40 mmp – 2000 m - Se va inlocui conductorul de protectie in deschiderile marginite de stalpii noi proiectati dupa cum urmeaza: - OPGW 95/55 mmp – 1600 m (11 cutii de jonctiune) - OIAlsp 95/55 mmp – 700 m - Demontare 14 buc stalpi dupa cum urmeaza: - 3 bucati Sn 110251A - 7 bucata Sn 110252 - 1 bucata ICn 110271A - 1 bucata Sn 110104A - 2 bucati Sn 110201A - Demontare conductoare active in deschiderile marginita de noii stalpi proiectati dupa cum urmeaza: - OIAl 185/32 mmp – 8082 m - OIAl 240/40 mmp – 1926 m - Demontare conductoare de protectie in deschiderile marginita de noii stalpi proiectati dupa cum urmeaza: - OPGW 95/55 mmp – 1551 m - OIAlsp 95/55 mmp – 642 - Montare balize – 8 bucati - Balizare prin vopsire stalpi dupa cum urmeaza: - ICn+3 110263-5.3.B.R. – 1 bucata - ICn+6 110263 -5.3.B.R. – 5 bucati **4.4. Situatia juridica a terenurilor ocupate** Terenul pe care va fi realizata investitia (stalpii proiectati) este teren privat sau teren expropiat de catre CNAIR. **4.5. Suprafete de teren ocupate temporar si definitiv** 1. Suprafata ocupata definitiv – 544 mp 14 2. Suprafata ocupata temporar – 680 mp
Raspunsul 111	Coridorul de expropriere cuprinde si suprafata de teren ocupata definitiv pentru lucrarile de inalta tensiune. In ceea ce priveste suprafetele ocupate temporar, este in sarcina Antreprenorului obtinerea acordului proprietarilor, asa cum este precizat la cap.12.9.4. din Cerintele Beneficiarului. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebarea 112	***In documentatia tehnica pentru Organizarea de santier, s-a propus o locatie cu suprafata de 25000 m2 in dreptul nodului 2 de la intersectia cu DN6.*** ***Va rugam sa clarificati urmatoarele:*** ***- In conditiile in care ofertantii vor utiliza locatia propusa, va rugam sa confirmati ca nu vom prezenta schite/documente din care sa rezulte locatia, suprafata si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.*** ***- Va rugam sa precizati daca aceasta locatie se va pune la dispozitie cu titlu gratuit.***
Raspunsul 112	Se vor respecta prevederile cap. 3.3.18. din cadrul Cerintelor Beneficiarului. Astfel, suprafata aferenta organizarii de santier nu a fost inclusa in coridorul de expropriere si prin urmare aceasta nu va fi pusa la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat, iar obtinerea autorizatiei pentru organizarea de santier este in sarcina acestuia. Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu impune utilizarea anumitor locatii, ramanand la latitudinea ofertantilor alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier. In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in documentatia tehnica, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier.
Intrebarea 113	***In documentatia tehnica s-au identificat 4 parcele cu numerele cadastrale*** ***- Zona 1 Nr. Cad 429068*** ***- Zona 2 Nr. Cad 431358*** ***- Zona 3 Nr. Cad 431330***

	- Zona 4 Nr. Cad 429071 ***Va rugam sa clarificati daca ofertantii pot utiliza gropile de imprumut identificate.*** ***Va rugam sa ne transmiteti datele de identificare/contact ale proprietarilor pentru initierea demersurilor de obtinere a posesiei terenurilor.*** ***Va rugam sa clarificati daca necesarul de pamant de umplutura este asigurat de cele 4 gropi de imprumut.*** ***In conditiile in care ofertantii vor utiliza locatiile propusa, va rugam sa confirmati ca nu vom prezenta schite/documente din care sa rezulte locatia, suprafata si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.*** ***Va rugam sa precizati daca aceste locatii se vor pune la dispozitie cu titlu gratuit.***
Raspunsul 113	In cadrul Documentatiei de atribuire au fost prezentate **<u>posibilele locatii ale gropilor de imprumut,</u>** identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care va executa lucrarea este pe deplin responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. a) Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. b) Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. c) Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierile. Primele trei zone se afla in proprietatea Universitatea De Stiințe Agricole Și Medicină Veterinară A Banatului "Regele Mihai I Al Romaniei din Timișoara, situata in Calea Aradului, nr. 119. Necesarul de pamant de umplutura este asigurat din Gropile de imprumut identificate in cadrul studiului de fezabilitate, mai putin zona 4, unde in documentatie este mentionat faptul ca *"s-a considerat că nu poate fi utilizat ca material de construcție din cauza apei subterane"*. Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele mentionate mai sus si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare de pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile/ taxele/ tarifele etc. aferente fiind in sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala, inclusiv redeventele. Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare noilor gropi de imprumut. Autoritatea contractanta **nu** pune la dispozitie Gropile de Imprumut. Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut/alte surse se va face cu respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare. Pe cale de consecinta, identificarea gropilor de imprumut este in responsabilitatea Ofertantilor iar toate costurile si responsabilitatile aferente sunt in sarcina Antreprenorului.
Intrebarea 114	***In Cerintele Beneficiarului, structura rutiera pe poduri si pasaje este:*** ***- 4 cm MAS16*** ***- 4 cm BAP16*** ***- 3 cm BA8*** ***Iar in sectiunile transversale***

	 ***Va rugam clarificati tipul SR.***
Raspunsul 114	Tipul de structura rutiera va fi cel din plansa nr. P 1.4 – „*Sectiune transversala culee C1 pasaj km 0+550”.* Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.5, paragraful: ➢ ***Structura rutiera care se aplica la poduri si pasaje*** ▪ *4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS 16;* ▪ *4 cm strat de beton asfaltic BAP 16;* ▪ *3 cm strat protectie hidroizolaie BA8;* ▪ *hidroizolatie;* **<u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>** ➢ ***Structura rutiera care se aplica la poduri si pasaje*** ▪ *4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica tip **<u>MAS 16 rul PMB 45/80</u>**;* ▪ *4 cm strat de beton asfaltic BAP 16;* ▪ *3 cm strat protectie hidroizolaie BA8;* ▪ *hidroizolatie;*
Intrebarea 115	***Facem referire la documentul „Profil longitudinal V.O. Timișoara Nod 2 Bretea 0 km 0+000 – km 0+320”, planșa nr. 5 şi „Profil longitudinal V.O. Timișoara Nod 2 Bretea 0 km 0+000 – km 0+320”, planșa nr. 6. In aceste documente apare profilul longitudinal al Bretelei 0 de la km 0+000 pana la 0+640. Cu toate acestea, Bretea 0 are o lungime totala de la 0+000 la 2+660.82. Va rugăm să clarificați de ce nu exista plan longitudinal si pentru restul lungimii de la 0+320 la 2+660.82.***
Raspunsul 115	**A se vedea Anexa nr. 7 la prezenta clarificare** - Profilul longitudinal pentru breteaua 0 nod 2.
Intrebarea 116	***Vă rugăm să confirmați faptul ca balastul stabilizat va fi produs doar in stație fixă şi nu este permisă realizarea acestuia in situ.***
Raspunsul 116	Solutia din Studiul de fezabilitate a fost elaborata considerand realizarea amestecului in statie. Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator **nu** este acceptata de catre Autoritatea Contractanta. Balastul stabilizat se prepara in statii fixe.
Intrebarea 117	***Vă rugăm să confirmați faptul ca nu sunt necesare exproprieri suplimentare care intră in sarcina viitorului Antreprenor.***
Raspunsul 117	Autoritatea Contractanta va realiza doar exproprierile aferente coridorului de expropriere din Documentatia de atribuire. In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. **3.3.22 Exproprieri** si ale **art. 5.1.18** din cadrul Cerintelor Beneficiarului. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant,

	lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebarea 118	***Facem referire la documentul Cerințele Beneficiarului, punctul „12.13. Împrejmuiri temporare și securitatea șantierului”, in care se specifica că „Antreprenorul va împrejmui zona înainte de începerea Lucrărilor pe toate sectoarele șantierului”. Vă rugăm să clarificați ce înseamnă a împrejmui toate sectoarele.***
Raspunsul 118	Împrejmuirile temporare se stabilesc in etapa de proiectare (in cazul in care Antreprenorul isi stabileste realizarea lucrarilor pe sectoare) ca urmare a necesitatii asigurarii temporare a limitarii accesului in zona lucrarilor a persoanelor neautorizate / animalelor, sau pentru a impiedica eventualele accidentari ale acestora. Tocmai pentru a respecta natura contractului (proiectare si executie) Antreprenorul, in functie de graficul de executie, conditionalitatile din avizele obtinute si organizarea proprie stabileste necesitatea de imprejmuire, stabileste accesul temporar si il supune aprobarii, Antreprenorul fiind responsabil de securizarea permanenta a santierului.
Intrebarea 119	***Vă rugăm să clarificați clar si fără echivoc care este perioada de monitorizare a factorilor de mediu si biodiversitate in perioada de operare (garanție).***
Raspunsul 119	Perioada **MINIMA** de monitorizare a factorilor de mediu și a biodiversității în perioada de operare este de 3 ani conform cap. VIII. Monitorizare din cadrul Raportului privind impactul asupra mediului (RIM), pe baza căruia a fost emis Acordul de mediu nr. 12/22.12.2023. Atragem atentia asupra faptului ca, in conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, Ofertantii au obligatia de a pretui la pct. **2.2.4** *Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)* **inclusiv si monitorizarea factorilor de mediu pana la Receptia finala**, avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Graficului Esalonare Plati (Formularul E), 20% din valoarea pretului ofertat la pct. 2.2.4 **se plateste numai ulterior monitorizarii factorilor de mediu pana la Receptia finala**.
Intrebarea 120	***Facem referire la documentația aferenta semnalizării rutiere verticale. In planșele publicate, nici un panou de orientare care semnalizează intersecțiile nu este ridicat deasupra caii de rulare, toate par a fi montate pe stâlpi pe acostament. Cum uzanța este ca aceste panouri sa fie in mare montate pe console / portale, si aceste tipuri de structuri contribuie semnificativ la costul total de realizare a semnalizării verticale, vă rugăm să completați / corectați planșele astfel încât să se poată face o bugetare adecvată.***
Raspunsul 120	In cadrul volumului 3.2. Siguranta Circulației, plansa nr. 3 *“PLAN DE SITUATIE”,* aferenta nodului rutier 1, Panourile F5 vor fi amplasate pe console. Autoritatea Contractanta mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului puse la dispozitie. Se vor respecta cerintele pct *4.13.9.1. „ Antreprenorul are obligatia de a proiecta si instala toate marcajele rutiere si indicatoare rutiere necesare pentru exploatarea in siguranta a drumurilor acoperite de prezentul Contract, la darea lor in functiune. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate marcajele rutiere si semnalizarile de circulatie necesare pentru exploatarea in siguranta a tuturor drumurilor afectate de lucrari care sunt deschise traficului, pe durata lucrarilor. Antreprenorul trebuie sa prezinte Supervizorului spre aprobare, propunerile sale de indicatoare de circulatie si marcaje rutiere, inainte de instalare”* din cadrul Cerintelor Beneficiartului. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebarea 121	***Va solicitam sa clarificați daca se va utiliza balast sau pământ stabilizat pentru executarea stratului de balast. In același timp, va rugam sa indicați unde se regăsesc informaţiile şi detaliile referitoare la soluţia aleasă în documentaţia de atribuire.***
Raspunsul 121	In cadrul Cerintelor Beneficiarului la cap. 3.3.5 este specificata structura rutiera proiectata, respectiv: ➢ **Structura rutiera pe traseul variantei de ocolire** ▪ 4 cm strat de uzura cu bitum modificat cu polimeri tip MAS 16 rul 45/80 ▪ 6 cm strat de legatura cu bitum modificat cu polimeri tip BAD22.4 leg 45/80

	▪ 8 cm strat de baza AB31.5 baza 50/70 ▪ **<u>18 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat</u>** ▪ **<u>20 cm strat inferior de fundatie din balast</u>** ▪ **<u>20 cm strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici</u>** ➢ **Structura rutiera pentru bretelele nodurilor rutiere** ▪ 4 cm strat de uzura cu bitum modificat cu polimeri tip MAS 16 rul 45/80 ▪ 6 cm strat de legatura cu bitum modificat cu polimeri tip BAD22.4 leg 45/80 ▪ 8 cm strat de baza AB31.5 baza 50/70 ▪ **<u>18 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat</u>** ▪ **<u>20 cm strat inferior de fundatie din balast</u>** ▪ **<u>20 cm strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici</u>** ➢ **Structura rutiera care se aplica la parcari** ▪ 22 cm dala din beton de ciment tip BcR4.5; ▪ folie polietilena ▪ 2 cm strat de nisip compactat; ▪ **<u>23 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat;</u>** ▪ 30 cm strat inferior de fundatie din balast; ▪ **<u>15 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici.</u>** Astfel, în cazul în care întrebarea se referă la stratul de formă, acesta va fi din **<u>pamant stabilizat cu lianti hidraulici.</u>** În cazul în care întrebarea se referă la stratul superior / inferior de fundatie, acestea va fi din **<u>balast stabilizat, respectiv din balast.</u>** De asemenea, se vor respecta cu prioritate prevederile Cerintelor imperative de la cap. 5.3.4 si cap. 5.1.11. din cadrul Cerintelor Beneficiarului, respectiv: *"Structura rutiera pe Varianta de ocolire Timisoara Vest va fi cea mentionata in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului **<u>Caracteristici imperative</u>** privind lucrari de drum si intersectii. Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului AND 605, valabila la Data de Incepere, iar pentru stratul de uzura si legatura se va folosi **<u>bitum modificat cu polimeri</u>**.*
Intrebarea 122	***Având în vedere că Studiul de Fezabilitate nu include studii specifice privind drumurile relocate, va rugam sa clarificați cum vor fi determinate cantitățile de lucrări pentru fiecare dintre aceste tronsoane.***
Raspunsul 122	Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte si complete din toate punctele de vedere. Atragem atentia asupra faptului ca in cadrul prezentei documentatii este prevazuta relocarea DN 6 în zona nodului rutier 2. Relocarea DN 6 cuprins între km 556+340 – km 556+932 (km aferent DN6) este necesară pentru restabilirea legaturii rutiere prin intermediul sensului giratoriu. Costurile aferente relocarii drumurilor vor fi cuantificate si se vor include la pct. 11 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - *Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces si restabiliri legaturi rutiere*. **A se vedea si Raspunsul nr. 5 din prezenta Clarificare.** Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si

	finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.
Intrebarea 123	***Va rugam sa clarificați daca cantitățile de lucrări și detaliile de georetele pentru protecție taluz vor fi ofertate doar pentru lungimile specificate în capitolul 3.3.6.2 din Cerințele Beneficiarului sau daca ofertantul va extrapola profilurile tip existente in Piesele desenate pentru toate zonele unde acestea sunt aplicabile.***
Raspunsul 123	Georetele pentru protectie taluz se vor aplica in conformitate cu plansele: 20069-CSD-DET-01, 20069-CSD-DET-04 si 20069-CSD-DET-05, care se regasesc in cadrul documentatiei de atribuire la *vol. 3.1 – Lucrari drum, pod, csd, hidro / 2. Lucrari consolidari*. Acestea vor fi luate in considerare in obiectul lucrarilor si cuantificate in cadrul Formularului de Propunere Financiara. **De asemenea se vor respecta si Cerintele Beneficiarului. In acest sens a se vedea si Raspunsul nr. 6 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 124	***Va rugam sa clarificați daca pentru cantităţile de lucrări şi detaliile de stabilizare a terenului de fundare, ofertele se vor baza exclusiv pe lungimile specificate în tabelele de la paginile 14 - 16 din Cerinţele Beneficiarului, sau dacă acestea vor fi adaptate în funcție de profilurile tip.***
Raspunsul 124	Stabilizarea terenului de fundare se va aplica in conformitate cu plansele: 20069-CSD-DET-01, 20069-CSD-DET-02, 20069-CSD-DET-03, 20069-CSD-DET-04 si 20069-CSD-DET-05, care se regasesc in cadrul documentatiei de atribuire la *vol. 3.1 – Lucrari drum, pod, csd, hidro / 2. Lucrari consolidari.* Acestea vor fi luate in considerare in obiectul lucrarilor si cuantificate in cadrul Formularului de Propunere Financiara. **De asemenea se vor respecta si Cerintele Beneficiarului. In acest sens a se vedea si Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 125	***Capitolul 3.3.6.4 din Cerințele Beneficiarului descrie soluția de utilizarea a pietrei brute pentru lucrările de îmbunătăţire a terenului. Va rugam sa clarificați care sunt caracteristicile finale ale terenului îmbunătățit, astfel încât să putem calcula grosimea totala a stratului de piatră, în funcție de caracteristicile inițiale ale terenului.***
Raspunsul 125	Solutia cu blocaj de piatra se va aplica daca terenul de fundare este foarte compresibil (Ic<0.5) si cu umiditate crescuta inainte de execuţia saltelei ranforsate, astfel la baza excavatiei se realizeaza un blocaj din piatra spartă sort 90 - 200 mm prin impanare in terenul natural pana la atingerea refuzului. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta**.** **De asemenea se vor respecta si Cerintele Beneficiarului. In acest sens a se vedea si Raspunsul nr. 8 din prezenta Clarificare.**

Intrebarea 126	***Va rugăm să clarificaţi dacă zonele de aplicare și cantităţile de lucrări pentru perna de material stabilizat la baza rambleului vor fi ofertate exclusiv pentru lungimile menționate în Cerințele Beneficiarului, sau dacă acestea vor fi adaptate în funcție de profilurile tip.***
Raspunsul 126	Perna de material stabilizat la baza rambleului se va aplica in conformitate cu plansele: 20069-CSD-DET-01, 20069-CSD-DET-02, 20069-CSD-DET-03, 20069-CSD-DET-04 si 20069-CSD-DET-05, care se regasesc in cadrul documentatiei de atribuire la *vol. 3.1 – Lucrari drum, pod, csd, hidro / 2. Lucrari consolidari.* **De asemenea se vor respecta si Cerintele Beneficiarului. In acest sens a se vedea si Raspunsul nr. 9 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 127	***Va rugăm să clarificaţi dacă este permis ca ofertantul să propună soluții de iluminat optimizate, bazate pe un calcul luminotehnic. Mai mult, va rugăm să clarificaţi dacă, în conformitate cu standardele și normativele în vigoare, este posibil să se modifice sau să se optimizeze soluțiile tehnice referitoare la anumite detalii, cum ar tipul de fundație, putere iluminat etc.***
Raspunsul 127	Pentru *Sistemul de iluminat*, Autoritatea Contractanta a prevazut cerinte in Cerintele Beneficiarului **cap. 4.13.10. *Iluminatul***. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de iluminat si va executa lucrarile aferente, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si standardele in vigoare. **A se vedea si Raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 128	***Va rugăm să confirmaţi că Soluţia peisagistică va fi aplicată exclusiv la giratorii, conform PEIS-01.***
Raspunsul 128	**A se vedea Raspunsul nr. 11 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 129	***Va rugăm să clarificaţi dacă cantităţile de lucrări şi detaliile pentru relocarea canalelor ANIF trebuie incluse în capitolul 3.1.5 - Devieri/mutări/relocări/protejări reţele ANIF sau în capitolul 8 Lucrări hidrotehnice, conform planşelor din volumul 3.1.4 – Lucrări hidro.***
Raspunsul 129	**A se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 130	***Vă rugăm să clarificati ce tipuri de lucrări hidrotehnice și amenajări considerați că sunt necesare pentru zona canalului Bega.***
Raspunsul 130	Lucrarile hidrotehnice aferente cursurilor de apa vor fi aplicate doar pentru structurile de pe cursul vaii Beregsau, conform planurilor din cadrul *vol. 3.1 – Lucrari drum, pod, csd, hidro / 4 – Lucrari hidro.* **A se vedea si Raspunsul nr. 13 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 131	***Vă rugăm să clarificați care este volumul bazinelor vidanjabile din parcări.***
Raspunsul 131	**A se vedea Raspunsul nr. 14 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 132	***Vă rugăm să clarificați dacă există cerințe suplimentare pentru lucrările de protecție sau relocare a rețelelor de înaltă tensiune, în afara celor descrise succint în Volumul 7.5-6.***
Raspunsul 132	**A se vedea Raspunsul nr. 15 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 133	***Vă rugăm să clarificați care sunt podeţele pentru care sunt necesare lucrări de consolidare a terenului de fundare, conform recomandărilor din studiul geotehnic.***
Raspunsul 133	**A se vedea Raspunsul nr. 16 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 134	***În Cerințele Beneficiarului, la punctul 4.13.3.2, se menționează necesitatea montării gardurilor de protecție pentru bazine (decantoare, de retenție sau de dispersie). Vă rugăm să clarificați dacă aceasta cerință se referă la împrejmuirea completă a bazinelor sau la instalarea gardurilor de protecție paralele cu drumul. De asemenea, vă rugăm să indicați la ce capitol se vor încadra cantităţile şi descrierile pentru aceste lucrări.***
Raspunsul 134	**A se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 135	***Vă rugăm să clarificați numărul de panouri de informare permanente care vor fi montate pe traseul drumului, conform punctului 12.18.1 din Cerințele Beneficiarului, si sa precizați daca se consideră a fi necesara si montarea de panouri informative***

	temporare.
Raspunsul 135	**A se vedea Raspunsul nr. 18 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 136	***În Graficul de Plăţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 sunt incluse următoarele articole:*** ***2.2.6. Orice alte activităţi aferente protecţiei mediului şi aducerii la starea iniţială.*** ***3.1.6. Orice alte activităţi necesare pentru devieri/mutări/relocări/protejări utilităţi.*** ***3.4. Orice alte activităţi necesare amenajării terenului.*** ***5. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, altele decât cele menţionate la punctul 3.1*** ***6.6. Orice alte lucrări necesare siguranţei circulaţiei, inclusiv amenajări.*** ***16. Orice alte lucrări de consolidare necesare (altele decât cele prevăzute la punctul 7).*** ***Va rugăm să detaliaţi ce tipuri de activităţi sau lucrări pot fi evaluate şi incluse în aceste articole.***
Raspunsul 136	**A se vedea Raspunsul nr. 19 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 137	***Vă rugăm să clarificați dacă la intrările în noduri de pe drumurile laterale vor fi instalate dispozitive tip „atenuatori de șoc”. De asemenea, care sunt caracteristicile tehnice de protecție pentru viteza de impact ale acestor atenuatori și cum se diferențiază ei de cei amplasați la ieșirea de pe drumul principal.***
Raspunsul 137	**A se vedea Raspunsul nr. 20 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 138	***Va rugăm să clarificaţi următoarele informaţii contradictorii referitoare la podul de peste Râul Beregsău, pe breteaua 1, km 0+700, în nodul 3:*** ▪ ***în vederile plane şi profile longitudinale sunt prevăzute grinzi de 18.00m h=0.93m, în timp ce pe secţiunea transversală sunt descrise grinzi precomprimate cu H=24.00m şi h=0.93m;*** ▪ ***lăţimea din secţiunea transversală este de 10.9 m cu tot cu trotuare, cu un număr de 8 grinzi, în timp ce în vederea plană lăţimea este de 7.20 m, cu trotuar şi doar 5 grinzi; in acelasi timp Cerinţele Beneficiarului specifică faptul că acest pod are 8 grinzi, a cate 18 m lungime;*** ▪ ***piloţii foraţi ai fundaţiilor au în vederea laterală din planşa P10.3 12.00 m lungime, în timp ce în secţiunea transversală din planşa P10.4, au 6.5 m lungime.*** ▪ ***plăcile de racordare din planşe au lungimea de 4.00 m, iar în Cerinţele Beneficiarului au lungimea de 6.00 m.*** ▪ ***la dotarea podului au fost luate în calcul atât parapet pietonal cât şi parapet de siguranță H4b conform secţiunii transversale sau doar parapet pietonal conform planului vedere longitudinală.***
Raspunsul 138	Suprastructura Podului de peste Râul Beregsău, pe breteaua 1, km 0+700, de la nodul 3, este alcatuita din 8 grinzi prefabricate precomprimate cu lungimea de 18,00 m si inaltimea de 0,93 m. In sectiune transversala, podul are o banda de circulatie de 7,00 m, 2 trotuare denivelate cu latime utila de cate 1.00 m fiecare rezultand o latime totala de 10,90 m. Pilotii forati vor avea lungimea de 12,00 m. Racordarea cu terasamentele se va realiza prin intermediul sferturilor de con din beton si placi de racordare din beton armat avand lungimea de 6.00 m. Podul va avea prevazut atat parapet pietonal cat si parapet directional.
Intrebarea 139	***Vă rugăm să clarificaţi care este soluția tehnică adoptată pentru pasajul de la km 3+500. Soluția presupune un tablier metalic, așa cum este prezentat în planșa P2.4, sau grinzi prefabricate cu armătură post comprimată (lungimea de 40m, înălțimea de 2.1 m), conform planșei P2.3. In ultimă instanță, va rugam sa confirmați sau sa infirmați daca cele doua variante au fost considerate ca fiind soluții alternative.*** ***În mod similar, informațiile referitoare la fundația culeii C1 sunt contradictorii. În***

	secțiunea transversală din Părțile desenate, se indică utilizarea a 6 piloți forați cu lungimea de 15.00m, în timp ce în vederea plană sunt reprezentați 2x 5 piloți forați. În plus, în Memoriul tehnic, soluția propusă pentru această fundație implică 10 piloți forați cu lungimea de 20.00 m. ***Astfel, se constata ca exista diferențe între dimensiunile și structura elementelor de beton descrise în Memoriul tehnic sau în Cerințele Beneficiarului și cele ilustrate în planșele desenate si vă rugăm să clarificați aceste neconcordante.***
Raspunsul 139	**A se vedea Raspunsul nr. 22 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 140	***Va rugăm să clarificaţi care este soluţia tehnică adoptată pentru pasajul de pe breteaua 1 Nod 2 km 0+440. Soluția presupune un tablier metalic, așa cum este prezentat în planșa planşa P3.4, sau grinzi prefabricate cu armătură post comprimată (lungimea de 24m, înălțimea de 0.93 m), conform planşei P2.3. In ultimă instanță, va rugam sa confirmați sau sa infirmați daca cele doua variante au fost considerate ca fiind soluții alternative.***
Raspunsul 140	**A se vedea Raspunsul nr. 23 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 141	***Va rugăm să clarificaţi care este soluţia tehnică adoptată pentru pasajul/podul de la km 4+750. Soluția presupune un tablier metalic, așa cum este prezentat în planşa P4.7, sau grinzi prefabricate cu armătură prost comprimată (L=40m, h =2.1), aşa cum se poate observa in celelalte planşe. In ultimă instanță, va rugam sa confirmați sau sa infirmați daca cele doua variante au fost considerate ca fiind soluții alternative.*** ***In acelaşi timp, exista diferenţe între numărul de piloţi foraţi pentru fundaţie care este specificat în Partea scrisă (10 piloţi/fundaţie) şi cel care apare planşe (2x5 sau 2x 6 piloţi/fundaţie).***
Raspunsul 141	**A se vedea Raspunsul nr. 24 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 142	***Va rugăm să clarificaţi care este soluţia tehnică adoptată pentru pasajul de la km 7+825. Soluția presupune un tablier metalic, așa cum este prezentat în planşa P5.5, sau grinzi prefabricate cu armătură prost comprimată (L=20m, h =0.93 m), aşa cum se poate observa in celelalte planşe. In ultimă instanță, va rugam sa confirmați sau sa infirmați daca cele doua variante au fost considerate ca fiind soluții alternative.***
Raspunsul 142	**A se vedea Raspunsul nr. 25 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 143	***Va rugăm să clarificaţi care este soluţia tehnică adoptată pentru pasajul de la km 8+115. Soluția presupune un tablier metalic, așa cum este prezentat în planșa P6.5, sau grinzi prefabricate cu armătură precomprimată (L=40m, h =2.1 m), aşa cum se poate observa in celelalte planşe. In ultimă instanță, va rugam sa confirmați sau sa infirmați daca cele doua variante au fost considerate ca fiind soluții alternative.***
Raspunsul 143	**A se vedea Raspunsul nr. 26 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 144	***Va rugăm să clarificaţi care este soluţia tehnică adoptată pentru pasajul de la km 10+139. Soluția presupune un tablier metalic, așa cum este prezentat în planșa P7.8, sau grinzi prefabricate cu armătură precomprimată (L=40m (30 m), h =2.1 m), aşa cum se poate observa in celelalte planşe. In ultimă instanță, va rugam sa confirmați sau sa infirmați daca cele doua variante au fost considerate ca fiind soluții alternative.***
Raspunsul 144	**A se vedea Raspunsul nr. 27 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 145	***Va rugăm să clarificaţi care este lungimea piloţilor fundaţiilor pentru pasajul de la km 12+275. Este o lungime de 20m conform Memoriului tehnic şi a Dispoziţiei generale sau o lungime de 10m conform Secţiunii transversale. De asemenea, va rugăm să clarificaţi care este lăţimea totală a tablierului pasajului, având în vedere că lățimea este de 12.20 m fără trotuare în Plan și de 13.70 m cu trotuare în Secţiunea transversală.***
Raspunsul 145	**A se vedea Raspunsul nr. 28 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 146	***Va rugăm să clarificaţi care este lungimea piloţilor fundaţiei pentru culeea C3, de la a pasajul de situat la km 13+360, si anume 23.00 m conform Secţiunii transversale sau 20.00m conform vederii laterale şi Memoriului tehnic.***
Raspunsul 146	**A se vedea Raspunsul nr. 29 din prezenta Clarificare.**

Intrebarea 147	***In ceea ce privește viaductul de la kilometrul 13+360, vă rugăm să detaliaţi măsurile specifice propuse de Avizul primit de la Apele Române pentru piloții fundațiilor aferenți pilelor P1-P6.***
Raspunsul 147	**A se vedea Raspunsul nr. 30 din prezenta Clarificare.** Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebarea 148	***Va rugăm să clarificaţi dacă este permis ca ofertantul să propună modificarea numărului de aparate de reazem ca soluţie alternativa pentru structura de rezemare a grinzilor pe banchetă.***
Raspunsul 148	**A se vedea Raspunsul nr. 31 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 149	***Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, dacă Valoarea minima estimată fără TVA aferentă prezentei proceduri include și valoarea "Rezervelor de implementare".***
Raspunsul 149	Valoarea estimata a procedurii este de 1.695.891.211,40 lei fara TVA si include si valoarea rezervelor de implementare, in cuantum de 146.858.175,77 lei fara TVA. La elaborarea Propunerii Financiare, operatorii economici au obligatia sa tina cont de prevederile Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea IV.4.2: *Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 1.695.891.211,40 Lei fara TVA.*
Intrebarea 150	***Vă rugăm să precizați, dacă la elaborarea ofertelor financiare, suma de 303.933.363,10 lei fără TVA, menționată de către Autoritatea Contractantă ca fiind destinată unor lucrări noi similare, ce vor fi atribuite ofertantului câștigător, este necesar a fi luată în calcul la întocmirea ofertelor financiare și dacă da, sub ce formă va fi menționată în cadrul formularului de propunere financiară.***
Raspunsul 150	La elaborarea Propunerii Financiare, operatorii economici au obligatia sa tina cont de prevederile Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea IV.4.2: *Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 1.695.891.211,40 Lei fara TVA.* Prin urmare Ofertantii nu vor include in pretul Propunerilor Financiare suma prevazuta pentru servicii/lucrari noi similare in cuantum de 303.933.363,10 lei fara TVA, aceasta fiind destinata in cazul aplicarii prevederilor art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, ulterior semnarii Contractului si numai in conditiile prevazute de dispozitiile legale incidente.
Intrebarea 151	***Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă deține sume suplimentare disponibile pentru acest obiectiv, astfel încât să poată fi acceptate oferte a căror valoare depășește valoarea estimată a procedurii de 1.695.891.211,40 lei.*** ***În situația în care autoritatea contractantă deține sume suplimentare vă rugăm să ne comunicați cuantumul acestora.***
Raspunsul 151	Conform prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.2: *Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale.* ***<u>La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 1.695.891.211,40 Lei fara TVA</u>***. In verificarea incidentei prevederilor art. 137 alin. (2) lit. e): *e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;*

	Autoritatea Contractanta prin intermediul Comisiei de evaluare va face demersurile necesare pentru a-si intemeia decizia **<u>pe baza informatiilor reale, disponibile si aplicabile la momentul evaluarii Propunerilor Financiare</u>**.
Intrebarea 152	***Având în vedere prevederile legislației în vigoare, în vederea elaborării unei oferte competitive, vă rugăm să confirmați faptul că pentru ofertanții care vor oferi perioada maximă de garanție de 120 luni, aceștia vor trebui să cuprindă în cadrul ofertelor sale două schimbări ale stratului de uzură, respectiv la 5 și 10 ani.*** ***În acest caz, vă rugăm să oferiți și explicațiile ce se cuvin în ceea ce privește termenul maxim în care acest lucru se va materializa.*** ***De asemenea, vă solicităm să precizați dacă ofertanții vor trebui să evidențieze separat în oferta financiară costurile aferente schimbării stratului de uzură în perioada suplimentar ofertată de garanție a lucrărilor. În cazul în care răspunsul este negativ, vă solicităm să clarificați cum urmează să verifice comisia de evaluare faptul că ofertantul și-a prevăzut aceste costuri în prețul total.*** ***Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că simpla prevedere în cuprinsul ofertei a asumării acestei obligații nu este de natură să convingă autoritatea contractantă că acel operator economic are și posibilitatea să implementeze efectiv această obligație contractuală.***
Raspunsul 152	Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea stratului de uzura in perioada de garantie de catre Antreprenor si prin urmare nu va trebui cuantificata eventuala schimbare in cadrul propunerii financiare.
Intrebarea 153	***Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica ordinea de precedent enunțată la punctul 2 din Acordul Contractual.***
Raspunsul 153	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in cadrul Articolului 2 din Acordul Contractual a fost stabilita ordinea de precedenta a documentelor, astfel: *"[...] (b)* ***Conditiile Speciale****,* *(c)* ***Conditiile Generale*** *pentru Executie de Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare,* *(d)* ***Cerintele Beneficiarului****, [...]"* mentionandu-se totodata faptul ca "***In cazul oricarei contradictii intre documentele de mai sus, se acorda ordinea de precedenta in succesiunea enuntata mai sus."***
Intrebarea 154	***Având în vedere prevederile clauzei 47.2 din condițiile generale, respectiv mențiunile din acordul contractual, vă rugăm să confirmați că nu vor fi aplicabile cerințele privind sumele reținute în situația în care Garanția de bună execuție va fi constituită prin intermediul unei scrisori de garanție bancară.***
Raspunsul 154	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in situatia descrisa de operatorul economic in solicitarea de clarificare, devin incidente prevederile Sub-clauzei 47.1. din Conditiile Generale de Contract, conform carora: ***"47.1.*** *Sumele reţinute se aplică numai în cadrul contractelor în care Antreprenorul constituie Garanţia de Bună Execuţie, prin reţineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele reţinute nu se aplică în situaţia în care Antreprenorul constituie Garanţia de Bună Execuţie în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin:* ***a) <u>virament bancar</u>;*** ***b) <u>instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit sau de o societate de asigurări</u>;*** ***c) <u>combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire a Garanţiei de Bună Execuţie prevăzute la lit. a) şi b)</u>."***
Intrebarea 155	***Vă rugăm să ne comunicați care va fi regimul juridic al materialelor rezultate din demolări/ excavări. Vor fi puse la dispoziția Beneficiarului și trebuie depozitate într-un amplasament anume al acestuia? Vor fi duse la o groapă de gunoi? Unde se vor cuantifica și oferta costurile aferente?***

Raspunsul 155	Modul de gestionare al deseurilor rezultate din demolari cade in sarcina Antreprenorului. Acesta va respecta prevederile legislatiei in vigoare. Conform Cerintelor Beneficiarului Antreprenorul va lua masuri pentru eliminarea in siguranţa a surplusului de pe Şantier, folosind trasee adecvate. Antreprenorul va prezenta propunerile sale cu privire la depozitele temporare si permanante spre aprobare Supervizorului si va obţine avizul tuturor autoritatilor competente, inainte de inceperea transportului. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si readucerea ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de imprumut, depozite de material excavat si orice alt fel sau tip de lucrări temporare necesare. Orice costuri legate de aceste activitati, pot fi cuantificate la pct. 2 Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7.
Intrebarea 156	***Vă rugăm să confirmați în mod explicit că Beneficiarul pune fără cost la dispoziția viitorului antreprenor terenul necesar pentru organizarea de șantier în amplasamentul propus în Studiul de Fezabilitate, aflat în zona adiacentă a sensului giratoriu de pe DN 6 (nodul rutier 2).*** ***Ca urmare a informațiilor cu înțeles ușor contradictoriu din Cerințele Beneficiarului – Cap. 3.3.18. Organizare de șantier – ar rezulta că locația menționată mai sus nu se află în coridorul de expropriere și că nu e pusă la dispoziție gratuit.*** ***Vă rugăm să clarificați:*** ***- dacă este pus la dispoziție gratuit amplasamentul pentru organizare de șantier propus în Studiul de Fezabilitate;*** ***- dacă mai este nevoie de obținerea unei autorizații de construire distincte pentru amplasamentul organizării de șantier propus în Studiul de Fezabilitate, sau aceasta se poate integra în autorizația de construcție pentru obiectivul principal;*** ***- dacă este suficientă declararea în propunerea tehnică a locației propuse în Studiul de Fezabilitate, sau mai trebuie prezentate schițe, documente suplimentare și date privind respectivul amplasament;*** ***Dacă ofertanții aleg să declare alte locații pentru organizarea de șantier, vă rugăm să confirmați că toate cheltuielile privind punerea la dispoziție a terenului, eventuale exproprieri, deminarea, branșarea după caz la utilități și orice alte cheltuieli de organizare de șantier vor fi ofertate la poziția 2.1 din anexa 1.***
Raspunsul 156	Se vor respecta prevederile cap. 3.3.18. din cadrul Cerintelor Beneficiarului, astfel, suprafata aferenta organizarii de santier nu a fost inclusa in coridorul de expropriere, prin urmare aceasta nu va fi pusa la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat, iar obtinerea autorizatiei pentru organizarea de santier este in sarcina acestuia. Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu impune utilizarea anumitor locatii, ramanand la latitudinea ofertantilor alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier. In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in documentatia tehnica, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier. Cheltuielile aferente organizarii de santier vor fi cuantificate la poziția 2.1 din **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7**
Intrebarea 157	***Vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți planurile/ desenele aferente acestei proceduri, în format *.dwg.***

Raspunsul 157	Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor ridicarea topografica în format .dwg. Referitor la restul pieselor desenate în format .dwg, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția ofertanților informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebarea 158	***Vă rugăm să ne confirmați că autoritatea contractantă nu pune la dispoziția viitorilor antreprenori niciun teren pretabil și necesar pentru gropile de împrumut, sarcina ofertanților fiind de a identifica și demonstra posesia asupra unor terenuri distincte de suprafața șantierului, în vederea utilizării acestora drept gropi de împrumut.***
Raspunsul 158	In cadrul Documentatiei de atribuire au fost prezentate **<u>posibilele locatii ale gropilor de imprumut,</u>** identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care va executa lucrarea este pe deplin responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. a) Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. b) Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. c) Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierile. Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele mentionate mai sus si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare de pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile/ taxe/ tarife etc. aferente fiind in sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala, inclusiv redeventele. Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare noilor gropi de imprumut. Autoritatea contractanta **nu** pune la dispozitie Gropile de Imprumut. Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut/alte surse se va face cu respectarea legislartiei si reglementarilor in vigoare. Pe cale de consecinta, identificarea gropilor de imprumut este in responsabilitatea Ofertantilor iar toate costurile si responsabilitatile aferente sunt in sarcina Antreprenorului.
Intrebarea 159	***Pentru dovedirea experienței similare de execuție lucrări în cuantum de 500.000.000 lei, vă rugăm să confirmați că nu vor fi acceptate contracte având ca obiect lucrări de reabilitare/consolidare sau ranforsare a unor drumuri naționale, expres sau autostrăzi.*** ***Referitor la cerința 3 de experiență similară, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă, în vederea dovedirii expertizei în construcția podurilor, prezentarea unui contract distinct față de cele maxim 3 permise prin cerința 2.*** ***Având în vedere obiectul prezentului contract și cerințele de experiență similară stabilite pentru experți și pentru proiectarea/execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că cerința 3 poate viza contracte de complexitate redusă cum sunt cele aferente străzilor urbane și drumurilor județene.***
Raspunsul 159	Referitor la prima intrebare, a se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare. Referitor la Cerința 3 de experiență similară, confirmam faptul ca pentru indeplinirea Cerintei de calificare in cauza poate fi prezentat un contract distinct fata de cele prezentate pentru indeplinirea Cerintei nr. 2 de experienta similara. Referitor la ultima intrebare, precizam faptul ca in cadrul Cerintei nr. 3 s-a precizat in

	mod clar ca: *Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare a cel putin un pod/pasaj/viaduct in lungime de minim 250 m,* ***aferent autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor urbane****.*
Intrebarea 160	***Pentru dovedirea experienței similare de execuție lucrări, realizată prin contracte derulate în străinătate, se indică, în cadrul Fișei de Date, cursul valutar ce trebuie utilizat pentru transformarea în lei. Vă rugăm să menționați dacă se va utiliza cursul aferent anului în care s-a semnat contractul sau cursul aferent procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau o medie a cursului aferent perioadei de derulare a contractului.***
Raspunsul 160	Pentru calcularea valorii experientei similare solicitate prin Cerintele de calificare în perioada de referință stabilită de Autoritatea Contractanta se va utiliza cursul mediu de schimb aferent anului in care a fost realizată recepția serviciilor/ lucrărilor, fie parțial, fie final.
Intrebarea 161	***Referitor la cerința privind Cifra de afaceri anuală totală, vă rugăm să clarificați dacă aceasta trebuie să vizeze rezultatul din domeniul construcțiilor de infrastructură sau integralitatea activităților derulate de ofertant.***
Raspunsul 161	In verificarea indeplinirii Cerintei de calificare se va lua in calcul cifra de afaceri anuala totala a Ofertantului / Ofertantilor Asociati sau dupa caz a Tertului sustinator, indiferent de domeniul de activitate. Atragem insa atentia asupra faptului ca, pe langa Cerinta de calificare referitoare la cifra de afaceri, ofertantul trebuie sa indeplineasca si Cerinta referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: *Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,* ***precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului****.* *Modalitatea de indeplinire:* *Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorităţii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate,* ***din care să rezulte că activitatea principală/ secundară pe care o desfăşoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului****.*
Intrebarea 162	***Tot cu privire la Cifra de afaceri anuală vă rugăm să confirmați că aceasta trebuie dovedită la nivelul solicitat, pentru fiecare an în parte, iar nu printr-o medie a anilor respectivi.***
Raspunsul 162	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 500.000.000 Lei **in FIECARE dintre exercitiile financiare AFERENTE anilor 2020, 2021 si 2022**.
Intrebarea 163	***La alin. c) al Sub-clauzei 17.2 din Condițiile Generale ale Contractului este stipulat: „Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de lucrare; 2. dimensiunea frontului de lucru; 3. numărul de resurse umane și Utilaje; 4. productivitatea resurselor", iar la alin. d) din aceeași Sub-Clauză "Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice".*** ***Având în vedere că nu se prezintă definiții pentru "zi/ zile", respectiv definiție pentru "timpul normal de lucru", vă rugăm să clarificați dacă Duratele Activităților ce vor fi***

	cuprinse în Graficul de eșalonare calendaristică Gantt (Programul de Lucrări), vor trebui exprimate în zile calendaristice sau lucrătoare.
Raspunsul 163	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca din prevederile Sub-Clauzei 17.1 rezulta faptul ca, in ceea ce priveste Graficul Gantt, legiuitorul are in vedere zile *calendaristice*. Mai mult decat atat, din Sectiunea *Formulare* din cadrul documentatiei de atribuire rezulta, deasemenea, ca este vorba de *zile calendaristice*. Spre exemplu *„[...] Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de **zile calendaristice**), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.* *Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de **zile calendaristice** doar in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu: […]”*
Intrebarea 164	***În Cap. I la Prezentarea Programului de Lucrări din Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnică, se arată că:*** ***”Durata activităților de proiectare și de execuție va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - cel mult 30 de zile calendaristice), luând in considerare natura activităților/ lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, numărul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.*** ***Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu:*** ***- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;*** ***- Supravegherea arheologica;*** ***- Monitorizare factori de mediu;*** ***- Perioada de Garantie a lucrarilor;”*** ***Întrucât perioada de Proiectare este de 6 luni, cea de execuție este estimată la 24 luni, iar perioada de Garanţie este de minimum 60 de luni, rezultând astfel un total de minimum 90 de luni, reprezentările grafice ale Activităților (ID-urilor) din Programul Lucrărilor, vor fi greu lizibile și dificil de analizat.*** ***De aceea, vă rugăm să clarificați dacă Autoritatea Contractantă este de acord și acceptă ca ofertanții să prezinte într-o Anexă separată (asociată Programului Lucrărilor ce va fi inclus în Ofertă), reprezentarea grafică succintă a Perioadei de Garanție ofertată.***
Raspunsul 164	Pentru perioada de garantie a lucrarilor Autoritatea Contractanta deja a precizat in cadrul Formularului nr. 4 ca accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice. Prin urmare, reprezentarea grafica succinta a Perioadei de Garantie ofertata nu este de natura sa creeze probleme in elaborarea ofertelor, inclusiv in ceea ce priveste Graficul Gantt.
Intrebarea 165	***Referitor la nivelul de detaliu menționat la întrebarea anterioară vă rugăm clarificați dacă perioada 30 de zile calendaristice poate fi echivalată cu o lună calendaristică astfel încât să faciliteze ilustrarea grafică a activităților în cadrul Graficului de execuție și a resurselor solicitate.***
Raspunsul 165	Nivelul de detaliu a fost stabilit ca regula la o perioada maxima de 30 de zile. Prin urmare, exista activitati sau servicii care pot fi si mai mici de 30 de zile, in functie de metodologia propusa si resursele alocate de fiecare ofertant in cadrul Graficului Gantt. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Formularului nr. 4, in aceasta privinta.
Intrebarea 166	***Vă rugăm să confirmați că lucrările de asfaltare nu vor trebui efectuate cu asfalt fabricat cu bitum modificat cu polimeri***
Raspunsul 166	Se vor respecta prevederile cap. 5.1.11. din cadrul Cerintelor Beneficiarului, respectiv: *“Structura rutiera pe Varianta de ocolire Timisoara Vest va fi cea mentionata in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii. Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu*

	ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului AND 605, valabila la Data de Incepere, iar pentru stratul de uzura si legatura se va folosi ***bitum modificat cu polimeri****.*
Intrebarea 167	***Vă rugăm să clarificați dacă balastul stabilizat se poate executa în situ cu un reciclator sau doar în fabrică.***
Raspunsul 167	Solutia din Studiul de fezabilitate a fost elaborata considerand realizarea amestecului in statie. Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator **nu** este acceptata de catre Autoritatea Contractanta. Balastul stabilizat se prepara in statii fixe.
Intrebarea 168	***Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziție publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, precum și valoarea prestațiilor acestora.*** ***Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși și mai ales, ar putea fi înlocuiți pe durata contractului.*** ***Mai mult, conform precizărilor din Cerințele Beneficiarului, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări.*** ***Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a principalilor furnizori, respectiv să clarificați trimiterea la „furnizorii de materiale de construcții prevăzuți la lit. a)" din sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual.*** ***De asemenea, vă rugăm să clarificați că obligația de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ subantreprenori, iar nu și la furnizori.***
Raspunsul 168	Autoritatea contractanta precizeaza urmatoarele: - A se vedea Nota 1 de la Sectiunea VII din cadrul Formularului nr. 4 - Formularul de Propunere Tehnica *"Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania*", *modificata si completata prin OUG 55/2016*" si anume: „*Se vor completa cel putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: parapete, mixturi asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi)"* precum si Nota de la Anexa nr. 4 a Formularului nr. 7 si anume: *"In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie [...]"* - Obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare in sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se refera atat la subcontractanti/ subantreprenori cat si la furnizorii de materiale de constructie: *"**d)** La incheierea contractului de achizitie publica **Proiectare si Executie Varianta de ocolire Timisoara Vest**, precum si la incheierea Actelor Aditionale la acesta, in conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, in favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructii prevazuti la lit. (a) si a oricaror alti subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipoteca mobiliara asupra oricaror sume banesti datorate de catre*

	C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general in baza contractului de achizitie publica, in scopul garantarii platii de catre Antreprenorul general a oricaror obligatii de plata fata de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentand contravaloarea prestatiilor acestora necesare pentru executarea sau in legatura cu obiectul contractului de achizitie publica;". Totodata, pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul Anexei nr. 4 la Formularul 7, Nota: *NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Acordul Contractual - art. 5.1 - Sub-clauza 50.2 si in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B.* **se modifica dupa cum urmeaza**: *NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate* ***in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B****.* De asemenea, in cadrul Formularului nr. 4, cap. V Organizarea de Santier si Surse de Materiale – pct. B, paragraful: *Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, beton etc.) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;* **se modifica dupa cum urmeaza**: *Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (****parapete, mixturi asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi etc.****) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;* **A se vedea si Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite.**
Intrebarea 169	***Referitor la caracteristicile imperative pentru arheologie, se precizează: "Costurile aferente cercetării arheologice includ: toate investigațiile realizate în teren, prelucrarea datelor arheologice și de topografie arheologică, prelucrarea, conservarea, restaurarea și depozitarea materialelor arheologice descoperite, valorificarea patrimoniului arheologic descoperit (publicare, expunere).". Vă rugăm să aveți în vedere că acest contract presupune proiectarea și execuția unei lucrări de drum, cu respectarea întocmai a legislației în domeniu. Ori restaurarea efectivă a materialelor descoperite precum și valorificarea patrimoniului descoperit sunt activități cu un caracter imposibil de determinat la acest moment de către un constructor diligent de drumuri, putând ajunge la costuri extrem de mari.*** ***Pe de-o parte se asumă niște riscuri necunoscute de către nici una dintre părțile prezentului contract iar pe de altă parte nu înțelegem cum va stabili autoritatea contractantă dacă prețul ofertat de către viitori ofertanți este suficient sau nejustificat.*** ***În situația în care veți insista să mențineți aceste cerințe referitoare la restaurare și valorificare, vă solicităm să analizați posibilitatea ofertării unor sume forfetare, sau să menționați care este cuantumul luat în considerare în devizul general la estimarea valorii acestor sub-activități de arheologie.***
Raspunsul 169	Un constructor diligent trebuie să contracteze serviciile unui subcontractant legal abilitat în realizarea investigațiilor arheologice (instituție muzeală, de cercetare sau de învățământ superior) și astfel poate beneficia de suportul/consilierea personalului de specialitate al subcontractantului respectiv, care are experiență în estimarea și gestionarea eficientă a

	costurilor generate de acest tip de activitate, inclusiv restaurarea efectivă a materialelor descoperite precum și valorificarea patrimoniului descoperit. Protejarea patrimoniului nu se rezumă doar la cercetarea de teren, ci implică și etapele post-cercetare. Potrivit OG 43/2000 (republicată) privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, Art. 2 litera c) prin cercetare arheologică se înţelege ansamblul de măsuri având caracter ştiinţific şi tehnic, menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea prin săpături arheologice, investigarea, recoltarea, înregistrarea şi valorificarea ştiinţifică, inclusiv publicarea, patrimoniului arheologic. Mai mult, Autoritatea contractantă a pus la dispoziția Ofertanților o documentație care cuprinde atât avizul D.J.C. Timiș, cât și Raportul arheologic în care se regăsesc informații cu privire la etapele care trebuie realizate, la zonele în care trebuie reluat diagnosticul arheologic intruziv, la numărul siturilor arheologice (identificate inițial la faza Studiului de fezabilitate) și apartenența lor culturală. Estimarea costurilor Ofertanților include atât riscurile prezentate în Cerintele Beneficiarului, pentru care Ofertantul *„(...) va prezenta in oferta tehnica măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a consecințelor rezultate (...)*", cât și identificarea altor riscuri, situație care va fi soluționată de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale.
Intrebarea 170	***Referitor la riscurile regăsite în secțiunea privitoare la arheologie, respectiv precizarea că " Prețul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției acestora" vă rugăm să re-analizați cerința și să aveți în vedere că Beneficiarul a realizat deja, la faza studiului de fezabilitate, un Raport arheologic, inclusiv un diagnostic arheologic intruziv, fapt pentru care întinderea responsabilității viitorului antreprenor ar trebui să vizeze partea aferentă suprafețelor care nu au fost deja investigate prin diagnosticul arheologic intruziv, iar nu pentru tot ansamblul de activități arheologice care au fost deja prestate și achitate corespunzător de către Beneficiar, sens în care este impropriu ca eventualele efecte să se restrângă asupra noului antreprenor, fiind firesc să fie asumate de autoritatea contractantă și de Institutul de Arheologie anterior implicat. În acest sens se impune ca în situația apariției vreunui risc din categoria arheologie, viitorul antreprenor să fie îndreptățit la extensii de timp și/sau eventuale costuri suplimentare.***
Raspunsul 170	Responsabilitățile viitorului Antreprenor, în cadrul investigațiilor arheologice, vizează doar activitățile pe care le are menționate în cadrul Cerintelor Beneficiarului și documentației puse la dispoziție de către Autoritatea contractantă. În cazul în care apar alte riscuri decât cele menţionate în Cerintele Beneficiarului 12.35.2 - Riscuri, situaţiile vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale şi contractuale.
Intrebarea 171	***În cuprinsul Cerințelor Beneficiarului la secțiunea Teste se arată că:*** ***"10.4. Beneficiarul va testa/ verifica functionalitatea tuturor senzorilor, a sistemului ITS si a sistemelor de iluminat la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata o functionare necorespunzatoare cu specificatiile tehnice din Proiectul Tehnic de executie, se va considera ca nu trec testele asa cum sunt definit in clauza 61.6 din Conditiile Generale.*** ***10.5. Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de imprejmuire ale bazinelor de retentie la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata lipsa integritatii acestora se va considera ca nu trec testele asa cum sunt definit in clauza 61.6 Conditiile Generale."*** ***Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, întreținerea și administrarea Lucrărilor, inclusiv a dotărilor aferente se va afla sub***

	responsabilitatea exclusivă a Administratorului, vă rugăm să confirmați clar și fără echivoc, că nefuncționarea unor senzori sau sisteme sau lipsa integrității împrejmuirilor autostrăzii (la jumătatea perioadei de garanție și cu 6 luni înainte de expirarea acesteia), din motive de vandalizare, sustragere sau alte motive care nu țin de existența unor vicii ascunse de execuție, se află în afara responsabilității viitorului Antreprenor.
Raspunsul 171	Lipsa integritatii imprejmuirilor (la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia), din motive de vandalizare, sustragere sau alte motive care nu tin de existenta unor deficiente/vicii ascunse nu intra in atributiile Antreprenorului pe perioada de notificare a defectiunilor.
Intrebarea 172	***Potrivit Cerințelor Beneficiarului: "Pentru efectuarea testelor și inspecțiilor, Antreprenorul: Va asigura Supervizorului și Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar și gratuit, asistență, mostre sau piese de testare, mașini, utilaje, echipamente, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice și date de producție solicitate în mod obișnuit și/sau potrivit prevederilor Cerințelor Beneficiarului, pentru inspecție și testare, inclusiv echipamente de protecție;"*** ***Vă rugăm să clarificați tipul și numărul de mașini estimate, respectiv mâna de lucru necesară pentru aceste demersuri.*** ***Vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea și din care vor fi decontate.***
Raspunsul 172	Autoritatea Contractanta mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului, cu precizarea ca la acest moment nu pot fi aproximate cu exactitate numarul de masini si/sau mana de lucru care vor deveni necesare in vederea efectuarii testelor si inspectiilor. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. Mentionam faptul ca aceste costuri vor fi incluse in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul 7 la pct. 14 Probe tehnologice si teste.
Intrebarea 173	***Potrivit Cerințelor Beneficiarului: "Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe intreaga perioada a contractului, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu respectarea prevederilor legislației in vigoare".*** ***Având în vedere că, potrivit legislației aplicabile, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreținerii Lucrărilor se află în exclusivitate în sarcina Beneficiarului, vă rugăm să rectificați această cerință.***
Raspunsul 173	Autoritatea Contractanta rectifică urmatorul paragraf din Cerințele Beneficiarului dupa cum urmeaza: "*12.9.6 Antreprenorul este responsabil de curăţenia de pe şantier* ***<u>pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor</u>****, şi va elimina prompt deşeurile de pe şantier cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. [...]"*
Intrebarea 174	***Potrivit Cerințelor Beneficiarului: "La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care au fost executate Lucrări Temporare, Antreprenorul va îndepărta respectivele lucrări temporare si va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa inițiala sau de la o condiție similara, care sa îndeplinească cerințele Supervizorului si a actului de reglementare privind protecția mediului, daca este cazul".*** ***Vă rugăm să clarificați ce se înțelege prin sintagma "condiție similară".***
Raspunsul 174	Prin sintagma *conditie similara* Autoritatea Contractanta se refera la aducerea terenurilor afectate de Santier la starea initiala sau conditia similara de amenajare a constructiilor

	existente.
Intrebarea 175	***Potrivit Cerințelor Beneficiarului: "Antreprenorul va asigura un inginer calificat si tehnicieni cu vasta experiență in testarea materialelor".*** ***Vă rugăm să clarificați/ cuantificați sintagma "vastă experiență ".***
Raspunsul 175	Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului. Asigurarea Laboratorului in Santier reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor in implementarea contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si cu Punctele de Referinta, iar Propunerea tehnica trebuie sa respecte prevederile Documentatiei Tehnice – parte integranta din Documentatia de Atribuire. Prin "*vasta experienta*" se poate intelege o experienta bogata, acumulata pana in prezent in domeniu si care poate aduce beneficii functiei pe care urmeaza sa o ocupe.
Intrebarea 176	***Urmare a prevederilor din Cerințele Beneficiarului: "Antreprenorul trebuie sa aiba in dotare detectoare de mare adancime si orice alte echipamente conform reglementarilor legale in vigoare pentru acest tip de activitate".*** ***Vă rugăm să clarificați/ definiți sintagma "mare adâncime"***
Raspunsul 176	Terminologia pe care Autoritatea Contractanta a utilizat-o pentru definirea unor acțiuni aferente activității de „*Identificare si curatarea terenului de munitii neexplodate"* (cap. 12.36.7) este specifică acestui domeniu de activitate și cerințele specificate sunt aplicabile atât firmelor care au autorizari și acreditări în domeniu, cât și personalului ISU care poate executa astfel de intervenții, dar trebuie duse la îndeplinire de către viitorul Antreprenor (prin intermediul unor subcontractanți/furnizori de servicii) pentru că sunt părți din contract care asigură realizarea obiectivului final. În manualele pirotehnice și în ghidurile de specialitate sunt specificate adâncimile de operare caracteristice fiecărui tip de muniție în parte și, prin urmare, personalul specializat în acest tip de intervenție trebuie să cunoască aspecte care țin de adâncimea la care trebuie setate detectoarele sau dispozitivele utilizate în identificarea munițiilor îngropate în pământ (detectarea munițiilor făcându-se atât la suprafața solului, cât și la adâncime).
Intrebarea 177	***În secțiunea din Cerințele Beneficiarului referitoare la arheologie ați prevăzut:*** ***"Prețul ofertei include riscurile prezentate, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretenție de orice natură (material, financiară etc.), în cazul apariției acestora.*** ***Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară."*** ***și*** ***"Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea urmatoarelor riscuri identificate mai jos si va prezenta in oferta tehnica măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a consecințelor rezultate:*** ***- Riscul să apară întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, având în vedere implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse condiții și/sau constrângeri. Imposibilitatea de obținere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului.*** ***- Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obține unul sau mai multe avize favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre condiții/constrângeri să se suprapună și să nu poată fi corelate/realizate concomitent.*** ***- Risc de întârziere din cauza condițiilor speciale formulate de către Ministerul***

	Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu se vor descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, vestigii arheologice cu o valoare deosebită pentru patrimoniul cultural național. ***- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului de infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de instituția de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior care a fost stabilită ca executant al acestor servicii.*** ***- Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor şi livrabilelor datorită conţinutului necorespunzător al acestora şi care poate conduce la întârzieri în desfăşurarea lucrărilor de execuţie.*** ***- Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului.*** ***Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele menționate mai sus și care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului, situații care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale."*** ***Cu toate acestea, având în vedere sub-clauza 19.3, clauza 21 [Riscuri excepţionale] şi Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condiţiile Generale de Contract, precum şi faptul că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa la HG nr. 1/2018, vă rugăm să eliminaţi riscurile mai sus indicate din Cerinţele Beneficiarului.*** ***În subsidiar, vă rugăm să confirmaţi că prevederile Condiţiilor Generale se vor aplica cu prioritate faţă de Cerinţele Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptăţit la prelungirea duratei de execuţie şi/ sau costuri suplimentare în situaţiile în care întârzierile se datorează autorităţilor competente, fără a fi culpa Antreprenorului.***
Raspunsul 177	In contextul afirmatiilor operatorului economic inscrise in solicitarea de clarificare, Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca prevederile din cadrul solicitarii de clarificare, in ceea ce priveste Conditiile Generale de Contract si Cerintele Beneficiarului, nu sunt contradictorii ci complementare. Toti operatorii economici participanti la procedura de achizitie publica au optiunea de a depune oferta, avand in vedere faptul ca Autoritatea contractanta a prezentat, in detaliu, toate conditiile / riscurile cu privire la participarea la aceasta procedura de achizitie publica, totalitatea prevederilor documentatiei de atribuire fiind astfel cunoscute de toti operatorii economici, inca de la publicarea anuntului de participare. Astfel, Autoritatea contractantă menține riscurile prezentate în caietul de sarcini, pentru care Ofertantul *„(...) va prezenta in oferta tehnica măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a consecințelor rezultate (...)"* iar identificarea altor riscuri care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului, inclusiv cele listate în tabelul din Anexa la HG nr. 1/2018, vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale. Cu privire la acordarea unor eventuale costuri suplimentare si/sau prelungiri ale duratei de executie, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca vor fi respectate prevederile Documentatiei de atribuire si ale legislatiei incidente in vigoare.
Intrebarea 178	***Vă rugăm să clarificați dacă activitatea specifică măsurării nivelului de gaze explozive pe șantier poate fi asimilată unei furnizări de servicii, ce nu implică declararea operatorului respectiv drept subcontractant.***
Raspunsul 178	A se vedea Raspunsul nr. 35 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 179	***Potrivit Cerințelor Beneficiarului – secțiunea Rapoarte, Fotografii si filmări privind evolutia execuției lucrărilor se solicită următoarele:***

	” (...) ***h. Fotografii (dupa caz filmari) privind progresul lucrarilor marcate cu data, numele, numarul de identificare de referinta, precum si o scurta descriere Lucrarii, inclusiv kilometraj si directia de privire.”*** ***Pentru stabilirea unor costuri reale cu aceste activități vă rugăm să ne comunicați care va fi frecvența pentru realizarea fotografiilor/filmărilor.*** ***Vă rugăm să ne comunicați unde în ofertă trebuie încadrată această cheltuială.***
Raspunsul 179	Asa cum este precizat, momentele de imortalizare a evenimentelor se vor stabili in perioada contractuala conform indicatiilor Supervizorului. Ofertantul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul propunerii financiare toate costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in Cerintele Beneficiarului. Activitatile sunt grupate in Graficul de plati pe articole comasate. Reamintim ca acest contract este de proiectare si executie, in consecinta nu sunt prevazute defalcari de pret - pe liste de cantitati, fiind necesare pentru certificarea / justificarea lucrarilor (ca si determinarile de laborator), aceste cheltuieli facand parte din cheltuielile indirecte aferente obiectivului. In aceste conditii, costurile generate de cerinta 12.8 din Cerintele Beneficiarului, vor fi incluse la pct. 14 din Graficul de Esalonare a Platilor – Probe tehnologice si teste.
Intrebarea 180	***Vă rugăm să confirmați dacă modelul de CV regăsit în secțiunea formulare are rol de îndrumare, ofertanții având dreptul de a încorpora în conținutul ofertei CV-uri reale, personalizate, așa cum provin acestea de la persoanele care le-au elaborat.***
Raspunsul 180	In vederea elaborarii ofertelor, se va utiliza modelul de CV pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, sectiunea Formulare. In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice corecte, competitive si comparabile, **nu este permisa utilizarea altui format de CV**.
Intrebarea 181	***Precizările din cadrul formularului 1A, privitoare la împuternicirea unei persoane care să semneze documentele (altele decât cele pentru care s-a solicitat în mod expres în Documentația de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal), constituie o formă de restrângere a dreptului de a fi reprezentat, conferit prin lege tuturor persoanelor fizice sau juridice. Totodată se creează circumstanțele unui efort administrativ inutil, documentațiile fiind transmise, spre semnare, prin curierat, la mari distanțe (în cazul companiilor cu structuri complexe sau internaționale), înregistrându-se cheltuieli semnificative, întârzieri în pregătirea documentației și alte riscuri. Prin acest demers al autorității se poate chiar concluziona că în mod indirect pot fi favorizate companiile cu structuri suple sau companiile locale. Acest fapt contravine principiului cheltuirii eficiente a banului public potrivit căruia autoritatea contractantă ar trebui să stimuleze mediul concurențial pentru reducerea riscului de ofertare și primirea cât mai multor oferte admisibile.*** ***În consecință, pentru a evita orice impediment sau efort suplimentar în elaborarea ofertelor și pentru a evita orice îngrădire a unor drepturi, precum și pentru a saluta politica de simplificare a procesului de derulare a achizițiilor publice și implicit a tendințelor continue de digitalizare a acestuia, vă rugăm să permiteți ca semnarea olografă a tuturor documentelor să se poată realiza de către persoana împuternicită să semneze digital oferta, sau de altă persoană împuternicită corespunzător de***

	reprezentanții legali. ***Precizăm că indiferent cine semnează olograf documentele, lipsa semnăturii electronice extinse (bazate pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) lasă lipsite de eficacitate respectivele documente în orice procedură de achiziție publică. Deci numai prezența semnăturii electronice le conferă caracterul de document original (așa cum prevede legea achizițiilor) chiar dacă sunt sau nu semnate olograf.*** ***Dorim să amintim și faptul că garanția de participare se execută în situația în care ofertanții încearcă să își retragă oferta sau refuză să semneze contractul de achiziție publică, fapt prin care autoritatea contractantă e protejată suficient în situația în care un operator economic ar avea un comportament nepotrivit raportat la autenticitatea propriilor semnături.***
Raspunsul 181	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei*, punctul 6. *OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE*, prin intermediul **Formularului nr. 1A** *"Imputernicire"*, ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei (**altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal**) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica. Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are posibilitatea, **printr-un act cu valoare juridica (*cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc***), in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal. Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta prevazuta in Documentatia de atribuire.
Intrebarea 182	***Având în vedere că prin acordul de asociere ofertanții asociați decid să depună o ofertă comună și selectează un lider care să elaboreze oferta comună și să îi reprezinte în relația cu autoritatea contractantă/terții, considerăm că este lipsită de eficacitate cerința de semnare a acordurilor de subcontractare; angajamentelor de susținere; formularelor de ofertă și sau a altor anexe și formulare de către reprezentanții legali ai fiecărui membru al asocierii. Această practică ar putea conduce la concluzia că prevederile acordului de asociere au o valoare pur formală, trebuind întărite prin contrasemnarea, de către toți asociații, a tuturor documentelor mai însemnate.*** ***Similar raționamentelor de la răspunsul anterior, vă rugăm să permiteți ca oferta și documentele ce țin de acorduri de subcontractare și alte angajamente sau formulare care nu sunt proprii fiecărui operator ofertant, să poată fii semnate strict de către liderul asocierii și/sau emitentul acestuia.***
Raspunsul 182	Formularele referitoare la Angajamentele Ferme sau Acordurile de subcontractare contin obligatii atat pentru tertul sustinator sau respectiv subcontractanti cat si pentru membrii Asocierii **<u>care raspund in solidar in fata Beneficiarului</u>**. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire.
Intrebarea 183	***Referitor la formularul D – formular de ofertă vă rugăm să eliminați cerințele regăsite în cuprinsul acestuia privitoare la anexarea clarificărilor/ modificărilor/ completărilor/ măsurilor de remediere ulterioare, a Acordului Contractual, Condițiilor Generale si Condițiilor Specifice de Contract. Aceste documente vor reprezenta câteva sute de pagini anexate inutil fiecărei oferte, în condițiile în care condițiile generale ale***

	contractului reprezintă textul unei legi (care prin natura sa trebuie respectată), iar celelalte clarificări și modificări ale documentației vor fi incluse în dosarul procedurii și totodată constituie elemente ale viitorului contract, citățm din art. 2 al acordului contractual: "Toate clarificările / completările / modificările și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea candidaturilor/ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada evaluării candidaturii/ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac referire". Prin urmare acest formular C ar trebui să fie suficient pentru declararea însușirii, recunoașterea și asumarea de către ofertanți a acestor documente, care în mod obișnuit stau la baza formulării fiecărei oferte.
Raspunsul 183	Cerinta Autoritatii Contractante a fost solicitata in scopul asigurarii ca principalele Documente ale achizitiei (precum Cerintele Beneficiarului, Contractul, Clarificarile etc) au fost parcurse si insusite de catre Ofertanti. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire.
Intrebarea 184	***Vă rugăm să renunțați la cerința ca Angajamentul ferm să fie semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii. Angajamentul ferm, prin natura sa, este un act unilateral și nu ar trebui să fie afectat de un formalism inutil de recunoaștere din partea tuturor membrilor asocierii. Totodată este limpede că liderul însărcinat cu pregătirea ofertei nu va depune în conținutul acesteia și semna cu semnătură electronică documente care nu reprezintă interesul asocierii sau nu-i folosesc.***
Raspunsul 184	Formularele referitoare la Angajamentele Ferme contin obligatii atat pentru tertul sustinator cat si pentru membrii Asocierii care raspund in solidar in fata Beneficiarului. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire.
Intrebarea 185	***Având în vedere prevederile legislației achizițiilor publice în vigoare, precum și faptul că în cadrul condițiilor de contract se prevede posibilitatea plăților directe către subcontractanți, în măsura în care aceștia își exprimă opțiunea în acest sens, vă rugăm să confirmați că mecanismul plăților directe către subcontractanți este suficient, iar obligația de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina.***
Raspunsul 185	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile contractuale privind plata directa a subcontractantilor, daca acestia solicita acest lucru, sunt inscrise in contractul de lucrari in baza Art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prevederile Art. 5.3. lit. d) din Acordul Contractual sunt inscrise in contract in baza Legii nr. 76/2014, act normativ prin care legiuitorul stabileste in sarcina C.N.A.I.R. S.A., in calitate de Autoritate contractanta, o serie de obligatii. Astfel, avand in vedere cele doua acte normative anterior amintite, care stau la baza prevederilor contractuale invocate de opertaorul economic, Autoritatea contractanta se afla in imposibilitate de a elimina din contract vreuna din acestea. Mai mult decat atat, acestea nu se exclud reciproc, iar indeplinirea acestor prevederi contractuale se poate realiza concomitent de catre Antreprenor. In acest sens, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, *privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România*: *"(4)* ***La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea,*** *reabilitarea, extinderea sau modernizarea* ***de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume***

	băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, *în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică."* Totodata, rugam operatorii economici interesati sa aiba in vedere si **Raspunsul nr. 168** din prezenta Clarificare. Prin urmare, Autoritatea contractanta **pastreaza nemodificate** prevederile Art. 5.3 lit. d) din Acordul Contractual.
Intrebarea 186	***Având în vedere mențiunile din Cerințele Beneficiarului precum și din Memoriul tehnic, vă rugăm să indicați cu precizie care sunt SUPRAFETELE DE TEREN SUPLIMENTARE NECESARE EXECUTIEI LUCRARILOR rămase în responsabilitatea ofertantului în vederea exproprierii.***
Raspunsul 186	Autoritatea Contractanta va realiza doar exproprierile aferente coridorului de expropriere prevazut in Documentatia de atribuire. In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. **3.3.22 Exproprieri** si ale **art. 5.1.18** din cadrul Cerintelor Beneficiarului. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebarea 187	***Vă rugăm să clarificați cât timp a fost estimat de către autoritatea contractantă pentru efectuarea exproprierilor. Totodată, vă rugăm să clarificați în ce măsură va afecta realizarea exproprierilor momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor și cum va fi considerată în cadrul contractului perioada de timp, relativ incertă, necesară pentru îndeplinirea acestor demersuri (va conduce la suspendarea termenului contractului? Suportarea de cheltuieli suplimentare?).***
Raspunsul 187	Perioada de la initierea proiectului Hotararii de Guvern pentru declansarea procedurilor de expropriere si emiterea Deciziei de Expropriere este de aproximativ 120 de zile calendaristice. In momentul emiterii Deciziei de Expropriere suprafetele de teren din coridorul de expropriere sunt proprietatea Statului Roman si in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin C.N.A.I.R. S.A.. Realizarea procedurilor de expropriere, pentru coridorul de expropriere pus la dispozitie in cadrul prezentei Documentatii nu afecteaza derularea contractului de proiectare si executie.
Intrebarea 188	***Având în vedere că aprobarea indicatorilor tehnico-economici s-a realizat prin Hotărârea de Guvern nr. 32/2024 aferentă obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Timișoara Vest", fiind precizate sursele fondurilor, vă rugăm să clarificați natura sau stadiul condiției suspensive regăsite la cap. VI.3 din Fișa de date, privitoare la obținerea/aprobarea finanțării.***
Raspunsul 188	A se vedea Raspunsul nr. 105 din prezenta Clarificare. Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta efectueaza toate demersurile necesare astfel incat fondurile aferente prezentului obiectiv de investitii sa fie asigurate in timp util.
Intrebarea 189	***Privitor la cerința din Fișa de date referitoare la utilaje, vă rugăm să confirmați că la depunerea ofertei trebuie completat doar DUAE, fără a fi necesară depunerea vreunui document doveditor. Totodată vă rugăm să confirmați că în cadrul DUAE trebuie precizate, pentru fiecare utilaj strict următoarele: marca, tipul, seria, puterea, locația și modalitatea de deținere a acestuia.***
Raspunsul 189	La momentul depunerii ofertelor, pentru indeplinirea cerintei de capacitate tehnica referitoare la utilaje, Ofertantii au obligatia de a completa DUAE in sectiunea de referinta, precizand pentru fiecare utilaj cel putin datele de identificare ale acestora (tipul sau modelul echipamentului/ utilajului, seria si/sau numarul echipamentului/ utilajului,

	capacitatea acolo unde s-a solicitat in mod expres acest lucru) astfel incat sa rezulte din informatiile prezentate indeplinirea cerintei si pentru a putea fi comparate si verificate ulterior cu documentele justificative prezentate de ofertantul clasat pe primul loc. Evaluarea documentelor justificative reprezinta ultima etapa a procesului de evaluare, acestea fiind solicitate ofertantului clasat pe locul I. Insa, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016: Articolul 196 *(1)* ***Autoritatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire****, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. Documentele solicitate vor trebui depuse de către candidați/ofertanți, sub sancțiunea excluderii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorității contractante, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a candidatului/ofertantului respectiv.* **Modul de prezentare a ofertei este descris in sectiunea IV.4.3 iar modul de indeplinire a Cerintei referitoare la utilaje este prezentat in cadrul sectiunii III.1.3) din Instructiunile catre Ofertanti.**
Intrebarea 190	***Având în vedere că, în subsidiar, prezenta achiziție va viza și diverse activități secundare precum cele de protejare/relocare utilități, vă rugăm să confirmați că dovada privitoare la ISO 9001 și ISO 14001 va viza doar activitatea principală ce face obiectul contractului. Precizăm că Nota 2: "Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza (...) creează confuzie în privința posibilității realizării altor părți ale contractului decât cele ce țin de activitatea principală.***
Raspunsul 190	Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare nu reiese cu exactitate in ce mod creeaza confuzie Nota 2 din cadrul cerintelor de calificare referitoare la ISO 9001 si ISO 14001. Aceste prevederi ale documentatiei de atribuire au fost utilizate in cadrul a sute de proceduri de achizitie publica care s-au finalizat prin semnarea contractelor, fara a intampina dificultati in evaluarea si verificarea ofertelor cu privire la aspectul in discutie. Avand in vedere aceste aspecte, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire.
Intrebarea 191	***Referitor la cerințele privind personalul de execuție, raportat la modalitatea de asigurare a personalului, vă rugăm să confirmați că oricare categorie de personal menționată poate fi pusă la dispoziție de Ofertant prin indicarea unei forme de colaborare, de tip contract de muncă/colaborare/ conlucrare/ subcontractare, fără a mai fi necesară declararea societății/ angajatorului expertului „drept terț susținător".***
Raspunsul 191	Autoritatea Contractanta nu a limitat modalitatea de asigurare a personalului de catre viitorul Antreprenor, in cadrul Formularului nr. 4 fiind precizate cu titlu de exemplu: *contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc*.
Intrebarea 192	***În cazul în care se dorește nominalizarea unui Subcontractor, fără ca acesta sa aibă si calitatea de terț susținător, vă rugăm să precizați dacă se va utiliza tot Formularul nr. 3 D Acord de subcontractare, fără a include partea „IV. Angajamentul ferm privind susținerea acordata contractantului" sau se poate utiliza un alt model de Acord de Subcontractare (propriu).***
Raspunsul 192	Va rugam sa aveti in vedere prevederile Formularului 3D: [***Continutul minim al acestui formular va fi respectat pentru elaborarea acordurilor de subcontractare, prin completarea cap. I – III****, si numai in situatia in care*

	subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, se va completa in mod obligatoriu si cap. IV]. **A se vedea si Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite.**
Intrebarea 193	***Referitor la Anexa nr. 4 la Form. 7 "Lista furnizorilor de materiale de construcție conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014" și la cerința "Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Acordul Contractual - art. 5.1 - Sub-clauza 50.2 si in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B."*** ***vă rugăm să înlocuiți sintagma "in primul rand" cu "cel puțin" sau să eliminați cu totul respectiva expresie nelimitativă.***
Raspunsul 193	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca solicitarea operatorului economic nu vizeaza aspecte esentiale ale documentatiei de atribuire sau de natura tehnica sau financiara care sa impiedice elaborarea ofertei, nejustificand solicitarea propunerii de inlocuire a sintagmei *„in primul rand"* cu sintagma *„cel putin"*. Mai mult decat atat, apreciem ca aceste doua sintagme au aceeasi finalitate in elaborarea ofertei, intrucat furnizorii de materiale de constructie vor fi inscrisi conform documentatiei de atribuire, solicitarea Autoritatii contractante fiind fundamentata pe prevederile Legii nr. 76/2014. A se vedea si Raspunsul nr. 168 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 194	***În cuprinsul Art. 4.13.10. I, din Cerințele Beneficiarului, poate fi regăsită următoarea condiție: "Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevazute la un standard adecvat, cu aprobarea Supervizorului."*** ***Vă rugăm să enunțați standardul la care se face referire.***
Raspunsul 194	Pentru *Sistemul de iluminat*, Autoritatea Contractanta a prevazut cerinte in Cerintele Beneficiarului la **cap. 3.3.14 Iluminat si la cap. 4.13.10.Iluminatul**. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de iluminat si va executa lucrarile aferente, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si standardele in vigoare. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar. Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante.
Intrebarea 195	***În secțiunea privind Planul Calității din Cerințele Beneficiarului se solicită*** ***" b) Identificarea personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri;*** ***c) Identificarea personalului cheie care va fi implicat in verificarea certificarii proiectelor, cu CV-uri (daca este cazul);".*** ***Vă rugăm să clarificați dacă se solicită reluarea informațiilor ce trebuie furnizate în Formularul nr. 4, prin coroborare cu Cap. 6.1. Cerinte privind personalul implicat din Cerințele Beneficiarului, sau nu trebuie îndeplinită această cerință în planul de calitate depus în etapa de ofertare.*** ***Referitor la verificatorii de proiect vă rugăm să confirmați că nu trebuie furnizate, în etapa de ofertare, informații precum numele și CV-ul acestora, respectivele informații***



	urmând a se transmite la semnarea contractului alături de restul personalului cheie, pentru care Nu s-a solicitat prin Fișa de date sau Formularul 4 comunicarea numelui și CV-ului împreună cu oferta.
Raspunsul 195	A se vedea Raspunsul nr. 100 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 196	***Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii."*** ***Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei".*** ***Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea Lucrărilor chiar și după Recepția Finală.*** ***Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și "îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2.*** ***În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5.***
Raspunsul 196	Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca izvorul juridic al acestei reglementari este cel legal si provine din prevederile H.G. nr. 1/2018 si ale Legii nr. 10/1995 *privind calitatea in constructii*. Asigurarea incheiata va fi de tipul *„toate riscurile pentru lucrarile de constructii - montaj*". Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente naturale. Perioada minima pentru valabilitatea politei va fi cel putin pana la incheierea Procesului-verbal de Receptie Finala si emiterea de catre Supervizor a Certificatului Final de Plata, ulterior realizarii Receptiei Finale.
Intrebarea 197	***Vă rugăm să precizați următoarele detalii referitoare la protecția mediului:*** ***- timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de garanție (exploatare);*** ***- parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă , aer ,sol,***


	zgomot și biodiversitate, respectiv, ***- frecvențe și locații de măsurare.*** ***Vă rugăm să ne comunicați dacă ofertantul trebuie să depună Planul de mediu împreună cu oferta.***
Raspunsul 197	- Monitorizarea va fi efectuată cu frecvenţă trimestrială în timpul realizării lucrărilor de construcţie şi timp de minim 3 ani de la finalizarea acestora. - parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă, aer ,sol, zgomot și biodiversitate, se regăsesc în Programul de monitorizare prevăzut în cap. VIII. Monitorizare din cadrul Raportului privind impactul asupra mediului (RIM), pe baza căruia a fost emis Acordul de mediu nr. 12/22.12.2023. - de asemenea, frecvența și locațiile de măsurare se regăsesc în Programul de monitorizare prevăzut în cap. VIII. Monitorizare din cadrul Raportului privind impactul asupra mediului (RIM), pe baza căruia a fost emis Acordul de mediu nr. 12/22.12.2023. Nu este necesar să se depună Planul de Management de Mediu împreună cu oferta. **A se vedea si Raspunsul nr. 119 din prezenta Clarificare.**
Intrebarea 198	***În Fișa de Date, menționați că: "Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului."*** ***A. Vă rugăm să precizați clar și concis dacă această dovadă (ce presupune prezentarea anumitor documente justificative) trebuie făcută la momentul depunerii ofertelor sau la momentul evaluării Ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului.*** ***Vă rugăm să aveți în vedere că prin furnizarea documentelor doveditoare de către terț la momentul depunerii ofertelor, acesta ajunge să depună în această etapă inițială mai multe documente decât însuși ofertantul și totodată lasă lipsită de aplicativitate declarația DUAE a terțului, a cărei completare, în secțiunea capacității economico-financiare sau tehnico–profesionale devine strict formală/fără sens, lipsind-o de utilitatea conferită prin reglementările în vigoare.*** ***B. Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc tipul și conținutul documentelor ce se constituie anexe la formularul 3B***
Raspunsul 198	**A.** Se vor respecta prevederile Notei 1 din Formularul 3A si 3B: **Formularul 3A [...]** *Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.* **Formularul 3B [...]** *Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul*

	sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. **B.** Autoritatea Contractanta nu a limitat dreptul ofertantilor de a prezenta anumite documente justificative ca anexe ale Angajamentelor ferme, atat timp cat sunt respectate prevederile legale incidente in vigoare si ale Documentatiei de atribuire.
Intrebarea 199	***Având în vedere prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016, în situația în care terțul susținător al experienței similare este totodată și subcontractant declarat în prezenta procedură, vă rugăm să clarificați dacă ofertanții mai trebuie să demonstreze că vor dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, conform cerinței generale din cadrul FDA.***
Raspunsul 199	Conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 98/2016: (4) Autoritatea contractantă nu poate stabili cerințe de participare pentru subcontractanții propuși de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. In situatia in care tertul sustinator are si calitatea de subcontractant, se va completa Formularul 3D, inclusiv cap. IV. Conform art. 48 alin. (1) din HG nr. 395/2016: Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, **caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm**. Totodata, din prevederile art. 48 alin. (2) lit. b) rezulta faptul ca nu este necesar ca ofertantul sa demonstreze ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, daca acestea au si calitatea de subcontractant: *b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, **în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant**.* fiind insa necesar ca tertul care are si calitatea de subcontractant sa dovedeasca ca detine resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, conform art. 48 alin. (2) lit. a): *a) terțul/terții susținător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului/candidatului;*
Intrebarea 200	***Pentru ca Ofertantul să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este suficient ca acesta să prezinte, pe lângă cele deținute în dotarea proprie, unul din următoarele documente:*** - ***Contract/ acord de închiriere;*** - ***Contract comodat;*** - ***Contract leasing;*** - ***Contract/ acord de prestări servicii, etc.,*** ***fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor***

	tehnice „ca terț susținător”.
Raspunsul 200	In conformitate cu modalitatea de formulare a Cerintei nr. 4 privind capacitatea tehnica si/ sau profesionala din Instructiunile catre Ofertanti, ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ echipamentele tehnice solicitate, Autoritatea Contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a accesului la acestea: **deținere in dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc.** Astfel, pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ echipamente tehnice solicitate, in cazul in care acestea nu sunt detinute de catre Ofertant (detine in dotare proprie), este necesar ca Ofertantul să prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1 (închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc), **cu conditia ca documentele sa ateste punerea la dispozitie/ accesul la respectivele utilaje/ instalații/ echipamente tehnice**. Avand in vedere prevederile legale in vigoare, pentru indeplinirea acestei cerinte de calificare, Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Documentatiei de Atribuire inclusiv posibilitatea de indeplinire a acesteia prin cumularea resurselor ofertanților asociati (*in cazul in care Ofertantul este o Asociere*) sau prin invocarea susținerii unui terț în conditiile prevazute in Instrucțiuni către ofertanți și cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 "*Autoritatea contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de participare, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens*". Prin urmare, conform Documentatiei de Atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 4 privind Capacitate tehnica si/sau profesionala din Instructiuni catre Ofertanti.
Intrebarea 201	***Conform prevederilor capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din Fișa de Date, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o serie de utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor.*** ***Pentru o tratare unitară a evaluării echipamentelor minime vă rugăm să clarificați următoarele:*** ***- capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare mixturi asfaltice, respectiv a stației de betoane;*** ***- funcție de tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, vechimea, etc. pentru restul utilajelor din listă.***
Raspunsul 201	In cazul utilajelor pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit o anumita capacitate minima/productivitate sau alte specificatii tehnice, Ofertantii vor prezenta utilaje ale caror capacitati sa sustina duratele prevazute in Graficul Gantt propriu, cu incadrarea in termenele prevazute in Cerintele Beneficiarului.
Intrebarea 202	***În condițiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitățile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Rețele electrice înalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, proiectare lucrări CF, exproprieri, asanare/deminare, etc.), iar Ofertantul nu deține autorizările necesare utilităților, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant?*** ***Vă rugăm să precizați punctual, clar și fără echivoc pentru care din următoarele***

	categorii de servicii/lucrări, ofertanții au obligația de a declara subcontractanți specializați încă de la momentul depuneri ofertei: ***- relocare protejare rețele de înaltă tensiune;*** ***- relocare protejare rețele și instalații de gaz;*** ***- lucrări și servicii în legătură cu calea ferată;*** ***- proiectare și execuție ANIF; exproprieri; deminare, instalații incendiu, etc***
Raspunsul 202	A se vedea **Raspunsul nr. 35** din prezenta clarificare. Suplimentar mentionam faptul ca indeplinirea criteriilor de calificare (in situatia in care la acestea va referiti prin sintagma criterii de eligibilitate) se va demonstra cu respectarea prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea III.1.1 si III.1.3.
Intrebarea 203	***Referitor la Nota 4 din capitolul IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei al Anexei 1 la Documentația de Atribuire, prin care sunt invocate prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European. Având în vedere absența oricărei precizări suplimentare în documentația de atribuire, vă solicităm să confirmați că este acceptată de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declarații pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European.***
Raspunsul 203	In cadrul sectiunii **IV.4.3 Modul de prezentare al Instructiunilor catre ofertanti punctul** **1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE**, precum si in Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele precizari: "*Au dreptul de a participa la procedura de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/ candidat/ terț susținător/ subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016.* [...] ***Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 5k din Regulamentul 2022 576 al Consiliului European:*** *Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8),* *(9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)- (e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:* *(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;* ***(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau*** ***(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului. […].*** Cu privire la solicitarea de confirmare că este acceptată de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576

	al Consiliului European, mentionam faptul ca Ofertantii pot prezenta orice documente pe care le considera relevante, acestea fiind la latitudinea/aprecierea lor. In cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse, in baza informatiilor si documentelor prezentate de Ofertanti, Comisia de Evaluare, va analiza daca Ofertantii se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European.
Intrebarea 204	***In profile transversale:*** ***- tip 5/plansa 3,*** ***- tip 6/plansa 4*** ***- tip 7 si 8 /plansa 5*** ***rigola de acostament utilizata la bretelele uni si bidirectionale are dimensiunea totala de 0.50 m".***  ***Dar in plansa nr.5 "Detalii casiu si rigola de acostament" este prezentat doar detaliul cu dimensiuni si si clasa de beton pentru rigola cu dimensiunea de 0.75 m***  ***Va rugam sa clarificati dimensiunile rigolei de acostament precum si clasa betonului utilizat la bretele uni si bidirectionale.***
Raspunsul 204	Rigola de acostament va avea latimea de 60 cm pe bretelele nodurilor. Clasa betonului utilizat va fi C35/45. Diferenta de 10 cm intre latimea acostamentului si latimea rigolei de acostament va fi inclusa in latimea fasiei destinata parapetului.
Intrebarea 205	***2. In profilele transversale:*** ***- Tip1 si tip 2/ plana 1*** ***- Tip 3 si tip 4/ plansa 2.***


	 ***Rigola de acostament are dimensiunea totala de 0.75 m iar distanta de la rigola pana la umar taluz este de 1.7 m*** ***Dar in Plansa nr. 6 Detalii Casiu rigola de acostament are o dimesiune totala de 0.6m iar distanta intre rigola si umar taluz este de 1.5m respectiv 0.75 m.*** ***Va rugam sa clarificati dimensiunile finale are rigolei de acostament.***
Raspunsul 205	Pe varianta de ocolire rigola de acostament are dimensiunile conform plansei 6 “Detalii casiu si rigola de acostament”, respectiv 0.75 m, cu exceptia rigolelor de acostament situate pe bretelele uni si bidirectionale ale nodurilor, in cazul carora acestea vor avea o latime de 60 cm.
Intrebarea 206	***In cadrul punctului de Referință Nr. 2, cu termen de finalizare in 90 de zile de la Data de Începere a Activității de Proiectare, se regăsește următorul indicator: Documentația tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (DTAC) este predata la Supervizor.*** ***În cadrul punctului de Referință Nr. 3 cu realizare în 150 de zile de la Data de Începere a Activității de Proiectare, prin care se impune a fi îndepliniți toți indicatorii punctului de referință nr.2, se presupune și îndeplinirea indicatorului privind obținerea Avizelor/ Acordurilor/ Autorizațiilor.*** ***Având in vedere faptul ca obținerea Avizelor/Acordurilor/Autorizațiilor este o etapa complementara cu predarea Documentației pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (DTAC) va rugam sa analizați daca este corect încadrată la punctul de referință numărul 3.***
Raspunsul 206	In cadrul Punctului de Referinta numarul 2 este deja prevazuta si activitatea: - *documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;* Astfel in cadrul Punctului de referinta nr. 3 Autoritatea Contractanta a avut in vedere si orice eventuale revizuiri/completari ale documentatiei depuse in cadrul PR2 ar putea fi solicitate de avizatori si/sau institutiile emitente.
Intrebarea 207	***Întrucât niciuna din cele patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Anexa nr. 1 a HG nr. 12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna dintre aceste patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Condiţiile Generale pentru Contractele de Execuţie, nu fac absolut nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să ne comunicați care este temeiul legal în baza căruia, în cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru “Nemobilizarea personalului conform Programului de Execuție”, viitorului Antreprenor îi vor fi aplicate “Penalități de întârziere – 10.000 Lei/zi de”.***
Raspunsul 207	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu modelul Acordului contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta a permis autoritatilor contractante ca pentru anumite obligatii din cadrul contractului de lucrari neindeplinite/nerespectate de Antreprenor sa aplice penalitati de intarziere, in modelul din

	H.G. nr. 1/2018 fiind enumerate de catre legiuitor **<u>doar cateva Sub-clauze, cu titlu de exemplu</u>**: *14.3; 14.4; 27.2; 27.3; 30.1*. Prin modelul de Acord contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta a lasat la latitudinea autoritatilor contractante care sunt obligatiile care pot fi penalizate in caz de neindeplinire/ nerespectare, sub-clauzele vizand nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor sau a personalului incadrandu-se in aceasta prevedere legala. In ceea ce priveste cuantumul penalitatilor prevazute in Acordul contractual acestea au fost stabilite la nivelul Autoritatii contractante in functie de complexitatea si valoarea estimata a contractului de achizitie publica. Pe cale de consecinta, Autoritatea contractanta a respectat prevederile modelului de Acord contractual inclus de legiuitor in H.G. nr. 1/2018, raportat la specificul contractului de lucrari din prezenta procedura de achizitie publica, prevederile Sub-clauzei 50.3 regasindu-se in cadrul Art. 5.1 din Acordul contractual particularizat, publicat de Autoritatea contractanta in SEAP.
Intrebarea 208	***Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului la "reţineri", iar la punctul [1. Nemobilizarea personalului conform Programului de Execuţie], este stabilit: "Penalităţi de întârziere - 10.000 Lei/zi (...).", vă rugăm să înlocuiţi termenul "Penalităţi" din din Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul "Reţineri".***
Raspunsul 208	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in vedere monitorizarii si evaluarii evolutiei lucrarilor, in cuprinsul Contractului de lucrari, se prevede posibilitatea *retinerilor* si a *penalitatilor* in situatia reindeplinirii anumitor obligatii contractuale cu impact in indeplinirea obiectului contractului. Astfel, Autoritatea Contractanta a stabilit, prin Acordul contractual, faptul ca in cazul obligatiilor contractuale neindeplinite cu impact major in indeplinirea obiectului contractului, in apararea interesului public constituit de realizarea obiectivului de investitii, se impune perceperea de penalitati. Totodata, in cadrul Sub-clauzei 50.3 din Conditiile Generale de Contract, legiuitorul a prevazut urmatoarele: „*Atunci când stabileşte valoarea unei obligaţii neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referinţă,* ***valorile menţionate în Acordul Contractual****, dacă există, adaptându-le după caz".* Mai mult decat atat, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca penalitatile sunt aplicate numai in situatia in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, iar cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. Consideram oportun spetei sa subliniem faptul ca Autoritatea contractanta, in elaborarea modelului de contract, a avut in vedere respectarea si apararea interesului public si nu impovararea operatorilor economici care participa la procedura de atribuire. Avand in vedere cele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile documentatiei de atribuire.
Intrebarea 209	***În cadrul Anexei nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente Contractelor de Execuţie pentru care Autoritățile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 1 a HG nr. 1/2018, modificată și completată ulterior prin HG nr. 297/2022, legiuitorul a făcut "trimiteri" la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităților Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.*** ***Întrucât niciuna din cele două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Anexa nr. 1 a HG nr. 12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 și întrucât niciuna dintre aceste două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele de Execuţie, nu fac absolut nicio "trimitere" la Acordul Contractual, vă***

	rugăm să indicaţi care este temeiul sau reglementarea legală în baza cărora, în cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractanta a stabilit ca pentru " Penalitate - 10.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a zi de la data aprobarii Proiectului Tehnic de Executie si pana la transmiterea propunerii de preturi unitare si a defalcarii acestora."
Raspunsul 209	A se vedea Raspunsul 207 din prezenta Clarificare.
Intrebarea 210	***Întrucât Acordul Contractual, prin articolul 5.6 (2) modifică termenul de plată reglementat în Sub-Clauza 50.4 din Condițiile Generale de Contract, impunând efectuarea plății în 60 de zile de la data emiterii facturii și nu în 30 de zile de la data primirii de către Beneficiar a Certificatului de Plată așa cum prevăd Condițiile Generale de Contract, vă rugam să confirmați că în cazul plăților ce se efectuează în 60 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, Antreprenorul poate emite factura imediat după emiterea Certificatului de Plată de către Supervizor și nu in 15 zile de la emiterea acestuia.***
Raspunsul 210	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cadrul Art. 5.6 alin. (2) din Acordul contractual reglementeaza, fara echivoc, modalitatea de plata raportat la momentul emiterii facturii, respectiv: *„Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost deja aprobat,* ***sau*** *in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa anterior aprobarii Certificatelor."* Dupa cum se poate observa, Autoritatea Contractanta nu impune un termen privind emiterea facturii de catre Antreprenor, articolul contractual reglementand modalitatea de plata a facturii in functie de momentul emiterii acesteia. În conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si execuţie lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major.
Intrebarea 211	***Având în vedere precizările Cap. 3.18 din Cerințele Beneficiarului, vă rugăm să:*** ***a. confirmați că activitățile de identificare și asanare a șantierului de orice muniții cad în sarcina Antreprenorului,*** ***b. indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea și din care vor fi decontate;*** ***c. dacă este obligatorie declararea unui subcontractant specializat încă de la momentul depunerii ofertelor.***
Raspunsul 211	Activitățile de identificare și asanare a șantierului de orice muniții cad în sarcina Antreprenorului, iar acestea trebuie indeplinite de către viitorul Antreprenor prin intermediul unor subcontractanți/furnizori de servicii care au dreptul legal de a desfasura astfel de activitati, in cazul in care Antreprenorul sau membrii asocierii nu detin ei insisi autorizatiile necesare. Acestea vor fi cuantificate si ofertate in **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7** la art 3.3. *Identificarea terenului de munitii neexplodate*.
Intrebarea 212	***În cazul unui contract executat de 2 firme în asociere, vă rugăm să confirmați că în situația în care cele 2 firme participă ca terți susținători, pentru același ofertant, contractul respectiv, invocat drept experiență similară, se va lua în calcul drept unul singur, raportat la nivelul maxim de 3 contracte impus de autoritatea contractantă în vederea dovedirii experienței similare a ofertanților.***
Raspunsul 212	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in situatia descrisa de catre operatorul economic in cadrul solicitarii de clarificari, se va la in calcul drept un singur contract, cu aplicarea

	corespunzatoare a prevederilor art. 14 din cadrul Instructiunii ANAP nr. 2/2017.
Intrebarea 213	***Vă rugăm să ne comunicați la care din straturile de mixturi asfaltice este acceptată utilizarea pietrișului concasat aprobată prin Normativul - Indicativ AND 605.***
Raspunsul 213	Se vor respecta prevederile cap. 5.1.11. din cadrul Cerintelor Beneficiarului, respectiv: *"Structura rutiera pe Varianta de ocolire Timisoara Vest va fi cea mentionata in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii.* ***Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului AND 605,*** *valabila la Data de Incepere, iar pentru stratul de uzura si legatura se va folosi bitum modificat cu polimeri."*
Intrebarea 214	***Vă rugăm să confirmați că verificatorii de proiect nu trebuie declarati drept subcontractanti.***
Raspunsul 214	Autoritatea Contractanta nu a solicitat nominalizarea verificatorilor de proiect la momentul depunerii ofertelor. Modalitatea de asigurare a personalului poate fi realizata prin oricare dintre modalitatile prevazute in Formularul nr. 4: *contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc*. A se vedea **Raspunsul nr. 35** din prezenta clarificare.
Intrebarea 215	***Ca urmare a numărului mare de aspecte ce trebuie clarificate și ținând seama de necesitatea implementării în viitoarea ofertă a răspunsurilor asociate acestora, vă rugăm să analizați posibilitatea extinderii termenului de depunere a ofertelor cu cel puțin 30 de zile lucrătoare.***
Raspunsul 215	Autoritatea Contractanta mentine actualul termen limita pentru depunerea ofertelor avand in vedere ca prin Anuntul de participare nr. CN1065005/08.02.2024 a fost stabilita inca de la inceput o durata suficienta pentru depunerea ofertelor, superioara celei prevazute de art. 74 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Intrebarea 216	***In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant?***
Raspunsul 216	A se vedea **Raspunsul nr. 35** din prezenta clarificare. Suplimentar mentionam faptul ca indeplinirea criteriilor de calificare (in situatia in care la acestea va referiti prin sintagma criterii de eligibilitate) se va demonstra cu respectarea prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea III.1.1 si III.1.3.
Intrebarea 217	***Datorita complexitatii documentatiei puse la dispozitie care necesita timp suplimentar pentru analiza si realizarea unei oferte cat mai corecte din punct de vedere tehnico-financiar va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertei cu 45 de zile***
Raspunsul 217	Autoritatea Contractanta mentine actualul termen limita pentru depunerea ofertelor avand in vedere ca prin Anuntul de participare nr. CN1065005/08.02.2024 a fost stabilita inca de la inceput o durata suficienta pentru depunerea ofertelor, superioara celei prevazute de art. 74 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Intrebarea 218	***Tinand cont de faptul ca licitatia este proiectare+executie va rugam sa ne confirmati faptul ca detaliile specificate in cerintele beneficiarului referitoare la sistemul de iluminat sunt informative si la intocmirea ofertei trebuie sa respectam doar detaliile tehnice: tip de cablu, tip de corp de iluminat, tip de stalp, iar puterea corpurilor de iluminat, sectiunea cablurilor si inaltime stalpilor va fi calculata si stabilita la realizarea proiectului respectand normale si normativele in vigoare.***
Raspunsul 218	La intocmirea ofertei se vor avea in vedere detaliile specificate in studiul de fezabilitate si Cerintele Beneficiarului cap. **3.3.14 Iluminat si cap. 4.13.10. Iluminatul**. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI

	EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebarea 219	***Va rugam sa ne precizati care este sursa de alimentare pentru cele 5 puncte de aprindere prevazute, avand in vedere ca acestea se afla in afara orasului Timisoara. Daca sunt alimentate dintr-un post de transformare, va rugam sa ne precizati care este configuratia acestora precum si puterea transfomatoarelor.***
Raspunsul 219	In documentatia de atribuire, SF vol 8-Avize si acorduri sunt precizari privind solutia de alimentare pentru iluminat, astfel: - Doc. 25. CNAIR S.A. _Siguranta Circulatiei Rutiere - Document de avizare nr. 21_4129_24.11.2022.pdf – pag 3 : - iluminatul se va realiza cu sisteme economice de energie, alimentarea sistemului de iluminat fiind asigurată de la reţeaua naţională/regională/locală de energie electrică; - iluminatul se va realiza cu senzori de sistem de telegestiune, pe baza de tehnologie LED; - proiectarea iluminatului căilor de circulaţie rutieră se face în conformitate cu SR-EN 13201 şi CIE 115-2010, o importanţă deosebită acordându-se selectării claselor de iluminat pentru evitarea supradimensionării sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie electrică şi creşterea eficienţei sistemului de iluminat propus; - Doc. 13. e-Distributie Aviz de amplasament nr. 10383060_14.02.2023.pdf – pag 2 • **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.** aviz tehnic de racordare** *** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie DA ☑ NU ☐ *** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta DA ☑ NU ☐ Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Din acest motiv, Autoritatea Contractanta nu impune utilizarea anumitor locatii de alimentare pentru cele 5 puncte de aprindere, lasand alegerea acestora la latitudinea ofertantilor, cu conditia de a nu utiliza panouri fotovoltaice si de a se racorda la reteaua nationala/ regionala sau locala de energie electrica.
Intrebarea 220	***In documentatia pe care Autoritatea contractanta a publicat-o in SEAP, lipsesc urmatoarele foldere: 2, 6 si 10.*** ***Va rugam sa clarificati situatia lor si sa ne transmiteti documentele mentionate.***
Raspunsul 220	In cadrul Folderelor 2, 6 si 10 se regaseau documente din cadrul Studiului de Fezabilitate care nu sunt necesare in vederea elaborarii ofertelor, motiv pentru care acestea nu au fost incluse in documentatia de atribuire.
Intrebarea 221	***Va rugam sa ne confirmati ca mentiunea Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), se refera la impartirea calendaristica si nu la defalcarea duratei activitatilor in etape de 30 zile, acest lucru contravenind principiilor graficului Gantt respectiv, graficul Gantt reprezinta in esenta un calendar al activitatilor ce urmeaza sa fie implementate intr-un proiect, activitati ce se coloreaza cu o bara continua, sarcina cu sarcina. Cunoscuta si sub denumirea de Bar Chart, schema Gantt a fost probata in repetate randuri din 1917 incoace si inca a ramas la fel de relevanta pentru planificarea proiectelor si urmarirea progresului acestora*** ***Mai mult, defalcarea duratei activitatilor in etape de 30 zile duce la o incarcare inutila a programului de lucrari, acest lucru ingreunand citirea acestuia.*** ***Cu privire la alocarea de resurse, facem precizarea ca resursele alocate, fie ca este vorba despre o etapizare a lucrarilor, fie ca este vorba de o activitate continua, sunt aceleasi pentru a putea asigura productivitatea necesara finalizarii contractului in***

	termenul impus de autoritatea contractanta. ***Spre exemplu: pentru activitatea de sapatura si umplutura din gropile de imprumut, avand in vedere ca se preconizeaza o cantitate de circa 5 milioane mc, conform solicitarii din formular, respective Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), ar insemna o incarcare a programului de lucrari, cu minimum 22 activitati.*** ***Exemplu impartire calendaristica 30 zile:*** 
Raspunsul 221	In cadrul Formularului nr. 4 s-a stabilit ca: *Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale* ***cum ar fi de exemplu****: [...]* Astfel, Autoritatea Contractanta nu urmareste incarcarea inutila a Graficului Gantt cu informatii repetitive care se intind pe o perioada indelungata de timp. Insa, in masura in care in cadrul unei activitati indelungate este necesara detalierea anumitor sub-activitati sau a altor aspecte esentiale care trebuie luate in calcul si descrise de ofertanti, precum, in exemplul dumneavoastra, ar fi autorizarea unei gropi de imprumut sau alte asemenea formalitati, acestea vor trebui evidentiate la nivelul de detaliu solicitat de maxim 30 de zile. De asemenea, atragem atentia ca Graficul Gantt trebuie sa contina, pe langa descrierea activitatilor si resursele alocate (umane / materiale / utilaje etc.), in corelare cu activitatile necesar a fi realizate/executate. Astfel, este posibil ca intr-o luna sa fie necesara excavarea unei cantitati mai mari de pamant (in functie de lucrarile programate in luna respectiva), fapt care conduce la alocarea de utilaje suplimentare, aceste aspecte fiind necesar a fi verificate de Autoritatea Contractanta, motiv pentru care a si solicitat nivelul de detaliu de 30 de zile pentru activitatile enumerate la cap. I, pct. 1-12 din Formularul nr. 4. In caz contrar, extrapoland solicitarea dumneavoastra, Graficul Gantt ar deveni redundant, putand fi completat si doar cu o singura linie „*Realizare Varianta ocolitoare – 900 zile*”, **fapt care nu poate fi acceptat de Autoritatea Contractanta**.
Clarificare 1 din oficiu	**ACORD CONTRACTUAL** **1. Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 5.2. alin. (27) din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza:** ***(27)*** *Beneficiarul/Autoritatea Contractanta retine garantia de participare constituita de catre Antreprenor, in urmatoarele cazuri:* ***a)*** *Antreprenorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile Art. 5.2 alin. (2) din prezentul contract;* ***b)*** *In cazul in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la* ***o institutie de credit*** *agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sau dupa caz, in termen de 15 zile de la data semnarii Contractului (in cazul in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta a aprobat acesta prelungire de termen), Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa Garantia de Participare.*

	Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale. **2. Autoritatea Contractanta modifica prevederile urmatorului paragraf din cadrul Art. 5.13 din Acordul Contractual:** **Paragraful:** *„In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm:* *- valoarea avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar,* *- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar,* *- Penalitati si dobanzi de intarziere, conform Codului de Procedura Fiscala, in cuantum de 0,03% pe zi, aplicate de la data acordarii avansului pana la data aprobarii ultimului Certificat de Plata prin care Autoritatea Contractanta/Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 zile.”* **Se modifica dupa cum urmeaza:** *„In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm:* *- valoarea avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar,* *- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar,* *- Penalitati si dobanzi de intarziere, conform Codului de Procedura Fiscala, in cuantum de 0,03% pe zi, aplicate* ***la valoarea avansului ramas de recuperat cu TVA****, de la data acordarii avansului pana la data aprobarii ultimului Certificat de Plata prin care Autoritatea Contractanta/Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 zile.”*