ANEXA 1

LOTUL

Partea 1: Amplasamentul – locaţia Lotului si *planse existente

- **Lotul 1**

Spatii pentru Servicii situate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr. Valcelele

- Suprafata Spatiului pentru Servicii stanga = 24.949 mp
- Suprafata Spatiului pentru Servicii dreapta = 24.504 mp

Spatiile pentru Servicii de tip S1, au urmatoarele dotari:

√ Clădire magazin;

√ Copertină;

√ Rezervoare şi fundaţii;

- Rezervor cu capacitate de 60 m 3 , mono compartimentat
- Rezervor cu capacitate de 60 m 3 , dublu compartimentat
- Rezervor AdBlue

√ Pompe de alimentare; 2 staţii de alimentare de tip Litro / AEROL L (au fost puse în funcţiune în anul 2009, fiind modernizate în 2019)

- pompe normale tip Tokheim 4 8
- pompe rapide tip Tokheim 4 4
- pompe AdBlue tip Tokheim 1/2

√ Conducte;

√ Spatii parcare:

- pentru autoturisme – 70 locuri + 2 locuri de parcare persoane dizabilitati;
- Spatii parcare camioane/ autocare – 14 locuri;

√ Spatii parcare:

√ Cladire WC Public;

√ Spatii de odihna si mobiler;

√ Spatii verzi;

√ Sursa de alimentare cu energie electrica;

√ Putere maxima simulata ce poate fi absorbita conform ATR = 400 kWA

√ Sursa de alimentare cu apa;
√ Stalpi iluminat Spatiu pentru Servicii;
√ Put forat;
√ Imprejmuire put forat;
√ Gard imprejmuire;
√ Platforma gospodarie deseuri
√ Statie epurare ape uzate
√ Post transformare;
√ Spatii agrement;
√ Spatii protectie;
√ Platforme pubele resturi menajere;
√ Platforme-carosabil + trotuare-amenajari (pavaj,asfalt);
√ Separator de hidrocarburi cu colector de aluviuni 6l/s;
√ Separator de grasimi 3l/s.

Din suprafetele totale ale Spatiilor pentru Servicii amintite mai sus, o suprafata de 3.000 mp, pe fiecare cale, este pusa la dispozitia Concesionarului actual in baza Contractului de Concesionare de servicii nr. 93/15958/27.08.2008, aflat in vigoare si care expira in data de 20.07.2024, suprafata ce cuprinde: statie distributie carburanti, cladirea magazin, copertina, totem, rezervoare carburanti, etc.
Toate aceste bunuri, vor fi puse la dispozitia viitorului concesionar declarat castigator in urma finalizarii procedurii de licitatie si vor constitui bunuri de retur in sensul termenilor si definitiilor din modelul de contract de concesiune de servicii.

Caracteristici tehnice - SpS Valcelele									
	magazin (mp)	Spații verzi (mp)	Suprafață copertina	Nr rezervoare mono	Nr rezervoare bi	Nr. rezervoare AdBlue	Nr. pompe normale	Nr. pompe rapide	Nr. pompe AdBlue
DREAPTA	235	487	240	3	1	1	3	1	1
STANGA	235	487	240	3	1	1	3	1	1

	Caracteristici tehnice			
Nume	**Suprafață construită magazin (mp)**	**Suprafață platformă (mp)**	**Spații verzi (mp)**	**Suprafață copertină (mp)**
Valcele A2 DREAPTA	235	3.000	487	240
Valcele A2 STANGA	235	3.000	487	240

***Plansele/Planurile se regasesc in documentatia de atribuire / folder Tehnic**

Partea 2: date/planse cu privire la structuri/cladiri/dotari existente

Lista cu bunuri de retur

DREAPTA:

Ansamblu dulap vestiar	Ansamblu dulap vestiar	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Bazin de retentie ape fluviale	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Bazin decantor ape menajere	buc	1,00
Instalatie electrica de forta exterioara	Bransamnet electric	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Cabina instalatie filtrare	buc	1,00
Cheson rezervor	Chesoane rezervoare carburant	buc	5,00
Cladire magazin	Cladire magazin	buc	1,00
Cladire magazin_modernizare	Cladire magazin	buc	1,00
Conducte apa	Conducte apa	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Conducte pentru canalizare	buc	1,00
Container depozitare marfa	Container depozitare marfa	buc	1,00
Copertina	Copertina	buc	1,00
Cuptor electric	Cuptor electric	buc	1,00
Congelator 700l inox	Dulap congelare cu 2 compartimente	buc	1,00
Congelator	Dulap refrigerare/congelare cu 2 comparti	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Foraj observatie	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Fosa septica	buc	1,00
FUNDATII - pompe+rezervoare+monolit	FUNDATII - pompe+rezervoare+monolit	buc	1,00
Gard imprejmuire statii	Gard imprejmuire statii	buc	1,00
Grup electrogen 150 KVA	Generator electric 150 kWA	buc	1,00
Gratar electric mixt	Gratar electric mixt	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	Gura de descarcare	buc	1,00
Hota de perete	Hota de perete	buc	1,00
HVAC- Instalatie aer conditionat Daikin Sp	Instalatie aer conditionat Daikin dublu	buc	1,00
HVAC- Instalatie aer conditionat	Instalatie aer conditionat Daikin dublu	buc	0,00
Instalatie climatizare	Instalatie aer conditionat Daikin dublu	buc	1,00
Instalatie electrica de forta	Instalatie electrica de forta	buc	1,00
Instalatie tratare apa	Instalatie filtrare apa	buc	1,00
Lampa exterioara inox pardoseala	Lampa exterioara inox pardoseala	buc	9,00
Lampa exterioara tip pitic	Lampa exterioara tip pitic	buc	10,00
Lampa exterioara tip pitic	Lampa exterioara tip pitic	buc	12,00
Instalatie electrica de forta exterioara	Lampi pe stalp cu RGB	buc	6,00
Instalatie electrica de forta exterioara	Lampi pe stalp fara RGB	buc	2,00
Masa congelare	Masa congelare	buc	1,00
Masa inox cu reborD si sertar gunoi	Masa neutra	buc	1,00
Masa refrigerare	Masa refrigerare	buc	2,00
Masa refrigerare	Masa refrigerare	buc	0,00
Masina spalat vesela	Masina spalat vesela	buc	1,00
Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pav	Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pa	buc	1,00
Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pav	Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pa	buc	1,00
Pompa AD BLUE_mod	Pompa AD BLUE D0930108	buc	1,00
Pompa multprodus_mod	Pompa MULTIPRODUS 4-8 D0931025	buc	1,00
Pompa multprodus_mod	Pompa MULTIPRODUS 4-8 D0931026	buc	1,00

Pompa multiprodus_mod	Pompa MULTIPRODUS 4-8 D0931029	buc	1,00
Pompa rapida	Pompa rapida VHS 2-4 D0931033	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Put forat	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	RETELE TEHNOLOGICE	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	Rezervor Adblue RPD 05-003	buc	1,00
Rezervor bicompartimentat 7180	Rezervor bicompartimentat 7180	buc	1,00
Rezervor monocompartimentat 7174	Rezervor monocompartimentat 7174	buc	1,00
Rezervor monocompartimentat 7175	Rezervor monocompartimentat 7175	buc	1,00
Rezervor monocompartimentat 7176	Rezervor monocompartimentat 7176	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Separator de grasimi 3l/s	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Separator de hidrocarburi cu colector de	buc	1,00
Amplificator audio - Sistem audio	Sistem audio/video	buc	1,00
Sistem detectare incendiu	Sistem detectare incendiu	buc	1,00
Sistem protectie antiefractie	Sistem protectie antiefractie	buc	1,00
Kit de control statie (kit Siteomat)	Sistem site santinel	buc	1,00
Sistem sonorizare	Sistem sonorizare	buc	1,00
Sistem video la gura de descarcare	Sistem TVCI profesional 16 camere inter	buc	1,00
DVR/NVR-Sistem CCTV	Sistem TVCI profesional 16 camere inter	buc	1,00
DVR-Sistem CCTV	Sistem TVCI profesional 16 camere inter	buc	1,00
Sistem CCTV - DVR	Sistem TVCI profesional 16 camere inter	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	Sistem Vapor saver	buc	1,00
Spalator cu 2 cuve	Spalator cu 2 cuve	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Statie epurare ape uzate	buc	1,00
Instalatie electrica de forta	Tablou electric general	buc	1,00
Terasamente-Amenajare spatii verzi	Terasamente-Amenajare spatii verzi	buc	1,00
Pompa sumersibila si pompa centrifugala	Pompa sumersibila si pompa centrifugal	buc	1,00
Fiset metalic 195x95	Dulap materiale curatenie si consumabile	buc	1,00
Seif de depozitare model ASD 32K + EL	Seif de depozitare model ASD 32K + EL	buc	1,00
Cos de gunoi	Cos de gunoi	buc	4,00
Rastel colectare ulei uzat	Rastel colectare ulei uzat	buc	1,00
HVAC- Instalatie aer conditionat	Modernizare Unitate climatizare magazin	buc	1,00
Vitrina rece	Vitrina sandwich	buc	1,00
Usa automata	Usa automata	buc	1,00
UPS RK POWERWARE 6kVA	UPS RK POWERWARE	buc	1,00
Frigider Arctic AFB155+	Frigider Arctic AFB	buc	1,00
Rack	Rack	buc	1,00
Kit de pompa normala	Kit pompa normala	buc	1,00
Sistem BOS/fcc	Sistem BOS/fcc	buc	1,00
Radiator	Radiator	buc	1,00
Radiator electric 2.5KW	Radiator	buc	1,00
Spalator cu 1 cuva si picurator	Chiuveta bar	buc	1,00
HVAC -Unitate interioara	HVAC unitate exterioara aer conditionat	buc	1,00
Sistem Wireless	Sistem wireless	buc	1,00
Bunkere	Bunkere	buc	2,00
Camera de congelare cu unitate exterioar	Camera congelare cu unitate exterioara	buc	1,00
Insula frigorifica	Insula frigorifica	buc	1,00
Kit Croustwich	Kit KROSS WITCH	buc	1,00
Storcator fructe	Storcator fructe	buc	1,00
BLENDER	Blender	buc	1,00
Canapele_ HUSA ROMPETROL 120 CM	Canapele bar	buc	6,00
Masa restaurant PP1 73*40*40cm + blat	Masa dreptunghiulara	buc	1,00
Masa restaurant PP1 73*40*40cm + blat	Masa dreptunghiulara	buc	1,00
Masa restaurant PP1 73*40*40cm + blat	Masa dreptunghiulara	buc	1,00
Scaun model SS1 83*56*63cm	Scaune plastic	buc	8,00

Masa restaurant PP1 73*40*40cm + blat	Masa patrata bar	buc	4,00
Masa de terasa	Masa terasa	buc	8,00
Scaun de terasa	Scaun terasa	buc	32,00
Cladire magazin	Uscator maini	buc	2,00
Congelator inox (1 usa)	Dulap congelare cu 2 compartimente	buc	1,00
Congelator inox (1 usa)	Dulap congelare cu 2 compartimente	buc	1,00
Boiler 100L	Boiler electric	buc	1,00
Spalator incastrabil cu baterie	Chiuveta actionare picior bucatarie	buc	1,00
Dulap birou 3 sertare	Dulap depozitare inox 3 sertare	buc	1,00
Etajera 120x36x30	Dulap perete 2 polite bucatarie	buc	1,00
Cuptor microunde	Cuptor microunde Heiner bucatarie	buc	1,00
Cantar electric	Cantar electronic Dibal bucatarie	buc	1,00
HVAC- instalatie aer conditionat	Aparat aer conditionat Mitsubishi bucatari	buc	1,00
Cos gunoi colectare selectiva	Cos inox gunoi bucatarie	buc	1,00
Cladire magazin	Neon bucatarie	buc	2,00
Fly killer	Fly killer	buc	1,00
	Rafturi magazie produs food	buc	8,00
	Rafturi camera frigorifica	buc	3,00
Camera de congelare cu unitate exterioar	Camera frigorifica 3 rafturi	buc	3,00
Unitate climatizare Osaka OHW09DLC8 9	Aer conditionat Osaka magazie	buc	1,00
Cladire magazin	Neon food	buc	1,00
Cladire magazin	Neon camera frigorifica	buc	1,00
Cos gunoi colectare selectiva	Cos gunoi inox	buc	1,00
Vitrina bauturi cu usa de sticla	Vitrina frigorifica perete mare	buc	1,00
Vitrina frigorifica de gondola	Vitrina frigorifica capat gondola	buc	1,00
FLY KILLER	Fly killer magazin	buc	3,00
Perdea aer cald	Perdea aer intrare	buc	1,00
Perdea aer cald	Perdea aer iesire	buc	1,00
Cos gunoi colectare selectiva	Mobilier cos gunoi	buc	1,00
Ecran pentru zona meniuri-LG 32LV340C	TV monitor LG bar	buc	3,00
Masa neutra	Masa refrigerare bar	buc	1,00
Vitrina neutra	Vitrina neutra bar	buc	1,00
Cuptor Wiesneu	Cuptor Smeg bar	buc	1,00
Friteusa/Cuptor Merry Chef	Cuptor Mary Cheff bar	buc	1,00
Dospitor	Dospitor bar	buc	1,00
Ecran terasa LG 49LV340C	TV LG hol	buc	1,00
Cladire magazin	Chiuveta si baterie baie	buc	3,00
Cladire magazin	Vas WC	buc	5,00
Cladire magazin	Pisoare	buc	2,00
Cladire magazin	Neon tavan baie	buc	12,00
	Cos gunoi baie	buc	7,00
DVR-Sistem CCTV	Camere supraveghere exterioare	buc	16,00
Hidrant			
Convector			
Sistem antiincendiu			
Hidrofor			
Toaster			
Birou 1380x800x750			
Masa lucru inox+sertar gunoi			
Accesorii Croustwich			
Capac pentru tavi de Al			
Fly killer			
Apometru			
Jaluzea			
Contor			
Aparat aer conditionat (tip split)			
Instalatie aer conditionat Tadiran			

Lista cu bunuri de retur

STANGA:

Ansamblu dulap vestiar	Ansamblu dulap vestiar	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	bazin de retentie ape fluviale	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Bazin decantor ape menajere	buc	1,00
Instalatie electrica de forta exterioara	Bransament electric	buc	1,00
Vitrina bauturi cu usa de sticla	Centrala frigorifica exterioara pentru vitrina Veneti	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	Chesoane rezervoare carburant	buc	5,00
Cladire magazin	Cladire magazin	buc	1,00
Conducte apa	Conducte apa	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Conducte pentru canalizare	buc	1,00
Copertina	Copertina	buc	1,00
Congelator inox (1 usa)	Dulap congelare cu 2 compartimente	buc	2,00
Congelator	Dulap refrigerare/congelare cu 2 compartimente	buc	2,00
Congelator	Dulap refrigerare/congelare cu 2 compartimente	buc	0,00
Conducte pt.canalizare	Foraj de observatie	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Fosa septica	buc	1,00
Friteusa electrica	Friteusa electrica	buc	1,00
FUNDATII - pompe+rezervoare+monolit	FUNDATII - pompe+rezervoare+monolit	buc	1,00
Gard imprejmuire statii	Gard imprejmuire statii	buc	1,00
Gondola mijloc cu panou invisible 3	Gondola mijloc	buc	1,00
Gondola mijloc pt rafturi Tabula	Gondola mijloc	buc	1,00
Gratar electric mixt	Gratar electric mixt	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	Gura de descarcare	buc	1,00
Hota pentru cuptor	Hota de perete	buc	1,00
Instalatie tratare apa	Instalatia de filtrare apa	buc	1,00
Instalatie aer conditionat Tadiran	Instalatie aer conditionat Tadiran	buc	1,00
Instalatie aer conditionat Tadiran	Instalatie aer conditionat Tadiran-modernizare	buc	1,00
HVAC- Instalatie aer conditionat	Instalatie aer conditionat Tadiran	buc	1,00
Instalatie electrica de forta	Instalatie electrica de forta	buc	1,00
Lampa exterioara inox pardoseala	Lampa exterioara inox pardoseala	buc	12,00
Lampa exterioara tip pitic	Lampa exterioara tip pitic	buc	12,00
Lampa exterioara tip stalp	Lampi pe stalp cu RGB	buc	6,00
Masa de congelare	Masa congelare	buc	1,00
Masa de lucru cu rebord	Masa de lucru cu rebord	buc	1,00
Masa refrigerare	Masa refrigerare	buc	1,00
Masa neutra	Masa refrigerare	buc	1,00
Masina spalat vesela	Masina spalat vesela	buc	1,00
Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pava	Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pava),asfalt	buc	1,00
Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pava	Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pava),asfalt	buc	1,00
Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pava),asfal	Platforme-carosab.+trotuare-amenaj (pava),asfalt	buc	1,00
Pompa AD BLUE	Pompa AD BLUE D0930110	buc	1,00
Pompa MULTIPRODUS	Pompa MULTIPRODUS 4-8 D0931027	buc	1,00
Pompa MULTIPRODUS	Pompa MULTIPRODUS 4-8 D0931029	buc	1,00
Pompa MULTIPRODUS	Pompa MULTIPRODUS 4-8 D0931030	buc	1,00
Pompa rapida	Pompa rapida VHS 2-4 D0931034	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Put foraj	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	RETELE TEHNOLOGICE	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	Rezervor Adblue RPD-05-004	buc	1,00
Rezervor bicompartimentat	Rezervor bicompartimentat 7161	buc	1,00
Rezervor monocompartimentat	Rezervor monocompartimentat 7178	buc	1,00
Rezervor monocompartimentat	Rezervor monocompartimentat 7177	buc	1,00
Rezervor monocompartimentat	Rezervor monocompartimentat 7179	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Separator de grasimi 3/s	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Separator de hidrocarburi cu colector de namoluri 6/s	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	Sistem Ad Blue	buc	1,00
Sistem audio/video	Sistem audio/video	buc	1,00
Sistem detectare incendiu	Sistem detectare incendiu	buc	1,00
Sistem protectie antiefractie	Sistem protectie antiefractie	buc	1,00
Sistem recuperare vapori	Sistem recuperare vapori	buc	1,00
Kit de control statie (kit Siteomat)	Sistem site santinel	buc	1,00

DVR-Sistem CCTV	Sistem sonorizare	buc	1,00
DVR-Sistem CCTV	Sistem TVCI profesional	buc	1,00
RETELE TEHNOLOGICE	Sistem Vapor saver	buc	1,00
Spalator cu 2 cuve	Spalator cu 2 cuve	buc	1,00
Conducte pt.canalizare	Statie epurare ape uzate	buc	1,00
instalatie electrica de forta exterioara	Tablou electric general	buc	1,00
Terasamente-Amenajare spatii verzi	Terasamente-Amenajare spatii verzi	buc	1,00
Unitate AER-APA	Unitate AER-APA	buc	1,00
Pompa submersibila si centrifugala pt ince	Pompa submersibila si centrifugala pt incediu si golire bazin	buc	1,00
Seif de depozitare model ASD 32K + EL	Seif de depozitare model ASD 32K + EL	buc	1,00
Cos de gunoi	Cos de gunoi	buc	4,00
Dulap birou 3 sertare	Dulap materiale curatenie si consumabile	buc	1,00
Rastel colectare ulei uzat	Rastel colectare ulei uzat	buc	1,00
UPS RK POWERWARE 6kVA	UPS RK POWERWARE 6kVA	buc	1,00
Grup electrogen 150 KVA	Generator electric 150kVA	buc	1,00
Rack	Rack	buc	1,00
Kit de pompa normala	Kit de pompa normala	buc	1,00
RVI semnalistica	RVI Semnalistica modernizare	buc	1,00
Sistem TVCI profesional	Sistem TVCI profesional	buc	1,00
Aplicatie Irethois	Aplicatie Irethois	buc	1,00
Aplicatie Irethois	Aplicatie Irethois	buc	1,00
Server Enclouse BLC 7000 CTO	Server Enclouse BLC 7000 CTO	buc	1,00
Server Enclouse BLC 7000 CTO	Server Enclouse BLC 7000 CTO	buc	1,00
Cuptor electric	Cuptor SMEG	buc	1,00
Cladire magazin	Cuvela bar	buc	1,00
Uscator de maini	Uscator maini	buc	2,00
Vitrina neutra	Vitrina patiserie	buc	1,00
Vitrina bautun cu usa de sticla	Vitrina mare sucuri	buc	1,00
Vitrina rece	Vitrina sandwich	buc	1,00
Echipament tip duct on-off 60000BTU	ECH tip DUCT ON-OFF 6000 BTU	buc	1,00
Sistem Wireless	Sistem wireless	buc	1,00
Hidrofor APC/JY1000/100 1,1kW	Hidrofor APPJY 1000	buc	1,00
Joja	Rigla masurare 5m	buc	1,00
BUNKER	Bunkere	buc	2,00
Bunkere	Bunkere	buc	2,00
Camera de congelare cu unitate exterioara	Camera congelare cu unitate exterioara	buc	1,00
Insula frigorifica	Insula frigorifica	buc	1,00
Kit Croustwich	Kit KROSS WITCH	buc	1,00
Capac pentru tavi de Al- kit	Kit KROSS WITCH	buc	
Cuptor microunde	Cuptor cu microunde	buc	1,00
Storcator fructe	Storcator fructe	buc	1,00
BLENDER	Blender	buc	1,00
HUSA ROMPETROL 120 CM	Canapele bar	buc	6,00
Masa refrigerare	Masa dreptunghiulara	buc	3,00
Masa de terasa	Scaune plastic	buc	8,00
Masa restaurant PP1 73*40*40cm + blat	Masa patrata bar	buc	4,00
Masa de terasa	Masa terasa	buc	8,00
Scaun de terasa	Scaun terasa	buc	32,00
Copertina pompe	Copertina	buc	1,00
Spalator maini R762	Spalator maini	buc	1,00
Instalatie climatizare	Aer conditionat Mitsubishi	buc	1,00
Frigider Arctic AFB155+	Frigider Arctic	buc	1,00

Dulap Deschis 6030B	Dulap inox 2 polite bucatarie	buc	1,00
Dulap Ecoline 3U	Dulap inox 3 sertare bucatarie	buc	1,00
Cuptor Wiesheu	Cuptor wisheu bucatarie	buc	1,00
Pubela inox	Cos inox mare bucatarie	buc	1,00
Cantar electric	Cantar electronic bucatarie	buc	1,00
Fly Killer	Fly killer bucatarie	buc	1,00
Fly Killer	Fly killer	buc	0,00
Boiler	Boiler bucatarie	buc	1,00
Cladire magazin	Neon bucatarie	buc	1,00
Aer conditionat 24000 BTU	Aer conditionat bucatarie	buc	1,00
Ecran terasa LG 49LV340C	TV LG hol	buc	1,00
Fiset metalic 195x95	Raft camera congelare	buc	3,00
Fiset metalic 195x95	Raft magazie alimente	buc	3,00
Fiset metalic 195x95	Raft magazie produse food	buc	3,00
Vitrina frigorifica de gondola	Vitrina frigorifica cap gondola	buc	1,00
Fly killer	Fly killer	buc	3,00
Perdea aer cald	Perdea aer intrare	buc	1,00
Perdea aer cald	Perdea aer iesire	buc	1,00
Masa inox cu rebord si sertar gunoi	Mobilier cos gunoi	buc	2,00
Ecran pentru gondole-Display panel LG AX	TV Sony magazin	buc	1,00
Toaster	Toaster bar	buc	1,00
Ecran pentru zona meniuri-LG 32LV340C	TV(monitor) LG bar	buc	3,00
Friteusa/Cuptor Merry Chef	Cuptor Mary CHEF	buc	1,00
Masa refrigerare	Masa refrigerare bar	buc	1,00
Cladire magazin	Neon bale	buc	12,00
Cladire magazin	Chiuveta bale	buc	3,00
Cladire magazin	Wc bale	buc	5,00
Cladire magazin	Pisoare	buc	2,00
DVR 16ch HIKVISION Model-DS-7216HUH	Camera supraveghere exterior	buc	16,00
Cos gunoi colectare selectiva	Cos gunoi exterior	buc	8,00
Fly killer	Fly killer	buc	0,00
Pompa Submersibila Drenaj		buc	1,00
Pompa hidrofor		buc	1,00
Sistem Fuelomat		buc	1,00
Sistem video la gura de descarcare		buc	1,00
Raft pentru depozitare documente		buc	1,00
Birou 1380x900x750		buc	1,00
Apometru		buc	1,00
Hidrofor		buc	1,00
Sistem antiefractie		buc	1,00
Supiere		buc	1,00
Fly killer		buc	1,00
Boiler		buc	1,00
Spalator cu 1 cuva si picurator		buc	1,00
Unitate climatizare Osaka OHW09DLC8 9000BTU camera		buc	1,00
Grill Sausage		buc	1,00
Aer conditionat tip split UE MUZ-HR35VF		buc	1,00

Partea 3: date/planse cu privire la dotarile ce vor fi realizate si amenajarea Lotului

ANEXA 2

Specificaţii Tehnice

CUPRINS

1. **INTERPRETARE, OBIECTIVE ŞI INFORMAŢII GENERALE 8**

1.1 INTERPRETARE 8
1.2 OBIECTIVELE PROIECTULUI 8
1.3 INOVAŢIE ŞI FLEXIBILITATE 15
1.4 ÎNREGISTRĂRI ŞI RAPOARTE 16
1.5 DATE ŞI INFORMAŢII TEHNICE RELEVANTE 16
1.6 PROIECT CONCEPTUAL, PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE 16
1.7 MATERIALE APROBATE 17
1.8 STANDARDE TEHNICE 17
1.9 AUTORIZAŢII 17
1.10 UTILITĂŢI PUBLICE 17
1.11 PREVEDERI LEGALE PRIVIND TERŢE PĂRŢI 17
1.12 PREVEDERI DE MEDIU 18
1.13 PREVEDERI DE BAZĂ 18
1.14 ALOCAREA RISCURILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 18
1.15 PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 19
1.16 PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 19

2. **PREVEDERI REFERITOARE LA SISTEMELE DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI 32**

2.1 SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT 32
2.2 ACCESAREA SISTEMELOR ŞI PROGRAMELE INFORMATICE 32
2.3 GRAFICUL DERULĂRII PROIECTULUI 32
2.3.1 Graficul de proiectare şi execuţie 33
2.3.2 Graficul de Operare şi Întreţinere 33
2.3.3 Monitorizare, Actualizare şi Raportare 33
2.4 INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE IMPLICATE 34
2.4.1 Organigrama 34
2.4.2 Diagrama detaliată a Organigramelor Proiectului 34
2.5 MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ŞI INFORMĂRII 35
2.5.1 Prevederi referitoare la comunicarea din Faza de Proiectare şi Execuţie 35
2.5.2 Informaţii publice 36
2.5.3 Prevederi suplimentare referitoare la comunicarea pe Durata Serviciilor 37
2.6 PROCEDURA DE COMUNICARE 38
2.6.1 Principii Generale 38
2.6.2 Managementul Operaţiunilor, Urgenţelor şi Traficului 38
2.6.3 Publicitate 39
2.6.4 Sistemul de Colaborare în Parteneriat 39
2.7 NORME DE PROTECŢIA MUNCII 40

3. **MANAGEMENTUL CALITĂŢII 45**

3.1 INTRODUCERE 45
3.2 RESPECTAREA STANDARDELOR ISO 9001:2008 45
3.3 APLICABILITATEA CERTIFICĂRII, ÎNREGISTRĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII 45
3.4 DIRECTORUL DE CALITATE AL PROIECTULUI 45
3.5 MANUALE ŞI DOCUMENTE DE CALITATE 46
3.5.1 Procese şi Proceduri referitoare la Calitate 46
3.6 PLANUL DE CALITATE 48
3.6.1 Prevederi Generale 48
3.6.2 Aplicabilitatea Planului de Calitate 49
3.7 ÎMBUNĂTĂŢIRI PERMANENTE 49
3.8 MODIFICAREA ŞI ACTUALIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 49
3.9 RAPOARTE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 49

4. **PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECŢIA MEDIULUI 55**

4.1 PREVEDERI GENERALE 55
4.2 PLAN DE MANAGEMENT AL MEDIULUI 55

4.2.1 Informaţii generale *55*
4.2.2 Plan de Management al Mediului–PMM – Etapele de implementare *55*
4.3 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 56

5. PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTARE ŞI EXECUŢIE 59

5.1 PREVEDERI GENERALE 59
5.1.1 Standarde Tehnice *59*
5.1.2 Terenul *59*
5.1.3 Proiectarea Concesionarului *60*
5.1.4 Audit de Siguranţă *60*
5.1.5 Materialele de Construcţie *60*
5.1.6 Testarea *61*
5.1.7 Planşe şi Desene Conforme cu Execuţia, Manuale de Operare şi Întreţinere şi alte Înregistrări *61*
5.1.8 Readucerea amplasamentelor la starea iniţială şi dezasamblarea infrastructurilor *61*
5.2 SPATII PENTRU SERVICII 61
5.2.1 Clasificare Funcţională *61*
5.2.2 Secţiunile transversale *61*
5.2.3 Vizibilitate *61*
5.2.4 Sistem Rutier *61*
5.2.5 Bariere de Siguranţă *62*
5.2.6 Împrejmuiri *62*
5.2.7 Zone fără îmbrăcăminte rutieră *62*
5.2.8 Clauze Specifice privind Construcţia *62*
5.3 DRENAJE 62
5.3.1 Introducere *62*
5.3.2 Constrângeri Specifice *63*
5.3.3 Hidrologie şi Hidraulică *63*
5.4 CLADIRI 64
5.4.1 Prevederi Generale *64*
5.4.2 Iluminat public şi Servicii Asociate *64*
5.4.3 Bariere Fonice *64*
5.5 ILUMINAREA ŞI SEMNALELE DE CONTROL AL TRAFICULUI 64
5.5.1 Iluminarea *64*
5.5.2 Indicatoare rutiere *65*
5.5.3 Marcaje rutiere *65*
5.6 MANAGEMENTUL TRAFICULUI ÎN TIMPUL ETAPELOR DE MOBILIZARE ŞI EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 67
5.6.1 Prevederi Generale *67*
5.6.2 Programul de Management al Traficului *67*
5.6.3 Managementul Traficului Temporar *67*
5.6.4 Indicatoare Temporare *68*
5.6.5 Norme de Protecţia Muncii pe Şantierele de Construcţii *68*
5.6.6 Criterii de Proiectare pentru Managementul Traficului Temporar *70*
5.7 PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECŢIA MUNCII 70
5.7.1 Prevederi Generale *70*
5.7.2 Obligaţii de Întreţinere pe timp de Iarnă *70*
5.8 STUDII PRIVIND STAREA SI REABILITAREA DRUMURILOR 70

6. PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICII 81

6.1 PREVEDERI GENERALE 81
6.2 MONITORIZAREA 81
6.2.1 Monitorizarea Spatiilor de Servicii *81*
6.2.2 Urgenţele *83*
6.2.3 Vehiculele abandonate *85*
6.2.4 Accidente soldate cu pierderi de vieţi omeneşti *85*
6.2.5 Registrul de monitorizare *86*
6.3 ASIGURAREA FLUIDITĂŢII CIRCULAŢIEI PE PARCURSUL DURATEI SERVICIILOR 86
6.3.1 Prevederi referitoare la nivelul de deservire *86*
6.3.2 Indicatoare rutiere temporare folosite în timpul Închiderii unor benzi de circulatie din Spatiul de Servicii *86*
6.4 ÎNTREŢINEREA, INSPECŢIILE ŞI REPARAŢIILE (IIR) 86

6.4.1 Întreţinerea, inspecţiile şi planul de reparaţii ... *86*
6.4.2 Salubrizarea Spatiului de Servicii (măturarea şi curăţarea) ... *86*
6.4.3 Îndepărtarea desenelor de tip Graffiti ... *87*
6.4.4 Indepartarea animalelor de pe Amplasament ... *88*
6.4.5 Starea sistemului rutier din Spatiul de Servicii ... *88*
6.4.6 Barierele (Parapete de protecţie) ... *89*
6.4.7 Atenuatoare de impact ... *89*
6.5 ÎNTREŢINEREA PE TIMP DE IARNĂ ... 89
6.5.1 Planul de întreţinere pe timp de iarnă ... *89*
6.5.2 Îndepărtarea zăpezii (Deszăpezirea) ... *90*
6.5.3 Prevenirea si combaterea poleiului si a ghetii pe carosabil ... *90*
6.6 PLANUL DE AMENAJARE PENTRU PEISAGISTICĂ ŞI AMENAJĂRI ŞI DOTĂRI RUTIERE ... 91
6.6.1 Planul de amenajare pentru peisagistică ... *91*
6.6.2 Spaţiile verzi, taluzurile şi zone peisagistice ... *91*
6.6.3 Bariere fonice ... *92*
6.6.4 Bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele şi drenurile ... *92*
6.7 SISTEMUL DE DRENARE ... 92
6.7.1 Rigole, goliri intermediare sau de fund şi deversoare ... *92*
6.7.2 Cămine de colectare, guri de scurgere ... *93*
6.7.3 Conductele închise ... *93*
6.7.4 Podeţe ... *93*
6.8 NORME PENTRU INSPECŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA CLADIRILOR ... 94
6.8.1 Generalitati ... *94*
6.8.2 Programul de Inspecţie a Cladirilor ... *94*
6.8.3 Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari ... *95*
6.8.4 Registre si Manuale ale Cladirilor ... *95*
6.8.5 Elemente structurale ... *96*
6.8.6 Cerinte de Performanta pentru Cladiri ... *96*
6.9 NORME PENTRU INDICATOARELE RUTIERE ŞI ILUMINARE ... 96
6.9.1 Sistemul de iluminare ... *97*
6.9.2 Indicatoare Rutiere ... *97*
6.9.3 Suporturile Indicatoarelor Rutiere ... *97*
6.9.4 Marcaje rutiere ... *98*

7. PROGRAMUL DE AUDIT EXTERN ... 108

7.1 PREVEDERI GENERALE ... 108
7.2 SCOPUL PROGRAMELOR DE AUDIT EXTERNE ... 108
7.3 ACŢIUNILE DE AUDIT AL SISTEMULUI ... 108
7.4 ACŢIUNILE DE AUDIT ALE PRODUSULUI ... 108
7.5 TIPURI DE AUDIT ... 109
7.5.1 Audit planificat ... *109*
7.5.2 Audit neplanificat ... *109*
7.5.3 Audit de verificare ... *109*
7.6 EFECTUAREA ACŢIUNILOR DE AUDIT ... 109
7.6.1 Programarea ... *109*
7.6.2 Înştiinţarea prealabilă a acţiunilor de Audit ... *109*
7.6.3 Întâlnirile de deschidere ... *110*
7.6.4 Conducerea auditului ... *110*
7.6.5 Întâlnirea de închidere ... *110*
7.7 AUDIT SUPLIMENTAR ... 111
7.8 RAPOARTELE DE AUDIT ... 111

8. PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE ... 112

8.1 OBIECTIVELE AUTORITĂŢII ... 112
8.2 INSPECŢIILE ŞI REVIZUIREA DOCUMENTELOR ... 112
8.3 RAPORTUL DE RETURNARE, LUCRARILE DE RETURNARE SI COSTURILE DE RETURNARE ... 112
8.4 FORMAREA PROFESIONALĂ ... 113
8.5 DOCUMENTAŢIA ... 113
8.6 CLĂDIRILE ... 113
8.7 STAŢIILE DE POMPARE ... 113

8.8 OBLIGAŢII DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE 114
8.9 RAPORTUL FINAL DE RETURNARE SI CERTIFICATUL DE RETURNARE 114

9. CERINŢE REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE 115

9.1 PREVEDERI GENERALE 115
9.2 TIPURI DE DEPUNERI 115
9.3 PREVEDERILE MINIME DE DEPUNERE 115
9.4 PROCEDURA DE PROIECTARE ŞI CERTIFICARE 115
9.4.1 Prevederi Generale 115
9.4.2 Procedura de Revizuire 116
9.4.3 Informaţii ce trebuie depuse 116
9.4.4 Rapoarte privind Siguranta Rutiera 116
9.4.5 Lucrări Temporare 116
9.4.6 Certificate 116

LISTA TABELELOR

TABEL 2-1 – MIJLOACE DE COMUNICARE 37
TABEL 4-1 – PREVEDERI ALE PMM 56
TABEL 5-1 – DISTANŢA MAXIMĂ ÎNTRE CĂMINELE DE COLECTARE 63
TABEL 5-2 – MARCAJE REFLECTORIZANTE 67
TABEL 5-3 – ZONA DE AMORTIZARE 68
TABEL 7-1 – BARIERE (PARAPEŢI DE PROTECŢIE) 89
TABEL 7-2 – STAREA MATERIALELOR 89
TABEL 7-3 – NORME PRIVIND ÎNDEPĂRTAREA GHEŢII 91

LISTA ANEXELOR

ANEXA 1/1: NIVELUL CALITATIV, TEHNIC ŞI FUNCŢIONAL AL SOLUŢIEI TEHNICE 20
ANEXA 1/2: MODUL DE ASIGURARE A PROTECŢIEI MEDIULUI 23
ANEXA 1/3: ASUMAREA NIVELULUI CALITATIV AL SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR FINALI – VALOAREA UNITARA A PUNCTELOR DE PENALITATI 24
ANEXA 1/4: NIVELUL COTEI REDEVENTEI 25
ANEXA 1/5: VALOAREA MINIMA A REDEVENTEI ANUALE 26
ANEXA 1/6: PLANUL DE FINANŢARE ŞI DEZVOLTARE 27
ANEXA 2/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND PLANUL DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI 41
ANEXA 2/2 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE 42
ANEXA 2/3 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE 43
ANEXA 2/4 ORGANIGRAMA CONCESIONARULUI 44
ANEXA 3/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 51
ANEXA 3/2 GRAFIC DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 52
ANEXA 3/3 APLICABILITATEA PLANULUI DE CALITATE 53
ANEXA 4/1 PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI AL CONCESIONARULUI 57
ANEXA 4/2 PROIECT- CONCEPT DE PEISAGISTICĂ AL CONCESIONARULUI 58
ANEXA 5/1 LISTA INDICATIVA A STANDARDELOR TEHNICE FOLOSITE ÎN [PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA] SPATIILOR PENTRU SERVICII 71
ANEXA 5/2 PROIECTUL CONCEPTUAL ÎNTOCMIT DE CĂTRE CONCESIONAR 79
ANEXA 6/1 PROPUNERILE CONCESIONARULUI CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA SPATIILOR PENTRU SERVICII 81

ANEXA 6/2 DETECTAREA INCIDENTELOR ŞI PERIOADELE DE CORECTARE 100
ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE URGENŢĂ AL CONCESIONARULUI 101
ANEXA 6/4 PLANUL CONCESIONARULUI DE ÎNTREŢINERE, INSPECŢII ŞI REPARAŢII 103
ANEXA 6/5 PLANUL CONCESIONARULUI DE ÎNTREŢINERE PE TIMP DE IARNĂ 104
ANEXA 6/6 PLANUL CONCESIONARULUI PENTRU INSPECŢII, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ALE CLADIRILOR 105
ANEXA 6/7 PROGRAMUL CONCESIONARULUI PENTRU ÎNTREŢINEREA MAJORĂ A SISTEMULUI RUTIER PE ÎNTREAGA DURATĂ A SERVICIILOR 106
ANEXA 6/8 PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU PEISAGISTICĂ ELABORAT DE CĂTRE CONCESIONAR 107
ANEXA 9/1: LISTA CERTIFICATELOR 117
ANEXA 9/2: EXEMPLU DE CERTIFICAT 118

1. INTERPRETARE, OBIECTIVE ŞI INFORMAŢII GENERALE

1.1 Interpretare

Prevederile prezentului Caiet de Sarcini vor fi interpretate prin coroborare cu corpul principal al Contractului, iar maniera de interpretare a acestor prevederi va fi dată de Articolul 1.2 (*Interpretare*) şi Articolul 3.1 (*Ambiguităţi)* ale Contractului.
Termenii utilizaţi cu majuscule pe parcursul Contractului şi al acestui Caiet de Sarcini se folosesc cu sensul desemnat în Contract.
Acolo unde, în afara termenilor cu majuscule definiţi în Contract, se folosesc şi alţi termeni cu majusculă pe parcursul acestui Caiet de Sarcini, aceştia vor avea sensul dat de context.

1.2 Obiectivele Proiectului

Obiectivul Proiectului constă în proiectarea, construcţia/reabilitarea, operarea, întreţinerea şi finanţarea Lotului care este compus din Spatiile pentru Servicii situate pe Autostrada A2 km. 88+300 stg/dr. astfel incat sa fie asigurate participantilor la trafic serviciile prevazute in acest Caiet de Sarcini.

Spatiile pentru Servicii si care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini sunt executate si dotate conform descrierilor de mai jos, informatiilor din Anexa 10, Datelor şi Informaţiilor Tehnice relevante din Documentatia de Atribuire.

Autoritatea Contractanta - CNAIR SA intentioneaza incheierea unui contract de concesiune de servicii, aferent Lotului:

Lot	Localizarea Lotului	Durata contractului de concesiune
1.	**Spatii pentru Servicii, A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr. Valcelele**	**20**

Dotarile si combinatiile de servicii necesare care trebuie asigurate in Spatiile de Servicii aflate pe tronsoanele de autostrada, drumurile expres si drumurile nationale construite in Romania sunt specificate in Normativul Tehnic PD 162-2002, aprobat prin Ordinul MTCT nr. 622/23.10.2003 si intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1998 de aprobare a OG nr. 43/1997, republicata, *privind regimul drumurilor*, si in *Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor* aprobate prin Ordinul MT nr. 1296/2017, a *Standardelor pentru autostrada transeuropeana nord-su*d – T.E.M./2001 si *Acordul European asupra marilor drumuri de circulatie internationala* (AGR).

Concesionarul trebuie sa proiecteze (daca este cazul), construiasca (daca este cazul), finanteze, opereze si intretina toate Lucrarile si Serviciile necesare, astfel incat Spatii pentru Servicii situate la km. 88+300 stg./dr. Valcelele, sa fie complet functionale, iar Dotarile Minime Obligatorii pe care trebuie sa le puna la dispozitia utilizatorilor in aceste spatii de servicii sunt:

- Parcare;
- Toalete publice;
- Statie distributie carburant;
- Spatiu comercial;
- Snack bar - zona food;

- Statie reincarcare vehicule usoare electrice;
- Dusuri.

In prezent dintre dotarile minime obligatorii de mai sus, exista si sunt functionale urmatoarele:
- Parcare;
- Toalete publice;
- Statie distributie carburant;
- Spatiu comercial;
- Snack bar - zona food.

Acestor Dotari Minime Concesionarul va adauga:
- Statie reincarcare vehicule usoare electrice;
- Dusuri.

Dotarile Minime Obligatorii trebuie sa fie accesibile tuturor Utilizatorilor inclusiv persoanelor cu dizabilitati.

In Spatiile de Servicii Concesionarul are posibilitatea de a executa si alte Dotari Suplimentare ulterioare (restaurant, motel, spalatorie auto, vulcanizare, statie incarcare GPL/GNL, statie incarcare hidrogen, statie incarcare vehicule electrice grele, parcare securizata, etc.) fata de cele minime impuse obligatoriu prin prezentul Caiet de Sarcini in vederea asigurarii si a altor servicii pe care le considera necesare participantilor la trafic conform propriilor analize si studii.

Soluţiile suplimentare propuse trebuie sa se incadreze in parametrii specifici standardelor, angajamentelor, obligaţiilor asumate, Legilor şi Cerinţelor Legale in vigoare şi a altor constrangeri ale Proiectului, si care sa ofere un nivel mai ridicat al serviciilor furnizate, neprejudiciind in niciun fel siguranta utilizatorilor, durabilitatea si functionalitatea dotarilor/amenajarilor.

Concesionarul nu va realiza Dotari Suplimentare fara acordul prealabil scris al Autoritatii si in conformitate cu Art. 4.3 (*Imbunatatiri*) din contractul de concesiune.
Prevederi referitoare la statia de distributie carburanti
Statia de distributie carburanti trebuie sa asigure distributia, in regim continuu si permanent, de produse petroliere de tipul benzinelor si motorinelor, si care sa respecte toate standardele si normativele in vigoare necesare autorizarii si functionarii si trebuie sa fie prevazuta cel putin cu:

- pompe pentru alimentarea autoturismelor (benzina, motorina, etc.);
- pompa debit mare pentru alimentare camioane, autocare, etc.;
- punct zona servicii (apa, aer, aspirator tapiterie);

Concesionarul va obtine Actele de reglementare de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pentru functionarea statiei de distributie carburanti in Amplasament si transportul aferent produselor.

Prevederi referitoare la spatiul comercial si zona food
Spatiul comercial si zona food trebuie sa fie autorizate si sa functioneze in conformitate cu prevederile legale in vigoare si trebuie sa asigure cel putin urmatoarele:

- comercializarea de produse alimentare si non alimentare;
- comercializarea de piese, uleiuri si accesorii auto de prima necesitate;
- comercializarea de produse alimentare preambalate, bauturi racoritoare, cafea, produse tip fast-food;
- zona de preparare si servire produse gastronomice fast-food
- posibilitatea efectuarii platii de catre utilizatori prin numerar si metode electronice
- iluminat de siguranta.

În sensul prezentului Caiet de Sarcini, se aplică următoarele definiţii pentru statiile de reincarcare vehicule usoare electrice.

„punct de reîncărcare" înseamnă o interfaţă fixă sau mobilă, conectată sau neconectată la reţea, pentru transferul de energie electrică către un vehicul electric, care, deşi poate avea unul sau mai mulţi conectori adaptaţi diferitelor tipuri de conectori, este capabilă să reîncarce un singur vehicul electric o dată şi care exclude dispozitivele cu o putere de ieşire mai mică sau egală cu 3,7 kW al căror scop principal nu este reîncărcarea vehiculelor electrice;

„staţie de reîncărcare" înseamnă o instalaţie fizică situată într-un anumit loc, formată din unul sau mai multe puncte de reîncărcare;

„serviciu de reîncărcare" înseamnă vânzarea sau furnizarea de energie electrică, inclusiv servicii conexe, prin intermediul unui punct de reîncărcare accesibil publicului;

„sesiune de reîncărcare" înseamnă procesul complet de reîncărcare a unui vehicul într-un punct de reîncărcare accesibil publicului din momentul în care vehiculul este conectat până la momentul în care vehiculul este deconectat;

„conector" înseamnă interfaţa fizică dintre punctul de reîncărcare sau de realimentare şi vehicul, prin care se transferă combustibilul sau energia electrică;

„roaming electronic" înseamnă schimbul de date şi de plăţi între operatorul unui punct de reîncărcare sau de realimentare şi un furnizor de servicii de mobilitate de la care un utilizator final achiziţionează un serviciu de reîncărcare sau de realimentare;

„operator al unui punct de realimentare" înseamnă entitatea care răspunde de gestionarea şi exploatarea unui punct de realimentare şi care furnizează un serviciu de realimentare utilizatorilor finali, inclusiv în numele şi în contul unui furnizor de servicii de mobilitate;

„reîncărcare ad-hoc" înseamnă un serviciu de reîncărcare achiziţionat de un utilizator final fără a fi necesar ca utilizatorul final respectiv să se înregistreze, să încheie un acord scris sau să iniţieze o relaţie comercială cu operatorul punctului de reîncărcare respectiv, care presupune mai mult decât simpla achiziţionare a serviciului de reîncărcare;

Prevederi referitoare la statia de reincarcare vehicule usoare electrice

Concesionarul va trebui sa asigure in perimetrul Amplasamentului, cel putin urmatoarele:

a) Alimentarea cu energie electrica a vehiculelor usoare electrice, prin instalarea unei statii de reincarcare cu capacitatea de a incarca simultan cel putin patru vehicule usoare electrice, la puterile prevazute mai jos;
b) Masurile necesare evitarii oricaror accidente si asigurarea protectiei utilizatorilor statiei de reincarcare;
c) Amenajarea a cel putin 4 locuri de parcare si a statiei de reincarcare pentru vehicule usoare electrice, conform avizelor, acordurilor şi autorizatiilor obtinute;
d) Informarea participantilor la trafic asupra serviciilor oferite;
e) Amplasarea tuturor staţiilor de reîncărcare şi de realimentare, precum şi staţiile de reîncărcare şi de realimentare propriu-zise trebuie proiectate astfel încât să fie accesibile şi uşor de utilizat pentru o cât mai mare parte a publicului, în special pentru persoanele în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă şi persoanele cu dizabilităţi. Aceasta ar trebui să includă, de exemplu, asigurarea unui spaţiu suficient în jurul parcării, asigurarea faptului că staţia de reîncărcare nu este instalată pe o suprafaţă cu borduri, asigurarea faptului că butoanele sau ecranul staţiei de reîncărcare se află la o înălţime adecvată şi că greutatea cablurilor de reîncărcare şi de realimentare este de aşa natură încât persoanele cu o forţă fizică limitată să le poată manipula cu uşurinţă.
f) Amplasarea la vedere a instructiunilor de folosire a Statiei electrice de reincarcare a vehiculelor usoare electrice;
g) Mentenanta echipamentelor destinate incarcarii cu energie electrica de catre personal specializat, astfel incat sa fie asigurata functionarea acestora, non-stop, pe toata perioada de derulare a contractului.

Cerinte tehnice minime statie reincarcare vehicule usoare electrice:

a) Vor fi respectate standardele in vigoare;
b) Vor fi respectate standardele actuale SE EN 62196 si IEC 61851;
c) Statia de incarcat vehicule usoare electrice va avea cel putin 4 puncte de reincarcare aferente celor 4 locuri de parcare. Fiecare punct de reincarcare trebuie sa fie echipat cu cel putin urmatorii 2 tipuri de conectori (prize/cabluri de conectare): 1 conector de curent continuu tip CCS (Combo 2) si 1 conector de curent continuu tip CHADEMO. Fiecare punct de reincarcare trebuie sa permita un transfer de energie electrica catre un vehicul usor electric sau electric hibrid plug-in, la o putere mai mare sau egala cu 150 kW;
d) Statia de reincarcare vehicule usoare electrice va permite, in orice moment, reicarcarea simultana, la puterile declarate, a patru vehicule usoare electrice.
e) Concesionarul are obligatia de a pune la dispozitia celor interesati printr-un sistem electronic, on-line cat si la fiecare punct de reincarcare, informatii referitoare la punctele de reincarcare care sa permita identificarea locatiei, starea de functionalitate, disponibilitatea, tariful practicat, puterea punctelor de reincarcare, etc;
f) Locurile de parcare vor fi destinate exclusiv incarcarii vehiculelor usoare electrice, marcate cu culoarea verde, cu panou de informare. Marcajul se va mentine pe toata perioada de implementare si derulare a Proiectului;
Se va asigura accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la statiile de reincarcare instalate prin Proiect; Semnalizarea Amplasamentului in care sunt instalate statiile de

reincarcare va fi corespunzatoare si vizibila, in concordanta cu standardele europene si nationale in domeniu. Vor fi completate panourile de presemnalizare a spatiilor pentru servicii de pe autostrada cu semnalizarea cu informatii despre posibilitatea incarcarii vehiculelor usoare electrice;

g) Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, folosind un instrument de plată utilizat pe scară largă în Uniune. În acest scop, operatorii punctelor de reîncărcare acceptă plăți electronice la punctele respective, prin terminale și dispozitive utilizate pentru servicii de plată, inclusiv cel puțin unul dintre următoarele:
   (a) cititoare de carduri de plată;
   (b) dispozitive cu o funcție contactless care permite cel puțin citirea cardurilor de plată;
h) Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, fara ca acestia sa trebuiasca sa incheie un contract cu furnizorul de energie electrica sau cu Concesionarul in cauza;
i) Fiecare punct de reincarcare vehicule usoare electrice va oferi, inainte de initierii incarcarii, informatii privind costul incarcarii pe sesiune sau pe minut sau pe kwh;
j) Concesionarul se va asigura ca preturile practicate pentru serviciile oferite utilizatorilor finali trebuie să fie rezonabile, transparente și nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate pun la dispoziția utilizatorilor finali, înainte de începerea sesiunii de reîncărcare prevăzute, toate informațiile privind prețurile specifice sesiunii respective de reîncărcare, prin mijloace electronice disponibile gratuit și larg acceptate, făcând o distincție clară între toate componentele de preț, inclusiv între costurile aplicabile pentru serviciile de roaming electronic și alte taxe sau tarife percepute de furnizorul de servicii de mobilitate. Taxele trebuie să fie rezonabile, transparente și nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate nu aplică tarife suplimentare pentru serviciile transfrontaliere de roaming electronic.
k) Concesionarul va asigura intregul echipament de alimentare pentru vehicule usoare electrice si orice alt echipament necesar;
l) Interfata universala trebuie sa fie compatibila cu caracteristicile tehnice ale autovehiculelor electrice existente pe piata;
m) Concesionarul va fi responsabil de amplasarea unui transformator (daca este cazul), a unui bloc de masurare a puterii electrice si a unui tablou de distributie dedicate statiei de reincarcare.
n) Meniul interfetei de comunicare cu beneficiarii serviciilor de reincarcare va fi operabil cel putin in limba romana si limba engleza.
o) Concesionarul trebuie sa respecte toate cerintele tehnice din Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului European si al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi si de abrogare a Directivei 2014/94/UE.

Concesionarul va obtine toate aprobarile, avizele, autorizatiile de la furnizorul de energie electrica, pe propria cheltuiala; va realiza toate serviciile si lucrarile in scopul instalarii si functionarii statiei de reincarcare pentru vechicule usoare electrice (inclusiv realizarea lucrarilor necesare pentru un spor de putere in punctele Trafo din spatiile pentru servicii, daca este cazul). Proiectarea si executia retelei electrice este obligatia Concesionarului, si vor fi efectuate cu personal autorizat/atestat, conform reglementarilor ANRE.

Prevederi privind Dusurile

Concesionarul va face toate lucrarile necesare si va obtine toate avizele si autorizatiile prevazute de lege si va asigura un spatiu inchis, in afara statiei de distributie carburanti, unde

utilizatorii pot sa faca dus beneficiind de apa curenta rece si calda. Se vor asigura cel putin 2 cabine de dus separate care sa ofere intimitate persoanelor care le folosesc. Spatiul de dusuri va pune la dispozitia utilizatorilor produse de igiena (sapunuri, sampoane, prosoape, etc.). Fiecare cabina de dus va avea prevazut un sistem de alertare a personalului statiei de distributie carburanti in caz de urgenta. Alimentarea cu apa si scurgerea din spatiul destinat dusurilor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Concesionarul va asigura in permanenta curatenia si igienizarea cabinelor de dus.

Pentru statiile de incarcare vehicule electrice Concesionarul trebuie sa se asigure ca beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din metodele:
(i) on-line, prin intermediul unei platforme/aplicații;
(ii) prin intermediul unui card direct la POS;

Pentru statiile de distributie carburanti Concesionarul trebuie sa se asigure ca beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din metodele:
(i) prin intermediul unui card direct la POS;
(ii) numerar

Programul de functionare al Dotarilor Minime Obligatorii va fi permanent (24 h/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an). Programul de functionare, precum si alte date pe care le considera necesare, vor fi comunicate participantilor la trafic prin diverse mijloace (afisaj, mass-media, etc.) de Concesionar.

In functie de modul de distribuire a cererii, de la un anumit moment, intre diferitele tipuri de surse de alimentare a vehiculelor ce utilizeaza drumurile nationale deservite de spatiile pentru servicii, Concesionarul poate initia, in baza prevederilor art. 34.2 din Contract, o Modificare care sa aiba ca scop o modificare a cerintelor privind statia de distributie carburanti sau statia de reincarcare vehicule usoare electrice.

DESCRIEREA SPATIILOR PENTRU SERVICII

Lot 1 : Spatii pentru Servicii situate la km. 88+300 stg./dr. Valcelele

Traseul tronsonului de autostrada Bucuresti - Cernavoda este situat in partea de sud-est a tarii, fiind cuprins in teritoriul administrativ al judetului Calarasi si face conexiunea dintre Bucuresti si Constanta si implicit de cel mai important port la Marea Neagra, Portul Constanta.

Pe tronsonul de Autostrada A2, tronsonul Bucuresti – Cernavoda, la km 88+300 stânga si km 88+300 dreapta, se afla doua spatii pentru servicii de tip S1, care sunt zone separate de autostrada care dau posibilitatea utilizatorilor sa se opreasca sa alimenteze vehiculele cu combustibil. De asemenea, utilizatorii pot opri pentru a cumpara bauturi racoritoare, cafea, sandwich-uri precum si in cazul in care simt nevoia de odihna si relaxare, fiind amplasate pe ambele parti ale autostrazii.

Spatiile pentru Servicii de tip S1, au urmatoarele dotari:

- Parcare vehicule grele;
- Parcare autoturisme;
- Cladire magazin
- Statie distributie carburanti
- FUNDATII – pompe + rezervoare + monolit
- Toalete publice;
- Put forat;
- Imprejmuire put forat;
- Gard imprejmuire;
- Platforma gospodarie deseuri
- Statie epurare ape uzate
- Post transformare;
- Spatii agrement;
- Spatii protectie;
- Platforme pubele resturi menajere;
- Platforme-carosabil + trotuare-amenajari (pavaj,asfalt);
- Terasamente-Amenajare spatii verzi;
- Separator de hidrocarburi cu colector de aluviuni 6l/s;
- Separator de grasimi 3l/s.

- Suprafata Spatiului pentru Servicii stanga = 24.949 mp
- Suprafata Spatiului pentru Servicii dreapta = 24.504 mp

Din suprafetele totale ale Spatiilor pentru Servicii amintite mai sus, o suprafata de 3.000 mp, pe fiecare cale, este pusa la dispozitia Concesionarului actual in baza Contractului de Concesionare de servicii nr. 93/15958/27.08.2008, aflat in vigoare si care expira in data de 20.07.2024, suprafata ce cuprinde: statie distributie carburanti, cladirea magazin, copertina, totem, rezervoare carburanti, etc.

	Caracteristici tehnice			
Nume	Suprafață construită magazin (mp)	Suprafață platformă (mp)	Spații verzi (mp)	Suprafață copertină (mp)
Valcele A2 DREAPTA	235	3.000	487	240
Valcele A2 STANGA	235	3.000	487	240

Dotarile existente si Bunurile de retur din Spatiile pentru Servicii se regasesc in Anexa 10 la prezentul Caiet de Sarcini.

Contractele, acordurile, drepturile de acces, contractele de utilizare a zonei drumului in Spatiile pentru Servicii, care au ca obiect lucrari sau prestari de servicii (ex. intretinere spatii, intretinere toalete publice, paza, alimentare cu energie electrica, curatenie etc.) se regasesc in Anexa 11 la prezentul Caiet de Sarcini.

Pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, CNAIR are semnate urmatoarele contracte de concesiune:

- Spatii pentru Servicii km. 49+000 stg./dr. la Sarulesti, contract de concesionare semnat cu OMV Petrom Marketing S.R.L., cu data de expirare 15.01.2030;
- Spatii pentru Servicii km. 66+800 stg./dr. la Lehliu, contract de concesionare semnat cu OMV Petrom Marketing S.R.L., cu data de expirare 11.02.2029;
- Spatii pentru Servicii km. 88+300 stg./dr. la Valcelele, contract de concesionare semnat cu Rompetrol Downstream S.R.L., cu data de expirare 20.07.2024;
- Spatii pentru Servicii km. 111+770 stg./dr. la Perisoru, contract de concesionare semnat cu OMV Petrom Marketing S.R.L., cu data de expirare 20.09.2029;
- Spatii pentru Servicii 139+830 stg./dr. la Fetesti, contract de concesionare semnat cu Rompetrol Downstream S.R.L., cu data de expirare 04.06.2024;
- Spatii pentru Servicii km. 186+090 stg. si km. 186+580 dr. la Murfatlar, contract de concesionare semnat cu MOL Romania Petroleum Products S.R.L., cu data de expirare 22.03.2041;

Situatia nodurilor rutiere care urmeaza a fi proiectate si construite pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta:

Nr. crt.	**Pozitie kilometrica si localizare Nod rutier**
1.	km. 45+000 in zona localitatii Sarulesti
2.	km. 90+100 intersectie cu DJ306 şi DN3A la Dragoş Vodă
3.	km. 131+500 tronson Drajna – Fetesti la Borcea
4.	km. 146 sectorul Feteşti – Cernavodă la Ovidiu
5.	km. 157 sectorul Feteşti – Cernavodă la Dunarea
6.	km. 181 sectorul Cernavodă – Constanţa la Pestera

1.3 Inovaţie şi flexibilitate

Concesionarul trebuie să respecte acest Caiet de Sarcini. Cu toate acestea, pentru atingerea obiectivelor Proiectului, Concesionarul poate propune soluţii care să se încadreze în parametrii specifici standardelor, angajamentelor, obligaţiilor asumate, Legilor şi Cerinţelor Legale în vigoare şi ai altor constrângeri ale Proiectului, şi care să ofere un raport cost-beneficiu şi un nivel mai ridicat al serviciilor furnizate, neprejudiciind în niciun fel siguranţa, durabilitatea şi funcţionalitatea lucrărilor.
Concesionarul poate depune soluţii similare/comparabileca de exemplu pentru următoarele elemente, în limitele prevăzute mai sus:

- Proiectarea si executia Dotarilor Minime Obligatorii;

- Proiectarea şi execuţia sistemului rutier, alegerea materialului şi tipul sistemului rutier din spatiile de servicii;
- Proiectarea sistemelor de drenare, luând în calcul şi posibilul impact al acestora asupra terenurilor agricole sau a celor destinate construcţiilor de protecţie a mediului înconjurător si a cursurilor de apă naturale,
- Proiectarea terasamentelor, îmbunătăţirea geotehnică, inclusiv alegerea materialelor;
- Proiectarea soluţiilor hidraulice şi alegerea materialelor;
- Procesele tehnologice şi etapizarea lucrărilor (succesiunea fazelor de execuţie).

Lista de mai sus nu se intenţionează a fi exhaustivă. Soluţiile similare propuse de Concesionar conform prezentului articol 1.3 vor fi luate în considerare ca Modificări ale Concesionarului.

Fără să contravină prevederilor din paragrafele anterioare, Autoritatea îşi rezervă pe deplin dreptul de a respinge orice alta soluţie depusă.

1.4 Înregistrări şi rapoarte

Concesionarul se va conforma prevederilor Articolului 27 (*Înregistrări*) din Contract şi acelora menţionate în Anexa 8 (Înregistrări şi Rapoarte) la Contract în ceea ce priveşte înaintarea şi păstrarea documentaţiei legate de proiectarea şi construcţia/reabilitarea Lotului (inclusiv desene, planşe şi specificaţii, jurnale de şantier, dar fără a se limita la acestea), precum şi a documentelor şi manualelor referitoare la operarea, întreţinerea şi repararea Lotului.

Concesionarul va pune la dispoziţia Autorităţii informaţiile referitoare la proiectare, construcţie, operare şi întreţinere, conform termenilor şi condiţiilor stabilite în Contract.

Concesionarul va înainta către Autoritate, toate Rapoartele necesare, conform Articolului 26 (Rapoarte şi Informaţii) din Contract, şi prevederilor care fac obiectul capitolelor ulterioare din cadrul prezentului Caiet de Sarcini, precum şi prevederilor Anexa 8 (Înregistrări şi Rapoarte) din cadrul acordului de concesiune.

1.5 Date şi Informaţii Tehnice relevante

Documentatia de Atribuire conţine informaţii („Date Dezvăluite") relevante pentru Proiect, Concesionarul poate utiliza Datele Dezvăluite, însă folosirea acestora se va face în totalitate pe propriul său risc, regimul acestor documente fiind stabilit de Articolul 38.3.1 (*Clauză de Exonerare de Răspundere*).

Concesionarul este responsabil de obţinerea, pe cheltuiala sa proprie, a rapoartelor, investigaţiilor geotehnice, analizelor de laborator, ridicărilor topografice, studiilor tehnice, cercetărilor suplimentare sau oricăror altor informaţii pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, sau pentru suplimentarea, validarea sau verificarea şi completarea Datelor Dezvăluite pe care le consideră necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile precum şi obiectivele Proiectului, conform prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.

1.6 Proiect Conceptual, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie

Proiectul Conceptual al Concesionarului face obiectul Anexei 5/2 (la care se face referire în Articolul 5) din prezentul Caiet de Sarcini. Concesionarul va dezvolta Proiectul Conceptual până la stadiul de Proiect Tehnic şi îl va înainta către Autoritate, conform Procedurilor de Revizuire. Orice modificare substanţială a Proiectului Conceptual sau deviere de la acesta va fi considerată a reprezenta o Modificare iniţiată de Concesionar şi va face obiectul Articolului 34.2 (*Modificări ale Concesionarului*) din Contract.

Concesionarul poate începe anumite activităţi aprobate pe baza Proiectului Tehnic, cu condiţia obţinerii Autorizaţiilor relevante. Concesionarul trebuie să elaboreze şi

să definitiveze Proiectul Tehnic, până la stadiul Detaliilor de Execuţie şi să îl înainteze, în vederea aprobării, către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, înainte de a efectua orice Lucrări Permanente. Orice modificare substanţială a Proiectului Tehnic sau deviere de la acesta, daca nu face obiectul Art. 34.1 (*Modificări ale Autorităţii*) din Contract, va fi considerată a reprezenta o Modificare iniţiată de Concesionar şi va face obiectul Articolului 34.2 (*Modificări ale Concesionarului*) din Contract.

1.7 Materiale aprobate

Concesionarul trebuie să utilizeze în vederea proiectării şi execuţiei Lucrărilor doar materiale şi produse autorizate. Dacă propune utilizarea altor materiale decât cele aprobate anterior, acesta va trebui să demonstreze, conform Procedurii de Revizuire, Autoritatii că noile materiale propuse au proprietăţi fizice, caracteristici de siguranţă şi durabilitate superioare sau cel puţin egale materialelor propuse iniţial. Concesionarul nu are dreptul de a utiliza materiale care nu au fost aprobate.

1.8 Standarde tehnice

Concesionarul trebuie să respecte Standardele Tehnice prezentate în Anexa 5/1 din prezentul Caiet de Sarcini sau alte standarde acceptate şi convenite conform cu Procedura de Revizuire.

Concesionarul trebuie să utilizeze întotdeauna cea mai recentă variantă a unui standard. Pentru a evita dubiile, Standardele Tehnice nu cad sub incidenţa prevederilor Articolului 1.3 (*Inovaţie şi Flexibilitate*) din prezentul Caiet de Sarcini.

În situaţia în care un anumit standard permite mai multe variante pentru o soluţie, Concesionarul poate alege oricare dintre aceste variante permise, cu condiţia de a respecta prevederile aplicabile, stabilite prin standard. Orice modificare intervenită faţă de o astfel de variantă, convenită şi aprobată anterior, va fi considerată a reprezenta o Modificare a Concesionarului şi va face obiectul Articolului 34.2 (*Modificări ale Concesionarului*) din Contract. Dimpotrivă, dacă Autoritatea cere sau impune utilizarea unei anume variante, alta decât cea propusă şi aprobată anterior în Proiectul Conceptual, Proiectul Tehnic sau Detaliile de Executie, o astfel de intervenţie va fi considerată a reprezenta o Modificare a Autorităţii, iar Articolul 34.1 (*Modificări ale Autorităţii*) din Contract se va aplica în mod corespunzător.

1.9 Autorizaţii

Concesionarul nu va începe execuţia lucrărilor şi nicio altă Operaţiune fără a fi solicitat şi obţinut în prealabil Autorizaţiile relevante în acest sens, din partea Autorităţii sau a unei alte Autorităţi Relevante (inclusiv Furnizorii de Servicii/Utilităţi sau alte entităţi relevante), în funcţie de situaţie.

1.10 Utilităţi publice

Responsabilitatea pentru comunicarea cu Autorităţile Relevante si planificarea programului pentru investigaţii, identificarea, relocarea, protejarea şi devierea traseelor reţelelor de utilităţi afectate de Lucrări şi Servicii sunt în sarcina Concesionarului. Un asemenea program trebuie să fie parte integrantă a graficului de execuţie a lucrărilor. Costurile acestor relocări, lucrări de protecţie şi devieri de reţele vor fi acoperite în întregime de către Concesionar.

1.11 Prevederi Legale privind Terţe Părţi

Concesionarul trebuie să respecte toate Cerinţele Legale ale Părţilor Implicate, fie că aceste Cerinţe Legale sunt cuprinse în comunicări, cereri sau ordine emise de Părţile Implicate în cadrul competenţelor lor stabilite de Lege, fie că apar ca rezultat al acordurilor cu Autoritatea, indiferent de forma şi natura lor.

Dacă astfel de acorduri nu sunt încheiate, Concesionarul trebuie să ia în considerare şi să respecte prevederile minime stabilite mai jos. Dacă astfel de acorduri sunt încheiate şi prevederile acestora contrazic afirmaţiile de mai jos, acordurile au întâietate.

Prevederile de mai jos şi/sau prevederile menţionate mai sus nu pot contrazice prevederile legale obligatorii, care se aplică în mod corespunzător. Dacă, din diferite motive obiective, prevederile de mai jos şi/sau acordurile menţionate mai sus sunt în conflict cu prevederile legale obligatorii, astfel de prevederi legale vor avea întâietate.

1.12 Prevederi de Mediu

Concesionarul trebuie să respecte prevederile Capitolului 4 al Specificaţiilor Tehnice şi trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a proteja mediul în timpul Lucrărilor, precum şi în perioada Serviciilor.

1.13 Prevederi de Bază

Fără a contraveni prevederilor Articolului 1.3 (*Inovaţie şi Flexibilitate*) de mai sus, i se atrage atenţia Ofertantului asupra următoarelor prevederi care sunt obligatorii şi nu pot fi schimbate fara acordul Autoritatii:

- Asigurarea in permanenta a cel putin numărului locurilor de parcare deja prevazute si disponibilitatii acestora, sub rezerva prevederilor Art. 18.1.1 din contract,
- Existenta si functionarea toaletelor publice (grupurilor sanitare) existente,
- Amplasarea statiei de distributie carburanti, statiilor de reincarcare vehicule electrice, spatiului comercial, zonei food, restaurantului (daca este cazul), motelului (daca este cazul), parcarii securizate si a altor dotari, de preferat, in spatiul rezervat pentru dezvoltari ulterioare de pe Amplasament.

1.14 Alocarea riscurilor în cadrul contractului de concesiune

Alocarea si managementul riscurilor in cadrul Proiectului sunt prevazute in contract prin clauzele acestuia.

Autoritatea a facut urmatoarea alocare a principalelor riscuri in cadrul contractului de concesiune:

Categoria de Risc	**Autoritate**	**Concesionar**	**Autoritate + Concesionar**
Predarea Amplasamentului	x		
Dreptul de proprietate asupra Amplasamentului	x		
Dreptul de acces	x		
Erori de proiectare		x	
Schimbari in proiectare de catre ambele parti			x
Indisponibilitatea finantarii		x	
Risc de cerere		x	
Calitate necorespunzatoare / indisponibilitatea serviciilor		x	
Riscuri privind forta majora			x
Risc de constructie		x	
Nerespectarea obligatiilor sub-antreprenorilor sau a furnizorilor		x	
Risc privind continuitatea furnizarii serviciilor		x	

Risc de defecte ascunse		x	

1.15 Prezentarea Propunerii Tehnice

Prezentul Caiet de Sarcini conţine cerinţele de natură tehnică referitoare la proiectare, construcţie, operare, întreţinere, reabilitare şi mediu pe care Ofertele trebuie să le îndeplinească. Anexele 1/1, 1/2 şi 1/3 descriu informaţiile pe care Candidaţii Preselectaţi trebuie să le prezinte în cuprinsul Ofertelor în vederea evaluării acestora din punct de vedere al aspectelor de natură tehnică. Informaţiile menţionate în Anexele 1/1 si 1/2 vor fi furnizate Autorităţii Contractante de către Ofertanti prin întocmirea unor documente proprii şi distincte care trebuie să acopere, să îndeplinească şi să respecte toate cerinţele din Anexele corespunzătoare. Cu privire la Anexa 1/3, completarea spaţiilor libere cu informaţiile solicitate în modelul standard al acesteia, ataşat la prezenta Documentaţie de Atribuire, este suficientă. Neprezentarea în mod complet a informaţiilor şi/sau documentelor solicitate prin una sau mai multe din Anexele de mai sus sau prezentarea de informaţii neconforme cu cerinţele menţionate cu privire la Anexele relevante sau care nu corespund informaţiilor şi/sau documentelor prezentate conform cerinţelor din celelalte Anexe , duce la respingerea Ofertei Finale.

1.16 Prezentarea Propunerii Financiare

Ofertantii trebuie să prezinte informaţiile solicitate în Anexele 1/4, 1/5 şi 1/6, inclusiv Modelul Financiar in format electronic conform cerintelor corespunzătoare, toate acestea constituind propunerile financiare ale Ofertelor. Informaţiile menţionate în Anexa 1/6 vor fi furnizate Autorităţii Contractante de către Ofertanti prin întocmirea unor documente proprii şi distincte care trebuie să acopere, să îndeplinească şi să respecte toate cerinţele din Anexele corespunzătoare. Cu privire la Anexa 1/4 si Anexa 1/5, Ofertantii trebuie să completeze spaţiile libere cu informaţiile solicitate în modelul standard al respectivei Anexe, ataşate la prezentul Caiet de Sarcini. Neprezentarea în mod complet a informaţiilor şi/sau documentelor solicitate prin una sau mai multe din Anexele de mai jos sau prezentarea de informaţii neconforme cu cerinţele menţionate cu privire la Anexele relevante sau care nu corespund informaţiilor şi/sau documentelor prezentate conform cerinţelor din celelalte Anexe, duce la respingerea Ofertei.

ANEXA 1/1: NIVELUL CALITATIV, TEHNIC ŞI FUNCŢIONAL AL SOLUŢIEI TEHNICE

1.1. Introducere

Soluţia tehnică propusă (Proiectul Conceptual) va fi sub forma unei Anexe 5/2 la Caietul de Sarcini si va fi organizată în două mari capitole:

- Management, proiectare & construcţie, operare & întreţinere;
- Sistemul de management al clienţilor.

Soluţia Tehnică propusă de Ofertant trebuie să fie structurată astfel încât să reflecte numerotarea şi conţinutul elementelor enumerate mai jos. Dacă oricare din aceste elemente listate mai jos nu sunt tratate, Autoritatea Contractantă va respinge Oferta. Orice documente însoţitoare, de exemplu planuri sau informaţii de natură tehnică cu privire la echipamente, vor constitui anexe la Soluţia Tehnică şi vor fi identificate în mod corespunzător pentru uşurinţa referinţei.

1.2. Evaluarea răspunsului pentru componenta: management, proiectare, construcţie, operare şi întreţinere

Soluţia Tehnică propusă de Ofertant trebuie să includă următoarele:

1.2.1. Sisteme de Management

(a) O descriere a înţelegerii obiectivelor Proiectului şi a strategiei propuse pentru administrarea Proiectului de la faza de proiectare şi construcţie, pe Durata Serviciilor şi până la Data Expirării;
(b) Detalii referitoare la Sistemul de Management al Proiectului propus, inclusiv Structura Organizaţională a proiectului, sub forma unei Anexe 2/1 la Caietul de Sarcini, în conformitate cu cerinţele menţionate în Caietul de Sarcini;
(c) Organigrama Concesionarului privind Proiectul, sub forma unei Anexa 2/4 la Caietul de Sarcini;
(d) Detalii referitoare la Sistemul de Management al Calităţii propus, sub forma unei Anexe 3/1 la Caietul de Sarcini, în concordanţă cu cerinţele menţionate în Caietul de Sarcini;
(e) Planul de Management al Mediului al Concesionarului, sub forma unei Anexe 4/1 la Caietul de Sarcini
(f) Graficul de Derulare a Proiectului (Grafic Gantt care sa includa toate etapele proiectului, de la Data Contractului pana la Data Expirarii).

1.2.2. Proiectare şi Construcţie

(a) Proiectul Conceptual, inclusiv lista de Standarde Tehnice ce vor fi folosite, ca Anexa 5/1 din Caietul de Sarcini, urmând specificaţiile descrise în Addendum 1 la prezenta Anexă;
(b) Propuneri de Proiectare şi Management Peisagistic, ca Anexa 4/2 din Caietul de Sarcini;
(c) Graficul de Proiectare şi Execuţie, ca Anexa 2/2 din Caietul de Sarcini, indicând secvenţele principale ale construcţiei pentru fiecare Spatiu pentru Servicii şi mobilizarea aferentă de personal şi elementele majore ale lucrării. Un astfel de

Grafic de Executie va îndeplini pe deplin prevederile Proiectului de Contract de Concesiune, mai ales cu privire la termene. În caz contrar, Oferta va fi respinsă;

1.2.3. Operare şi Întreţinere

(a) Graficul de Operare şi Întreţinere, ca Anexa 2/3 din Caietul de Sarcini;
(b) Întreţinerea de Rutină şi Planul de Inspecţii, ca Anexa 6/4 din Caietul de Sarcini;
(c) Planul de Actiuni în caz de urgente, ca Anexa 6/3 din Caietul de Sarcini;
(d) Planul de Întreţinere pe timp de Iarnă, ca Anexa 6/5 din Caietul de Sarcini;
(e) Planul de Monitorizare a Reţelei, de Detectare a Incidentelor şi Management al Răspunsurilor;
(f) Intreţinere Capitală Planificată, incluzând un Program pe Date;
(g) Planul Întreţinerii de Rutină şi al Întreţinerii Planificate şi al Reparaţiilor la Cladiri/structuri;
(h) Propunerea Ofertantului cu privire la Monitorizarea Spatiilor pentru Servicii, sub forma unei Anexe 6/1 la Caietul de Sarcini;
(i) Planul Ofertantului pentru Inspecţii, Întreţinere şi Reparaţii ale Cladirilor, sub forma unei Anexe 6/6 la Caietul de Sarcini;
(j) Programul Ofertantului pentru întreţinerea majoră a sistemului rutier pe întreaga Durată a Serviciilor, sub forma unei Anexe 6/7 la Caietul de Sarcini;
(k) Planul de Management pentru Peisagistică elaborat de către Ofertant, sub forma unei Anexe 6/8 la Caietul de Sarcini.

1.3. Evaluarea răspunsului pentru componenta: Sistemul de management al clienţilor
Ofertantii trebuie să prezinte, ca parte a Soluţiei Tehnice, un sistem de management al clientilor care va cuprinde formele de comunicare, interactiune si raspuns in legatura cu Utilizatorii astfel încât să poată fi stabilită conformitatea sistemului cu cerinţele Proiectului.
Pentru a fi considerat conform, sistemul trebuie să acopere cel putin următoarele:
(a) o descriere a serviciilor ce vor fi furnizate Utilizatorilor;
(b) o descriere a metodelor de fidelizare a Utilizatorilor fata de serviciile primite (inclusiv promotii, abonamente, etc.);
(c) o descriere a sistemului de preluare a parerilor, observatiilor si reclamatiilor Utilizatorilor si a sistemului de raspuns catre acestia;
(d) o descriere a managementului raspunsului la cerintele Utilizatorilor;
(e) o descriere a managementului timpului de raspuns la cerintele Utilizatorilor;
(f) o descriere a sistemului de plata oferit Utilizatorilor (numerar, card bancar, card de debit, vouchere etc.).

ADDENDUM 1 LA ANEXA 1/1: CERINŢE PRIVIND PROIECTUL CONCEPTUAL

Documentele care trebuie prezentate ca parte a Ofertelor
Proiectul Conceptual care va fi furnizat în cadrul Ofertelor se va baza pe informatiile din Documentatia de Atribuire şi va furniza următoarele piese scrise şi desenate:

1. Descrierea generală a Proiectului Conceptual pentru fiecare dintre elementele Spatiilor pentru Servicii, oferind o prezentare a soluţiilor tehnice care vor fi proiectate şi utilizate ulterior. Aceasta va include o descriere a următoarelor elemente (dar nu se limitează la acestea):
    a. Descrierea Lotului cu toate facilitatile acestuia, in conformitate cu cerintele stipulate in Caietul de Sarcini,
    b. Lucrări şi Activităţi de Mobilizare,
    c. Structura rutieră,
    d. Cladiri/structuri: lista cladirilor si structurilor ce vor fi construite si precum şi detalii privind fiecare cladire/structură în parte: tipul cladirii/structurii, fundaţii, materiale,
    e. Declaraţii de metodă,
    f. Lucrări de mediu,
    g. Semnalizare şi marcaje
    h. Lucrări de siguranţa circulatiei
    i. Planul strategic de exploatare şi întreţinere.
2. Lotul în limitele Amplasamentului:
    a. Planul general la scara 1/10000
    b. Plan la scara 1/500
3. Secţiuni transversale tip la scara 1/200, indicând zonele de aplicare a fiecărei secţiuni transversale tip.
4. Alte elemente la o scară adecvată (de la 1/500 până la 1/5000), inclusiv:
    a. Spaţiile de serviciu şi de parcare (locaţie, plan, structura rutieră)
    b. Lucrări de protecţie / relocare a utilităţilor majore (locaţie, plan)
    c. Lucrări de mediu (locaţia elementelor majore)
    d. Lucrări de iluminat (schiţa sistemului).

Toate planurile şi desenele vor fi furnizate pe suport de hârtie cât şi în format .dwg editabil, în coordonate Stereo 70.

1. Conformitate

Proiectul Conceptual trebuie să fie pe deplin conform cu Normativul PD 162-2002, Ordinul nr. 1298 din 30 august 2017 pentru aprobarea Reglementarii tehnice privind proiectarea si dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate in extravilanul localitatilor şi cu cerinţele din Caietul de Sarcini. Orice eventuală neconformitate atrage respingerea Ofertei.

2. Legătură cu Devizul Costurilor estimate

Proiectul Conceptual trebuie să fie în deplină concordanţă cu Devizul Costurilor estimate (Anexa 1/6) şi cu cantităţile şi preţurile unitare cotate de Ofertant ca parte a ofertei sale financiare.

ANEXA 1/2: MODUL DE ASIGURARE A PROTECŢIEI MEDIULUI

1.1 Introducere

Ofertantul va include Planul său de Management al Mediului (PMM) realizat pentru Proiect pe baza cerinţelor din prezenta Anexa 1/2.

1.2 Evaluarea răspunsului la acest criteriu PMM trebuie să acopere următoarele aspecte şi/sau să îndeplinească următoarele criterii:

a) Un rezumat al motivelor care fac necesară protejarea mediului, acesta trebuind să includă o descriere precisă a cauzelor pentru care este necesară protejarea mediului şi obiectivele protejării mediului;

b) Un rezumat al legislaţiei de mediu, atât din România cât şi din Uniunea Europeană, care trebuie respectată în cadrul Proiectului. Aceasta trebuie să includă o indicaţie clară a permiselor şi autorizaţiilor de mediu relevante ce trebuie obţinute înainte de începerea lucrărilor.

c) O descriere şi un grafic al modului în care aceste permise şi autorizaţii trebuie obţinute;

d) Un rezumat al principalelor aspecte de mediu luate în considerare în cadrul Studiului de Impact asupra Mediului, al concluziilor şi recomandărilor acestuia;

e) PMM trebuie să fie alcătuit în mod corespunzător şi trebuie să aibă un aspect profesionist;

f) PMM trebuie să aibă un set clar de obiective;

g) PMM trebuie să includă următoarele elemente: Plan de Atenuare, Plan de Monitorizare, Personal şi responsabilităţi, Program de Implementare şi Metode de Raportare;

h) PMM trebuie să fie practic şi realist şi trebuie de asemenea să conţină toate măsurile de atenuare de mediu descrise în Caietul de Sarcini;

i) PMM trebuie să acopere întreaga perioadă a Contractului de Concesiune, inclusiv fazele de proiectare, construcţie şi operare;

j) Acolo unde este cazul, PMM trebuie să recomande metodele şi tehnicile conforme Bunelor Practici de protejare a mediului.

ANEXA 1/3: ASUMAREA NIVELULUI CALITATIV AL SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR FINALI – VALOAREA UNITARA A PUNCTELOR DE PENALITATI

Valoarea unitară a punctelor de penalitati

Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos pentru a indica valoarea unitară a punctelor de penalitati. Această valoare unitară va fi mai apoi folosită ca bază pentru Mecanismul de Plată al Contractului. Valoarea Unitară stabilită de Ofertant va fi mai mare sau egală cu valoarea minimă stabilită şi mai mică sau egală cu valoarea maximă stabilită. Ofertantul va specifica o singură valoare unitară si fara zecimale.

Articol	Valoare minimă	Valoare unitară (*a se completa de către Ofertant*)	Valoare maximă
Valoarea unitară a punctelor de penalitati	100		120

ANEXA 1/4: NIVELUL COTEI REDEVENTEI

Nivelul Cotei Redeventei

Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos, pentru a indica Valoarea Cotei Redeventei. Această valoare va fi mai apoi folosită ca bază pentru Mecanismul de Plată al Contractului. Valoarea Cotei Redeventei stabilită de Ofertant va fi mai mare sau egală cu valoarea minimă stabilită. Ofertantul va specifica o singură valoare a cotei Redeventei.

Lot	Denumire SpS si pozitie kilometrica	Valoare minima / LOT	Valoare Cotei Redeventei (a se completa de către Ofertant)
1.	**Spatii pentru Servicii km. 88+300 stg./dr. Valcelele**	**5%**	

ANEXA 1/5: VALOAREA MINIMA A REDEVENTEI ANUALE

Valoare Minima a Redeventei Anuale
Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos, pentru a indica Valoarea Minima a Redeventei Anuale. Valoarea Minima a Redeventei Anuale stabilită de Ofertant va fi mai mare sau egală cu valoarea minimă stabilită. Ofertantul va specifica o singură Valoare Minima a Redeventei Anuale.

Lot	Denumire SpS si pozitie kilometrica	Valoare minima / LOT	Valoarea Minima a Redeventei Anuale (a se completa de către Ofertant)
		(lei)	
1.	Spatii pentru Servicii km. 88+300 stg./dr. Valcelele	1,922,321.00	

ANEXA 1/6: PLANUL DE FINANŢARE ŞI DEZVOLTARE

Introducere

Ofertantii trebuie sa transmita Autoritatii Planul de Finantare si Dezvoltare si sa puna la dispozitie o copie electronica, interactiva, a Modelului sau Financiar, in forma si având caracteristicile mentionate mai jos. Această Anexă, impreuna cu informatiile explicative, documentatia insotitoare si copia interactiva a Modelului Financiar şi a Costului Estimat de Construcţie (pe CD sau pe un dispozitiv de stocare tip USB), va fi prezentată in conformitate cu cerintele de mai jos.

Planul de Finantare si Dezvoltare

Autoritatea Contractantă trebuie să se asigure că fiecare Ofertant a executat o analiză detaliată a estimării fluxurilor de numerar intrari-ieşiri aferente Proiectului (în considerarea cerinţelor cuprinse în cadrul Anexei 1/6), că valoarea fondurilor ce vor fi disponibile a fost stabilită la un nivel suficient pentru acoperirea fluxurilor de numerar estimate. Costurile şi cerinţele financiare ale Lotului pe perioada construirii sale, incluzând dar fără a se limita la costuri de proiectare, autorizaţii, construcţii, cheltuieli premergătoare operării, taxe financiare, etc., vor fi fundamentate pe asumţiile de cost prevăzute în cadrul propunerilor tehnice şi financiare.

Autoritatea Contractanta doreşte de asemenea sa vada strategia Ofertantilor pentru finantarea reparatiilor majore, intrucat nu va prelua, la Data Expirarii, un Lot care indeplineste Cerintele de Returnare dar este afectată de datorii semnificative.

Planul detaliat al Ofertantului trebuie sa acopere, printre altele, urmatoarele aspecte:

- trebuie sa fie coordonat cu graficul de executie a Lotului si sa demonstreze (pe baza Modelului Financiar) ca valoarea fondurilor ce vor fi disponibile este suficienta pentru a acoperi toate costurile si necesitatile financiare ale Lotului pe perioada constructiei şi operării sale;
- valoarea estimata a costurilor de constructie, de operare si intretinere;
- suma disponibila, perioada si conditiile de disponibilitate, entitatea care investeste acest capital, dreptul la dividende, la vot, dreptul de preemtiune al investitorilor asupra actiunilor/partilor sociale si cerinte de rentabilitate a capitalului (inclusiv RRI pre-impozitare şi orice perioadă în timpul căreia acesta trebuie atins); si
- furnizarea de scrisori de suport din partea finantatorilor (inclusiv instituţii bancare comerciale), în care acestia să îşi prezinte interesul general cu privire la implicarea în finantarea Proiectului si capacitatea acestora de a disponibiliza fondurile pentru intreaga investitie aferenta Proiectului (asa cum reiese din Costul Lucrarilor si costul Lucrarilor de Servicii (daca este cazul) estimate). In cazul in care Ofertantul va asigura finantarea Proiectului din surse proprii, acesta va trebui sa prezinte informatiile solicitate, ca si cum Ofertantul ar fi finantatorul (investitorul) Proiectului. In acest sens, Ofertantul poate proba indeplinirea cerintei cu declaratii / scrisori suport emise de societatea mama sau alte societati din grupul din care face parte Ofertantul.

Modelul Financiar

Modelul Financiar trebuie să indeplinească următoarele criterii:

1. Modelul Financiar trebuie să fie pregatit pe o bază lunara, cel târziu până în preziua Datei Planificata de Începere Integrala a Serviciilor descrise mai jos si cel puţin pe o baza semi-anuala pe perioada în care acesta nu este pregătit pe o bază lunară (cu suficientă flexibilitate pentru perioade lunare suplimentare de ajustare a Modelului Financiar, în cazul unei eventuale întârzieri a Datei Începerii Integrale a Serviciilor cu până la 4 luni), cu perioadele lunare reflectând luni calendaristice şi perioadele semi-

anuale reflectând perioade cuprinse între 1 ianuarie şi 30 iunie, respectiv 1 iulie şi 31 decembrie; o baza anuala completa va fi furnizata de asemenea;

2. Modelul Financiar trebuie sa fie construit corespunzator si sa aiba un aspect profesionist;
3. Nu trebuie sa existe legaturi catre alte fişiere Excel din Modelul Financiar;
4. Modelul Financiar trebuie sa fie produs folosind Microsoft Excel 2003 sau o versiune ulterioara;
5. Fiecare Tabel de Lucru ("Worksheet") trebuie sa fie formatat intr-un asemenea mod astfel incat informatia printata sa fie clara si lizibila, folosind hartie A3;
6. Modelul Financiar trebuie sa fie prezentat in general în mii LEI cheltuiti anual;
7. proiecţiile financiare trebuie să fie elaborate în conformitate cu Standardele de Contabilitate Româneşti. Acolo unde Standardele de Contabilitate Romanesti nu prevad un anumit tratament, acestea se vor completa cu Standardele de Contabilitate IFRS.
8. Modelul Financiar trebuie sa acopere intreaga perioada a Contractului de Concesiune;
9. casutele ce contin date introduse manual trebuie sa fie colorate in galben şi localizate în tabele de lucru („*worksheet*") separate de calculele de lucru din Modelul Financiar;
10. niciun tabel de lucru ("*worksheet*") sau celulă nu poate fi ascunsa, sau protejata de o parola, iar fisierul nu trebuie sa fie protejat de o parola;
11. Modelul Financiar trebuie livrat in format deschis, „neprotejat", permitand ca toate calculatiile sa fie suficient de vizibile si dezagregate incat sa poata fi urmarite logic pe ecran sau pe hartie, fara să fie necesară verificarea continutului fiecarei celule;
12. toate funcţiile Modelului Financiar, formulele şi link-urile trebuie să fie operaţionale;
13. daca Modelul Financiar contine referinte circulare, acesta şi Assumption Book-ul menţionat mai jos vor trebui sa includă o descriere a locatiilor in care se gasesc aceste referinte si motivele pentru care sunt prezente. In plus, referintele circulare trebuie sa fie rezolvate spre exemplu prin macrocomenzile copy/paste (copy/paste macros) care sunt clar explicate;
14. toate macro-urile Visual Basic trebuie documentate în mod complet pentru a explica modul de funcţionare al macro-urilor şi să specifice partea relevantă a Modelului Financiar la care se referă.

O prezentare detaliata a Modelului Financiar ("Assumption Book") va fi furnizata, într-un document separat, în format Microsoft Word sau PDF şi va acoperi urmatoarele:

a. Instructiuni de folosire a Modelului Financiar, incluzand:

(1) Modul de operare a modificarilor asupra variabilelor de intrare;

(2) Modul de rulare a modelului ulterior operarii de modificari asupra datelor de intrare, in cazul modificărilor asumţiilor de cost precum şi în cazul modificărilor asumţiilor financiare, respectiv procesul de ajustare/optimizare a Modelului Financiar (cu descrierea tuturor condiţiilor minime ce urmează a fi îndeplinite ulterior ajustării Modelului Financiar);

(3) Acolo unde se propune utilizarea comenzilor "macro", obiectivul fiecărei comenzi "macro" şi un sumar al paţilor de urmat de către respectivele comenzi "macro" si

(4) Modalitatea de imprimare a intregului model si a rapoartelor cheie.

b. Constructia modelului, incluzand:

(1) Cuprins/continut, lista Tabelelor de lucru si a datelor din modelul financiar; si

(2) Detalii cu privire la formule complexe sau atipice.

Rezultatele modelului financiar

Ca un minim, urmatoarele Tabele de Rezultate (output sheets) trebuie incluse in Modelul Financiar

a. Rezumatul situatiilor fluxurilor de numerar anuale, ale contului de profit si pierderi precum si bilanturile; Bilanturile care trebuie prezentate, trebuie sa fie realizate ca si cum Ofertantul, in calitate de viitor Concesionar, ar avea ca unic obiect de activitate derularea contractului de concesiune;
b. Nivelul Redeventei anuale;
c. Surse si utilizari de finantare;
d. Costul lucrarilor;
e. Costul asigurarilor si alte costuri administrative (incluzand orice costuri asociate ofertarii ce nu sunt incluse in totalul costurilor de investitie);
f. Costurile de operare, costurile de inlocuire a capitalului (inclusiv detalii cu privire la durata de viata a capitalului) si alte costuri anuale in curs de desfasurare;
g. Tabel de calcul al taxelor, in care sunt evidentiate calculele cu privire la taxe/sarcini fiscale.
h. Indicatorii financiari. Acestia includ rata de rentabilitate interna a proiectului (inainte de finantare si impozitare), rentabilitatea capitalului propriu, etc.

Structura, ipotezele si datele incluse in Modelul Financiar trebuie sa fie conforme si sa reflecte strict structura, ipotezele si datele incluse in Planul de Finantare si Dezvoltare si alte parti ale propunerilor financiare si tehnice. Toate datele trebuie sa fie prezentate in termeni reali (e.g. înainte de indexare) şi în termeni nominali (e.g. după indexare).

Ipotezele Modelului Financiar

Ofertanti sunt rugati sa prezinte Tabele de lucru ce vizeaza date de intrare (input sheets) care sa includa:

a. Ipoteze ce se bazeaza pe timp (acelea care se modifica cu timpul, de exemplu indexarea va lua in calcul rata anuala a inflatiei de 4 % incepand cu anul 2024); si
b. Ipoteze ce nu se bazeaza pe timp incluzand costurile de finantare, impozitele, taxele si ipotezele contabile.

Ofertantii trebuie sa isi construiasca modelele financiare utilizand urmatoarele ipoteze:

a. Data Contractului – 1 August 2024;
b. Data de Incepere – 1 Noiembrie 2024;
c. Data Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor – 1 Noiembrie 2025;
d. Data Expirării se calculeaza pentru fiecare Lot, adaugand la Data de Incepere, Durata contractului de concesiune pentru Lotul respectiv;
e. Anul financiar si contabil al contractorului este anul ce incepe pe 1 Ianuarie pana in 31 decembrie;
f. Toate datele de intrare privind costurile de operare trebuie sa fie exprimate in preturi raportate la 1 Martie 2024.

Necesarul de finanţare va fi stabilit lunar în Modelul Financiar, ţinând cont de orice fonduri retrase anterior care nu au fost utilizate pentru trageri până în momentul respectiv.

Dobânda şi comisioanele pe durata lucrărilor de construcţie trebuie calculată lunar şi sunt datorate la sfârşitul fiecărei luni.

Principiile Contabile româneşti şi cele ale IFRS (unde este cazul) trebuie aplicate. Declaratia

fluxurilor de numerar reprezinta o exceptie unde se solicita utilizarea unui format conventional de finantare a proiectului. Orice alte exceptii la aceasta abordare trebuie sa fie identificate si explicate in mod clar.

Ofertantii sunt rugati sa identifice in mod clar ipotezele cheie de lucru, incluzand dar fara a se limita:

a. Impozitul pe profit, indemnizatiile de capital („*capital allowances*") si cheltuielile deductibile;
b. Amortizarea, in functie de tipul activului;
c. Taxa de timbru, daca este aplicabila;
d. Cerintele cu privire la capitalul de lucru;
e. TVA si;
f. Dividendele platibile; in orice perioada acestea trebuie sa fie egale cu profiturile disponibile spre distribuire pentru acea perioada sub rezerva oricaror limitari care decurg din acordurile de finantare cu finantatorii. Orice astfel de limitari trebuie sa fie clar precizate.

Ofertantii sunt responsabili pentru stabilirea tratamentului fiscal al venitului si cheltuielilor cu privire la ofertele lor in temeiul dreptului si practicii impozitatii normale. Orice risc ca tratamentul fiscal astfel estimat să fie incorect revine Ofertantului.

Reversia – Ofertantii sunt obligati sa isi asume că la sfarsitul Concesiunii nu va fi efectuata nicio plata din partea Autoritatii, în schimbul predării Lotului către Autoritatea Contractantă.

Modelul trebuie să permita Comisiei de Evaluare sa:

i. Demonstreze fezabilitatea generala, bancabilitatea si limitarea inerenta a riscului Proiectului.

Modelul trebuie să fie auditat de către un terţ iar Ofertantul trebuie să prezinte o dovadă adecvată a auditului realizat de către o entitate acreditată.

Netransmiterea documentelor solicitate conform Anexei 1/6, reprezentând Planurile de Finanţare şi Dezvoltare ale Ofertantului, precum şi Modelul Financiar al acestuia, întocmite şi completate în strictă conformitate cu cerinţele din Secţiunile de mai sus şi cu cele din această Anexă 1/6, susţinute de documentaţia, informaţiile şi prezumţiile cerute şi corelate cu informaţiile şi datele din propunerile tehnice şi din propunerile financiare, duce la respingerea Ofertei a respectivului Ofertant.

Costuri estimate

Ofertantii trebuie să prezinte urmatoarele estimari de costuri:

- Costul Lucrarilor de constructie, defalcat pe categorii de lucrari/activitati, si
- Costul Lucrarilor de Servicii (daca este cazul), defalcat pe categorii de lucrari/activitati, si
- Costul Lucrarilor de Intretinere pe fiecare an, pe toata perioada de la Data de Incepere pana la Data Expirarii, defalcat pe categorii de lucrari/activitati, si
- Costul lucrarilor de Intretinere de Rutina pe fiecare luna din an, pe toata perioada de la Data de Incepere pana la Data Expirarii, defalcat pe categorii de lucrari/activitati.

Costul Lucrarilor, Costul Lucrarilor de Servicii, Costul Lucrarilor de Intretinere, si Costul lucrarilor de Intretinere de Rutina vor fi cele utilizate mai departe în Modelul Financiar.

Oricare din următoarele non-conformităţi poate cauza respingerea Ofertei:

- Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului Lucrarilor,
- Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului Lucrarilor de Servicii,
- Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului Lucrarilor de Intretinere,
- Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului lucrarilor de Intretinere de Rutina.

2. PREVEDERI REFERITOARE LA SISTEMELE DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI

Schiţa de Proiect Existentă a Concesionarului cu privire la Sistemul de Management al Proiectului (SPESMP) este inclusă în Anexa 2/1. Concesionarul va detalia această propunere preliminară până la stadiul de Sistem complet de Management al Proiectului (SMP), forma finală a acestuia trebuind să fie întocmită în termen de 3 luni de la Data de Începere a Contractului şi să fie înaintată în vederea verificării şi aprobării de către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire.

2.1 Sistem Integrat de Management

Sistemul de Management al Proiectului elaborat de către Concesionar va furniza un Sistem Integrat de Management (SIM) şi trebuie să acopere managementul tuturor aspectelor relevante pentru operaţiunile Concesionarului pe parcursul perioadelor care compun Durata Contractului. SIM trebuie să includă următoarele, fără a se limita la acestea: informaţii şi grafice referitoare la administrarea proiectului, la managementul de proiect, încadrarea în perioadele de timp puse la dispoziţie, managementul resurselor umane, managementul achiziţiilor, managementul comunicării, administrarea riscurilor şi respectarea normelor de protecţia muncii.

Sistemul Integrat de Management trebuie să descrie procesele şi activităţile care identifică, definesc şi coordonează diferitele procese şi operaţiuni de management din cadrul procesului general de management al proiectului, inclusiv proiectarea, producţia, construcţia, planificarea, execuţia, monitorizarea, contractarea, punerea în funcţiune, operarea, întreţinerea, reabilitarea şi returnarea. Procesele şi activităţile Sistemului Integrat de Management cad în responsabilitatea Concesionarului şi acesta trebuie să le implementeze în consecinţă.

2.2 Accesarea sistemelor şi programele informatice

La solicitarea Autoritatii, Concesionarul trebuie sa ofere acestuia posibilitatea accesarii sistemelor şi programelor informatice utilizate în planificarea şi programarea operaţiunilor Concesionarului.

2.3 Graficul derulării proiectului

Graficul derulării proiectului trebuie să acopere activităţile proiectului de la Data de Începere până la Data Încetării şi trebuie să conţină graficul activităţilor de Proiectare şi Construcţie şi graficul Duratei Serviciilor. Graficul activităţilor de Proiectare şi Construcţie va evidenţia procesele necesare pentru definitivarea lucrărilor în faza de Proiectare şi Construcţie, iar graficul Duratei Serviciilor va arăta activităţile urmând a fi derulate pe Durata Serviciilor.

Principalul obiectiv vizat de graficul proiectului va consta în a evidenţia acele elemente care fac parte din procesul de definitivare a proiectului, diferenţiindu-le de cele care nu fac parte din această categorie. Graficul proiectului ar trebui să facă posibile următoarele:

- Definirea unui Program de Execuţie a Lucrărilor (PEL); identificarea şi stabilirea clară a activităţilor care fac parte din acest proiect va facilita luarea unor decizii cu privire la modul în care va trebui definit, monitorizat, verificat şi controlat acest Program de Execuţie a Lucrărilor.
- Se vor putea face reactualizări ale acestui program, prin subdivizarea principalelor rezultate şi operaţiuni în mai multe acţiuni sau în componente mai uşor de planificat, organizat, administrat şi controlat;
- Grafice de predare: îndeplinirea obligaţiilor aferente fazelor de proiectare şi construcţie, dar şi a Duratei Serviciilor prin pregătirea, detalierea, monitorizarea şi actualizarea lor permanentă;
- Întocmirea rapoartelor de progres: colectarea şi comunicarea informaţiilor privind modul de îndeplinire a obligaţiilor, stadiul activităţilor, evaluarea progreselor înregistrate (eventuale depăşiri de plan, discrepanţe, modificări), prognoze şi aducerea unor eventuale amendamente.

2.3.1 Graficul de proiectare şi execuţie

Graficul de Proiectare şi Execuţie va fi elaborat pe baza Programului deja convenit de Distribuţie a Lucrărilor, surprinzând succesiunea acestora până la momentul finalizării etapei de proiectare, şi apoi a etapei de execuţie şi luând în considerare eventualele riscuri asociate, impactul întârzierilor unor activităţi asupra graficului global, riscul unor întârzieri în predarea documentelor, date de referinţă pentru finalizarea unor acţiuni-cheie, perioade de timp reprezentând marje de siguranţă pentru încheierea unor activităţi nefinalizate în perioadele alocate. Acesta va acoperi toate lucrările derulate în intervalul de timp specificat şi va include cel puţin activităţile de mai jos:

- Lucrări şi îndatoriri aferente perioadei de mobilizare, dacă este cazul;
- Programul derularii ridicărilor topografice, investigaţiilor geotechnice şi studiilor de orice altă natură;
- Elaborarea Proiectului Tehnic pe baza Proiectului Conceptual, inclusiv un grafic al predărilor, conform Procedurii de Revizuire şi aprobărilor Autoritatii;
- Elaborarea Detaliilor de Executie, pe baza Proiectului Tehnic, inclusiv un grafic al predărilor, conform Procedurii de Revizuire şi aprobărilor Autoritatii;
- Un program de obţinere a Autorizaţiilor, inclusiv conformitatea cu Procedura de Revizuire;
- Mobilizarea (stabilirea) organizării şantierului, pregătirea birourilor;
- Întocmirea Sistemului propriu de Management al Proiectului;
- Întocmirea Sistemului de Management al Calităţii;
- Elaborarea Planului de Management Social şi a Planului de Management al Mediului;
- Prezentarea unor propuneri privind Managementul Traficului şi eventualele Lucrări Temporare necesare;
- Elaborarea unor Proceduri de Comunicare cu autorităţile naţionale, regionale şi municipale;
- Audit privind Siguranţa Drumului şi a Traficului Rutier, daca este cazul;
- Elaborarea unui Grafic detaliat de Execuţie a Lucrărilor, pentru care se va indica şi un drum critic, şi se vor defalca activităţile care compun o anumită categorie de lucrări;
- Finalizarea Planificată şi Perioada de Remediere a Viciilor.

Propunerile Concesionarului privind Graficul de Proiectare şi Execuţie vor fi incluse în Anexa 2/2.

2.3.2 Graficul de Operare şi Întreţinere

Graficul de Operare şi Întreţinere al Concesionarului va include cel puţin următoarele activităţi de operare, întreţinere şi reabilitare:

- Inspecţii şi Întreţinere de Rutină
- Întreţinere pe Timp de Iarnă
- Gestionarea Incidentelor şi Urgenţelor
- Program de Întreţinere şi Inspecţii Periodice şi Planificate
- Întreţinere Planificată şi Reparaţii Capitale la Sistemul Rutier
- Managementul pentru Peisagistica şi Protecţia Mediului
- Inspecţia şi Reînnoirile la Returnare

Graficul de Operare şi Întreţinere va identifica şi detalia activităţile în cadrul unui plan pe cinci ani. Pe parcursul Duratei Serviciilor, acest calendar trebuie actualizat şi înaintat către Autoritate, la inceputul fiecarui an de de prestare a serviciilor, conform Procedurii de Revizuire.

Propunerea Concesionarului privind Graficul de Operare şi Întreţinere este inclusă în Anexa 2/3.

2.3.3 Monitorizare, Actualizare şi Raportare

Graficul de Derulare a Proiectului va trebui monitorizat şi, dacă este necesar, actualizat anual şi înaintat către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, împreună cu un raport sumar care să detalieze evenimentele cheie din perioada anterioară.

Concesionarul va include, în Rapoartele Lunare, rapoarte de analiză a graficului de derulare a proiectului, care vor evidenţia progresul efectiv înregistrat de elementele planificate şi executate, faţă de ceea ce s-a preconizat iniţial sau faţă de graficul anual. Orice diferenţe constatate între activităţi efectiv executate şi activităţi de pe drumul critic, planificate, dar neconcretizate, vor face obiectul unui plan de atenuare.

2.4 Informaţii privind Resursele Umane implicate

2.4.1 Organigrama

Organigrama Concesionarului privind Proiectul, care evidenţiază poziţiile, responsabilităţile şi rolurile cheie ale membrilor echipei de proiect, ale furnizorilor şi Subcontractanţilor Concesionarului pe Durata Contractului, este prezentată în Anexa 2/4. Pentru Durata Serviciilor, respectiv durata de proiectare şi construcţie vor trebui întocmite şi prezentate organigrame separate.

2.4.2 Diagrama detaliată a Organigramelor Proiectului

2.4.2.1 Etapa de Proiectare şi Construcţie

Organigrama trebuie să identifice:

Interfeţele între Concesionar şi

- Autoritate,
- Proiectant, Antreprenor (executant lucrări construcţii) şi Subantreprenori;
- Autorităţi Relevante şi alte terţe părţi.

Organigrama trebuie să identifice relaţiile funcţionale şi ierarhice între părţile responsabile de diferite activităţi identificate în Graficul de Proiectare şi Execuţie.

2.4.2.2 Durata Serviciilor

Organigrama cuprinde intervalul intre Data Inceperiii Integrale si Data Expirarii sau Data Incetarii , oricare survine prima si trebuie să identifice interfeţele între Concesionar şi:

- Autoritate
- Operator si alţi Subantreprenori;
- Autoritati Relevante si alte terţe părţi.

Organigrama trebuie să identifice relaţiile funcţionale şi ierarhice necesare, cum ar fi:

- Operare (comunicare, trafic);
- Întreţinere (anuală, pe timp de vară şi pe timp de iarnă);
- Inspecţii.

2.4.2.3 Managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane implicate în derularea proiectului trebuie să fie responsabilitatea exclusivă a Concesionarului. Autoritatea poate să ceară în orice moment informaţii despre managementul resurselor umane, normele de protecţia muncii la locul de muncă şi beneficiile economice locale, în scopul comparării acestora cu alte proiecte, al informării publicului larg sau pentru orice alte motive. Concesionarului i se va solicita să pună la dispoziţia Autorităţii următoarele informaţii:

- Copie actualizată a Anexei 2/4 şi a următoarelor informaţii suplimentare, după cum este necesar:
- Verificări şi actualizări ale normelor de protecţia muncii, ale componenţei echipei de responsabili cu protecţia muncii, precum şi ale programului de prevenire a accidentelor de muncă;
- O dată pe an (31 ianuarie cel mai târziu), datele statistice privind personalul repartizat în proiect, inclusiv personalul tehnic şi administrativ (de pe şantier şi din birouri) (ore lucrate, număr de oameni/an, angajaţi pe durată determinată sau nedeterminată, normă întreagă sau jumătate de normă, precum şi numărul de furnizori locali, regionali şi naţionali). Aceste date statistice includ datele valabile la sfârşitul anului şi estimări pentru anul următor;
- Statistici privind accidentele şi incidentele care au avut loc pe Durata Contractului.

2.5 Managementul Comunicării şi Informării

Concesionarul trebuie să respecte Procedurile de Comunicare şi să gestioneze în mod adecvat procesele de comunicare şi informare în cadrul Proiectului, astfel încât să se asigure crearea, colectarea, distribuţia, depozitarea, identificarea şi în final utilizarea informaţiilor referitoare la Proiect, în timp util şi de manieră corespunzătoare. Concesionarul trebuie să preia cel puţin următoarele sarcini referitoare la managementul comunicării în cadrul Proiectului:

- Planificarea comunicării: stabilirea nevoilor de informare şi comunicare în cadrul unor planuri de comunicare, cuprinzând cu precădere contextul comunicării, obiectivele, măsurile de urgenţă, publicul ţintă (principalele categorii de public), strategia, mijloacele de comunicare, programele şi protocoalele de comunicare cu terţe părţi;
- Fluxul informaţional: punerea la dispoziţie a informaţiilor cerute către Autoritatea în intervalul de timp specificat, sau în limite rezonabile;
- Managementul comunicării: administrarea comunicărilor în aşa fel încât să se evite apariţia unor probleme de comunicare majore, prin implementarea unor sisteme de comunicare sistematice şi documentate, interne şi externe, interfeţe cu comunitatea, o pagină de internet, un dispecerat telefonic, capabil să gestioneze evenimente extraordinare şi să acţioneze în cazuri de urgenţă.

2.5.1 Prevederi referitoare la comunicarea din Faza de Proiectare şi Execuţie

În ciuda faptului că răspunderea în privinţa derulării corespunzătoare a comunicărilor pe toată Durata Contractului îi revine Concesionarului, Autoritatea îşi păstrează autoritatea şi dreptul de a se opune distribuirii unor informaţii de natură „sensibilă" către mijloacele de comunicare în masă.

Concesionarul trebuie să transmită toate informaţiile disponibile către Autoritate de îndată ce a ajuns la concluzia că se impune neapărat închiderea totală sau parţială a unui spatiu de servicii. Concesionarul trebuie să participe la orice întâlnire organizată de Autoritate în scopul de a transmite la timp informaţia publicului, presei sau altor grupuri aprobate de Autoritate.

Ca parte din activităţile sale de comunicare, Concesionarul trebuie să ofere informaţii Autorităţii, Autorităţilor Relevante şi altor terţi şi părţi implicate, inclusiv dar fără a se limita la:

- Utilizatorii spatiilor de servicii
- Autorităţi locale şi/sau judeţene, alte autorităţi publice formate din sau între autorităţi locale şi/sau judeţene, afectate de proiect
- Serviciile de pompieri din toate municipalităţile afectate de proiect
- Serviciile de ambulanţă din sectoarele afectate de proiect
- Departamentele de poliţie din sectoarele afectate de proiect.

Concesionarul trebuie să distribuie informaţii privind:

- Obstrucţionarea traficului şi accesului;
- Poluarea fonică (nivelul de zgomot) pe care o vor produce Lucrările;
- Emisiile de praf cauzate de Lucrări;
- Lucrările şi Operaţiunile susceptibile a-i afecta pe rezidenţii de pe proprietăţile adiacente, rezidenţii din comunităţile învecinate, utilizatorii de drumuri, persoanele care tranzitează zona etc.

2.5.2 Informaţii publice

2.5.2.1 Pagina de internet

Nu mai târziu de 3 luni de la Data Începerii Lucrărilor, Concesionarul trebuie să creeze o pagină de internet, pentru a oferi informaţii publicului privind proiectul, potenţialele efecte ale execuţiei lucrărilor şi măsurile luate pentru diminuarea acestora.

Pagina de internet trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

- O prezentare grafică a lucrărilor de construcţie (sub formă de planşe): acestea trebuie să prezinte distinct lucrările existente şi cele care urmează a fi executate în cadrul proiectului. Aceste planuri trebuie să includă şi datele de începere, respectiv de finalizare, a fiecărei componente a lucrărilor care fac parte din proiect;
- O descriere a lucrărilor;
- O schiţă a lucrărilor ce urmează a fi executate, indicând sectoarele afectate de execuţie şi făcând o distincţie între:
  - Tipul şi durata efectelor anticipate în fiecare sector, în termeni de zgomot, emisii de praf şi congestionări de trafic, îngreunarea accesului la proprietăţile private;
  - Măsuri de diminuare pentru fiecare tip de efect;
  - Închideri totale sau parţiale preconizate ale unor segmente de drum;
- Studii şi documentaţii referitoare la sau afectând utilizatorii de drumuri, rezidenţii de pe proprietăţile adiacente sau orice alte părţi interesate, persoane fizice, organizaţii publice sau private;
- Un sistem care să permită Concesionarului să primească şi să proceseze comentarii şi plângeri din partea publicului;
- Fotografii prezentând evoluţia lucrărilor pe şantier.

la Data Începerii Lucrărilor până la Data Expirării pagina de internet a Concesionarului trebuie să fie actualizată săptămânal. Cu toate acestea, în anumite situaţii s-ar putea dovedi necesar să se actualizeze informaţiile în timp real, cum ar fi de exemplu în cazul oricăror situaţii care i-ar putea afecta pe rezidenţii de pe proprietăţile adiacente.la Data Începerii Integrale a Serviciilor şi până la Data Expirării, se vor efectua actualizări în funcţie de necesităţile de exploatare, întreţinere şi reabilitare, mai ales în condiţiile în care intervin modificări pentru inchideri de suprafete/cladiri/servicii planificate.

Orice informaţie contradictorie sau eronată de pe pagina de internet a Concesionarului trebuie retrasă sau corectată imediat de către acesta.

Autoritatea are dreptul de a cere Concesionarului să modifice sau să retragă informaţii de pe pagina de internet.

2.5.2.2 Alte mijloace de comunicare

În plus faţă de pagina de internet, Concesionarul trebuie să utilizeze cel puţin unul dintre mijloacele de comunicare indicate in Tabelul 2.1 de mai jos:

Tabel 2-1 – Mijloace de comunicare

	ÎNCHIDEREA TOTALA SAU PARTIALA A UNOR SUPRAFETE/ CLADIRI/ SERVICII	NIVEL DE ZGOMOT ŞI EMISII DE PRAF ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR	ORICE ALTE OPERAŢIUNI CARE AFECTEAZĂ PUBLICUL ŢINTĂ
Broşură de informare		√	
Adrese oficiale		√	
Întrunire de informare		√	
Buletin de informare		√	
Comunicat de presă în presa locală	√		√
Anunţ public (Înştiinţare)	√		√
Plăcuţe de avertizare (cu diverse mesaje)	√		
Promovare prin mijloacele de informare în masă	√		√

2.5.3 Prevederi suplimentare referitoare la comunicarea pe Durata Serviciilor

.

2.5.3.1 Evenimente rutiere

Concesionarul trebuie să comunice Autorităţii orice eveniment rutier survenit in spatiul de servicii îndată ce a luat cunoştinţă de producerea acestuia. Concesionarul trebuie să raporteze toate incidentele majore intervenite in spatiul de servicii, conform prevederilor Anexei 8 (Înregistrări şi Rapoarte) din acordul de concesiune.

2.5.3.2 Întreţinerea Spatiilor de Servicii pe timp de iarnă

Daca nu s-a convenit altfel conform Procedurii de Revizuire, Concesionarul trebuie sa intretina starea Lotului in conformitate cu Planul de Intretinere pe timp de iarna aprobat si inclus in Anexa 6/5 din Capitolul 6 al prezentului Caiet de Sarcini.

În condiţii de iarnă, Concesionarul trebuie să urmărească condiţiile de trafic pe întreg Spatiul de Servicii, supervizând vizibilitatea şi starea suprafeţelor de drum şi să ofere această informaţie Autoritatii, oricand este solicitata.

În situaţia în care condiţiile meteorologice nefavorabile impun Închiderea Spatiului de Servicii, Concesionarul trebuie să informeze Autoritatea, sa obtina acordul pentru Inchiderea Spatiului de Servicii de la autoritatile relevante, şi sa stabileasca impreuna tipul, numarul si locatiile amplasarii semnelor de informare a utilizatorilor de drumuri afectaţi de Închiderea Spatiului de Servicii. Autoritatea îşi asumă responsabilitatea transmiterii informaţiei către mijloacele de comunicare în masă şi către staţiile care transmit informaţii din trafic.

2.5.3.3 Prevederi Generale

a) Gestionarea cererilor de informare şi a reclamaţiilor

Concesionarul trebuie să includă în raportul său lunar şi un rezumat al solicitărilor de informaţii şi reclamaţiilor primite în intervalul de timp respectiv, precum şi statistici ale tuturor solicitărilor şi reclamaţiilor primite. Concesionarul trebuie să păstreze următoarele înregistrări ale acestor comunicări:

- Informaţii privind natura solicitării de informaţii sau reclamaţiei;
- Acţiunile de răspuns întreprinse;
- Timpul de răspuns la fiecare solicitare de informaţie sau reclamaţie.

b) Păstrarea datelor din comunicări

Concesionarul trebuie să dezvolte şi să întreţină o bază de date pe suport electronic pentru a păstra toate comunicările către toţi utilizatorii, publicul general sau presă, prin telefon, poştă, poştă electronică sau orice alte mijloace.

Toate solicitările de informaţii primite de la public, împreună cu reclamaţiile transmise Concesionarului trebuie introduse în baza de date. Această bază de date trebuie să cuprindă data şi ora solicitării, numele, adresa şi numărul de telefon al persoanei care iniţiază cererea, subiectul, numele persoanei care s-a ocupat de cerere şi acţiunile avute în vedere. Aceste date sunt confidenţiale şi nu trebuie puse la dispoziţia niciunei terţe părţi fără înştiinţarea prealabilă a Autorităţii şi obţinerea acordului în acest sens. Aceste date trebuie pastrate cel putin un an de zile de la momentul inregistrarii lor in baza de date.
Concesionarul trebuie sa dea acces securizat Reprezentatului Autoritatii la baza de date, urmare unei solicitari din partea Autoritatii. In vederea asigurarii accesului la baza de date pentru Reprezentantul Autoritatii, Concesionarul v-a instructa Reprezentatul Autoritatii asupra conditiilor de accesare a informatiilor din baza de date in ceea ce priveste **Datele cu Caracter Personal.**

Statisticile privind solicitările de informare şi reclamaţiile (număr, frecvenţă, reclamaţii reale, reclamaţii nefondate, % rezolvate) trebuie să fie transmise Autorităţii împreună cu Raportul Lunar, care va include şi un rezumat al cazurilor importante.

2.6 Procedura de Comunicare

2.6.1 Principii Generale

Următoarele principii trebuie reflectate în cadrul oricăror Proceduri de Comunicare ce sunt sau vor fi menţionate în Contract:

- Trebuie să existe o cooperare şi consultare deplină între părţi, atât cât este posibil;
- Materialele trebuie pregătite în comun, pe cât posibil;
- Fiecărei părţi i se va acorda ocazia de a lua în considerare materialele, şi acolo unde se furnizează informaţii, trebuie incluse explicaţii sau informaţiile trebuie însoţite de explicaţii suficiente sau de alte materiale care ajută ca informaţia să fie corespunzător luată în considerare; şi
- Atât cât este practic, chestiunile care apar trebuie discutate imediat între cei interesaţi, astfel încât de fiecare dată cât în cadrul unei Proceduri de Comunicare se face referire la orice material trimis pentru comentarii, se va face referire la forma finală a materialului, al cărui conţinut a fost discutat în prealabil între cei implicaţi.

În vreme ce Procedurile de Comunicare reprezintă îndrumări ale celei mai bune evaluări curente a execuţiei lucrărilor rezonabile, ar putea fi necesare amendamente la acestea, ca urmare a experienţei practice, şi dacă acesta este cazul, ele vor fi amendate.

Dacă vreuna din părţi este nemulţumită de modul de funcţionare a oricărei Proceduri de Comunicare şi/sau consideră că acestea trebuie modificate în orice fel, iar astfel de evenimente se adaugă la Litigiile din cadrul Contractului, chestiunea se va supune Procedurii de Soluţionare a Litigiilor, iar prevederile Art. 55 (*Procedura de Soluţionare a Litigiilor*) din Contract se vor aplica.

2.6.2 Managementul Operaţiunilor, Urgenţelor şi Traficului

Procedurile de Comunicare ce trebuie dezvoltate, trebuie să, *inter alia*:

- Fie rezultatul acordului între Concesionar şi Autoritate şi, după caz, serviciile de poliţie, pompieri şi ambulanţă, alte autorităţi de drum afectate şi orice alte Autorităţi Relevante;
- Prevadă şedinţe periodice între persoanele la care s-a făcut referire mai sus pentru a discuta diferite aspecte ale subiectului Procedurii de Comunicare relevante;
- Stabilească proceduri pentru impunerea restricţiilor temporare de viteză sau restricţii ale benzilor de circulaţie pentru adaptarea la Incidente, incluzând dar nelimitându-se la

vizibilitate scăzută, stare nefavorabilă a vremii, şi accidente (dar înţelegând că în cazul unor urgenţe autoritatea poliţiei depăşeşte procedurile contractuale);

- Stabilească proceduri contractuale pentru tratarea oricărei urgenţe, inclusiv proceduri de acces fără limită şi trasee pentru serviciile de urgenţă (poliţie, pompieri, ambulanţe), precum şi notificare oricăror schimbări ale acestor rute.

2.6.3 Publicitate

Fără nici un prejudiciu adus prevederilor Subsecţiunilor 2.6.1 şi 2.6.2 de mai sus, Procedurile de Comunicare ce trebuie stabilite între Concesionar şi Autoritate, la care se face menţiune în paragraful 2.6.2 de mai sus vor ţine cont de principiile şi se vor conforma prevederilor de mai jos.

Principiile la care se face referire în paragraful 1 de mai sus sunt următoarele:

- Recunoaşterea importanţei naţionale, regionale şi locale a Spatiului de Servicii;
- Dezvoltarea procedurilor şi strategiilor pentru tratarea oricărei publicităţi legate de Operaţiuni, Proiect, Spatiul de Servicii şi orice materiale referitoare la acestea;
- Fără nici un prejudiciu adus paragrafului 2.6.2 de mai sus, dezvoltarea de proceduri şi strategii ce tratează aspecte cheie media, şi care vor include (fără limitare la) următoarele, în ceea ce priveşte Operaţiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii şi orice alte materiale ce le privesc:
- Aspecte ce pot deveni controversate;
- Aspecte ce pot atrage interes naţional, regional sau local; şi
- Aspecte ce pot afecta orice comunitate locală;
- Cooperarea între părţi, Autoritate şi autorităţile locale relevante în legătură cu organizarea sau susţinerea oricărui eveniment, expoziţie sau întrunire publică de către oricare dintre părţi în legătură cu Operaţiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii sau orice alte chestiuni ce le privesc şi conţinutul şi participanţii la asemenea evenimente, expoziţii sau întruniri publice; şi
  - Respect reciproc pentru rolurile respective ale fiecărei părţi.

Prevederile menţionate în paragraful 1 de mai sus sunt următoarele:

- Fără niciun prejudiciu adus Articolului 53.4 (*Relaţii Publice şi Publicitate*) din Contract, niciuna din părţi nu va face vreo declaraţie sau anunţ public în legătură cu Operaţiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii sau orice chestiuni ce le privesc pe acestea, fără a fi obţinut în prealabil aprobarea scrisă (o asemenea aprobare nu va fi întârziată sau negată fără motiv) al celeilalte părţi în ceea ce priveşte conţinutul unei astfel de declaraţie sau anunţ, în afara cazului în care, pentru Autoritate, o asemenea declaraţie sau anunţ este în scop parlamentar, guvernamental (inclusiv autorităţi locale), statutar sau judiciar.

2.6.4 Sistemul de Colaborare în Parteneriat

Instrument de Colaborare în Parteneriat

De la Data de Începere, Concesionarul se va asigura că există un instrument în format electronic de colaborare în parteneriat pentru a fi utilizat în legătură cu Proiectul. Concesionarul va folosi instrumentul de colaborare pentru a comunica cu Autoritatea, şi

va afişa toate informaţiile relevante în legătură cu Proiectul, incluzând dar nelimitându-se la următoarele informaţii:

a) toate rapoartele cu frecvenţa şi la datele specificate în Anexei 8 (Înregistrări şi Rapoarte) din acordul contractual, precum şi toate Programele Anuale şi Săptămânale solicitate conform Articolului 20 (*Programe - Servicii*) din acordul contractual;
b) toate datele utilizate în scopul măsurătorilor şi monitorizării Datelor de Trafic;
c) toate chitanţele furnizate Autorităţii conform Articolului 33 (*Facturare şi Plată*) din Contract;
d) orice alte informaţii care pot fi relevante pentru Autoritate, cu privire la oricare din responsabilităţile şi funcţiile sale statutare; şi
e) orice alte informaţii necesare conform prevederilor Secţiunii 6 a prezentului Caiet de Sarcini.

Concesionarul se va asigura că:

- Instrumentul de colaborare va fi accesibil de către Autoritate online la orice moment (iar pentru evitarea dubiilor, în baza a douăzeci şi patru de ore pe zi şi trei sute şaizeci şi cinci (365) (sau în cazul unui an bisect, trei sute şaizeci şi şase (366)) zile pe an);
- Instrumentul este menţinut şi operat în aşa fel încât să asigure că informaţia conţinută nu este niciodată în urmă cu mai mult de **4** zile.

Principiile şi metodele de operare ale instrumentului de colaborare în parteneriat vor fi aprobate împreună cu Autoritatea.

2.7 Norme de Protecţia Muncii

Concesionarul trebuie să respecte legislaţia aplicabilă referitoare la sănătate şi protecţie, conform Contractului. La cererea Autorităţii, Concesionarul trebuie să pună la dispoziţie înregistrările sale privind sănătatea şi securitatea la locul de munca pentru lucrările şi îndatoririle din perioada de mobilizare şi pentru lucrările efective, toate acestea fiind stabilite conform bunelor practici şi legislaţiei aplicabile cu privire la Normele de Protecţie a Muncii.
Documentaţia Concesionarului privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă va include şi un plan procedural de bază referitor la normele de protecţia muncii adoptate. Procedurile din programul de bază se aplică tuturor activităţilor de pe şantier şi din afara lui şi trebuie să se aplice tuturor angajaţilor, Subcontractanţilor, furnizorilor şi vizitatorilor.

ANEXA 2/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND PLANUL DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 2/2 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 2/3 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 2/4 ORGANIGRAMA CONCESIONARULUI

[*De completat de catre Ofertanti*]

3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

3.1 Introducere

Concesionarul va trebui să demonstreze că are capacitatea de a executa un spatiu de servicii şi că dispune de dotări care respectă prevederile Contractului şi se conformează prezentului Caiet de Sarcini.

Pentru a se asigura că îndeplineşte şi gestionează în mod corespunzător obligaţiile care îi revin în fiecare etapă a proiectului, Concesionarul trebuie să stabilească, implementeze şi întreţină un Sistem de Management al Calităţii, pe Durata Contractului. Concesionarul trebuie să se asigure că toate procesele constitutive ale implementării proiectului sunt derulate conform Sistem de Management al Calităţii aprobat.

Concesionarul trebuie să revizuiască periodic Sistemul de Management al Calităţii pentru a asigura eficienţa, utilitatea şi optimizarea continuă a proceselor constitutive ale acestuia, pe toată Durata Contractului.

3.2 Respectarea standardelor ISO 9001:2008

Sistemul de Management al Calităţii (SMC) elaborat de către Concesionar este inclus în Anexa 3/1. Sistemul(ele) de Management al Calităţii al Concesionarului trebuie să respecte prevederile Standardului Internaţional ISO 9001:2008.

3.3 Aplicabilitatea certificării, înregistrării şi implementării

Sistemul de Management al Calităţii elaborat de Concesionar trebuie să acopere toate operaţiunile care decurg din Contract. Sistemul de Management al Calităţii trebuie să fie compatibil cu Sistemul de Management al Proiectului (SMP) al Concesionarului şi cu Sistemul de Management al Mediului, dacă acesta nu este integrat în Sistemul de Management al Calităţii

Dacă Concesionarul nu are deja un certificat ISO 9001, Sistemul de Management al Calităţii prezentat în Anexa 3/1 trebuie să fie implementat doar ca un Sistem provizoriu de Management al Calităţii, iar Concesionarul trebuie să se înregistreze pentru certificare. SMC provizoriu trebuie să rămână în vigoare până în momentul în care s-a obţinut certificarea pentru un SMC definitiv.

Concesionarul trebuie să stabilească, implementeze, să obţină certificarea respectivă şi să păstreze Sistemul său de Management al Calităţii conform etapelor descrise în Anexa 3/2.

Concesionarul trebuie să creeze un registru care să conţină doar originalele înregistrărilor privind calitatea menţionate în planul de calitate. Aceste documente trebuie să fie puse la dispoziţia Autorităţii în orice moment şi trebuie să fie păstrate în birouri aflate la o distanţă de cel mult 50 km de şantier. Acest registru poate cuprinde documente tipărite şi/sau fişiere electronice.

Concesionarul trebuie să obţină şi să păstreze în registru o copie a certificatelor de acreditare obţinute de către furnizori, Subcontractanţi şi producători sau din partea organismelor acreditate.

Toate documentele trebuie arhivate şi trebuie să fie disponibile pentru consultare de către Autoritate.

3.4 Directorul de Calitate al Proiectului

Concesionarul trebuie să numească Directorul de Calitate al Proiectului care va fi responsabil de coordonarea tuturor activităţilor referitoare la Sistemul de Management al Calităţii şi va trebui sa aibă nivelul de autoritate şi competenţele necesare pentru a asigura implementarea cu succes a Sistemului de Management al Calităţii.

Directorul de Calitate al Proiectului trebuie să îşi asume cel puţin următoarele responsabilităţi care decurg din prevederile Articolului 25.5 (*Directorul de Calitate al Proiectului)* din Acordul de concesiune:

- Dezvoltarea, implementarea, întreţinerea, controlul şi actualizarea Sistemului de Management al Calităţii;
- Coordonarea şi monitorizarea instruirii personalului cu privire la Sistemul de Management al Calităţii, dar şi a implementării acestuia în practică;
- Efectuarea şi înregistrarea unor eventuale revizuiri necesare ale Sistemului de Management al Calităţii;
- Implementarea şi coordonarea îmbunătăţirii permanente a Sistemului de Management al Calităţii;
- Planificarea, pregătirea, coordonarea şi efectuarea auditărilor interne;
- Implementarea şi coordonarea programului de măsuri corective şi preventive, pentru a se asigura că orice Neconformităţi sunt atent analizate şi că se instituie un proces de optimizare pentru a preveni reapariţia lor;
- Coordonarea tuturor activităţilor referitoare la Sistemul de Management al Calităţii;
- Elaborarea secţiunilor referitoare la Sistemul de Management al Calităţii care urmează a face parte din rapoartele anuale şi lunare;
- Păstrarea rapoartelor de inspecţie ale conducerii cu privire la Sistemul de Management al Calităţii.

3.5 Manuale şi documente de calitate

Sistemul de Management al Calităţii [Anexa 3/1] pentru Proiect trebuie să cuprindă manualul de calitate, organizarea departamentului de calitate (organigramă a responsabilităţilor relevante din punct de vedere al calităţii), aplicabilitatea Sistemului de Management al Calităţii, procedurile documentate stabilite pentru SMC şi o descriere a interacţiunilor între diferitele procese ale Sistemului de Management al Calităţii şi, acolo unde este cazul, a interacţiunilor lor cu procesele PMM.

Documentaţia de calitate şi orice amendament la aceasta trebuie înaintate către Autoritate, conform prevederilor Procedurii de Revizuire.

Autoritatea are dreptul de a verifica în orice moment rapoartele de verificare ale Sistemului de Management al Calităţii şi ale PMM întocmite de către Concesionar, şi să verifice dacă înregistrările respective au fost făcute de persoanele competente.

Autoritatea poate solicita în orice moment ca auditorul să efectueze o reevaluare a Sistemului de Management al Calităţii prezentat de Concesionar sau a implementarii acestuia, dacă se constată că anumite elemente au fost omise sau dacă auditorul consideră că procedurile sau procesele nu au fost respectate şi nu sunt eficiente în a controla şi a asigura calitatea rezultatelor.

În astfel de cazuri, dacă în final se constată că sunt necesare modificări la Sistemul de Management al Calităţii, Concesionarul trebuie să acopere costurile reevaluării şi amendamentelor efectuate. În caz contrar, dacă în urma reanalizării se constată că nu sunt necesare rectificări sau adăugiri, Autoritatea este cea care va suporta cheltuielile.

3.5.1 Procese şi Proceduri referitoare la Calitate

Concesionarul trebuie să elaboreze şi să implementeze toate procesele şi procedurile necesare pentru a se asigura că toate operaţiunile se derulează în conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini. Manualul de calitate din cadrul Sistemului de Management al Calităţii trebuie să cuprindă în special următoarele procese (fără ca enumerarea de mai jos să limiteze în vreun fel obligaţia sa de a se conforma prevederilor Standardului ISO 9001:2008):

- Planificarea calităţii
- Controlul şi arhivarea documentelor
- Verificarea documentelor de către conducere
- Instruirea şi managementul resurselor umane
- Planificarea obţinerii rezultatelor vizate
- Proiectare şi dezvoltare, cuprinzând mai ales:
- Planificare proiectare şi dezvoltare;
- Gestionarea datelor introduse, proiectare şi dezvoltare;
- Utilizarea programelor informatice de proiectare şi a echipamentelor de măsurare;
- Revizuirea proiectării şi dezvoltării;
- Verificarea proiectării şi dezvoltării;
- Validarea proiectării şi dezvoltării;
- Gestionarea rezultatelor obţinute, proiectării şi dezvoltării;
- Controlul modificărilor proiectării şi dezvoltării.
- Achiziţii, cuprinzând mai ales:
- Procese de achiziţie şi selecţie furnizori;
- Informaţii privind achiziţiile;
- Verificarea produselor achiziţionate.
- Realizarea şi concretizarea serviciilor (rezultate) cuprinzând mai ales:
- Controlul producţiei şi pregătirii serviciilor (şi realizarea etapelor şi metodelor);
- Validarea prestării serviciilor şi pregătirea procesului;
- Identificare şi urmărire;
- Dreptul de proprietate al clientului;
- Menţinerea serviciilor;
- Audite privind siguranţa drumului;
- Controlul şi validarea etapelor şi metodelor de construcţie;
- Sănătatea şi siguranţa în timpul lucrărilor;
- Menţinerea fluidităţii traficului.
- Controlul echipamentului de monitorizare şi măsurare, inclusiv:
- Natura verificărilor, inspecţiilor, testelor;
- Numărul şi frecvenţa eşantioanelor prelevate pentru a respecta criteriile statistice relevante din punct de vedere al gradului de reprezentativitate;
- Metode şi standarde de verificare, inspecţie, prelevare eşantioane şi testare.
- Măsurători, analize şi perfecţionarea rezultatelor obţinute:
- Monitorizarea şi măsurarea rezultatelor, inclusiv:
- Selectarea şi detalierea înregistrărilor, pentru a oferi dovezi care să ateste că s-au respectat prevederile de monitorizare şi măsurare;
- Persoanele responsabile de operaţiuni;
- Audite interne, mai ales graficul de audit (criterii, domeniu, planificare, frecvenţă şi metode);
- Controlul produselor necorespunzătoare;
- Controlul înregistrărilor privind calitatea;
- Perfecţionare, inclusiv:
- Acţiuni de corectare şi prevenire
- Îmbunătăţire permanentă.

3.5.1.1 Procese de elaborare a proiectului

Concesionarul trebuie să includă în procesul său de proiectare un audit al gradului de siguranţă a spatiului de servicii. Concesionarul trebuie să se asigure că se vor pune în practică punctele de control necesare, astfel încât să execute verificările necesare atât în

baza Sistemului său de Management al Calităţii, cât şi în baza criteriilor de conformitate tehnică, pentru fiecare dintre etapele de proiectare, înainte de a se putea trece la o etapa ulterioară. Ca parte a procesului de planificare a Sistemului său de Management al Calităţii, Concesionarul trebuie să identifice toate punctele de oprire şi control necesare.
Toate validările, verificările de audit şi revizuirile avute în vedere în cadrul proceselor de proiectare şi dezvoltare a proiectului trebuie să se bazeze pe principiul auditării de către o terţă parte.

3.5.1.2 Echipamentul de monitorizare şi măsurare

Sistemul de Management al Calităţii trebuie să cuprindă prevederi şi procese pentru echipamentul de monitorizare şi măsurare, pentru a asigura că activităţile de monitorizare şi măsurare şi echipamentele utilizate sunt adecvate obiectivului şi calibrate în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile.
Procesul de control pentru echipamentul de monitorizare şi măsurare trebuie să cuprindă toate controalele şi testările pe teren planificate de Concesionar. O listă a controalelor şi testelor pentru fiecare element al lucrărilor trebuie să fie transmisă către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire.
Procesele trebuie să cuprindă punctele de oprire şi control care trebuie avute în vedere în fiecare etapă a lucrărilor, pentru a asigura monitorizarea lucrărilor, controlul calităţii materialelor utilizate şi a implementării lor înainte de a se trece la următoarele lucrări.
Standardele de referinţă utilizate pentru testele de laborator trebuie să respecte Caietul de Sarcini. Dacă sunt utilizate noi tehnici de construcţie, metodele de analiză şi testare aplicate trebuie să fie cele impuse de autorităţi şi de dezvoltatorii acestor tehnici.

3.5.1.3 Furnizori şi Subcontractanţi

Dacă un furnizor sau un Subcontractant nu este certificat ISO, Sistemul de Management al Calităţii prezentat de către Concesionar trebuie să includă procese specifice pentru a se asigura că bunurile şi serviciile oferite de aceşti furnizori şi Subcontractanţi respectă standardele necesare pentru a se conforma acestui Caiet de Sarcini.
Concesionarul trebuie să se asigure că furnizorii, antreprenorii, producătorii şi Subcontractanţii săi sunt instruiţi corespunzător şi au experienţa şi calificările necesare pentru a executa sarcinile cuprinse în contractele lor.
Furnizorii şi subcontractanţii trebuie să se supuna şi ei verificărilor de audit interne şi externe.

3.6 Planul de calitate

3.6.1 Prevederi Generale

Pentru fiecare etapă a proiectului, Concesionarul trebuie să elaboreze şi să înainteze către Autoritate un Plan de Calitate, conform Procedurii de Revizuire. Planul de Calitate trebuie să stabilească strategii şi abordări ce vor fi utilizate pentru asigurarea respectării standardelor impuse, de către toate produsele şi serviciile.
Planul de calitate trebuie să includă referinţe la manualul de calitate pentru procesele implicate şi procedurile necesare pentru a încheia etapa de lucru relevantă. Trebuie să descrie metode, procese, proceduri, inclusiv activităţile de control. Pentru activităţile referitoare la construcţii, Planul de Calitate trebuie să includă toate controalele la faţa locului şi testele planificate în fabrică şi pe amplasament. Pentru etapa de operare, Planul de Calitate trebuie să descrie procesele de exploatare şi întreţinere inclusiv programe de inspecţie şi întreţinere.
Un plan privind calitatea pentru o etapă sau o activitate specifică trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile următoare:

- Denumirea operaţiunii;
- Persoana responsabilă cu execuţia;
- Produsele şi serviciile rezultate;
- Referire la prevederile relevante din Caietul de Sarcini;
- Referire la Sistemul de Management al Calităţii şi alte proceduri;
- Persoana responsabilă de verificare;
- Punctele de oprire şi control;
- Tipul de control;
- Frecvenţa controlului;
- Înregistrări (directe sau indirecte) privind calitatea ;
- Semnătura persoanei responsabile cu verificarea.

Concesionarul trebuie să păstreze o arhivă a tuturor documentelor de calitate.

3.6.2 Aplicabilitatea Planului de Calitate

Concesionarul trebuie să prezinte un Plan de Calitate pentru fiecare etapă a proiectului, conform Anexei 3/3.

- Plan de Calitate – Proiectare şi Dezvoltare;
- Plan de Calitate – Construcţia şi supravegherea Lucrărilor;
- Plan de Calitate – Durata Serviciilor.

3.7 Îmbunătăţiri permanente

Concesionarul trebuie să implementeze măsuri care să îmbunătăţească permanent Sistemul sau de Management al Calităţii, să crească nivelul de control şi să promoveze dezvoltarea unei relaţii de încredere cu Autoritatea.

Concesionarul trebuie să se asigure că tot personalul său său, furnizorii şi Subcontractanţii sunt la curent cu importanţa îmbunătăţirii permanente şi că lucrează permanent pentru a o atinge.

3.8 Modificarea şi actualizarea Sistemului de Management al Calităţii

Certificarea ISO 9001:2008 pentru Sistemul de Management al Calităţii elaborat de către Concesionar trebuie păstrată şi reconfirmată la intervale anuale, pe toată Durata Contractului. În cazul în care standardul este modificat sau actualizat, Concesionarul trebuie să se asigure că el şi Subcontractanţii, furnizorii şi producătorii săi au acţionat pentru a modifica şi/sau actualiza Sistemul de Management al Calităţii, astfel încât să fie respectate noile prevederi.

Orice modificare a Sistemului de Management al Calităţii, inclusiv actualizările manualului de calitate, ale proceselor şi procedurilor şi ale planului de calitate se vor supune din nou Procedurii de Revizuire, imediat după apariţia modificării intervenite.

3.9 Rapoarte privind Sistemul de Management al Calităţii

Concesionarul trebuie să includă în raportul său anual următoarele informaţii în ceea ce priveşte Sistemul de Management al Calităţii:

- O prezentare a verificărilor de audit intern executate;
- Identificarea activităţilor executate (monitorizare, patrulare, inspecţii etc.);
- Lista Neconformităţilor constatate de Concesionar şi de Autoritate;
- O listă a Neconformităţilor care au fost identificate ca având nevoie de acţiuni de corectare sau prevenire, stadiul de soluţionare a fiecărei Neconformităţi şi o descriere a acţiunilor efectuate în acest sens;
- Lista şi tipul abaterilor care au aparut ca rezultat al Neconformităţilor menţionate mai sus;

- Modificări luate în calcul la documentaţia privind calitatea şi planurile de punere în practică ale acestora;
- Iniţiative permanente de optimizare a Sistemului de Management al Calităţii;
- Rezultatele auditelor, certificărilor şi monitorizărilor efectuate.

Raportul anual privind Sistemul de Management al Calităţii trebuie să prezinte o evaluare anuală a managementului calităţii Concesionarului, pentru a facilita analiza acestuia de către conducere.

ANEXA 3/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 3/2 GRAFIC DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

PAŞI ÎNTREPRINŞI	DESCRIERE	PREVEDERI DE PROIECTARE ŞI CONSTRUCŢIE	PREVEDERI DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE
Iniţierea Sistemului provizoriu de Management al Calităţii	Depunerea către Autoritate a unei copii verificate a Manualului de Calitate aferent Sistemului de Management al Calităţii	La Data de Începere	**Nu este cazul**
Consemnarea înregistrării	Depunerea către Autoritate a Certificatului de înregistrare al Sistemului provizoriu de Management al Calităţii	La Data de Începere	**La Data Începerii Integrale a Serviciilor**
Implementarea Sistemului provizoriu de Management al Calităţii	Implementarea tuturor proceselor, procedurilor şi planurilor referitoare la calitate descrise în Sistemul provizoriu de Management al Calităţii	În termen de 30 zile de la DataIntrării în Vigoare a Contractului	**La Data Începerii Integrale a Serviciilor**
Stabilirea Sistemului definitiv de Management al Calităţii	Depunerea către Autoritate a unei copii verificate a Manualului de Calitate aferent Sistemului definitiv de Management al Calităţii	În termen de 60 zile de la Data de Începere	**Nu mai târziu de 30 de zile înainte de Data Începerii Integrale a Serviciilor**
Implementarea Sistemului definitiv de Management al Calităţii	Implementarea tuturor proceselor, procedurilor şi planurilor referitoare la calitate descrise în Sistemul definitiv de Management al Calităţii	Începând la 60 zile de la Data de Începere, şi până la Data Expirării	**Nu mai târziu de 30 de zile înainte de Data Începerii Integrale a Serviciilor, până la Data Expirării**
Obţinerea certificării	Prezentarea dovezii obţinerii certificării Sistemului de Management al Calităţii	În termen de cel mult 12 luni de la Data de Începere	**Înainte de Data Începerii Integrale a Serviciilor**
Păstrarea şi reînnoirea certificării	**Depunerea certificatului de înregistrare al Sistemului de Management al Calităţii, în vederea păstrării sau reînnoirii, către Autoritate**	**Pe întreaga Durată a Contractului, începând cu data certificării**	**Pe Durata Serviciilor**

ANEXA 3/3 APLICABILITATEA PLANULUI DE CALITATE

ETAPA DE PROIECTARE	ETAPA DE CONSTRUCŢIE	ETAPA DE DURATA SERVICIILOR
Management de proiect	Management de proiect	Management de proiect
Proiectarea următoarelor lucrări, daca este cazul:	Construcţia următoarelor lucrări, daca este cazul:	Managementul întreţinerii infrastructurii:
• **Constructii civile**	• **Constructii civile**	• **Constructii civile**
• **Statii de distributie carburanti**	• **Statii de distributie carburanti**	• **Statii de distributie carburanti**
• **Statii de reincarcare vehicule electrice**	• **Statii de reincarcre vehicule electrice**	• **Statii de reincarcre vehicule electrice**
• **Drenaje**	• Drenaje	• Drenaje
• **Sistem rutier**	• Sistem rutier	• Sistem rutier
• **Geometria drumului**	• Terasamente	
• **cladiri**	• cladiri	• cladiri
• **Mentinerea fluidităţii traficului pe parcursul derulării lucrărilor**	• Mentinerea fluidităţii traficului pe parcursul derulării lucrărilor	
• **Electricitate şi iluminat**	• Electricitate şi iluminat	• Electricitate şi iluminat
• **Orice alte lucrări temporare sau permanente**	• Orice alte lucrări temporare sau permanente	• Orice alte lucrări temporare sau permanente
• **Indicatoare rutiere şi panouri de semnalizare**	• Indicatoare rutiere şi panouri de semnalizare	• Indicatoare rutiere şi panouri de semnalizare
• **Sistem de monitorizare şi detectare autovehicule**	• Sistem de monitorizare şi detectare autovehicule	• Sistem de monitorizare şi detectare autovehicule
• **Marcaje pe carosabil**	• Marcaje pe carosabil	• Marcaje pe carosabil • Monitorizare • Menţinerea fluidităţii traficului, a indicatoarelor rutiere şi a panourilor de semnalizare pe parcursul inspecţiilor şi al derulării lucrărilor din cadrul proiectului
• **Studiu geotehnic**	• Studiu geotehnic	
Protecţia mediului	Supraveghere lucrări de construcţie	
Management al comunicării	Protecţia mediului	Protecţia mediului şi monitorizare aferentă
Inspecţii privind siguranţa şi securitatea în muncă	Inspecţii privind siguranţa şi securitatea în muncă	Norme de protecţia muncii
Norme de protecţia muncii	Norme de protecţia muncii	Management de siguranţă
	Management al Comunicării	Management al comunicării

		Operaţiuni de Returnare
	Implementare	Orice alte aspecte de interes pentru Utilizatori, pentru îmbunătăţirea calităţii drumului şi creşterea gradului de confort în trafic (deszăpezirea drumului, împrăştiere material antiderapant, reparaţii ale defecţiunilor sistemului rutier: făgaşe, crăpături, pelade etc.)

4. PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECŢIA MEDIULUI

4.1 Prevederi Generale

Concesionarul trebuie să respecte prevederile legislaţiei aplicabile în privinţa protecţiei mediului, care pot face referire la Proiect („Prevederile de Mediu"), inclusiv specificaţiile detaliate în Permisul de Mediu aferent Proiectului. Concesionarul trebuie de asemenea sa se supuna cerintelor de mediu si social-politice si ale altor standarde acceptabile agreate între părţi.

Concesionarul trebuie să obţină, să păstreze în vigoare şi să reînnoiască, pe propria sa cheltuială, toate Autorizaţiile specificate în Prevederile de Mediu, necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la proiectarea, execuţia, operarea şi întreţinerea Spatiului de Servicii.

4.2 Plan de Management al Mediului

4.2.1 Informaţii generale

Concesionarul trebuie să elaboreze, să pună în aplicare şi să menţină în vigoare un Plan de Management al Mediului şi să confirme prin documente toate Operaţiunile referitoare la protecţia mediului efectuate în cadrul proiectului pe Durata Contractului. Planul de Management de Mediu va fi elaborat astfel încât să se asigure că respectarea şi punerea în aplicare a tuturor măsurilor de prevenire şi limitare a efectelor negative sunt în concordanţă cu Prevederile de Mediu.

4.2.2 Plan de Management al Mediului–PMM – Etapele de implementare

Concesionarul va elabora şi pune în aplicare Planul de Management de Mediu, conform tabelului de mai jos. Acesta va aduce la cunoştinţă Autorităţii orice informaţii cu privire la desfăşurarea activităţilor relevante sau la modificarile apărute în Planul de Management de Mediu.

Tabel 4-1 – Prevederi ale PMM

PAŞI ÎNTREPRINŞI	DESCRIERE	GRAFIC DE DERULARE	DATA
1.Stabilire	Întocmirea Planului de Management al Mediului	În termen de cel mult două luni de la Data de Începere	
2. Implementare	Implementarea măsurilor de diminuare a efectelor negative şi de monitorizare descrise în PMM	La Data Începerii Lucrărilor	
3. Raportare	Pregătirea rapoartelor de mediu	La intervale lunare, de la Data Începerii Lucrărilor	
4. Revizuire	Revizuirea PMM şi actualizarea documentelor	În termen de cel mult 12 luni de la Data de Începere, iar apoi la intervale de câte 12 luni	

Propunerea Concesionarului pentru Planul de Management de Mediu PMM ale Concesionarului este prezentate în Anexa 4/1.

4.3 Evaluarea impactului asupra mediului

Concesionarul trebuie să respecte Prevederile de Mediu, pe toată Durata Contractului. Concesionarul trebuie să respecte rezultatele şi recomandările din raportul Evaluării Impactului asupra Mediului.

ANEXA 4/1 PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI AL CONCESIONARULUI

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 4/2 PROIECT- CONCEPT DE PEISAGISTICĂ AL CONCESIONARULUI

[*De completat de catre Ofertanti*]

5. PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTARE ŞI EXECUŢIE

5.1 Prevederi Generale

Concesionarul trebuie să proiecteze şi să realizeze Lucrările în concordanţă cu aceste Prevederi referitoare la Proiectare şi Execuţie, in termen de maxim 12 luni de la Data de Incepere. Prevederile referitoare la Proiectare şi Execuţie includ obligaţiile Concesionarului de a oferi o garanţie pentru eventualele defecte constatate. Avand in vedere ca o parte din Lucrari sunt efectuate, prevederile acestui capitol se refera doar la acele Lucrari pe care Concesionarul trebuie sa le proiecteze si execute pentru realizarea completa a Spatiilor de Servicii sau pentru remedierea celor existente.

5.1.1 Standarde Tehnice

Concesionarul trebuie să proiecteze şi să realizeze Lotul în concordanţă cu Standardele Tehnice agreate, enumerate în Anexa 5/1.

Orice modificari faţă de Standardele Tehnice, Normativele Naţionale sau Tehnicile Recomandate în Domeniu care sunt propuse de Concesionar trebuie să facă obiectul aprobării de către Autoritate în baza Procedurii de Revizuire, cu condiţia ca aceste devieri să nu constituie Modificări iniţiate de către Concesionar.

În cazul în care proiectarea unui element constitutiv al Lucrărilor permite adoptarea mai multor variante de standarde posibile, Concesionarul va conveni împreună cu Autoritatea asupra standardului de proiectare aplicat şi va actualiza în consecinţă Anexa 5/1 înainte de a începe activitatea de proiectare propriu-zisă.

5.1.2 Terenul

Informatiile puse la dispozitie de Autoritate înfăţişează Proiectul Existent şi terenul aferent. In Anexa 1 (*Lotul*) din Contractul de Concesiune sunt prezentate elementele principale ale Amplasamentului si dotarile existe pe Lot.

Perimetrul Amplasamentului, zonelor limitrofe şi limitele suprafeţelor de teren ce vor fi puse la dispoziţie în vederea execuţiei, operarii si intretinerii obiectivului vor fi stabilite de catre Autoritate pana la Data de Incepere. Concesionarul va efectua toate ridicarile topografice si toate masuratorile si va realiza toate plansele necesare in vederea stabilirii si identificarii exacte a Amplasamentului ce va fi predat Concesionarului în vederea execuţiei, operarii si intretinerii obiectivului. Toate costurile pentru realizarea unor astfel de ridicari topografice, masuratori si planse desenate vor fi suportate de catre Concesionar.

Fara a aduce atingere dreptului Autoritatii privind Amplasamentul si dotarile existente ce vor fi puse la dispozitie, Amplasamentul si dotarile existente, vor cuprinde, in principal, bunurile din Anexa 10, la care se vor adauga dotarile suplimentare ce revin in sarcina Concesionarului:

- Statie incarcare vehicule usoare elelectrice;
- Dusuri.

În eventualitatea în care, ulterior declarării ofertantului câştigător, Concesionarul consideră că se impune execuţia unor lucrări şi pe suprafeţe din afara limitelor terenului, se vor aplica prevederile privind utilizarea unor suprafeţe de teren suplimentare din Contract, aşa cum este menţionat în Secţiunea 1.3 (*Inovaţie şi Flexibilitate*) din prezentul Caiet de Sarcini.

Orice alte suprafeţe suplimentare de teren necesare Concesionarului în vederea implementării Proiectului vor fi dobândite de către Concesionar, pe propriul său risc şi pe propria sa cheltuială, astfel de riscuri incluzând şi riscul de întârziere. Concesionarul poate cere asistenţa din partea Autorităţii în procesul de achiziţionare a terenului suplimentar care nu va fi întarziat în mod nejustificat. Dacă Autoritatea va acorda asistenta Concesionarului, acesta din urma trebuie sa ramburseze Autoritatii toate costurile justificate implicate.

5.1.3 Proiectarea Concesionarului

5.1.3.1 Proiect Conceptual

Proiectul Conceptual al Concesionarului este inclus în Anexa 5/2.

5.1.3.2 Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie

Concesionarul urmează să dezvolte Proiectul Conceptual până la stadiul de Proiect Tehnic, iar apoi de Detalii de Execuţie, şi să le înainteze către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire. Concesionarul poate decide să întocmească un Proiect Tehnic în scopul obţinerii Autorizaţiilor necesare pentru anumite activităţi de construcţie legate de Lucrările Permanente (spre exemplu pentru un sector de drum), sau poate să treacă direct la faza de elaborare a Detaliilor de Execuţie, în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini, iar apoi să înainteze Detaliile de Execuţie către Autoritate, în vederea conform Procedurii de Revizuire.

Concesionarul nu va începe lucrările de execuţie a niciunui element de proiectare înainte ca respectivul element să fi făcut obiectul Procedurii de Revizuire, şi ca procedura respectivă să se fi soldat cu lipsa oricăror obiecţii din partea Autoritatii cu privire la varianta propusă.

Detaliile de Execuţie ale Concesionarului vor cuprinde planşe şi desene care să ilustreze cel puţin următoarele elemente:

- Aliniamentul Orizontal şi Vertical
- Secţiunile Transversale
- Sistemul de drenare
- Împrejmuirile şi barierele
- Drumurile Laterale,
- Cladirile
- Iluminarea, indicatoare rutiere si mijloace de semnalizare rutiera si marcaje rutiere

5.1.4 Audit de Siguranţă

Daca este cazul, Concesionarul va trebui sa realizeze un audit de siguranţa rutiera, si sa predea un raport (rapoarte) de audit („Raportul de Audit pentru Siguranţa Rutiera") Autoritatii pentru fiecare din etape in conformitate cu procedura prezentata in Legea nr. 265/2008 republicată si Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 762/2016.

La primirea respectivului Raport de Audit pentru Siguranţa Rutiera, Concesionarul trebuie să întocmească un răspuns la acest raport („Raport de Raspuns pentru Siguranta Rutiera") si sa il inainteze impreuna cu Certificatul General de Proiectare, catre Autoritate, conform Procedurii de Revizuire. Raportul de Raspuns pentru Siguranta Rutiera al Concesionarului trebuie sa scoata in evidenta revizuirile facute asupra proiectului, in conformitate cu recomandarile din Raportul de Audit pentru Siguranta Rutiera sau, daca se aplica, sa explice motivele pentru care recomandarile nu au fost introduse.

Prevederile din Auditul de Siguranta Rutiera pentru Proiectele de Drumuri trebuie sa fie revizuit si modificat, daca este necesar, in eventualitatea publicarii Standardelor Romanesti specifice pentru Audit de Siguranta Rutiera.

Suplimentar, un audit de siguranta rutiera trebuie sa fie intocmit la un an dupa deschidere, folosind procedurile adoptate de la sfarsitul etapei de constructie. Acolo unde se cere, se va efectua Audit Intermediar de Siguranta Rutiera dupa cum este necesar in timpul Perioadei de Servicii datorita schimbarilor, imbunatatirilor si altor lucrari. Decizia cu privire la necesitatea unui Audit Intermediar de Siguranta Rutiera ii apartine Autoritatii.

5.1.5 Materialele de Construcţie

Concesionarul trebuie să folosească doar materiale certificate, care sunt în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice şi sunt adecvate pentru a fi incorporate în Lucrările Permanente. Concesionarul trebuie sa ii permita Autoritatii sa verifice certificarea materialelor cand este solicitat. Materialele necertificate nu vor fi aprobate pentru utilizare in Lucrarile Permanente.

5.1.6 Testarea

Sistemul de Management al Calităţii întocmit de către Concesionar va include proceduri, procese şi metode pentru testarea materialelor, pentru a se asigura îndeplinirea standardelor de calitate ale acestora, dar şi a standardelor de calitate a execuţiei, care trebuie să fie în conformitate cu Standardele Tehnice şi cu Bunele Practici ale Industriei.

Concesionarul trebuie să permită Autorităţii să inspecteze materialele şi să solicite efectuarea unor testări suplimentare, din motive de verificare şi monitorizare. Materialele găsite neconforme vor fi înlăturate din Lucrările Permanente.

5.1.7 Planşe şi Desene Conforme cu Execuţia, Manuale de Operare şi Întreţinere şi alte Înregistrări

Concesionarul trebuie să se conformeze prevederilor Anexei 8 (Înregistrări şi Rapoarte) din Contractul de Concesiune.

Concesionarul va elabora, cu gradul de precizie necesar planşele şi desenele conforme cu execuţia, manualele de operare a utilajelor şi echipamentelor, manuale de întreţinere a cladirilor şi le va păstra pe Durata Contractului.

Concesionarul va permite în orice moment accesul Autorităţii la aceste documente, în scopul inspectării acestora şi îi va pune la dispoziţie ori de câte ori este necesar, copii ale acestora.

5.1.8 Readucerea amplasamentelor la starea iniţială şi dezasamblarea infrastructurilor

Concesionarul va dezasambla şi înlătura de pe amplasament şi zonele limitrofe toate infrastructurile şi materialele care şi-au pierdut utilitatea. Acestea includ, dar nu se limitează la următoarele:

- Drumuri existente în zonă, care nu mai sunt folosite, sau platforme betonate/asfaltate a căror utilizare nu mai este necesară;
- Alte cladiri existente în zonă şi a căror utilitate nu mai este de actualitate;
- Indicatoare rutiere, stâlpi de iluminat, semnale luminoase, alte tipuri de semnalizări în trafic care urmează a fi înlăturate sau înlocuite. Concesionarul trebuie să protejeze şi să păstreze aceste articole şi să le depoziteze într-o locaţie stabilită împreună cu Autoritatea. Autoritatea poate să solicite Concesionarului să îndepărteze aceste articole pe cheltuiala sa;
- Drenaje şi cladiri aferente;
- Fundaţii (pana la o adancime minima de 2 m sub nivelul ultim al terenului de fundare) ale clădirilor şi structurilor învechite, care au fost demolate;
- Terasamente vechi şi deşeuri de diverse tipuri.

5.2 Spatii pentru Servicii

5.2.1 Clasificare Funcţională

Spatiile pentru Servicii (ca si spatiu complet functional) va fi proiectat şi executat în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice aplicabile pentru spatiile de servicii aferente autostrazilor.

5.2.2 Secţiunile transversale

Secţiunile transversale ale Spatiului de Servicii vor fi în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.

5.2.3 Vizibilitate

Vizibilitatea minimă luată în calcul la momentul proiectării cladirilor va fi în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.

5.2.4 Sistem Rutier

Proiectarea sistemului rutier pentru Spatiile pentru Servicii va fi in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice aplicabile si in conformitate cu sistemul rutier existent pe autostrada deservita.

5.2.5 Bariere de Siguranţă

Barierele de siguranţă vor fi conforme cu prevederile Standardelor Tehnice.

5.2.6 Împrejmuiri

Concesionarul va proiecta şi monta acolo unde este cazul împrejmuiri, in conformitate cu Standardele tehnice in vigoare, pentru a delimita Spatiul de Servicii. Propunerile Concesionarului privind proiectarea, traseul, amplasarea şi tipul împrejmuirilor vor fi supuse examinării Autorităţii, conform prevederilor Procedurii de Revizuire.

Împrejmuirile propuse de către Concesionar vor fi în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.

Concesionarul va remedia orice detereriorare ale imprejmuirilor in termen de 2 zile de la detectarea deteriorarii.

5.2.7 Zone fără îmbrăcăminte rutieră

Toate zonele fără îmbrăcăminte rutieră de pe amplasament vor fi sădite şi acoperite cu gazon sau amenajate conform Proiectului de Peisagistică Final aprobat.

5.2.8 Clauze Specifice privind Construcţia

5.2.8.1 Execuţia Lucrărilor

Concesionarul se va îngriji să respecte următoarele limite de toleranţă admise pe parcursul întregii perioade de execuţie a lucrărilor:

Limitele de toleranţă admise pentru borduri, traverse rigide din beton, muchii rotunjite la rosturile sistemului rutier de beton şi rigole si alte lucrari asemanatoare vor fi conforme cu standardele tehnice.

Caracteristicile referitoare la suprafeţele acoperite cu gazon vor fi conforme cu standardele tehnice.

5.2.8.2 Controlul emisiilor de praf

Controlul emisiilor de praf se va face în coformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.

5.2.8.3 Refacerea şi Readucerea la starea iniţială a Facilităţilor Temporare

Concesionarul trebuie să refacă şi să readucă la starea iniţială, toate facilităţile temporare, toate locurile în care s-au derulat lucrări, fie ele din perimetrul Amplasamentului, fie din afara acestuia.

Activităţile de refacere vor include următoarele, fără a se limita doar la aceste elemente:

- Nivelarea terenului, pentru a integra fiecare zonă în cadrul natural specific;
- Măsuri de protecţie împotriva eroziunii, dacă este necesar;
- Înlăturarea molozului, a resturilor de materiale şi a utilajelor şi echipamentelor utilizate în timpul execuţiei;
- Decontaminarea terenului, dacă este necesar;
- Plantarea ierbii (gazon), sau alte tipuri de vegetaţie, împădurire, etc. Pentru zonele greu-accesibile, se poate recurge la alte modalităţi de amenajare;
- Refacerea oricărei zone din afara Amplasamentului va necesita acordul scris adecvat al proprietarului terenului, care să confirme că este de acord să se realizeze lucrările de refacere.

5.3 Drenaje

5.3.1 Introducere

Varianta finală a Proiectului Tehnic va include prevederi referitoare la un sistem adecvat de drenare a apelor de suprafaţă si a infiltratiilor, pentru a asigura scurgerea imediată a acestora de pe suprafaţa drumului. Sistemul de drenare va fi proiectat în aşa fel încât să colecteze şi să dirijeze scurgerile de apă de pe suprafaţa Spatiilor pentru Servicii, precum şi cantităţile de apă tinzând a stagna în zona fundaţiilor drumului, către anumite zone şi în aşa fel încât să evite orice impact nedorit cu proprietăţile adiacente sau cu mediul înconjurător.

Drenajele vor fi proiectate în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice (Normativul Naţional PD 95-2002 şi STAS 10796), reglementările de protecţie a mediului şi parametrii descrişi în această secţiune.

5.3.2 Constrângeri Specifice

Sistemul de drenare va face obiectul următoarelor constrângeri specifice:

- Apa colectată în sistemele de drenare nu va fi deversată în niciun caz în reţeaua publică de canalizare;
- Proiectarea şi execuţia bazinelor de reţinere va fi programată în aşa fel încât să se evite producerea unor probleme pe circuitul de evacuare.

5.3.3 Hidrologie şi Hidraulică

5.3.3.1 Metode de calcul al debitului maxim de apă

Concesionarul va calcula debitul maxim pe baza metodei raţionale sau pe baza unor modele informatice validate de metoda raţională.

5.3.3.2 Drenuri pentru fundaţie

Drenurile de fundatie trebuie sa fie prevazute dupa cum este prevazut in Standardele Tehnice sau justificate prin conditiile existente ale terenului.

5.3.3.3 Circuitul de evacuare

În sprijinul soluţiei sale, Concesionarul va înainta către Autoritate, un studiu hidraulic, în conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.

Sistemul de drenaje propus de către Concesionar va fi cel puţin echivalent din punct de vedere al calităţii, al impactului asupra mediului şi al selecţiei circuitului de evacuare, cu varianta existentă. În momentul elaborării proiectului se va avea în vedere să nu se înrăutăţească în vreun fel condiţiile existente, atât în zonele cu terenuri agricole, cât şi în cele cu terenuri de construcţie.

5.3.3.4 Clauze Speciale privind Proiectarea Şanţurilor

Concesionarul se va asigura că au fost interceptate toate şanţurile aflate pe parcelele de teren învecinate, constând în general din şanţuri de drenaj din jurul terenurilor agricole, care traversează suprafeţele de teren din jurul Amplasamentului sau Suprafeţelor Adiacente. Concesionarul nu va încerca în niciun caz să împiedice scurgerea libera a apei captate în aceste şanţuri, şi nici nu va permite ca apa colectată în şanţurile longitudinale din Spatiile pentru Serviciisă se reverse peste terenurile învecinate.

5.3.3.5 Locaţia Căminelor de Colectare

Acolo unde este cazul, se vor executa cămine de colectare în următoarele locuri:

- La intersectarea a două sau mai multe conducte de apă pluvială;
- În cazul apariţiei modificărilor de diametru de declivitate;
- În cazul apariţiei unor modificări ale aliniamentului longitudinal;
- În cazul apariţiei unor modificări ale aliniamentului orizontal.

Concesionarul va respecta prevederile aplicabile în privinţa asigurării unei distanţe maxime între căminele de colectare, conform indicaţiilor din tabelul de mai jos.

Tabel 5-1 – Distanţa Maximă Între Căminele de Colectare

Diametru (în milimetri)	Distanţa maximă (în metri)
600	100
700-900	125
1000 – 1400	150

1400 şi +	300

5.3.3.6 Cota inferioară a conductelor pentru colectarea apei pluviale

Cota inferioară a conductelor de apă pluvială va fi situată sub limita de îngheţ.

5.3.3.7 Materiale pentru Conductele de apă pluvială şi conductele de legatură

Conductele principale de apă pluvială şi conductele de legatură vor fi din beton sau din alte materiale agrementate. Concesionarul poate inainta variante pentru aprobare de către Autoritate, în conformitate cu Procedura de Revizuire.

5.3.3.8 Profilul Spatiilor pentru Servicii faţă de cota maximă proiectată a apelor în zonă

Profilul stratului de bază al drumului faţă de cota maximă proiectată a apelor în zonă se va conforma prevederilor standardelor tehnice în vigoare.

5.3.3.9 Controlul Eroziunii

Şanţurile vor fi protejate împotriva eroziunii.

5.3.3.10 Adâncimea şanţurilor faţă de fundaţia naturală a drumului

Proiectarea santurilor, inclusiv adancimea apei, trebuie sa fie in conformitate cu Standardele Tehnice in vigoare.

5.4 Cladiri

5.4.1 Prevederi Generale

Cladirile ce vor fi proiectate de către Concesionar trebuie să fie adecvate scopului, să fie sigure, durabile, funcţionale, cu un aspect estetic. De asemenea, acestea vor fi prevăzute cu acces corespunzător pentru efectuarea în viitor a inspecţiilor, operaţiunilor de întreţinere şi reparaţiilor, fără a stânjeni fluxul traficului rutier.

Concesionarul trebuie sa finalizeze o schita de raport structural, pentru fiecare cladire, ca parte a intocmirii detaliilor de executie si inaintarii acestora, in conformitate cu Procedura de Revizuire.

Proiectarea Cladirilor va avea în vedere facilitarea operaţiunilor ulterioare de întreţinere a componentelor critice, precum şi facilitarea înlocuirii acestora.

Proiectarea Cladirilor va avea în vedere prevederea accesului pentru a permite efectuarea inspecţiilor viitoare sau a activităţilor de întreţinere.

Proiectul va ţine cont şi de considerente suplimentare: de natură estetică, de natură fizică sau relevante din punct de vedere al protecţiei mediului.

Cladirile vor fi proiectate în conformitate cu Standardele Tehnice aplicabile.

5.4.2 Iluminat public şi Servicii Asociate

Concesionarul va întocmi planurile, specificaţiile şi proiectul aferente sistemului de iluminat public în conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.

5.4.3 Bariere Fonice

Concesionarul va respecta prevederile normelor de protecţie a mediului înconjurător în privinţa reducerii poluării fonice, prevăzând în acest sens, acolo unde este necesar, plasarea unor bariere fonice, după efectuarea testelor de simulare a zgomotului cauzat de traficul in Spatiile pentru Servicii si desfasurarea activitatilor din Spatiile pentru Servicii, estimând inclusiv evoluţia şi progresul în timp. Pe baza rezultatelor obţinute în urma testărilor / estimărilor, Concesionarul va prevedea în proiectul său instalarea unor bariere fonice acolo unde este cazul.

5.5 Iluminarea şi Semnalele de Control al Traficului

5.5.1 Iluminarea

Concesionarul trebuie să proiecteze şi să efectueze sisteme de iluminare pentru cel puţin următoarele facilităţi:

- Zonele de Servicii

Cablurile de alimentare cu energie electrică, reţelele de transmisie date şi reţelele

de iluminat vor fi montate îngropat. Sistemele de iluminare vor îndeplini următoarele prevederi esenţiale:

- Crearea condiţiilor de iluminat confortabil;
- Să fie integrate în mediu într-un mod în care protejează şi amplifică estetica locaţiei;
- Respectă locuitorii printr-o iluminare nepoluantă.

În momentul proiectării sistemului de iluminat se va lua în considerare şi apropierea zonelor rezidenţiale.

Înălţimea maximă admisă a stâlpilor de iluminat va fi de 30 metri.

Folosirea proiectoarelor este interzisă.

În elaborarea proiectului pentru sistemul de iluminat se vor avea în vedere prevederile tehnice referitoare la sistemul de iluminat din Anexa 5/1.

Traseul corpurilor de iluminat va urma geometria drumurilor din Spatiile pentru Servicii, iar Concesionarul trebuie să se asigure că toţi stâlpii, pilonii şi suporţii sunt verticali şi paraleli unul faţă de celălalt.

5.5.2 Indicatoare rutiere

5.5.2.1 Prevederi Generale

Indicatoarele rutiere vor fi în conformitate cu Standardele Tehnice, inclusiv cu prevederile Convenţiei de la Viena privind indicatoarele rutiere si mijloacele de semnalizare rutiera si marcajele rutiere.

5.5.2.2 Indicatoare rutiere

a) Suporturi (Postamente)

Stâlpii indicatoarelor rutiere vor fi in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice in vigoare.

b) Caracteristicile Indicatoarelor

Indicatoarele de avertizare vor fi reflectorizante sau iluminate pentru a avea aceeaşi formă şi culoare şi ziua şi noaptea.

Prevederile referitoare la iluminarea indicatoarelor nu vor fi considerate a fi satisfăcute doar prin prevederea unui sistem de iluminat stradal în zonă.

Indicatoarele suspendate vor fi iluminate, cu excepţia cazului în care studiile efectuate relevă faptul că retroreflexia se va realiza mai bine fără iluminare.

Factorul de retroreflexie a stratului de vopsea de pe indicatoare va fi peste valoarea standard indicată în reglementările aplicabile.

Indicatoarele de drum cu o lăţime de 2.5 metri sau mai mult vor fi realizate din aluminiu extrudat.

c) Textul marcat pe indicatoare

Textele marcate pe indicatoare se vor conforma reglementărilor Autorităţii, pentru a fi compatibile cu mesajele de pe alte indicatoare din jur. Concesionarul trebuie să supună spre examinarea Autorităţii, un plan detaliat pentru toate indicatoarele de drum (indicând destinaţia) propuse pentru Spatiile pentru Servicii, în conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire. Acest plan trebuie să includă informaţia care va apărea pe indicatoare, poziţia lor şi tipul de susţinere recomandat pentru fiecare.

Concesionarul trebuie să obţină de la Autoritate si de la Politia Rutiera avizul pentru „Reglementarea circulatiei prin indicatoare si marcaje".

d) Indicatoare Temporare

Concesionarul trebuie să instaleze indicatoare temporare pentru a comunica devierile şi ocolurile, în cazul în care desfăşoară activităţi pe drumurile publice aflate deja în uz.

5.5.3 Marcaje rutiere

Concesionarul trebuie să prevadă ca suprafeţele de drum să fie în conformitate cu

Standardele Tehnice. Marcajele din Spatiile pentru Servicii se vor suplimenta şi se vor armoniza cu Indicatoarele Rutiere pentru a accentua şi clarifica înţelesul lor.

5.5.3.1 Materiale

Marcajele drumului vor fi anti-derapante, atât în condiţii de umiditate cât şi pe suprafaţa uscată. În cazul în care se recurge la utilizarea unor butoni reflectorizanţi sau a altor dispozitive similare, acestea nu vor depăşi 10 mm în grosime. Marcajele permanente vor fi vopsite în alb. Materialele care trebuie folosite pentru marcajele rutiere vor fi: vopsea dublu-componenta, termoplastica sau prefabricata. Materialele trebuie agrementate.

5.5.3.2 Trasare

Trasarea liniilor de separare dintre benzile de circulaţie se va face cu o precizie de ±2.5 cm la 3 metri, în conformitate cu planul de marcaj. O precizie de ±5 milimetri este necesară pentru trasarea marcajelor longitudinale care sunt mai lungi de 3 metri.

5.5.3.3 Marcaje reflectorizante

Marcajele reflectorizante vor îndeplini prevederile de executie, masurate in conditii uscate si de umiditate, conform tabelului.

Tabel 5-2 – Marcaje reflectorizante

Marcaje de pe carosabil vopsite în alb	Indice reflectorizant (mcd / lx * m^2)
În momentul instalării	200
Limita minimă a retroreflexiei acceptată a marcajelor reflectorizante	100

5.6 Managementul Traficului în timpul etapelor de Mobilizare şi Execuţie a Lucrărilor

5.6.1 Prevederi Generale

Concesionarul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea traficului în siguranţă, atât pentru utilizatorii de drumuri, cât şi pentru personalul său tehnic, să menţină fluiditatea traficului, să faciliteze şi să direcţioneze mişcarea vehiculelor pe toate drumurile localizate pe amplasament sau în apropierea acestuia, precum şi în zonele suplimentare, inclusiv pe variantele ocolitoare temporare utilizate pe Perioada de Mobilizare şi pe Durata Execuţiei Lucrărilor.

Concesionarul trebuie să se asigure că utilajele, echipamentele, materialele, deplasarea autovehiculelor sale şi activităţile de construcţie propriu-zise nu stânjenesc traficul, nu îi incomodează pe utilizatorii drumurilor existente şi ai reţelei de drumuri din zonă, nu întrerup circulaţia autovehiculelor şi nici nu întrerup furnizarea serviciilor publice.

Concesionarul trebuie, când este necesar, să obţină Autorizaţiile adecvate de la Autoritate sau de la orice Autoritate Relevantă afectată, în vederea acelor activităţi susceptibile a afecta reţeaua de drumuri şi utilizatorii acesteia.

5.6.2 Programul de Management al Traficului

Concesionarul va întocmi un program de management al traficului care să includă toate drumurile existente pe Amplasament şi în zonele limitrofe, precum şi Spatiile pentru Servicii („Programul de Management al Traficului"). Acest program va conţine defalcarea pe etape şi succesiunea Lucrărilor şi va indica aranjamentele de dirijare a traficului pe care Concesionarul urmează să le implementeze pentru a face posibilă execuţia Lucrărilor Permanente, provocând doar inconveniente minime.

Programul de Management al Traficului va fi supus spre verificarea Autorităţii, în conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.

5.6.3 Managementul Traficului Temporar

Scenariul managementului traficului temporar include: rute ocolitoare şi variante ocolitoare, închiderea benzilor, planuri pentru Indicatoare Rutiere temporare şi planuri pentru marcaje temporare determinate de execuţia lucrărilor, pe etape de derulare a proiectului.

Posibile scenarii ale derulării traficului temporar sunt definite mai jos.

5.6.3.1 Închiderea Totală

O închidere totală este atunci când toate benzile unui drum sunt închise, pe ambele sensuri. Închiderile totale vor necesita o Autorizaţie prealabilă din partea Autorităţii.

Orice posibilă aplicare a închiderii totale va fi supusă aprobării din partea Autorităţii, şi a autorităţilor locale implicate cu doua saptamani inaintea datei de implementare şi va include un plan de măsuri de urgenţă.

O închidere totală se va implementa doar după ce toate drumurile ocolitoare au fost pregătite şi sunt funcţionale.

5.6.3.2 Închidere Parţială

O închidere parţială apare în cazul în care o porţiune a drumului este obstrucţionată sau nu este disponibilă pentru trafic. Concesionarul trebuie sa invite partile la care se face referire in

articolul 5.6.3.1 de mai sus pentru comentarii cu cel putin o saptamana inainte de implementarea oricarei Inchideri Partiale.

5.6.3.3 Comunicarea Intervenţiilor de Management al Traficului

Concesionarul trebuie să supună spre control o copie a tuturor datelor ce au legătură cu Programul Managementului Traficului către Autoritate.

5.6.3.4 Întreţinerea Rutelor şi Variantelor Ocolitoare din Spatiile pentru Servicii

Concesionarul trebuie să asigure întreţinerea rutelor şi variantelor ocolitoare pe toată perioada de aranjamente de management al traficului temporar.

5.6.3.5 Variante Ocolitoare Temporare din Spatiile pentru Servicii

Proiectarea şi execuţia variantelor ocolitoare se vor face în conformitate cu standardele tehnice aplicabile şi cu recomandările Bunei Practici a Industriei din domeniu. În cazul în care nu se respectă prevederile specificate, iar propunerile Concesionarului se bazează pe opţiuni de proiectare şi execuţie sub standard, acestuia nu i se va permite să execute varianta ocolitoare respectivă.

5.6.3.6 Protecţia Zonelor Pietonale

Concesionarul trebuie să ia măsuri adecvate pentru a asigura siguranţa pietonilor care circulă în Spatiile pentru Servicii sau în perimetrul amplasamentului în orice moment.

5.6.4 Indicatoare Temporare

Concesionarul trebuie să inspecteze regulat, să întreţină în condiţii bune şi să cureţe toate Indicatoarele Rutiere temporare şi să le înlăture în momentul în care acestea nu mai sunt de actualitate. Indicatoarele de Trafic Temporare vor fi complet îndepărtate nu mai târziu de patru ore de la momentul când situaţia care a justificat montarea acestora nu mai este de actualitate.

5.6.4.1 Personalul de Avertizare şi Semnalizare

Concesionarul poate folosi operatori pentru semnalizare manuală. Operatorii si personalul de semnalizare trebuie sa fie instruiţi şi calificaţi in mod corespunzator.

5.6.5 Norme de Protecţia Muncii pe Şantierele de Construcţii

Concesionarul este responsabil pentru a asigura securitatea muncii în toate zonele de lucru. Acesta are dreptul de a utiliza orice metodă de păstrare a siguranţei şi securităţii în muncă, însă este pe deplin răspunzator de consecinţe.

5.6.5.1 Atenuatoare de Impact

În zonele în care se montează bariere de protecţie din beton, se va instala un atenuator de impact fix autorizat la capetele acestora.

5.6.5.2 Atenuatoare de impact montate pe vehicul

Pentru închiderile parţiale sau cand lucrarile sunt in apropierea unui trafic in desfasurare, Concesionarul trebuie sa se asigure ca zona de lucru este protejată corespunzator cu semnalizarea adecvata.

Propuneri pentru vehicule dotate cu atenuatoare de impact (sau vehicul de control al avariilor) pentru inchideri pe termen scurt, sunt supuse aprobarii Autoritatii in conformitate cu Procedura de Revizuire. O zona tampon va fi prevazuta intre vehicul si zona de lucru. Lungimea zonei tampon trebuie sa fie conform tabelului de mai jos, daca nu s-a convenit altfel cu Autoritatea:

Tabel 5-3 – Zona de amortizare

VITEZA PE TRASEU (KM/H)	LUNGIMEA ZONEI TAMPON (METRI)

	OPERAŢII ÎN STAŢIONARE	OPERAŢII ÎN MIŞCARE
V ≥ 90	45 m	55 m
60 < V < 90	30 m	45 m
V ≤ 60	25 m	30 m

Lungimea acestor zone tampon poate fi adaptată conform condiţiilor locale şi vizibilităţii în zona de oprire.

5.6.5.3 Conturarea Benzilor Temporare

Benzile temporare vor fi conturate cu ajutorul unor markeri vizuali. Se va instala un număr suficient de marcaje şi indicatoare de „zonă în lucru" pentru a asigura stabilitatea lor. Marcajele şi indicatoarele de „zonă în lucru" vor fi acoperite cu un strat reflectorizant, şi vor rămâne în funcţiune pe toată perioada derulării traficului temporar.

5.6.5.4 Indicatoare Rutiere Temporare

Caracterele şi inscrisurile folosite pe drumurile temporare vor fi conforme cu Standardele Tehnice.

5.6.5.5 Lumini Temporare de Trafic

Concesionarul poate instala semnale luminoase de trafic temporar pentru a menţine fluxul de trafic, ca parte a măsurilor sale de management al traficului temporar. Propunerea de folosire a luminilor de trafic va fi integrata în Propunerea sa de Management al Traficului temporar şi va face obiectul Procedurii de Revizuire.

5.6.5.6 Indicatoare de Mesaje Mobile şi Variabile

Concesionarul poate folosi Indicatoarele de Mesaje Mobile şi Variabile (IMMV), supuse aprobarii de către Autoritate in conformitate cu Procedura de Revizuire. Cand sunt folosite, IMMV vor fi operaţionale cu şapte zile înainte de începerea Lucrărilor relevante sau la data hotărâtă de comun acord cu Autoritatea. În toate cazurile, IMMV vor fi operaţionale cu cel puţin două zile Lucrătoare înaintea începerii Lucrărilor. IMMV vor fi folosite pentru a informa utilizatorii în timp real şi a-i menţine la curent cu privire la apropierea de zonele de lucru.

Amplasamentul optim pentru aceste IMMV va fi determinat în mod corespunzător pentru a asigura siguranţa utilizatorilor, prin facilitarea vizibilităţii mesajului.

Concesionarul trebuie să inainteze propunerea pentru IMMV Autorităţii, în conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire. Inaintarea trebuie sa includa un plan care va surprinde amplasarea acestora în sistem, zonele de intrare, de ieşire, benzile de degajare, intersecţiile şi pasajele care supratraversează anumite zone de lucru.

5.6.5.7 Marcajul temporar al carosabilului şi înlăturarea lui

Atunci când marcajul permanent al drumului nu este posibil, Concesionarul trebuie să instaleze marcaje temporare, trasând pe suprafaţa drumurilor liniile de delimitare ale benzilor de circulaţie. Când este necesar marcajul temporar cu vopsea pe reţeaua Autorităţii, Concesionarul trebuie să pregătească şi să supună controlului Autorităţii, un plan de marcaj pentru diferitele faze ale Lucrărilor, indicând locaţia, numărul estimativ de linii necesare a fi desenate şi materialele necesare, în conformitate cu prevederile normelor specifice prevazute in Anexa 5/1.

Vopseaua proaspătă va fi pulverizată mecanic cu microgranule de sticlă. Se vor respecta prevederile referitoare la intensitatea reflectorizantă a marcajului permanent.

Lucrările de ştergere a liniilor de demarcare existente vor fi îndeplinite în diferitele faze ale Lucrărilor. Mascarea liniilor cu vopsea este interzisă.

5.6.6 Criterii de Proiectare pentru Managementul Traficului Temporar

5.6.6.1 Prevederi Generale

Pentru Lucrările Temporare legate de managementul traficului se vor aplica următoarele criterii, fiind acceptate mici abateri față de Standardele Tehnice, în funcție de cele indicate în continuare.

În general, acele Lucrări Temporare a căror execuție durează cel puțin 120 zile (sau mai mult) se vor supune aceloraşi prevederi referitoare la vizibilitatea care se aplică şi în cazul Lucrărilor Permanente, însă pentru Lucrări Temporare care dureaza mai puțin de 120 zile se poate accepta o deviere de la aceste prevederi, cu condiția să se fi obținut aprobarea Autoritatii în conformitate cu Procedura de Revizuire.

5.7 Prevederi referitoare la Protecția Muncii

5.7.1 Prevederi Generale

Concesionarul va elabora, pune în practică, menține şi actualiza permanent un plan de protecția muncii, valabil pe toată Durata Contractului („Planul de Protecția Muncii"). Planul de Protecția Muncii se va aplica pe Perioada Preliminară, Perioada de Mobilizare, Durata Lucrărilor, precum şi pe Durata Serviciilor.

Concesionarul îşi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța Utilizatorilor, pe toate segmentele de drum afectate de activitățile pe care le derulează.

5.7.2 Obligații de Întreținere pe timp de Iarnă

Concesionarul va fi responsabil să ducă la bun sfârşit activitățile de întreținere pe timp de iarnă, în conformitate cu Prevederile privind Serviciile pentru drumurile date in folosinta publica din cadrul Amplasamentului si pentru care Concesionarul este responsabil dupa cum este stipulat in Contract.

5.8 Studii privind starea si reabilitarea drumurilor

Înaintea începerii oricărei activități pe Amplasament se va efectua o investigatie comună intre Reprezentantul Autoritatatii / un reprezentant al Autoritatii Relevante şi Concesionar, asupra drumurilor de acces şi a altor drumuri identificate în Planul de Transport al Concesionarului. Concesionarul trebuie sa pregateasca un raport („Raport de investigare a starii rutiere") pentru fiecare Autoritate Relevanta, in mod corespunzator. Raportul trebuie sa includa suficiente detalii ale inregistrarilor convenite rezultate din investigarea comuna.

In timpul lucrarilor, Concesionarul trebuie sa asigure intretinerea infrastructurii rutiere, prevazuta in Planul de Transport.

În termen de 12 săptămâni de la Data Finalizării Lucrărilor, Concesionarul trebuie să refacă drumurile de acces şi alte drumuri, readucându-le la starea lor inițială, conform înregistrărilor.

Traficul rutier nu trebuie sa depaseasca masele si dimensiunile maxime admise in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ANEXA 5/1 LISTA INDICATIVA A STANDARDELOR TEHNICE FOLOSITE ÎN [PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA] SPATIILOR PENTRU SERVICII

Legislatie, Standarde si Reglementari Tehnice
Relevante in Domeniul Rutier

A. LEGISLATIE

Nr. crt.	Indicativ	Titlu
1	Legea 82/1998	Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
2	Legea 10/1995	Legea privind calitatea in constructii
5	O.U.G. 195/2005	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
6	O.U.G. 195/2002	Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice
7	H.G. 1391/2006	Hotararea Guvernului pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanta de Urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
8	H.G. 925/1995	Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
9	H.G. 273/1994	Hotararea Guvernului privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
10	H.G. 766/1997	Hotararea Guvernului pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
11	Ordin nr. 740/2008	Ordin pentru aprobarea Normelor privind principiile pentru alocarea costurilor şi calculul tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate şi a tarifelor de concesiune şi a Normelor privind stabilirea tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate şi a tarifelor de concesiune în funcţie de clasele de emisii poluante
12	Regulamentul (UE) 2023/1804	Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului European si al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi si de abrogare a Directivei 2014/94/UE.

B. **STANDARDE** – Concesionarul va actualiza lista de mai jos şi se va asigura că apar doar referiri la cea mai recentă versiune a fiecăruia dintre standardele menţionate în continuare.

Nr. crt.	Indicativ	Titlu
1	PD 162-2002	Normativ privind proiectarea autostrazilor
2	Ordinul nr. 1298 din 30 august 2017	Reglementare Tehnica privind proiectarea si dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate in extravilanul localitatilor
I. Proiectare si executie lucrari de terasamente		
A. Investigatii. Prescriptii		
2	STAS 2914-84	Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.
3	STAS 12253-84	Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate.
II. Stratul de forma		
5	STAS 12253-84	Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate.
6	STAS 10473/1-87	Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate.
III. Drenarea apelor de suprafata si sisteme de descarcare . Proiectare si constructie.		
7	STAS 10796/1-77	Lucrari de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare.
8	STAS 10796/2-79	Lucrari de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescriptii de proiectare şi execuţie
9	STAS 10796/3-88	Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripţii de proiectare şi amplasare
10	PD 85-2002	Drenare: Standarde Naţionale
IV. Protectia taluzurilor si santurilor. Proiectare si executie.		
11	STAS 2916-87	Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor. Prescriptii generale de proiectare
12	STAS 11210-88	Lucrari de drumuri. Plantaţii rutiere. Prescriptii generale de execuţie
V. Straturi de baza si fundatii.		
13	STAS 1339-79	Lucrări de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale
14	STAS 6400-84	Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate
15	STAS 8840-83	Lucrari de drumuri. Structuri de fundatii din pamanturi stabilizate mecanic. Conditii tehnice generale de calitate.
16	STAS 10473/1-87	Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate

17	STAS 10473/2-86	Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si incercare.
18	SR 1120:1995	Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadam semipenetrant si penetrant. Conditii tehnice de calitate.
19	SR 13108	Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
20	CD 147-2002/ revizuit in 2013	Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală
21	CD 29-79	Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrări de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment
22	CD 127-2002	Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianţi puzzolanici
23	CD 148-2003	Ghidul metodologic pentru executarea fundatiilor din balast prin compactarea prin metoda optimizarii umiditatii.
24	STAS 6400-84 STAS 10473/1-87	Verificarea calitatii celorlalte materiale folosite la stratul de baza si fundatie.
25	SR 7970:2001	Verificarea bitumului din straturile de baza
VI. Imbracaminti din beton de ciment. Proiectare si constructie		
26	SR 183-1:1995	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi de beton de ciment executate în cofraje fixe. Condiţii tehnice de calitate
27	SR 183-2:1998	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi de beton de ciment executate în cofraje glisante. Condiţii tehnice de calitate
28	NE 014-2002	Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în cofraje fixe sau glisante
VII. Imbracaminti bituminoase la cald. Proiectare si constructie		
29	SR 13108	Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
31	SR EN 13108-6:2016	Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6 : Asfalt turnat rutier.
32	STAS 11348-87	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase pentru calea de pod. Condiţii tehnice generale de calitate
33	SR EN 12271:2007	Tratamente bituminoase. Cerinte
34	SR 179:1995	Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate
35	STAS 863-85	Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare
VIII. Siguranta traficului		

36	SR 1848-1:2011	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri şi amplasare
37	SR 1848-2:2011	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiţii tehnice
38	SR 1848-3:2011	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire
39	SR 1848-4:1995	Siguranţa circulaţiei. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. Amplasare şi funcţionare
40	STAS 1848/5-82	Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Condiţii tehnice de calitate
41	SR EN 1848-7:2015	Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.
IX. Parapete		
44	SR EN 1317-1:2011 SR EN 1317-2:2010 SR EN 1317-3:2011 SR ENV 1317-4:2002 SR EN 1317-5+A2:2012	Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 1: Terminologie şi prevederi generale pentru metodele de încercare Partea 2: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru parapetele de siguranţă Partea 3: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru atenuatorii de impact Partea 4: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la şoc şi metode de încercare pentru extremităţile şi dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranţă Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii dispozitivelor de reţinere a vehiculelor
XI. Altele		
87	STAS 1709/1-90	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul
88	STAS 1709/2-90	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice
89	STAS 1709/3-90	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metodă de determinare
90	STAS 2900-89	Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor
91	SR 4032-1:2001	Lucrări de drumuri. Terminologie
92	STAS 4032/2-92	Tehnica traficului rutier. Terminologie
93	SR EN 13036-1:2010	Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei, prin tehnica volumetrică a petei

94	STAS 9095-90	Lucrări de drumuri. Pavaje din piatră brută sau bolovani
95	STAS 10795/1-76	Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a circulatiei. Clasificare.
96	STAS 10795/2-2001	Tehnica traficului rutier. Aparate pentru înregistrarea traficului rutier. Clasificare
97	SR EN 12620+A1:2008	Agregate pentru beton
98	SR EN 206+A1:2017 SR 13510:2006	Beton. Specificatie, performanta, productie si conformitate. Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1.
99	SR EN 12390-13:2014	Incercare pe beton intarit. Partea 13 : Determinarea modulului secant de elasticitate in compresiune.
100	SR EN 846-2:2002	Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Determinarea aderenţei armăturilor prefabricate pentru armarea rosturilor orizontale de mortar.
101	SR EN 1340:2004	Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări
102	P 100-1/2006 P 100-3/2008	Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100-1/2006. Cod de proiectare seismica « Partea a II-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente.
103	PD 177-2001	Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)
104	CIE 88-2004	Comisia Internationala pentru publicatiile privind iluminatul; Recomandari internationale pentru iluminarea autostrazilor; Indrumar pentru iluminarea tunelurilor rutiere si subpasajelor
105*	UNECE Standard pentru autostrada Trans-Europeana Nord-Sud (TEM) si practica recomandata - A treia editie februarie 2002.	
	Politica BERD, 2003:	
	- Principalele Standarde ILO privind forta de munca - Conditiile Generale Sincronizate FIDIC-MDB pentru Contractul de Constructii (Sect 6) Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti (FIDIC) - Nota pentru Politica Operationala a Bancii Mondiale 11.03 Managementul Proprietatii Culturale pentru Proiectele Finatate de Banca. - Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.20, Populatiile Indigene - Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.30, Restabilire Involuntara	

	- Indrumar EHS, inclusiv dar nu limitat la Indrumarul ENS, pentru Drumurile cu Sistem de Taxare din 2007 si sectiunile aplicabile ale Indrumarului General EHS, 2007 - Directivele aplicabile UE - Tratatele si conventiile internationale aplicabile - Standardele de mediu, sanatate si siguranta ale Uniunii Europene
	Principiile Ecuator si Standardele de Performanta IFC:
	- Standardul de Performanta 1: Evaluarea Sociala si de Mediu si Sistemele de Management - Standardul de Performanta 2: Conditiile de Munca si ale Fortei de Munca - Standardul de Performanta 3: Prevenirea Poluarii si Reducerea Acesteia - Standardul de Performanta 4: Sanatatea, Siguranta si Securitatea Comunitatii - Standardul de Performanta 5: Achizitionarea Terenului si Restabilirea Involuntara - Standardul de Performanta 6: Conservarea Biodiversitatii si Managementul Resurselor Naturale Existente - Standardul de Performanta 7: Populatia Indigena (daca Roma este afectata) - Standardul de Performanta 8: Patrimoniul Cultural

C. REGLEMENTARI TEHNICE

1	OMT nr. 1296/2017	Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
2	Ordinut MT nr. 1170/2018	privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, in tuneluri rutiere, precum si amenajarea cailor de acces la drumurile publice.
3	Ordin MT/MI nr. 1112/411/2000	Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
4	AND 504-2007	Normativ privind revizia drumurilor publice
7	AND 539-2002	Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate executarii imbracamintilor asfaltice
8	AND 540-2003	Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide
10	AND 547-2013	Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne
11	AND 561-2001	Instructie privind plantatiile rutiere
13	AND 554-2002	Normativ privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor
15	CD 155-2001	Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne
16	CD 31-2002	Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide
18	P 130-1999	Normativ privind comportarea in timp a constructiilor
19	AND 525-2013	Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice
20	AND 603-2012	Ghid privind conditiile de iluminat drumurile nationale si autostrazi
21	AND 604-2012	Ghid pentru planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si informare pentru asigurarea continuitatii uniformitatii si cogniscibilitatii acestuia
22	AND 605-2016	Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera

23	AND 596-2010	Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta
24	Managementul accidentelor pe autostrazi si drumuri nationale – Rolul serviciilor specializate de interventii	

ANEXA 5/2 PROIECTUL CONCEPTUAL ÎNTOCMIT DE CĂTRE CONCESIONAR

[*De completat de catre Ofertanti*]

Această Anexă va conţine următoarele:

- Specificaţii privind Proiectul Conceptual şi
- Proiectul Conceptual al Concesionarului (cel din Oferta)

Schita de Raport pentru Cladiri

Fiecare cladire va avea o Schita de Raport pentru Cladiri dupa urmatorul format:

A. Numele Cladirii:
B. Numarul Unic de Referinta:
C. Functia Cladirii si Parametrii relevanti:
   Ex:
   Restaurant, capacitate servire, etc.

D. Detalii ale Cladirii
   Ex:
   Tipul cladirii
   Detalii de fundatie
   Materiale
   Configuratie

E. Criterii de Proiectare
   Ex:
   Detalii de incarcare
   Standarde folosite
   Derogari de la standard, daca exista
   Materiale

F. Conditii Geotehnice
G. Alte Informatii Relevante
H. Documente/Desene Insotitoare
I. Atestarea Proiectantului

6. PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICII

6.1 Prevederi Generale

Concesionarul va opera şi va întreţine Lotul în conformitate cu prezentele Prevederi referitoare la Servicii. Obligaţiile Concesionarului vor include inspecţii de rutină şi inspecţii planificate, reparaţii minore şi majore, renovări şi recondiţionarea infrastructurii, pentru a menţine durabilitatea, performanţele şi nivelul serviciilor pe Durata Serviciilor şi pentru a se conforma Prevederilor referitoare la Returnare.

Durata Serviciilor va începe de la Data Începerii Integrale a Serviciilor şi va continua până la Data Expirării sau Data Încheierii, oricare din acestea două va avea loc prima.

Neconformarea la prezentele Prevederi referitoare la Servicii va atrage perceperea de Penalitati privind Punctele de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 4 (*Mecanismul de Plata*) din Contract.

6.2 Monitorizarea

Concesionarul va elabora şi pune în practică un regim de monitorizare pe baza căruia să obţină informaţii corecte şi actualizate despre utilizarea şi starea Lotului şi prin intermediul căruia să se asigure că sunt repectate permanent condiţiile adecvate de trafic şi serviciile necesare. Monitorizarea poate fi efectuată prin camere de supraveghere video cu circuit inchis (CCTV), prin patrulare sau orice alte mijloace care pot fi folosite pentru detectarea tuturor situaţiilor posibile in intervalul perioadelor de timp specificate.

În eventualitatea unui accident, Concesionarul va lua toate măsurile pentru a fluidiza rapid traficul, garantând în acelaşi timp şi siguranţa în trafic a Utilizatorilor. Metoda pe care o propune Concesionarul în vederea respectării acestei obligaţii este inclusă în Anexa 6/1, care descrie planul şi procedurile pentru implementarea monitorizării şi detecţiei.

- **Procedura de monitorizare a Concesionarului va avea cel puţin următoarele două componente:**

  - Monitorizarea generală a Spatiilor pentru Servicii
  - Intervenţia punctuală în caz de urgenţă şi incidente.

CNAIR are in momentul de fata in dezvoltare proiecte pentru instalarea sistemelor si echipamentelor ITS montate in lungul autostrazii A2, deservite de spatiile pentru servicii

Concesionarul se va asigura că prin instalarea sistemului propriu de supraveghere, nu va afecta funcţionarea sistemul ITS, canalizaţia, puncte de concentrare, echipamentele ITS, alimentarea cu energie electrică a acestora, etc., existente în spaţiile de servicii sau spaţiile de parcare.

Concesionarul are obligatia sa permita accesul liber pentru efectuarea lucrarilor si punerea la dispozitie a suprafetelor necesare pentru instalarea sistemelor si echipamentelor ITS.

6.2.1 Monitorizarea Spatiilor de Servicii

Obiectivul principal al monitorizării Spatiilor pentru Servicii va fi acela de a detecta evenimentele care ar putea avea un impact asupra Spatiilor pentru Servicii siguranţei Utilizatorilor, fluidităţii traficului, timpilor medii de călătorie (duratei normale a deplasării), dar şi asupra mediului.

Al doilea obiectiv este acela de a asigura faptul că anomaliile detectate sunt înregistrate şi însoţite de probe (documente doveditoare / justificative). Înregistrările vor fi păstrate în Baza de Date a sistemului informatic de monitorizare a Spatiilor pentru Servicii, intr-un format software convenit cu Autoritatea, conform Procedurii de Revizuire. Documentele doveditoare / justificative vor fi arhivate în scopul realizării îmbunătăţirii continue a procedurilor de reacţie la incidente, prin adoptarea unor măsuri corective eficiente.

Al treilea obiectiv este acela de a informa Utilizatorii în legătură cu condiţiile de circulatie

din Spatiilor pentru Servicii, de a înlătura fără întârziere orice obstrucţionări, de a acorda asistenţă Utilizatorilor şi a identifica şi sprijini acţiunile de răspuns a celorlalte părţi relevante pentru traficul din Spatiilor pentru Servicii.
Sistemul de monitorizare va fi capabil să detecteze orice situaţie care ar putea afecta siguranţa Utilizatorilor şi fluiditatea traficului la nu mai mult de 30 minute de la producerea evenimentului.
Daca nu s-a convenit altfel de către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, Concesionarul trebuie sa respecte prevederile din Detectarea Incidentelor si Perioadele de Corectare mentionate in Anexa 6/2. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea de Penalitati privind Punctele de Servicii in conformitate cu Anexa 4 (*Mecanismul de Plata*) din Contract.
Prevederile Anexei 6/2 trebuie aplicate in coroborare cu prevederile mentionate in Planurile incluse in celelalte Anexe ale prezentului capitol 6 (*Prevederi referitoare la Servicii)* In cazul unei neconcordante intre Anexa 6/2 si alta Anexa al acestui capitol 6, prevederile celeilalte Anexe vor prevala si Concesionarul va modifica Anexa 6/2 pentru a o face compatibila cu cealalalta Anexa relevanta si o va inainta Autoritatii in conformitate cu Procedura de Revizuire.
Concesionarul va tine cont de prevederile de mai jos si va furniza informatiile solicitate legate de acestea:

- Pentru a facilita prestarea unor servicii compatibile, interoperabile şi continue de informare în timp real cu privire la trafic şi condiţiile de trafic pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, autorităţile rutiere şi operatorii rutieri pun la dispoziţie datele rutiere statice şi dinamice pe care le colectează şi le actualizează într-un format standardizat (DATEX II), dacă este disponibil, sau în orice alt format care poate fi citit în mod automat.
- Datele menţionate şi metadatele corespunzătoare, inclusiv informaţiile referitoare la calitatea acestora, sunt accesibile pentru a face obiectul unor schimburi şi pentru a fi reutilizate de orice prestator de servicii din Uniunea Europeana în mod nediscriminatoriu, într-un interval de timp care să asigure prestarea la timp a serviciului de informare cu privire la trafic şi la condiţiile de trafic prin intermediul Punctului de Naţional de Acces. Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 1 din 6 ianuarie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, CNAIR a fost desemnat administrator al Punctului Naţional de Acces ce poate fi accesat la adresa http://pna.cestrin.ro/ro/.
- Serviciile de informare cu privire la trafic şi condiţiile de trafic se bazează pe actualizări ale datelor rutiere statice (inclusiv ale spaţiilor de servicii şi zone de parcări), ale datelor dinamice privind starea drumurilor şi ale datele privind traficul sau pe orice combinaţie a acestora. Toate datele sunt actualizate în mod regulat de autorităţile rutiere, de operatorii rutieri şi de prestatorii de servicii în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentele Delegate de completare a Directivei 2010/40/UE. Autorităţile rutiere, operatorii rutieri şi prestatorii de servicii corectează la timp eventualele inexactităţi pe care le-au detectat în datele proprii sau care le-au fost semnalate de către orice utilizator şi orice utilizatori finali.

- Datele ce urmează a fi publicate în Punctul Național de Access vor respecta prevederile:
  - REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR. 885/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind STI în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale;
  - REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR. 886/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră;
  - REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2015/962 AL COMISIEI din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic.

In acest moment, CNAIR S.A. are in pregatire proiectul *"Implementarea Sistemelor de monitorizare si informare in timp real al locurilor de parcare disponibile pe reteaua de autostrazi"*, care are ca scop monitorizarea in timp real a locurilor de parcare disponibile pe reteaua de autostrazi pentru cresterea eficientei, fluentei, sigurantei si limitarii impactului asupra mediului privind procesul de transport rutier.

Prin implementarea sistemelor de monitorizare si informare in timp real a locurilor disponibile dintr-o parcare, Autoritatea are in vedere:

- Gasirea unui loc de parcare convenabil, atunci cand autovehiculul este in trafic;
- Eficientizarea traficului din parcare, prin reducerea timpului de asteptare pentru gasirea unui loc de parcare, oferind o experienta mult mai placuta soferilor;
- Reducerea congestiei si fluidizarea traficului, prin utilizarea parcarilor in situatia evenimentelor neprevazute, aceasta conducand la reducerea consumului de combustibil;
- Protectia mediului, prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon (datorita traficului intens), prin utilizarea parcarilor in situatia evenimentelor neprevazute;
- Evitarea parcarilor neregulamentare si a amenzilor primite de catre soferi, in situatia in care acestia nu gasesc locuri de parcare disponbile;
- Eliminarea stresului cotidian provenit de la aglomerarea din trafic si lipsa locurilor de parcare.

Pentru Spatiile pentru Servicii situate pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 139+830 stg./dr. Fetesti, se vor pune la dispozitie un numar de 20 locuri (10 stanga 10 dreapta) de parcare TIR dreapta/stanga.

Pe fiecare loc se va instala cate un senzor de detectie autovehicul, iar acesti senzori vor comunica cu gateway-ul LoRA instalat intr-un container/cabinet de telecomunicatii.

Concesionarul are obligatia sa permita accesul liber pentru efectuarea lucrarilor si punerea la dispozitie a suprafetelor necesare pentru container/cabinet de telecomunicatii.

6.2.2 Urgenţele

Concesionarul se va conforma la următoarele prevederi în legătură cu Situaţiile de Urgenţă:

6.2.2.1 Acordarea de asistenţă Utilizatorilor

Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura siguranţa Utilizatorilor în situaţii de dificultate (pană de motor, accidente, etc.) apărute in Spatiile de Servicii.

a) Asistenta asigurata Utilizatorilor in interiorul spatiilor de servicii
Concesionarul va asigura asistenţă Utilizatorul în cazul în care este necesar

b) Protecţia
Concesionarul se va mobiliza, în maximum 15 minute de la detectarea Incidentului, în vederea asigurării siguranţei Utilizatorilor.

c) Servicii de tractare
Concesionarul va asigura siguranţa Utilizatorilor prin implementarea unui serviciu de tractare în eventualitatea unor Urgenţe, în vederea înlăturării vehiculelor deteriorate sau staţionare pe benzile de circulatie din Spatiile de Servicii. In vederea ridicarii vehiculelor deteriorate sau stationare, Concesionarul va notifica imediat, de la sesizarea incidentului, Biroul de Politie Autostrazi de pe raza careia se afla spatiul de servicii in vederea obtinerii aprobarii de ridicare a vehiculului si va inlatura vehiculul, de la momentul obtinerii aprobarii:
- in decurs de 30 minute pentru vehicule usoare si 45 minute pentru vehicule grele, in cazul in care acestea se afla pe benzile de circulatie din spatiile pentru servicii;
- in decurs de maxim 1 zi pentru vehiculele din interiorul spatiilor pentru servicii, cu exceptia benzilor de circulatie, pentru care intermentia se face conform punctului anterior.
Concesionarul va furniza acest serviciu pentru Urgenţe timp de 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

6.2.2.2 Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă (PSU)

Planul General de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă este inclus în Anexa 6/3: Partea 1. Planul de soluţionare a Situaţiilor de Urgenţă va include cel puţin următoarele elemente, conform descrierii de mai jos:

a) Diagrama deciziilor
În această diagramă, Concesionarul va indica sistemul de ierarhizare al factorilor decizionali în cadrul Planului de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă.

b) Procesul de operare
Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă va include un proces de comunicare operaţională pentru comunicaţiile interne şi externe, în conformitate cu Planul de Management al Proiectului şi cu Planul de Management al Calităţii.

c) Implementarea Planului de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă
Concesionarul va implementa Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă atunci când va detecta sau când este informat referitor la o situaţie care ar putea periclita siguranţa Utilizatorilor şi/sau Facilităţile Proiectului.
Concesionarul va înregistra succesiunea activităţilor de natura operaţională şi organizaţională întreprinse de la momentul detectării problemei până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare.
Dacă efectele imediate ale unui eveniment se fac resimţite şi dincolo de limitele Spatiului de Servicii, Autoritatea va avea dreptul de a prelua gestionarea situaţiei de criză survenite, caz în care aceasta va acţiona în calitate de coordonator al operaţiunilor de restabilire a situaţiei normale. Concesionarul va acţiona în sprijinul Autorităţii.
Concesionarul se va întâlni cu părţile implicate, care pot fi afectate de Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă în scopul dezbaterii, discutării eventualelor comentarii / observaţii şi obţinerii aprobării lor. Planul specific de răspuns va indica exact limitele

de pe traseu între care se manifestă efectele situaţiei respective, va specifica o posibilă rută ocolitoare pe care Utilizatorii o vor urma în cazul unei Închideri complete a unei benzi de circulatie din Spatiul de Servicii, sau în cazul unei Închideri parţiale a unei benzi de circulatie din Spatiul de Servicii, va preciza Indicatoarele rutiere asociate rutelor ocolitoare respective, amplasarea exactă a fiecărui semnal de avertizare fix, a fiecărui panou mobil de afişare a unor mesaje variabile, precum şi textul propus pentru anunţurile respective.

d) Procesul de feedback

Concesionarul va dezvolta un proces de feedback în scopul îmbunătăţirii continue a Planului de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă. Planul trebuie actualizat permanent, în urma consultărilor cu Autoritatea şi cu ceilalţi factori de decizie.

Concesionarul va planifica un exerciţiu de simulare cu scopul de a se asigura că Planul de gestionare a Situaţiilor de Urgenţă este valid. Concesionarul va asigura următoarele prevederi minime:

- Va valida lanţul de comunicare internă şi externă, o dată pe an;
- Va colabora la exerciţiile de simulare a reacţiei în caz de urgenţă;
- Va furniza un Raport Autorităţii în care va demonstra validitatea planului său, după fiecare simulare. Raportul va indica îmbunătăţirile făcute în comparaţie cu exerciţiul precedent şi acelea care trebuie făcute în vederea îmbunătăţirii continue.

6.2.3 Vehiculele abandonate

Concesionarul va informa poliţia despre orice vehicul abandonat pe Lot şi va furniza imediat poliţiei numărul vehiculului, marca şi orice altă informaţie pertinentă referitoare la vehiculul abandonat. Concesionarul va păstra un jurnal de înregistrări în care va include data, ora şi numele oficialului din cadrul Poliţiei care a recepţionat informaţia.

Concesionarul va initia demersurile in vederea identificarii si indepartarii vehiculului abandonat de pe Amplasament in termen de 5 zile de la constatarea existentei vehiculului abandonat.

În cazul în care Concesionarului i se cere să tracteze un vehicul abandonat sau un vehicul rutier al cărui proprietar nu poate alege destinaţia, un astfel de vehicul abandonat sau Vehicul Rutier va fi tractat si depozitat intr-un loc corespunzator in afara Amplasamentului.

Concesionarului nu îi este permis să asigure service sau să tracteze un vehicul rutier deteriorat sau staţionat care are o încărcătură de materiale periculoase, aşa cum sunt ele definite în legislaţia aplicabilă, cu excepţia cazului în care transportul vehiculului respectă condiţiile stipulate în legislaţia sus-menţionată privind transporturile şi se conformează Planului de soluţionare a Situaţiilor de Urgenţă.

Costul pentru tractarea şi service-ul vehiculului abandonat va fi suportat de către Concesionar. Totuşi, Concesionarul are libertarea de a încheia, dacă doreşte, un acord separat cu proprietarul vehiculului tractat, în vederea obţinerii unor plăţi compensatorii, sau, în caz că un astfel de acord nu este încheiat, Concesionarul poate căuta compensaţie din partea proprietarului vehiculului abandonat, prin deschiderea de proceduri civile pentru răspundere în culpă.

6.2.4 Accidente soldate cu pierderi de vieţi omeneşti

În eventualitatea unui accident soldat cu pierderi de vieţi omeneşti petrecut in Spatiul de Servicii („Accident Fatal"), Concesionarul va implementa Planul in caz de Accident Fatal inclus in Anexa 6/3: Partea 2 si va inainta un Raport al Accidentului Fatal către Autoritate, în termen de 24 ore de la momentul când a survenit acesta.

Planul in caz de Accident Fatal poate fi modificat si actualizat ori de cate ori este necesar, in conformitate cu Procedura de Revizuire.

6.2.5 Registrul de monitorizare

Toate serviciile de asistenţă prestate în sprijinul Conducătorilor auto din Spatiile de Servicii vor fi înregistrate în baza de date a sistemului informatic de monitorizare a Spatiilor de Servicii, pus la dispoziţie în acest scop.

6.3 Asigurarea fluidităţii circulaţiei pe parcursul Duratei Serviciilor

6.3.1 Prevederi referitoare la nivelul de deservire

Concesionarul va lua măsuri în vederea menţinerii permanente a fluidităţii circulaţiei pe Lot.

Prevederile referitoare la managementul traficului temporar, aşa cum sunt specificate în Prevederile de Proiectare şi Construcţie, se vor aplica în mod normal şi pe parcursul Duratei Serviciilor, până la Data Expirării sau Data Încheierii, oricare survine prima.

6.3.2 Indicatoare rutiere temporare folosite în timpul Închiderii unor benzi de circulatie din Spatiul de Servicii

Prevederile legate de Indicatoarele Rutiere temporare menţionate în Prevederile referitoare la Proiectarea şi Execuţia se vor aplica în mod normal şi pe parcursul Duratei Serviciilor, până la Data Expirării sau Data Încheierii, oricare survine prima. Totuşi, Concesionarul se va conforma oricăror actualizări ale politicilor, proiectelor sau metodologiilor de funcţionare care ar putea apărea (intra în vigoare) pe Durata Serviciilor, şi care ar putea impune modificări ale prevederilor iniţiale. Concesionarul se va conforma oricăror Prevederi Legale (sub formă de standarde sau altfel) atunci când începe Lucrările de Servicii.

Concesionarul va actualiza în consecinţă şi va efectua modificările care se impun în Programul său de Management al Traficului.

6.4 Întreţinerea, inspecţiile şi reparaţiile (IIR)

6.4.1 Întreţinerea, inspecţiile şi planul de reparaţii

Programul anual al Concesionarului pentru Întreţinerea de rutină, inspecţii şi reparaţii este inclus în Anexa 6/4 („Planul pentru Întreţineri, Inspecţii şi Reparaţii"). Concesionarul va revizui Planul pentru Întreţineri, Inspecţii şi Reparaţii în mod periodic şi îl va actualiza în vederea eficientizării şi îmbunătăţirii lui. Planul actualizat va fi înaintat către Autoritate, în cadrul Procedurii de Revizuire.

Concesionarul va implementa permanent Planul pentru Întreţineri, Inspecţii şi Reparaţii. Neconformarea cu prevederile planului va atrage aplicarea de Penalitati privind Puncte de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 4 (*Mecanismul de Plata*) din Contract.

6.4.2 Salubrizarea Spatiului de Servicii (măturarea şi curăţarea)

Concesionarul se va asigura că sunt îndeplinite următoarele prevederi:

- Pe drum nu există moloz sau reziduuri care ar putea periclita siguranţa Utilizatorilor şi transforma Spatiul de Servicii într-un loc neigienic (resturi de automobile avariate, bucăţi de lemn, aschii, gunoaie menajere, etc.);
- Nu există substanţe care ar putea reduce rezistenţa la derapaj pe benzile de circulaţie sau care ar putea reduce vizibilitatea (nisip, criblură, balast, ulei, etc.);
- Nu există substanţe care ar putea împiedica scurgerea normală a apei de pe suprafeţele de drum.

Concesionarul va avea, cel putin, urmatoarele responsabilitati:

- Asigurarea ordinei si curateniei in regim de permanenta;
- Asigurarea si mentierea integritati si functionalitatii parcarilor si grupurilor sanitare din parcari;
- Sa se asigure igiena in cladiri prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare;

- Sa se asigure depozitarea corespunzatoare a rezidurilor menajere, precum si a materialelor refolosite;
- Ingrijirea spatiilor verzi din parcari;
- Comunicarea permanenta cu Administratia Autostrazilor, acces la numerele de telefon de urgenta (salvare, pompieri, ISU, DRDP, etc.);
- Sa se asigure curatarea, dezinfectarea si igienizarea grupurilor sanitare prin operatiuni de curatare a gresiei, faiantei, oglinzi, curatarea chiuvetelor si a obiectelor sanitare;
- Solutiile folosite nu trebuie sa aiba efecte deteriorante pentru materiale asupra carora sunt utilizate si sa nu implice risc de toxicitate;
- Sa inlocuiasca (unde este cazul) dotarile din grupurile sanitare ;
- Sa asigure o buna functionabilitate a instalatiei electrice interioare si exterioare;
- Sa monteze camera de supraveghere video a intregului spatiu de servicii;
- Asigurarea si distribuirea materialelor igienico-sanitare;
- Asigurarea detergentilor si a materialelor necesare efectuarii curateniei in grupurile sanitare;
- Sa asigure evacuarea gunoiului din grupurile sanitare din pubele si depozitarea acestora in saci de polietilena;
- Sa vidanjeze periodic fosele septice;
- Sa reporneasca pompele de apa si sa asigure o buna functionare a puturilor forate;
- Sa depoziteze in europubele gunoiul din parcari pe categorii selective;
- Sa incheie contracte de colectare a deseurilor cu o firma de specialitate;
- Sa doteze cabinele de serviciu cu truse de prim ajutor;
- Udarea zonelor verzi in perioadele secetoase;
- Sa comunice cu Sectia Intretinere Autostrazi ori de cate ori situatia o impune;
- Sa asigure obligatoriu functionalitatea ramperlor de acces pentru persoanele cu dizabilitati (accesul sa nu fie opturat si iarna sa fie curatat de zapada);
- Sa mentina curatenia pe toata suprafata taluzului aferenta parcarii, in special in zona gurilor de scurgere, curatirea de noroi, frunze, etc;
- Sa predea cu proces verbal de predare-primire, achizitorului cladirea cu anexe, toate obiectele sanitare, instalatiile si spatiile aferente parcarilor la terminarea contractului.

Dacă se constată prezenţa unor reziduuri de orice tip pe benzile de circulaţie, acestea vor fi îndepărtate nu mai târziu de 24 de ore după detectarea lor în trafic.
Derularea operaţiunilor de măturare a carosabilului (benzi de circulaţie) în termen de cel mult 72 ore de la momentul în care au fost detectate reziduurile care necesită îndepărtarea prin măturare, cu excepţia cazului în care prezenţa acestor materiale in Spatiul de Servicii constituie un pericol real pentru siguranţa Utilizatorilor, în care caz îndepartarea acestora se va face în 30 de minute de la detectarea lor.
Siguranţa Utilizatorilor poare fi periclitată şi prin existenţa prafului, care reduce vizibilitatea. De aceea, bordurile, pereul şi orice alte suprafeţe pavate sau betonate vor fi păstrate curate în permanenţă.
Concesionarul este conştient de faptul că îndepărtarea prin măturare a reziduurilor include nu doar deşeurile solide, ci şi substanţele periculoase. Materialele reziduale care necesită îndepărtarea vor fi gestionate în conformitate cu Prevederile de Mediu. Aceste reziduuri vor fi îndepărtate în mod corespunzător şi depozitate într-un loc autorizat de depozitare, în vederea distrugerii sau reciclării.

6.4.3 Îndepărtarea desenelor de tip Graffiti

Concesionarul este responsabil de îndepărtarea desenelor de tip Graffiti de pe Lot. Desenele de tip Graffiti neautorizate vor fi acoperite (mascate) în termen de 3 zile de la

detectarea sau anunţarea lor.

6.4.4 Indepartarea animalelor de pe Amplasament

Concesionarul:

- va îndepărta de pe Lot orice animal viu (fără apărţinător), rănit sau mort, sau
- va muta orice animal viu (fără apărţinător), rănit sau mort in spatii special amenajate pana la indepartarea acestuia de pe Lot, în decurs de patru ore de la detectare sau anunţare.

Concesionarul se va supune prevederilor legislaţiei aplicabile referitoare la obligaţiile în ceea ce priveşte animalele moarte sau rănite.

6.4.5 Starea sistemului rutier din Spatiul de Servicii

6.4.5.1 Prevederi Generale

Concesionarul va evalua şi va raporta în mod regulat starea sistemului rutier din Spatiul de Servicii, pentru a se asigura că nivelul de deservire necesar este menţinut pe Durata Serviciilor.

6.4.5.2 Făgăşuirile

Concesionarul va măsura anual adâncimea făgăşuirii pentru toate caile de rulare ale Spatiului de Servicii.

Adâncimea medie a făgăşuirii pentru fiecare bandă de 100 de metri va fi mai puţin de 4 milimetri, iar o fagăşuire izolată nu va depăşi 7 milimetri în adâncime, conform standardelor.

Măsurarea anuală a făgăşuirilor va fi efectuată cel puţin o dată pe an, între 15 mai şi 31 iulie. Raportul respectiv va fi înaintat către Reprezentantul Autorităţii cel mai târziu la data de 1 august, în fiecare an, împreună cu Raportul lunar.

Segmentele de drum necorespunzătoare vor fi corectate nu mai târziu de data de 31 august a anului în care s-a efectuat măsurarea.

6.4.5.3 Fisuri în sistemul rutier

Concesionarul se va asigura că sistemul rutier nu are fisuri. Orice fisuri detectate vor fi acoperite.

Concesionarul se va asigura că pe 80% din lungimea cailor de rulare ale Spatiului de Servicii si lungimea fisurilor de mai puţin de 25 milimetri lăţime, pe un segment de 100 metri de pe benzile de circulaţie nu va depăşi o lungime totală de 75 metri. În cazul fisurilor identificate în sistemul rutier ele nu vor depăşi 100 metri pe un segment de 200 metri pentru 80% din lungimea cailor de rulare ale Spatiului de Servicii.

Măsurarea fisurilor va fi efectuată cel puţin odată pe an între 15 mai şi 31 iulie. Un Raport în acest sens va fi înaintat către Autoritate, cel târziu la data de 1 August a fiecărui an, împreună cu Raportul lunar.

Nu se vor tolera fisuri cu o lăţime mai mare de 25 milimetri. În cazul constatării existentei unor astfel de fisuri, acestea vor fi reparate imediat de la detectare şi nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care s-a efectuat măsurarea.

6.4.5.4 Pelada

Concesionarul se va asigura că orice peladă care afectează o suprafaţă mai mare de 0.5 m^2 este reparată nu mai târziu de şapte zile de la detectare.

În Raportul lunar, Concesionarul va identifica numărul peladelor drumului detectate pe parcursul lunii respective şi reparaţiile întreprinse pentru a corecta situaţia.

6.4.5.5 Fenomenul de măcinare şi Gropile

Concesionarul se va asigura că orice măcinare a drumului mai mare de 100 de milimetri în punctul cel mai larg este reparată nu mai târziu de 7 zile de la data detectării.

Orice groapă în sistemul rutier mai mare de 100 de milimetri în secţiunea cea mai largă va fi reparată nu mai târziu de 1 zi de la data detectării.

În Raportul lunar, Concesionarul trebuie să identifice numărul de situaţii în care s-a înregistrat fenomenul de măcinare şi numărul de gropi detectate pe durata lunii respective, precum şi acţiunile de restabilire care au fost întreprinse pentru a corecta situaţia.

Nu va fi acceptată drept soluţie permanentă repararea dalelor de beton avariate prin turnarea de beton asfaltic.

6.4.5.6 Întreţinerea majoră a sistemului rutier

Concesionarul se va asigura că starea sistemului rutier îndeplineşte prevederile referitoare la performanta tehnica şi va planifica operatiunile de întreţinere majoră în conformitate cu Planul de Întreţinere Majora, inclus în Anexa 6/7.

6.4.5.7. Văluriri si refulări

Concesionarul va măsura anual adâncimea si frecventa văluririlor si refulărilor pentru toate caiile de rulare ale Spatiului de Servicii.

Adâncimea maxima a văluririlor si refulărilor va fi mai puţin de 15 milimetri.

Frecventa ondularilor valuririlor nu vor depasi 1 m.

Măsurarea anuală a văluririlor si refulărilor va fi efectuată cel puţin o dată pe an, între 15 mai şi 31 iulie. Raportul respectiv va fi înaintat către Reprezentantul Autorităţii cel mai târziu la data de 1 august, în fiecare an, împreună cu Raportul lunar.

Segmentele de drum necorespunzătoare vor fi corectate nu mai târziu de data de 31 august a anului în care s-a efectuat măsurarea Barierele (Parapete de protecţie)

Concesionarul se va asigura că toate tipurile de bariere (flexibile, semi-rigide şi rigide) sunt întreţinute astfel încât să asigure în orice moment siguranţa Utilizatorului.

6.4.6 Barierele (Parapete de protecţie)

Concesionarul se va asigura că toate tipurile de bariere (flexibile, semi-rigide şi rigide) sunt întreţinute astfel încât să asigure în orice moment siguranţa Utilizatorului.

Dispozitivele de siguranţă se vor conforma prevederilor incluse in Tabelele 7.1 si 7.2 de mai jos:

Tabel 7-1 – Bariere (Parapeţi de protecţie)

VERTICALITATEA STÂLPILOR (SECŢIUNE TRANSVERSALĂ)	RAMBLEU POSTERIOR STÂLPI	TENSIUNEA ÎN CABLU	CORDON RUTIER	ALINIEREA SAU DESPRINDEREA BARIEREI
Deviaţie mai mică de 75 milimetri	Rambleu (X) corespunzător cu criteriile de proiectare	Fără slăbire perceptibilă	Nu este cazul	Deviaţie mai mică de 25 milimetri

Tabel 7-2 – Starea materialelor

COROZIUNEA OŢELULUI		
Mai mică de 25% in în adâncime		

Concesionarul va inspecta barierele zilnic şi va corecta orice Neconformitate constatată in cel mai scurt timp posibil, daca nu s-a aprobat altfel de către Autoritate in cadrul Procedurii de Revizuire.

6.4.7 Atenuatoare de impact

În unghiurile generate între bretelele de acces către spaţiile de servicii şi partea carosabilă se vor amplasa atenuatori de şoc care să corespundă prevederilor SR EN 1317-3/2021, pentru amortizarea şocurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele de protecţie în zona de separare a fluxurilor de circulaţie. Atenuatoarele care se vor achiziţiona trebuie să aibă nivelul de protecţie pentru viteza de 110 km/h în cazul autostrăzilor şi nivelul de 80 km/h în cazul variantelor.

Concesionarul se va asigura că toate atenuatoarele de impact sunt păstrate în stare bună, şi că toate componentele lor contribuie la siguranţa Utilizatorului. Reparaţiile necesare vor fi efectuate în conformitate cu recomandările producătorului referitoare la atenuatorul de impact implicat.

Elementele necorespunzătoare vor fi reparate nu mai târziu de 7 zile de la detectare.

6.5 Întreţinerea pe timp de iarnă

6.5.1 Planul de întreţinere pe timp de iarnă

Concesionarul se va conforma Planului de întreţinere pe Timp de Iarnă inclus în Anexa 6/5.

Concesionarul va revizui periodic şi va actualiza Planul de Întreţinere pe timp de Iarnă, în scopul îmbunătăţirii serviciilor sale.

6.5.2 Îndepărtarea zăpezii (Deszăpezirea)

6.5.2.1 Îndepărtarea zăpezii de pe drum (Deszăpezirea drumului)

Concesionarul va asigura conformitatea cu următoarele prevederi de deszăpezire:

- Zăpada va fi îndepărtată complet de pe întreaga lăţime a benzilor de trafic si a zonelor de parcare din interiorul spatiilor de servicii.
- Zăpada va fi complet îndepărtată de pe benzile de trafic si de pe zonele de parcare din interiorul spatiilor de servicii, în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii;
- În niciun caz, operaţiunile de deszăpezire nu se vor solda cu abandonarea unor troiene de zăpadă pe benzile de circulaţie si in spatiile pentru servicii;
- Raspandirea mecanica/manuala a materialelor chimice in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zapezii;
- Deszapezirea mecanica se va realiza cu autoutilaje specifice;
- Combaterea lunecusului se face utilizand fondanti chimici cu respectarea "Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice" – indicativ AND nr. 525/2013.

Semne corespunzatoare de avertizare trebuie prevazute acolo unde se depune cantitativ zapada pe benzile de rulare si poate deveni un pericol.

6.5.2.2 Îndepărtarea zăpezii de pe parapeţii de protecţie

Zapada acumulata pe parapetii de protectie va fi inlaturata cat de repede se poate executa si in orice caz in cel mult 48 ore dupa incetarea ninsorii pentru a nu compromite eficienta dispozitivelor de siguranta.

În niciun caz nu se va accepta ca zăpada colectată să fie proiectată pe suprafeţele aflate la un nivel inferior (benzi de trafic, parcari).

Îndepărtarea zăpezii de pe parapetii de protectie şi transportul ei va începe imediat ce poate fi executata operatia dupa ce a incetat ninsoarea. Daca nu sunt necesare alte prevederi de siguranta, această operaţie trebuie să aibă loc în perioade cu nivele reduse de trafic, pentru a menţine gradul maxim de funcţionalitate al Spatiului de Servicii. Acest lucru va fi îndeplinit într-un mod corespunzător, luând în considerare complexitatea operaţiunilor, dar nu va depăşi 48 ore.

Pentru barierele (parapeţii de protecţie) instalate pe terasament, zapada inlaturata trebuie impinsa pana la marginea acostamentului. Totuşi, Autoritatea îşi rezervă dreptul de a solicita îndepărtarea zăpezii de pe unele bariere (parapeţi de protecţie) dacă, în opinia sa, prezenţa zăpezii în respectivele zone constituie un risc ridicat pentru Utilizatori.

6.5.2.3 Îndepărtarea zăpezii

Zăpada rezultată în urma operaţiunilor de deszăpezire va fi încărcată în remorci şi transportată la o locaţie care să se conformeze Prevederilor de Mediu.

6.5.3 Prevenirea si combaterea poleiului si a ghetii pe carosabil

6.5.3.1 Prevederile generale

Operaţiunile de combatere a poleiului pe suprafaţa carosabilă vor fi planificate imediat ce s-au prevazut ninsori sau viscoliri. Operaţiunile de dezgheţare se vor efectua în momentele menţionate mai jos:

- Imediat ce ninsoarea, viscolul sau furtuna au început şi se formează polei;
- Imediat ce grosimea zăpezii căzute sau a stratului de gheaţă de pe benzile de circulaţie a fost redusă la 2 cm sau mai puţin, drept rezultat al operaţiunilor de îndepărtare a zăpezii.

Pentru a reduce impactul asupra mediului, cantitatea materialelor antiderapante folosite va fi redusă la un minimum necesar pentru a asigura siguranţa traficului.
Concesionarul se va conforma cu reglementările privind protecţia mediului, cu privire la utilajele folosite în acest scop şi la materialele antiderapante împrăştiate pe carosabil.

Operaţiunile de combatere a gheţii de pe benzile de circulaţie se vor încadra în limitele indicate în următorul Tabel:

Tabel 7-3 – Norme privind îndepărtarea gheţii

	Dacă: T° > mai mare de -15°C (1)			Dacă: T° între-15°C şi -20°C (1)			Dacă: T° > mai mică de -20°C (1)		
	Ninsoare sau furtună de zăpadă care se termină între:			Ninsoare sau furtună de zăpadă care se termină între:			Ninsoare sau furtună de zăpadă care se termină între:		
	Ore de vârf (2)	Zi	Seara şi noaptea	Ore de vârf (2)	Zi	Seara şi noaptea	Ore de vârf (2)	Zi	Seara şi noaptea
	5:30 a.m. - 9:30 a.m. 3:00 p.m. - 7:00 p.m.	9:30 a.m. - 3:00 p.m.	7:00 p.m. - 5:30 a.m.	5:30 a.m. - 9:30 a.m. 3:00 p.m. - 7:00 p.m.	9:30 a.m. - 3:00 p.m.	7:00 p.m. - 5:30 a.m.	5:30 a.m. - 9:30 a.m.	9:30 a.m. - 3:00 p.m.	7:00 p.m. - 5:30 a.m.
TIMP DE DEZGHET	4 ore după	3 ore după	4 ore după şi înainte de 7:00 a.m.(3)	5 ore după	4 ore după	5 ore după şi înainte de 7:00 a.m.(4)	Imediat ce condiţiile permit la această temperatură. Folosirea materialelor antiderapante devine obligatorie.		

(1) Temperatura aerului la 30 cm deasupra drumului în timpul ninsorii
(2) Perioada "Orelor de vârf" se aplică si la sfârşit de săptămână.
3) Sfârşit de săptămână (11:59 p.m. Vineri până la 11:59 p.m. Duminică , inclusiv Sărbătorile legale): 4 ore după
(4) Sfârşit de săptămână (11:59 p.m. Vineri până la 11:59 p.m. Duminică , inclusiv Sărbătorile legale): 5 ore după

6.6 Planul de amenajare pentru peisagistică şi amenajări şi dotări rutiere

6.6.1 Planul de amenajare pentru peisagistică

Planul de amenajare pentru pesisagistica elaborat de către Concesionar este inclus în Anexa 6/8.

6.6.2 Spaţiile verzi, taluzurile şi zone peisagistice

Concesionarul este responsabil de întreţinerea unui aspect estetic al spaţiilor verzi, taluzurilor, şi a zonelor peisagistice localizate in Spatiul de Servicii. În acest scop, Concesionarul va controla creşterea ierbii şi a vegetaţiei în aşa fel încât să asigure vizibilitatea maximă şi va îndepărta orice grohotiş care acoperă o suprafaţă mai mare de 400 cm^2 sau care are un volum mai mare de 250 cm^3. Concesionarul va întreţine toate aceste zone în bună stare.
Concesionarul va efectua reparaţii sau stabilizări ale terasamentelor sau debleelor erodate din interiorul spatiilor de servicii.

Daca nu s-a convenit altfel cu Autoritatea in cadrul Procedurii de Revizuire, Concesionarul va efectua operaţii de tundere a ierbii ori de cate ori este necesar astfel incat in orice moment din punct de vedere vizual spatiile verzi sa ofere un aspect ingrijit. Aceste operaţiuni vor fi îndeplinite de la marginea acostamentului până la limitele locaţiei.
Întreţinerea ecologică, aşa cum a fost aceasta definită în ghidul de întreţinere al Autorităţii, este permisă.
Concesionarul se va conforma tuturor prevederilor menţionate în Capitolul 4 (*Prevederi de Mediu*) din prezentul Caiet de Sarcini referitoare la vegetaţie, faună şi peisagistică.
Concesionarul va inspecta marginile drumului cel puţin o dată pe an, între 15 mai şi 31 iulie în scopul corectării oricărei Neconformităţi înainte de 15 octombrie în anul când a fost detectată.

6.6.3 Bariere fonice

Concesionarul va fi responsabil de întreţinerea tuturor barierelor fonice în stare bună, în scopul asigurării siguranţei Utilizatorilor.
Concesionarul va menţine barierele fonice din următoarele motive:

- Proprietarii care locuiesc în vecinătatea autostrăzii să fie protejaţi din punct de vedere acustic şi fizic;
- Componentele peretelui sunt solide şi sunt bine ancorate pe suportul lor;
- Aspectul vizual al pereţilor să nu afecteze aspectul estetic şi arhitectural;
- Păstrarea curată a suprafeţelor.

Concesionarul va prevedea:

- Curăţarea anuală a murdăriei, mai exact următoarele: mizeria de la suprafaţă, pământ, resturile şi desenele de tip graffiti de pe barierele fonice înainte de data de 15 octombrie a fiecărui an;
- Curăţarea ambelor părţi ale barierelor fonice la fiecare cinci ani.

6.6.4 Bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele şi drenurile

Concesionarul va fi responsabil de întreţinerea bordurilor, rosturilor, rigolelor şi drenurilor în condiţii corespunzătoare de funcţionare şi de siguranţă.
Concesionarul va repara orice bordură, trotuar, rost, rigolă sau dren care este înfundat, uzat, desprins, îndoit sau deteriorat, pentru a se asigura că nu cauzează probleme de eroziune, scurgeri necontrolate, şi nu constituie pericole pentru Utilizatori.
Atunci când aceste defecte nu pot fi reparate, Concesionarul va înlocui bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele şi drenurile care prezintă astfel de defecte, fie în întregime, fie în parte.
După reparaţie sau înlocuire, aceste borduri, trotuare, rosturi, rigole şi drenuri nu vor prezenta devieri faţă de secţiunea standard, de natură să împiedice scurgerea liberă a apelor.
Concesionarul va inspecta bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele şi drenurile şi va corecta toate Neconformităţile in termen de 30 de zile de la constatarea acestora.

6.7 Sistemul de drenare

Sistemele de drenare, armăturile conductelor si circuitele de deversare vor avea capacitatea de a direcţiona apa direct de la punctul de captare la punctul de scurgere. Concesionarul se va conforma în mod specific cu prevederile din Capitolul 4 (*Prevederi de Mediu*) din prezentul Caiet de Sarcini privind protecţia mediului pentru deversarea apelor în mediu.

6.7.1 Rigole, goliri intermediare sau de fund şi deversoare

Concesionarul va fi responsabil pentru refacerea secţiunilor iniţiale ale rigolelor şi şanţuri, în funcţie de necesităţi, precum şi de efectuarea de noi secţiuni prin excavare, în scopul îmbunătăţirii scurgerii apei şi pentru a se asigura că stratul de bază al drumului rămâne în permanenţă uscat.
Rigolele:

- Vor colecta apa la capacitatea lor proiectată în toate anotimpurile;

- Apa care stagnează va fi mai mică de 150 milimetri adâncime şi nu va depăşi 20 metri în întindere.

Deversoarele:

- Apa care stagnează va fi mai mică de 300 milimetri adâncime, şi nu va depăşi 20 metri în întindere.

Bazinele de colectare:

- Bazinele de colectare din vecinătatea benzilor de circulaţie vor fi securizate prin recurgerea la grilaje de protecţie sau la alte dispozitive de siguranţă. Toate bazinele de colectare şi de sedimentare vor fi împrejmuite.

6.7.2 Cămine de colectare, guri de scurgere

Concesionarul va evita orice acumulare excesivă a sedimentelor şi a pietrişului în căminele de colectare, gurile de scurgere şi de natură a împiedica scurgerea corespunzătoare a apelor.

Concesionarul se va asigura că gurile de scurgere şi căminele de colectare gurile de scurgere-căminele de colectare îndeplinesc următoarele prevederi:

- Diferenţa de nivel a căminelor de colectare şi a gurilor de scurgere peste sistemul rutier adiacent pe o rază de 300 de milimetri în jurul grilajului nu va depăşi 25 milimetri;
- Grătarul şi capacul căminelor de colectare vor fi bine fixate şi nu vor prezenta fisuri;
- Structura căminelor de colectare şi a gurilor de scurgere nu va fi concavă;
- Drenurile de sub drum nu sunt obstrucţionate;
- Acumularea sedimentelor nu va bloca ţevile.

Reziduurile colectate în urma curăţarii căminelor de colectare şi a gurilor de recepţie vor fi îndepărtate în mod corespunzător, fiind transportate pe un teren din apropiere.

Orice acţiuni care sunt necesare în scopul îndeplinirii prevederilor de mai sus vor fi întreprinse nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care a fost detectată Neconformitatea.

6.7.3 Conductele închise

Concesionarul este răspunzător de asigurarea scurgerii normale a apei. Conductele închise vor îndeplini următoarele prevederi:

- Conductele nu vor avea nici un racord deschis şi nu vor prezenta infiltraţii de apă;
- Înălţimea sedimentelor depuse nu va depăşi ¼ din diametrul conductei.

Reziduurile colectate în urma curăţării conductelor închise vor fi îndepartate în mod corespunzător, fiind transportate pe un teren din apropiere.

Orice acţiuni care sunt necesare în scopul îndeplinirii prevederilor de mai sus vor fi luate nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care a fost detectată Neconformitatea.

6.7.4 Podeţe

Concesionarul este răspunzător de evitarea acumulării excesive de sedimente şi pietriş în podeţe, şi de asigurarea scurgerii normale a apei. Concesionarul se va asigura că podeţele îndeplinesc următoarele prevederi:

- Podeţele nu vor avea rosturi deschise şi nu vor prezenta infiltraţii ale apei;
- Orice crăpătură în conductele din beton armat nu va depăşi 10 milimetri în lărgime;
- Înălţimea sedimentelor nu va depăşi ¼ din diametrul conductei.

Orice acţiuni care sunt necesare în scopul îndeplinirii prevederilor de mai sus vor fi luate nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care a fost detectată Neconformitatea.

Reziduurile colectate în urma curăţării podeţelor vor fi îndepărtate în mod corespunzător, fiind transportate pe un teren din apropiere.

6.8 Norme pentru inspecţia şi întreţinerea cladirilor

6.8.1 Generalitati

Concesionarul trebuie sa intretina cladirile in conformitate cu Planul de Inspectii, Întreţinere şi Reparatii pentru Cladiri, inclus în Anexa 6/6. Planul si procedurile pentru inspectii, intretinere si reparatii ale cladirilor trebuie sa respecte Buna Practica ale Industriei, Standardele Tehnice relevante, precum si Legea Nr. 10/1995.

Concesionarul trebuie sa revizuiasca şi sa modifice din cand in cand planul, în funcţie de necesităţi, dar cel putin o data la trei ani, si sa il înainteze Autorităţii, în conformitate cu Procedura de Revizuire.

Obiectivele planului vor fi:

- Asigurarea siguranţei şi confortului Utilizatorului;
- Evitarea si atenuarea permanenta a perturbarii Utilizatorilor;
- Menţinerea integrităţii structurale a Lotului;
- Menţinerea perioadei de operare a Cladirilor si a componentelor lor prin mijloacele unui program sistematic de regim de inspectii, intretinere si reparatii, care sa aiba in vedere masuri de prevenire şi corectare.

6.8.2 Programul de Inspecţie a Cladirilor

Regimul de intretinere al cladirilor al Concesionarului trebuie sa includa, daca nu s-a aprobat altfel de către Autoritate in cadrul Procedurii de Revizuire, urmatoarele tipuri de inspectie:

- Curenta
- Periodica
- Generala
- Speciala

6.8.2.1 Inspectii Curente

Frecventa Inspectiilor Curente a cladirilor trebuie executate de Concesionar conform Anexei 6/6. Inspectiile Curente reprezinta inspectii vizuale ale tuturor componentelor cladirilor in vederea depistarii semnelor de deteriorare sau defectelor si pentru a identifica prevederile necesare reparatiilor in vederea mentinerii integritatii cladirilor.

Daca in timpul Inspectiilor de Rutina se descopera defecte care pot dauna sigurantei imediate, Concesionarul trebuie actioneze imediat pentru implementarea masurilor corespunzatoare de protectie a personalului si a Utilizatorilor. Concesionarul trebuie apoi sa ia masuri necesare pentru a remedia defectele prin executia reparatiilor, pentru a se asigura ca functionalitatea cladirii este mentinuta in conformitate cu Prevederile Tehnice. Totusi, daca se observa ca deteriorarile au un impact asupra sigurantei si integritatii Cladirilor, Autoritatea trebuie sa fie notificata imediat despre aceste riscuri. Informatiile trebuie inregistrate intr-un Raport, care trebuie sa fie inaintat Autoritatii intr-o saptamana, cel mai tarziu, dupa ce s-au detectat deteriorarile.

6.8.2.2 Inspectiile periodice

Inspectiile periodice trebuie efectuate in fiecare an si trebuie sa cuprinda inspectarea tuturor componentelor cladirii. Se va pregati un Raport de Inspectie Periodica dupa fiecare inspectie, in conformitate cu Anexa 6/6, si acesta trebuie sa fie inclus in Raportul Lunar ale lunii octombrie ale fiecarei an.

6.8.2.3 Inspectiile Generale

Inspectiile generale trebuie efectuate la intervale de trei ani. Inspectiile Generale trebuie sa cuprinda inspectia detaliata a tuturor componentelor cladirii. Dupa fiecare inspectie se va intocmi un Raport de Inspectie Generala, in conformitate cu Anexa 6/6, iar acesta va trebui sa fundamenteze revizuirea Planului pentru Inspectii, Intretinere si Reparatii pentru Cladiri care va fi inaintat Autoritatii in conformitate cu articolul 6.8.1.

6.8.2.4 Inspectiile Speciale

Inspectiile Speciale trebuie efectuate dupa evenimente majore, cum ar fi: dezastre naturale, explozii, sau accidente majore care implica impact structural. De asemenea, Inspectii Speciale trebuie efectuate cand s-au detectat deteriorari majore in timpul Inspectiilor Curente sau Periodice.
Concesionarul trebuie sa aiba in vedere ca anumite procedure de inspectie necesita echipamente specifice si metode de investigare (testari).

6.8.3 Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari

Concesionarul trebuie sa se asigure tot timpul ca toate Cladirile sunt intretinute in conditii de siguranta. Daca elementele unei Cladiri necesita reparatie sau inlocuire, Concesionarul trebuie sa ia masurile necesare de remediere si inlocuire.
Concesionarul trebuie sa pregateasca Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari ale Cladirilor si sa-l intainteze Autoritatii pentru apropbare, cu cel putin 3 luni inaintea Datei de Incepere Integrale a Serviciilor si ulterior in conformitate cu articolul 6.8.1.
Concesionarul trebuie sa implementeze Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari ale Cladirilor aprobat, cu scopul de a proteja Cladirile si elementele lor intr-o stare tehnica si functionala buna, care sa fie in conformitate cu Standardele Tehnice relevante.
Programul de Intretinere trebuie sa fie compatibil cu regimul inspectiilor si sa-i urmeze acestuia, pentru a furniza un sistem de management suficient de bine organizat.
Categoriile de intretinere trebuie sa include urmatoarele:

- Intretinerea Curenta - implica actiuni minore cu scopul de a remedia defectele sau deteriorarile care pot cauza accidente sau pot afecta comfortul Utilizatorului.
- Intretinerea preventiva – implica curatare, lubrifiere, hidroizolarea elementelor structurale, etc.
- Intretinerea corectiva – implica vopsirea partiala/totala a structurii metalice, inlaturarea vegetatiei, etc.

Activitatile la care se face referire mai sus sunt numai cu scop orientativ si nu reprezinta lista completa. Activitatile ce urmeaza a se desfasura pentru intretinerea cladirilor depind de tipul cladirii si componentele sale.

6.8.4 Registre si Manuale ale Cladirilor

Concesionarul trebuie sa inregistreze toate rapoartele de inspectii, incluzand detaliile masurilor luate sau planificate a se lua. Copii ale registrelor trebuie sa fie puse la dispozitia Autoritatii dupa cum si cand este solicitat.

Concesionarul trebuie sa pregateasca manualele de intretinere individuale pentru fiecare Cladire, daca nu s-a aprobat altfel de către Autoritate in Procedura de Revizuire. Manualul trebuie sa includa detaliile cladirii, dupa cum este prezentat in Anexa 6/6.

Registrele si Manualele Cladirilor ar trebui sa fie compatibile cu baza de date structurala a Autoritatii, dar Concesionarul trebuie sa fie responsabil de dezvoltarea si implementarea propriului Sistem de Management referitor la Cladiri. Prevederea consta in faptul ca pana la 31 ianuarie al fiecarui an de Servicii, Concesionarul trebuie sa furnizeze anumite informatii tehnice despre cladiri, pentru a actualiza baza de date nationala a Autoritatii.

Registrele cladirilor trebuie sa contina date caracteristice fiecarei Cladiri, incluzand, dar nelimitandu-se la:

- Înregistrarea datelor descriptive ale Cladirii (inclusiv a planşelor şi desenelor conforme cu execuţia);
- Înregistrarea acţiunilor de inspectare şi întreţinere (inclusiv datele şi natura acţiunii întreprinse);
- Rapoarte fotografice, după caz (fotografii digitale);
- Rapoarte de evaluare, inclusiv starea tehnica a fiecarei cladiri.

6.8.5 Elemente structurale

Elementele structurale sunt elementele care contribuie la preluarea eforturilor din incarcari si care determina capacitatea portanta a cladirii cum ar fi: stalpi, fundatii, grinzi, ziduri de sprijin, placi, etc.

Elementele la care s-a facut referire mai sus, sunt numai cu scop orientativ si nu reprezinta lista completa. Elementele unei cladiri date trebuie sa depinda de tipul cladirii, locatia sa, caracteristicile de proeictare si auxiliare.

6.8.6 Cerinte de Performanta pentru Cladiri

Nivelul de performanta al Concesionarului trebuie monitorizat pentru urmatoarele cerinte:

- Frecventa Inspectiilor Curente si Periodice, conform planului
- Masuri luate dupa Inspectiile Curente si Periodice
- Termenele limita si inaintarea Rapoartelor de Inspectie relevante
- Continutul Rapoartelor de Inspectie
- Acuratetea Inspectiilor, incluzand evaluarea degradarilor (siguranta, confort, executie, etc.)
- Durata intretinerii, activitati ale fiecarui tip de intretinere
- Validarea lucrarilor
- Controlul necorespunzator al calitatii
- Intretinere necorespunzatoare.

6.9 Norme pentru Indicatoarele Rutiere şi Iluminare

Concesionarul va inspecta iluminatul şi indicatoarele rutiere cel puţin odată pe saptamana. Neconformităţile care nu afectează siguranţa Utilizatorului vor fi corectate in 30 zile. Raportul lunar pe luna decembrie va fi însoţit de un Proces Verbal de Inspecţie. Acesta va conţine de asemenea planurile de lucru pentru anul următor.
Concesionarul este răspunzător de îndeplinirea operaţiunilor de întreţinere necesare pentru a menţine semnalizările adecvate şi pentru a asigura siguranţa Utilizatorilor.

6.9.1 Sistemul de iluminare

Concesionarul este răspunzător de îndeplinirea oricărei acţiuni de întreţinere a sistemelor de iluminare, pentru a asigura confortul şi siguranţa Utilizatorilor şi a menţine caracteristicile înregistrate iniţial din punct de vedere al intensităţii şi omogenităţii fasciculelor de lumină emise, în conformitate cu caracteristicile proiectate ale acestora şi cu deciziile luate în momentul execuţiei lucrărilor, facilitând în acest fel păstrarea unui grad ridicat de siguranţă In Spatiul de Servicii.

Concesionarul se va asigura că sistemele de iluminare îndeplinesc următoarele prevederi:

- Standardele de iluminare nu sunt încălcate la mai mult de două componente consecutive, şi cel puţin 85 % din corpurile de iluminat vor fi în funcţiune; în cazul constatării unei Neconformităţi cu privire la această normă, Concesionarul va corecta situaţia nu mai târziu de 7 zile de la detectare;
- Braţul superior al stâlpilor de iluminat este în stare bună;
- Stâlpii nu vor fi înclinaţi mai mult de 5° şi nu vor fi crăpaţi pe mai mult de 10% din circumferinţa acestora;
- Fisurile constatate pe suprafaţa stâlpilor din beton armat nu depăşesc valorile prescrise de către standarde;
- Uşile de acces sunt în bună stare, au fost dotate cu sisteme de închidere adecvate şi nu prezintă probleme de funcţionare;
- Postamentul şi placa de fixare a stâlpilor nu vor fi deteriorate;
- Nu vor înregistra fisuri la nivelul fundaţiilor;
- Buloanele de prindere şi sistemele de ancorare nu vor prezenta defecţiuni şi vor fi bine strânse;
- Cutiile de tragere ale cablurilor nu vor fi deteriorate şi vor fi echipate cu capace.

În momentul în care se impune efectuarea unor reparaţii la sistemele de iluminat, sistemele respective vor fi aduse în conformitate cu standardele, şi se vor conforma prezentului Caiet de Sarcini.

Atat timp cat nu este compromisă siguranţa utilizatorului, Concesionarul va corecta orice Neconformitate nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului în care s-a constatat existenţa respectivei Neconformităţi. În eventualitatea în care siguranţa utilizatorului este compromisă, Concesionarul va rectifica Neconformitatea în termen de 24 ore de la constatare.

6.9.2 Indicatoare Rutiere

Concesionarul este răspunzător de întreprinderea operaţiunilor de întreţinere necesare, prin recondiţionarea indicatoarelor, în scopul menţinerii integrităţii aparaturii şi mesajelor.

Concesionarul se va asigura că toate indicatoarele rutiere îndeplinesc următoarele prevederi:

- Suporturile nu vor fi dărâmate;
- Suporturile nu vor fi înclinate cu mai mult de 500 milimetri;
- Suporturile nu vor fi îndoite sau instabile;
- Mesajele de pe indicatoarele rutiere vor fi lizibile atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte.

Pentru a nu fi compromisă siguranţa Utilizatorului, Concesionarul va corecta orice Neconformitate nu mai târziu de şapte zile de la data când Neconformitatea a fost observată.

6.9.3 Suporturile Indicatoarelor Rutiere

Concesionarul va inspecta indicatoarele pentru a se asigura că nu prezintă un risc pentru

Utilizatori şi va lua măsuri corective, în cazul în care constată existenţa următoarele Neconformităţi:

- Fundaţiile
- Teren instabil;
- Fundaţiile stâlpilor instabile;
- Armăturile sunt descoperite;
- Rugina la suprafaţă;
- Fisuri în profunzime;
- Fisuri la nivelul fundaţiei;
- Apa la suprafaţa bazei;
- Forfecări sau deteriorari ale suprafeţelor betonate;
- Fisuri la nivelul conductelor subterane;
- Deformări sau deteriorări ale unuia sau mai multor sisteme de ancorare;
- Şurub lipsă sau deteriorat;
- Buloane de ancorare prea scurte.
- Structurile laterale, suporturile şi altele:
- Postamentul sau placa de fixare sunt deteriorate;
- Probleme sau avarii la nivelul unui pilon sau a unui dispozitiv de fixare;
- Probleme sau avarii la nivelul unui indicator rutier;
- Înălţime de gabarit insuficientă;
- Şurub sau bară de distanţare stricate sau lipsă;
- Probleme sau avarii la nivelul unui element structural;
- Asamblare defectuoasă sau inadecvată;
- Şurub sau bară de distanţare stricate sau lipsă;
- Indicator murdar, acoperit de gheaţă sau zăpadă;
- Indicator îndoit sau căzut;
- Indicator neînşurubat;
- Intensitatea reflectorizantă mai mică de 50% din valoarea nominală chiar şi în condiţiile în care indicatorul rutier respectiv este nou;
- Stratul reflectorizant e defectuos;
- Inscripţie deficitară;
- Mesaj eronat.

6.9.4 Marcaje rutiere

Concesionarul va corecta marcajele longitudinale sau temporare de pe suprafeţele de drum atunci când intervine una dintre situaţiile enumerate în continuare:

- Modificări ale zonelor de trecere;
- Modificări ale traseului;
- Modificări în modul de utilizare al carosabilului;
- Ştergerea marcajelor iniţiale până în momentul în care pe şosea rămâne mai puţin de 75% din vopsea.
- Dacă nu este compromisă siguranţa Utilizatorilor, Concesionarul va corecta orice Neconformitate in 30 de zile de la producerea evenimentului Operaţiile de Întreţinere şi Reparaţii pentru Clădirile de pe Amplasament

Concesionarul îşi asumă responsabilitatea de a întreţine orice clădire în condiţii bune de funcţionare, respectând în orice moment legislaţia aplicabilă în privinţa clădirilor şi lucrărilor de construcţie.

ANEXA 6/1 PROPUNERILE CONCESIONARULUI CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA SPATIILOR PENTRU SERVICII

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 6/2 DETECTAREA INCIDENTELOR ŞI PERIOADELE DE CORECTARE

	INDICATOR DE EVALUARE AL PERFORMANŢEI	TIMP MAXIM DE DETECŢIE A	TIMP MAXIM DE CORECTARE
Orice pericol care poate afecta siguranţa Conducătorilor auto	Neasigurat	5 minute	30 de minute
Capace pentru cămine de colectare sau guri de scurgere	Lipsa,desprins sau rupt	24 ore	4 ore
"Stop", "Accesul interzis", sau "Cedează trecerea"	Lipsă, desprins sau rupt	24 ore	1 oră
Prezenţa oricărui obiect pe benzile de circulaţie si spatiile de servicii si stationare, inclusiv prezenţa unor animale moarte	Mai mult de 0.2 m^3	6 ore	1 oră
Eroziunea rambleului inferior	Mai mult de 1 m^3	24 ore	7 Zile
Apă pe benzile de circulaţie	Mai mult de 12 mm adâncime deasupra unei suprafeţe de 4-m^2	12 ore	1 oră
Indicatoare rutiere avertizare	Lipsă sau deteriorate	12 ore	4 ore
Parapet de protecţie	Într-o poziţie care ar putea afecta siguranţa Conducătorului auto	12 ore	1 oră
Pericol de cădere a gheţii	Pentru fiecare structură de pe benzile de circulaţie	4 ore	2 ore
Pericol de cădere a altor materiale	Pentru fiecare element periculos	4 ore	2 ore
Siguranţa Utilizatorului	Eşec în acordarea de asistenţă sau în asigurarea protecţiei Utilizatorului aflat în dificultate	15 minute	30 min.
Accident Fatal	Neglijarea obligaţiei de a înainta un Proces Verbal al Accidentului către Reprezentantul Autorităţii	Nu este cazul	Nu mai târziu de 24 de ore

ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE URGENȚĂ AL CONCESIONARULUI

PARTEA 1: URGENTE DE ORDIN GENERAL

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE URGENŢĂ AL CONCESIONARULUI

PARTEA 2: ACCIDENTE FATALE

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 6/4 PLANUL CONCESIONARULUI DE ÎNTREȚINERE, INSPECȚII ȘI REPARAȚII

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 6/5 PLANUL CONCESIONARULUI DE ÎNTREŢINERE PE TIMP DE IARNĂ

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 6/6 PLANUL CONCESIONARULUI PENTRU INSPECŢII, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ALE CLADIRILOR

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 6/7 PROGRAMUL CONCESIONARULUI PENTRU ÎNTREȚINEREA MAJORĂ A SISTEMULUI RUTIER PE ÎNTREAGA DURATĂ A SERVICIILOR

[*De completat de catre Ofertanti*]

ANEXA 6/8 PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU PEISAGISTICĂ ELABORAT DE CĂTRE CONCESIONAR

[*De completat de catre Ofertanti*]

7. PROGRAMUL DE AUDIT EXTERN

7.1 Prevederi Generale

Autoritatea poate evalua performanţele Concesionarului, pentru a se asigura că acesta respectă prevederile Contractului, prin intermediul unor operaţiuni de audit, având ca obiect procesele aferente Sistemului de Management al Proiectului şi Sistemului de Management al Calităţii, precum şi rezultatele acestora. Scopul acţiunilor de audit este acela de a ajuta Autoritatea să evalueze performanţa Concesionarului, să constate conformitatea, sau, dimpotrivă, Neconformitatea cu obligaţiile care îi revin acestuia în baza Contractului, în special cu privire la Caietul de Sarcini şi prevederile descrise în sistemele de management şi procesele de producţie.

7.2 Scopul programelor de audit externe

Auditările care au ca obiect operaţiunile Concesionarului includ obligaţiile din cadrul acestui Caiet de Sarcini şi toate celelalte prevederi stipulate în Contract, inclusiv, în special, următoarele elemente:

- Sistemul de management:
- Sistemul de Management al Proiectului
- Sistemul de Management al Calităţii
- Indicatoarele rutiere şi asigurarea fluidităţii circulaţiei;
- Comunicările;
- Procesele, procedurile, produsele şi serviciile (inclusiv Datele de Proiectare) caracteristice etapelor de proiectare şi execuţie;
- Procesele, materialele periculoase, serviciile şi produsele pe Durata Serviciilor.

Acţiunile de audit întreprinse în legătură cu sisteme şi procese cum ar fi, spre exemplu, auditarea proceselor, vor include orice Operaţiune care este considerată a fi în curs de desfăşurare conform Programului de Lucrări, sau care este în desfăşurare, conform observaţiilor Autorităţii.

7.3 Acţiunile de Audit al Sistemului

Scopul verificărilor de audit ale sistemului este de a determina dacă sistemele de management ale Concesionarului sunt eficiente, bine înţelese şi aplicate în mod corespunzător, dar şi dacă Concesionarul respectă procedurile, ordinea Operaţiunilor, metodele de execuţie, verificările şi punctele de control şi orice alte indicaţii aferente derulării proceselor.

Acţiunile de audit al sistemului sunt conduse pe baza următoarelor documente fără a se limita doar la acestea: Sistemele de Management, inclusiv procesele şi procedurile Concesionarului, planurile de calitate şi dosarele de calitate (elemente care pot fi depistate). Existenţa unor suspiciuni cu privire la posibile anomalii sau Neconformităţi privind calitatea dosarelor sau aplicarea proceselor şi procedurilor pot face ca Autoritatea să iniţieze unul sau mai multe acţiuni de audit mai amănunţite, referitoare la sisteme, procese, proceduri, produse sau activitatea propriu-zisă.

7.4 Acţiunile de Audit ale Produsului

Acţiunile de audit vor face verificări pentru a determina dacă Concesionarul este în conformitate cu Caietul de Sarcini.

Acţiunile de audit ale produsului se vor face pe baza următoarelor elemente (fără a se limita doar la acestea):

- Planuri de calitate;
- Dosare de calitate;
- Specificaţii Tehnice;
- Materiale (documente, studii, Rapoarte, desene, schiţe, planşe, planuri, specificaţii schiţele de atelier, documente cu date tehnice, rezultatele măsurătorilor, controale, teste, niveluri de performanţă, controale, nivelul de deservire, timpul de răspuns, etc.);
- Infrastructura;
- Materialele achiziţionate sau serviciile obţinute sau furnizate de către Concesionar;
- Programul de Inspecţie şi Întreţinere.
-

7.5 Tipuri de Audit

7.5.1 Audit planificat

Acţiunile de audit planificat se aplică sistemelor şi proceselor şi fac parte dintr-un program prestabilit, care stipulează inclusiv frecvenţa lor şi datele lor aproximative.
Autoritatea poate iniţia acţiuni de audit planificat care să aibă ca obiect sistemele şi produsele. Frecvenţa acestora poate varia în funcţie de riscurile asociate Lucrărilor, sau de riscurile pe care le implică implementarea Sistemelor de Management, etapele de proiectare, execuţie, operare, întreţinere şi reabilitare şi rezultatele verificărilor de audit anterioare.

7.5.2 Audit neplanificat

Acţiunile de audit neplanificate permit efectuarea unei verificări ad-hoc de către Autoritate. Acestea nu vor fi programate înainte şi sunt efectuate la discreţia Autorităţii.

7.5.3 Audit de verificare

În cazul în care Concesionarului i se cere să ia măsuri corective sau preventive după o acţiune de audit, Autoritatea poate iniţia oricând doreşte acţiuni de audit de verificare. Aceste auditări, efectuate în plus faţă de activităţile de audit planificate sau neplanificate, au scopul de a verifica dacă s-au luat măsurile corective sau de prevenire necesare de către Concesionar.

7.6 Efectuarea acţiunilor de Audit

7.6.1 Programarea

În termen de 90 zile de la Data Contractului, şi la fiecare trei luni după aceea, Autoritatea va înainta către Concesionar un grafic trimestrial de audit, care va menţiona numărul, natura şi datele preconizate ale acţiunilor de audit planificate a avea loc în Perioada de Mobilizare şi Perioada de Execuţie a Lucrărilor. Totuşi, Autoritatea îşi rezervă dreptul de a modifica acest grafic trimestrial, caz în care Concesionarul va fi anunţat în consecinţă.
Programul planificat al acţiunilor de audit pe Durata Serviciilor trebuie trimis către Autoritate, la intervale anuale, cu excepţia lucrărilor de remediere corespunzatoare Prevederilor referitoare la Returnare la Data Expirării (sau Data Încetării), pentru care se aplică proceduri de audit proprii.

7.6.2 Înştiinţarea prealabilă a acţiunilor de Audit

7.6.2.1 Auditul sistemului

Autoritatea va informa Concesionarul, în scris, despre scopul oricărei acţiuni planificate de audit sau audit de verificare şi despre informaţiile necesare în vederea efectuării lui, cu cel puţin 48 de ore înainte de data la care urmează a fi întreprinsă auditarea.

Autoritatea va informa Concesionarul, în scris, despre intenţia sa de a iniţia un audit neplanificat al sistemului sau al procesului cu cel puţin 24 de ore înainte, cu scopul de a oferi Concesionarului suficient timp de a-şi convoca personalul şi pentru a întocmi/localiza documentele necesare.
În ambele cazuri, Autoritatea va indica în preavizul trimis dacă intenţionează să convoace o întâlnire sau nu.
La primirea unei astfel de înştiinţări de audit, Concesionarul va confirma primirea preavizului către Autoritate, în scris, confirmând în acelaşi timp şi numele managerului care va primi Autoritatea şi va răspunde întrebărilor acesteia. Managerul desemnat de către Concesionar va fi în măsură să răspundă întrebărilor puse de Autoritate în legatură cu orice aspecte care fac obiectul auditului.

7.6.2.2 Acţiunile de audit al produselor

Acţiunile de audit al produselor nu necesită trimiterea unor înştiinţări prealabile, opţiunea iniţierii acestora fiind în întregime la latitudinea Autorităţii.

7.6.3 Întâlnirile de deschidere

Auditul sistemului începe, de obicei, cu o scurtă întâlnire de începere, al cărei scop este de a confirma obiectivul, scopul, şi durata auditului. Tot personalul identificat în confirmarea scrisă a Concesionarului va asista la întâlnirea de deschidere. În cazul absenţei unora dintre membrii desemnaţi ai personalului, aceştia vor fi înlocuiţi de un reprezentant care să poată furniza informaţiile necesare.

7.6.4 Conducerea auditului

Rezultatele unui audit depind în mare măsură de posibilitatea de a prezenta dovezi fizice sau documente justificative în sprijinul afirmaţiilor / constatărilor, pentru a demonstra respectarea prevederilor din prezentele Specificaţii Technice, la cererea Autorităţii.
Autoritatea este cea care iniţiază auditul. La cererea Autorităţii, Concesionarul va efectua copii ale documentelor relevante şi a înregistrărilor făcute pe perioada auditului.
Autoritatea va analiza documentele justificative sau dovezile fizice prezentate şi îşi va înregistra observaţiile, precum şi orice Neconformităţi constatate.
Autoritatea poate decide sa extinda sfera auditului, dacă aceasta consideră că sunt necesare informaţii suplimentare.
Atunci când o măsură corectivă sau preventivă a fost deja luată ca răspuns la o Neconformitate constatată la momentul auditului, Autoritatea va înregistra deficienţa iniţială şi detaliile măsurii corective sau preventive.
În plus, Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru a-i acorda asistenţă Autorităţii în verificarea respectării unei prevederi specifice, atunci când este necesară o vizită la amplasament sau o deplasare în afara locaţiei în care se desfăşoară auditul.

7.6.5 Întâlnirea de închidere

7.6.5.1 Auditul procesului

Acţiunile de audit al procesului şi al sistemului se vor încheia cu o întâlnire de închidere în timpul căreia constatările, Neconformităţile sau observaţiile vor fi comunicate Concesionarului.
Ori de câte ori este posibil, toţi cei care au participat la întâlnirea de dechidere vor participa şi la cea de închidere, iar Directorul de Calitate al Proiectului sau managerul Concesionarului menţionat în paragraful 7.6.2.1 va semna dosarul auditului, certificând faptul că a luat cunoştinţă de constatările, observaţiile şi Neconformitatile, dacă acestea există, raportate de Autoritate.

7.6.5.2 Auditul produsului

În funcţie de rezultatele auditului, Autoritatea va hotărî dacă este necesar să convoace o întâlnire de închidere, care să succeadă auditului produsului.

7.7 Audit suplimentar

În orice moment, rezultatele auditului pot antrena acţiuni de audit suplimentare, în scopul investigării mai amănunţite a unei Neconformităţi, sau pentru a confirma faptul că o Neconformitate a fost soluţionată în mod corespunzător.

7.8 Rapoartele de Audit

Un Raport de audit va fi înaintat Concesionarului de către Autoritate în decurs de cinci zile lucrătoare de la finalizarea auditului. Acest Raport va lista constatările, observaţiile şi neregulile, dacă este cazul, identificate de acţiunea de audit. Autoritatea va emite o înştiinţare de Neconformitate către Concesionar pentru fiecare Neconformitate care este menţionată în raportul de audit.

8. PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE

8.1 Obiectivele Autorităţii

Toate prevederile referitoare la recepţionarea lucrărilor au scopul de a proba faptul că Bunurile de Retur ale Lotului sunt predate către Autoritate la Data Expirarii în asemenea condiţii încât să îndeplinească scopul de a furniza în continuu o calitate bună a serviciilor pentru utilizatori şi o execuţie standard pentru un Spatiu de Servicii bine întreţinut şi administrat.

Concesionarul si Autoritatea vor întreprinde inspecţii impreuna („Inspectii Initiale de Returnare") pentru a identifica nivelul lucrarilor de reabilitare necesare aferente Lotului în scopul de a face posibil ca, la Data Expirării, Bunurile de Retur să fie într-o stare conformă cu aceste Prevederi referitoare la Returnare.

8.2 Inspecţiile şi Revizuirea Documentelor

Inspecţiile Initiale de Returnare se vor executa pe perioade de 24 şi 12 luni înainte de Data Expirării, aşa cum este mentionat mai jos. In plus, Concesionarul si Autoritatea vor analiza impreuna evidenţele proiectului şi rapoartele si manualele de operare.

Autoritatea va notifica Concesionarul cu cel putin 42 zile inainte de inceperea inspectiilor comune. La primirea notificarii din partea Autoritatii, Concesionarul trebuie sa pregateasca un program de inspectii si sa il inainteze Autoritatii in interval de 21 zile de la primirea notificarii. Programul de inspectii trebuie finalizat cu cel putin 14 zile inainte de inceperea primei inspectii. Obiectivul inspectiilor si al analizarii evidentelor este de a:

- Se asigure perioada serviciilor de după Data Expirării a tuturor elementelor Lotului;
- Demonstreze, prin documentele revizuite şi inspecţii planificate ale Cladirilor, că nu sunt necesare îmbunătăţiri majore pentru cel puţin [3] ani după Data Expirării;
- Demonstrarea, prin inspecţie cu camera video, că toate canalele de colectare de apă pluvială şi conductele de canalizare îndeplinesc următoarele condiţii:
- Nu prezintă depozite şi obstrucţionări;
- Nu prezintă fisuri de 10 milimetri lăţime sau mai mari;
- Nu prezintă îmbinări/rosturi deschise sau defecte;
- Nu prezintă acumulări de apă pe mai mult de 1/10 din diametrul conductei.
- Demonstreze că durata remanentă de viaţă a sistemului rutier este de cel puţin 3 ani de la Data Expirării, şi că stratul de uzură respectă prevederile de execuţie minime în ceea ce priveşte calitatea rulării şi rezistenţa la alunecare;
- Demonstreze că toate Indicatoarele rutiere, barierele de siguranţă, stâlpii de iluminat, împrejmuirile precum şi alte dotări sunt în stare bună şi corespunzătoare scopului respectiv, fără să fie necesare reparaţii sau îmbunătăţiri pentru o perioadă de cel puţin un 1 an de la Data Expirării;
- Demonstrarea faptului că relieful şi mediul înconjurător nu prezintă contaminare suplimentară a mediului, în plus faţă de contaminarea estimată sau pre-existentă. Pentru a demonstra acest lucru, se va întocmi un raport (o caracterizare) în acest sens (Etapa 1 şi Etapa 2) cu cel puţin 180 zile înaintea de Data Expirării.

8.3 Raportul de Returnare, Lucrarile de Returnare si Costurile de Returnare

In urma derularii Inspectiilor Initiale de Returnare si a Analizei Evidentelor, Concesionarul va elabora si inainta un Raport de Returnare în conformitate cu Procedura de Revizuire.

Raportul de Returnare aprobat trebuie să includă o anexă a Estimarilor Concesionarului de costuri („Costul de Returnare") aferente Lucrărilor de Returnare impreuna cu o lista detaliata a Lucrarilor de Returnare, necesare pentru îndeplinirea prevederilor de fiabilitate specificate („Anexa Lucrărilor de Returnare"). Anexa Lucrărilor de Returnare trebuie să includă lista detaliată a lucrărilor necesare, un program de finalizare, metode de execuţie, precum şi prevederile referitoare la managementul traficului.

Lucrarile de Returnare trebuie intreprinse pe perioada ultimilor doi ani ai Duratei Contractului. Orice lucrare de proiectare necesara ca parte a Lucrarilor de Returnare va fi supusa Procedurii de Revizuire.

8.4 Formarea profesională

Cu nu mai mult de doisprezece (12) luni inainte de Data Expirarii, Concesionarul va oferi cursuri de formare profesionala pentru angajatii nominalizatii ai Autoritatii sau pentru orice alte persoane numite de catre Autoritate, avand ca obiect toate aspectele etapelor de operare si intretinere a Lotului, astfel incat la Data Expirarii contractului, procesul de receptie sa fie ireprosabil si fara accidente nejustificate sau care se pot evita.

8.5 Documentaţia

La Data Încetării, Concesionarul va furniza următoarele Autorităţii:

- Varianta actualizată a tuturor documentelor menţionate în Capitolul 5 (*Prevederi de Proiectare şi Construcţie*) şi Capitolul 6 (*Prevederi referioare la Servicii*) din prezentul Caiet de Sarcini;
- Toate documentele tehnice legate de achiziţionarea întregului echipament sau a componentelor acestuia, inclusiv variantele actualizate;
- Toată documentaţia contractuală şi tehnică referitoare la contractele încheiate pe Durata Contractului (contracte pentru lucrările de reabilitare a infrastructurii, contractele cu terţele părţi [deszăpezire, tractare, ridicarea animalelor moarte], inclusiv detaliile referitoare la angajamentele financiare stipulate în contracte);
- Toate planşele şi desenele conforme cu execuţia pentru lucrările majore executate pe Durata Contractului (contracte pentru lucrările de reabilitare a infrastructurii, toate contractele cu terţe părţi [îndepărtarea zăpezii, tractarea, înlăturarea animalelor moarte], inclusiv detaliile operaţiunilor financiare stipulate în contracte);
- Toate desenele conforme cu execuţia pentru lucrări majore executate pe Durata Serviciilor, precum şi pe durata Lucrărilor de Returnare;
- Toată documentaţia (funcţională, tehnică, procedurile, planurile, inventarele, etc.) va fi actualizata şi predata Autorităţii, inclusiv codurile actualizate încredinţate, documentaţia proiectelor, documentaţia de testare, manualele Utilizatorului, documentaţia terţelor părţi, materialul cursurilor de formare, arhivele de întreţinere, contractele de licenţe software, contractele de custodie şi contractele de asistenţă;
- Lista tuturor furnizorilor, a bunurilor şi serviciilor cu obligaţiile şi garanţiile legate de componentele infrastructurii sau execuţia Operaţiunilor;
- Lista tuturor garanţiilor, în special conţinutul şi acoperirea garanţiilor, termenele limită, confirmarea şi transferabilitatea Autorităţii şi condiţiile care trebuie respectate în vederea păstrarii lor în vigoare.

8.6 Clădirile

Clădirile vor respecta următoarele prevederi minime la Data Expirării:

- Fiecare edificiu va îndeplini funcţiunile normale pentru clasa şi categoria sa de importanţă, conform legislaţiei aplicabile clădirilor şi lucrărilor de construcţii;
- Fiecare din componentele clădirii va fi în stare bună de funcţionare şi operarea acestora nu va pune probleme;
- Întreţinerea preventivă va fi fost executată, astfel încât nicio componentă a niciunei clădiri să nu necesite lucrări de remediere, îndeosebi pentru acoperişuri şi pentru stratul exterior al clădirilor;
- Toată documentaţia (funcţională, tehnică, planşele, inventarele, etc.) va fi actualizată la Data Expirării, urmând a fi transmisă Autorităţii.

8.7 Staţiile de pompare

Cu 180 zile înaintea Datei Expirării, cel mai devreme, se va efectua o serie de teste de funcţionare la toate componentele staţiilor de pompare (daca exista), în vederea monitorizării

performanţelor acesteia, pe baza conform criteriilor stabilite la momentul elaborării proiectului tehnic iniţial şi a variantelor actualizate ale acestuia:

- Intervalul de timp pentru testarea pompelor nu va fi mai scurt de 20 minute, în care acestea vor trebui să funcţioneze la capacitate maximă;
- Autoritatea va asista la desfăşurarea testelor;
- Concesionarul va anunţa Autoritatea cu privire la datele în care se vor efectua testele, cu cel puţin două săptămâni înainte de data preconizată, iar acestia din urmă vor anunţa Concesionarul, dacă doresc să asiste la operaţiunile de testare;
- Concesionarul va furniza rezultatele testelor efectuate la staţiile de pompare, cel mai târziu la data emiterii următorului Raport Lunar, iar procesul verbal de testare va include următoarele informaţii: criteriile de proiectare, performanţele de atins, rezultatele obţinute şi un plan de acţiune, atunci când este necesar.

  Dacă nu se atinge nivelul de performanţă necesar Concesionarul va remedia neregulile şi va reface testele până în momentul în care acestea relevă că sunt îndeplinite toate prevederile aplicabile.

8.8 Obligaţii de Operare şi Întreţinere

Concesionarul trebuie să îşi continue obligaţiile normale referitoare la operare şi întreţinere pentru următoarele componente până la Data Expirării:

- Peisagistica;
- Marcajele sistemului rutier;
- Curăţarea Cladirilor;
- Etanşarea fisurilor;
- Îndepărtarea desenelor de tip graffiti;
- Înlocuirea corpurilor de iluminat defecte;
- Înlocuirea balustradelor rupte sau deformate;
- Curăţarea indicatoarelor rutiere;
- Curăţarea şanţurilor şi gurilor de vărsare.

8.9 Raportul Final de Returnare si Certificatul de Returnare

Intr-o perioada de trei luni de la Data Expirarii Concesionarul si Autoritatea trebuie sa intreprinda impreuna Inspectia Finala de Returnare iar Concesionarul trebuie sa elaboreze Raportul Final de Returnare si sa il inainteze catre Autoritate in cadrul Procedurii de Revizuire, impreuna cu Certificatul de Returnare.

9. CERINŢE REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE

9.1 Prevederi Generale

Concesionarul va înainta detalii ale tuturor Propunerilor, Datelor de Proiectare sau orice altă acţiune propusă, Autorităţii, în conformitate cu prevederile acestui Capitol 9 (*Cerinţe referitoare la Procedura de Revizuire*) şi ale Anexei 3 *(Procedura de Revizuire).* Concesionarul nu trebuie să implementeze Propunerea sau să dea curs acţiunii propuse dacă aceasta nu se conformează cu Procedura de Revizuire descrisă în Anexa 3 *(Procedura de Revizuire).*

Prevederile cuprinse în acest Capitol 9 (*Cerinţe referitoare la Procedura de Revizuire*) şi în Anexa 3 *(Procedura de Revizuire).* nu sunt menite să fie contradictorii, ci să reglementeze din punct de vedere contractual, şi astfel să completeze, prevederile legale ce stabilesc procedurile pentru diverse depuneri şi aprobarea sau respingerea acestora. În caz că aceste două seturi de prevederi se contrazic, şi nu este posibilă aplicarea amândurora în acelaşi timp, prevederile legale prevalează.

9.2 Tipuri de Depuneri

Documentele propuse ce se supun Procedurii de Revizuire (fiecare dintre acestea reprezentând o „Propunere") vor include, dar nu se vor limita la:

- Date de Proiect (ce trebuie să fie în conformitate cu Procedura de Revizuire) referitoare la Proiectul Tehnic, Detaliile de Execuţie sau Proiectul de Peisagistică;
- Propuneri de Management Temporar al Traficului;
- Sisteme de Management;
- Programul Lucrărilor;
- Planurile de Operare şi Întreţinere, incluzând Lucrările de Întreţinere Majore;
- Modificări;
- Orice alte documente necesar a fi depuse în conformitate cu Contractul;
- Orice altă Propunere sau acţiune propusă de Concesionar.

9.3 Prevederile Minime de Depunere

Fiecare document depus trebuie să fie clar identificat prin suficiente detalii, după cum urmează:

(i) O declaraţie că documentul depus respectă în totalitate obligaţiile Concesionarului conform Contractului, acestui Caiet de Sarcini, şi Propunerilor depuse anterior; sau

(ii) O declaraţie că documentul depus reprezintă o modificare faţă de propunerea depusă anterior (Modificare a Concesionarului); sau

(iii) O declaraţie că documentul depus reprezintă o modificare cerută de Autoritate (Modificare a Autorităţii); şi

(iv) Documentaţia corespunzătoare ataşată (după cum s-a convenit sau poate fi solicitată);

(v) Documentele depuse referitoare la proiectare trebuie să facă cel puţin distincţia între proiectarea sistemului rutier, proiectarea sistemului de drenare, proiectul de amenajare a teritoriului, raportul geotehnic şi proiectarea terasamentelor, proiectarea cladirilor, cu certificatele relevante;

(vi) Documentele depuse referitoare la construcţii trebuie să includă cel puţin detalii referitoare la managementul traficului, Autorizaţiile, desene tehnice, Declaraţii de Metodă, aranjamentele de programare şi testare, cu certificatele relevante.

9.4 Procedura de Proiectare şi Certificare

9.4.1 Prevederi Generale

Procedura de Proiectare şi Certificare trebuie aplicată pe Durata Contractului tuturor Propunerilor tehnice (inclusiv modificări) făcute de către Concesionar. Aceste documente vor fi înaintate de către Proiectant şi vor include Propunerile Concesionarului referitoare la proiectare şi construcţie, operare şi întreţinere sau returnare. Proiectantul va înainta

documentele către Autoritate, dacă părţile au convenit astfel ulterior.

Procedura de Proiectare şi Certificare trebuie aplicată următoarelor depuneri, dar fără a se limita la acestea:

- Proiect Tehnic;
- Detalii de Execuţie;
- Proiect de Peisagistică, precum şi alte Propuneri de mediu;
- Orice altă modificare (sau variaţiune) faţă de Propunerea convenită anterior;
- Management şi Semnalizare Temporare de Trafic;
- Lucrări de Întreţinere;
- Evaluarea şi repararea sau reînnoirea Cladirilor;
- Toate Certificatele referitoare la proiectare, execuţie, finalizare, remediere a defectelor, lucrări de întreţinere şi returnare;
- Orice alte Propuneri tehnice.

9.4.2 Procedura de Revizuire

Prevederile pentru documentele depuse (de către Proiectant) şi răspunsul din partea Autorităţii, daca este relevant, pentru această Procedură de Certificare şi Proiectare trebuie să respecte Procedura de Revizuire.

9.4.3 Informaţii ce trebuie depuse

Informaţiile depuse vor include doar Date de Proiectare relevante (aşa cum s-a convenit între părţi). Nu este necesar să se predea calculele de proiectare şi documentaţia de fond, cum ar fi anexele pentru consolidări sau proiectare a Lucrărilor Temporare, în afara cazului în care sunt solicitate în mod expres.

9.4.4 Rapoarte privind Siguranta Rutiera

Documentele depuse ce implică elemente de proiectare a Spatiului de Servicii vor fi însoţite de Rapoarte de Audit de Siguranta Rutiera de proiectare.

9.4.5 Lucrări Temporare

Depunerea de proiecte referitoare la Lucrările Temporare nu este necesară, decât dacă este solicitat de către Autoritate.

9.4.6 Certificate

Toate documentele depuse vor fi însoţite de Certificatele corespunzătoare (vezi Anexa 9/1) semnate corespunzător de către Proiectant şi Concesionar. Certificatele vor fi semnate de reprezentanţi autorizaţi ai organizaţiilor în cauză. Autoritatea va completa Certificatul în concordanţă cu Procedura de Revizuire şi va înapoia o copie Proiectantului.

ANEXA 9/1: LISTA CERTIFICATELOR

(suplimentar celor precizate in mod expres de clauzele Contractului de Concesiune)

Certificate de Proiectare

1. Proiect General
2. Proiect Structural
3. Proiect al Sistemului de Drenare
4. Dimensionarea Sistemului Rutier
5. Raport Geotehnic
6. Proiect pentru Amenajarea Teritoriului
7. Modificări

Certificate de Construcţie

8. Începerea Lucrărilor
9. Managementul Traficului
10. Probe şi Încercări
11. Finalizare
12. Începerea Serviciilor
13. Lucrări Temporare (dacă este necesar)

Alte Certificate pe Durata Serviciilor

14. Lucrări de Întreţinere
15. Remedierea Defectelor
16. Returnare / Sfârşitul Termenului

Formatul şi conţinutul Certificatelor trebuie convenite între Reprezentantul Concesionarului şi Reprezentantul Autorităţii. Un exemplu de Certificat este prevăzut în Anexa 9/2.

ANEXA 9/2: EXEMPLU DE CERTIFICAT

Certificăm că am utilizat un grad rezonabil de aptitudini profesionale şi grijă în pregătirea [ ] în conformitate cu referinţa depunerii noastre [ ] ce este ataşată acestui Certificat, şi listată mai jos.

[Furnizaţi o listă de documente şi desene etc. depuse]

După părerea noastră, [Proiectul] depus respectă [Prevederile de Proiectare şi Construcţie] şi [Caietul de Sarcini] asociate, acolo unde este cazul.

Proiectant	Reprezentantul Concesionarului
Nume:	
Poziţia:	Nume: .....
Data:	Data: .....
Semnat:	Semnat: .....

Acest Certificat este:

(a) Luat la Cunoştinţă*

(b) Luat la Cunoştinţă cu Observaţii*†

(c) Returnat ca „Respins cu Observaţii"* †

Autoritate

Nume: .....

Data: .....

Semnat: .....

* şterge̦ţi unde este cazul

† vezi Observaţiile mai jos

Observaţii

ANEXA 3

PROCEDURA DE REVIZUIRE

1. Procedură de Revizuire

1.1 O solicitare transmisă de către Concesionar sau prin intermediul acestuia în baza prezentei Anexe 3 (*Procedura de Revizuire*) către Autoritate, după cum este prevăzut în prezentul Contract (oricare dintre aceştia fiind denumit în prezenta Anexă 3, **„Entitatea care Revizuieşte"**, în baza distincţiilor făcute în Art. 1.5 de mai jos), va fi însoţită de documentul propus spre aprobare (inclusiv orice Date de Proiectare) sau de declaraţia privind modul de acţiune propus şi se va aplica următoarea procedură:

1.2 Entitatea care Revizuieşte va returna imediat ce este posibil şi, în orice caz, în termen de 30 de zile (sau în altă perioadă care poate fi specificată în prezentul Contract pentru orice caz particular), un exemplar al solicitării relevante cu menţiunea „acceptat" sau (cu aplicarea în mod corespunzător a Secţiunii 3 de mai jos) „acceptat cu observaţii" sau (cu aplicarea în mod corespunzător a Secţiunii 3 de mai jos) „obiecţiuni", după caz. Entitatea care Revizuieşte va transmite de asemenea Concesionarului solicitarea avizată şi, în cazul oricărei solicitări care este returnată cu menţiunea „obiecţiuni" sau „acceptat cu observaţii", oricare şi toate aceste observaţii prin fax sau mijloace electronice de comunicare.

1.3 Concesionarul poate proceda la implementare în cazul în care solicitarea a primit menţiunea „acceptat". Documentele sau modul de acţiune propus care însoţesc o solicitare purtând menţiunea „acceptat cu observaţii" vor fi modificate de Concesionar în conformitate cu orice astfel de observaţii (cu excepţia situaţiei în care Concesionarul contestă faptul că orice astfel de observaţii s-au făcut în baza unor motive permise prin prezentul Contract, caz în care Concesionarul poate înainta acest aspect spre soluţionare în conformitate cu Procedura de Soluţionare a Litigiilor), dar nu trebuie depuse din nou la Entitatea care Revizuieşte; cu toate acestea, un raport cu privire la felul în care respectivele obiecţiuni sunt avute în vedere de Concesionar (**„Raportul de Feedback"**) se va depune la Entitatea care Revizuieşte înainte să se procedeze la implementare de către Concesionar. Documentele sau modul de acţiune propus care însoţesc o solicitare ce a primit menţiunea „obiecţiuni" vor fi revizuite de către Concesionar şi depuse din nou la Entitatea care Revizuieşte, împreună cu solicitarea aferentă, cu excepţia situaţiei în care Concesionarul contestă faptul că orice astfel de obiecţie s-a făcut în baza unor motive permise de prezentul Contract, caz în care Concesionarul poate înainta acest aspect spre soluţionare în conformitate cu Procedura de Soluţionare a Litigiilor.

1.4 În cazul în care Entitatea care Revizuieşte nu returnează orice astfel de solicitare (inclusiv orice notificare privind depunerea care a fost redepusă) cu menţiunea corespunzătoare în termen de 30 de zile (sau în orice altă perioadă specificată în prezentul Contract pentru orice caz particular) de la primirea acesteia, se va considera că a returnat Concesionarului respectiva solicitare cu menţiunea „acceptat".

1.5 Autoritatea va acţiona în calitate de Entitate care Revizuieşte oricând conform prevederilor din prezentul Contract este formulată o solicitare către Autoritate (conform Procedurii de Revizuire.

1.6 Revizuirea de către Entitatea care Revizuieşte a solicitării se face fără a aduce atingere dreptului Autorităţii, atunci când oricare dintre aceştia nu acţionează în calitate de Entitate care Revizuieşte, dar ca entitate către care s-a înaintat o copie a solicitării, de a face

observaţii cu privire la obiectul solicitării, şi nici dreptului Concesionarului de a ţine cont (parţial) sau nu de respectivele observaţii la libera sa alegere.

2. Informaţii Suplimentare

2.1 În cazul în care Entitatea care Revizuieşte solicită acest lucru, Concesionarul va transmite orice alte informaţii, date şi documente (inclusiv dar fără a se limita la detalii cu privire la calcule şi observaţiile Proiectantului) care pot fi necesare pentru o evaluare completă a unei solicitări menţionate în Secţiunea 1 şi a implicaţiilor acesteia şi va lua toate măsurile necesare pentru ca Entitatea care Revizuieşte să fie încredinţată de faptul că documentul propus sau modul de acţiune propus sunt conforme cu prezentul Contract şi sunt oportune.

3. Motive pentru Formularea de Observaţii/Obiecţii

3.1 Entitatea care Revizuieşte poate face observaţii/obiecţii în legătură cu orice solicitare sau document depus, în baza motivelor prevăzute la paragraful 3.15 de mai jos (iar Entitatea care Revizuieşte va avea întotdeauna dreptul să facă astfel de observaţii/obiecţii în baza acestor motive, indiferent de existenţa unei prevederi din prezentul Contract care limitează, într-un caz particular, motivele în baza cărora poate formula observaţii/obiecţii) şi, în legătură cu solicitările sau documentele depuse precizate mai jos, poate formula observaţii/obiecţii şi după cum urmează:

3.2 În legătură cu un document sau un mod de acţiune propus, ce au fost supuse Procedurii de Revizuire altfel decât conform alin. 3.3 - 3.14 de mai jos, Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul de a formula observaţii/obiecţii doar în cazul în care consideră, în mod rezonabil, că:

3.2.1 capacitatea Concesionarului de a-şi îndeplini obligaţiile în baza prezentului Contract ar putea să fie şi există probabilitatea rezonabilă ca această capacitate să fie afectată negativ în mod semnificativ prin aprobarea unui astfel de document sau mod de acţiune propus sau încalcă în alt mod Buna Practică Industrială;

3.2.2 aprobarea unui astfel de document sau mod de acţiune propus ar putea să afecteze şi există probabilitatea rezonabilă ca această aprobare să afecteze negativ în mod semnificativ orice drept al Autorităţii în baza prezentului Contract sau capacitatea acesteia de exercitare a unui astfel de drept (inclusiv orice efect negativ asupra eficacităţii unei astfel de exercitări) sau de îndeplinire a obligaţiilor sale în baza prezentului Contract sau de îndeplinire a oricărei obligaţii sau atribuţii legale; sau

3.2.3 fără o limitare la paragraful 3.2.2, aprobarea unui astfel de document sau mod de acţiune propus ar putea să majoreze şi există probabilitatea rezonabilă ca această aprobare să majoreze orice răspundere a Autorităţii faţă de Concesionar (inclusiv dar fără a se limita la răspunderi în temeiul Art. 44 (*Compensaţii în caz de Încetare*);

dar nu şi în cazul în care respectiva majorare a răspunderii constituie o consecinţă directă a unei Modificări a Autorităţii sau a unei Modificări a Concesionarului şi sumele corespunzătoare au rolul de a finanţa o Modificare a Autorităţii sau o Modificare a Concesionarului.

3.3 În ceea ce priveşte orice notificare transmisă Entităţii care Revizuieşte în conformitate cu prevederile Art. 6.3.1 (*Investigaţii şi Expertize*) privind Investigaţiile ce vor fi efectuate înainte de Data Începerii Lucrărilor (cu excepţia celor prevăzute în Anexa 12 (*Lucrări şi Activităţi de Mobilizare*)), Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul să formuleze observaţii, acţionând în mod rezonabil.

3.4 În ceea ce priveşte orice notificare transmisă în legătură cu orice lucrări ale Autorităţilor Relevante sau modificări cu privire la acestea în conformitate cu Art. 6.5 (*Lucrări Efectuate*

de Autorităţi Relevante şi Furnizori de Utilităţi), Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul să formuleze observaţii, acţionând în mod rezonabil.

3.5 În legătură cu condiţiile oricărui Contract de Proiectare şi Construcţie sau Contract de Operare sau alte Subcontracte suplimentare supuse Procedurii de Revizuire, Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul de a formula observaţii doar:

3.5.1 pentru oricare dintre motivele prevăzute la paragrafele 3.2.1, 3.2.2 sau 3.2.3 (dacă se aplică ţinând cont de prevederile Art. 3.2.2d) (*Documentele Proiectului*) de mai sus, aplicabile *mutatis mutandis* acestui paragraf 3.5; sau

3.5.2 în cazul în care Contractul de Proiectare şi Construcţie sau Contractul de Operare sau alte Subcontracte suplimentare nu sunt conforme cu prezentul Contract (inclusiv, pentru evitarea oricăror dubii, cu prevederile Ofertei).

3.6 În legătură cu orice Antreprenor al Construcţiei sau Operator sau alt Subcontractant suplimentar pe care Concesionarul intenţionează să îl numească şi ale cărui date de identificare sunt supuse Procedurii de Revizuire după Data de Începere, Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul, acţionând în mod rezonabil, de a formula observaţii în ceea ce îl priveşte pe Antreprenorul Construcţiei sau Operatorul propus sau alt Subcontractant suplimentar, dacă respectivul Antreprenor al Construcţiei sau Operator sau alt Subcontractant suplimentar nu deţin capacitatea financiară, tehnică sau legală adecvată.

3.7 În ceea ce priveşte transmiterea unei Notificări a Concesionarului privind Modificarea, Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii doar pentru următoarele motive:

3.7.1 motivele prevăzute la paragrafele 3.2.1, 3.2.2 sau 3.2.3, aplicabile *mutatis mutandis* acestui paragraf 3.7 şi pentru orice referiri la un mod de acţiune sau document propus care cuprinde referiri la o propunere de Modificare a Concesionarului;

3.7.2 Modificarea Concesionarului propusă nu este conformă cu Buna Practică Industrială;

3.7.3 în urma implementării acelei propuneri de Modificare a Concesionarului, există probabilitatea rezonabilă ca îndeplinirea Cerinţelor privind Proiectarea şi Construcţia şi/sau a Cerinţelor privind Serviciile şi/sau a Cerinţelor de Returnare şi/sau capacitatea Concesionarului de a-şi îndeplini celelalte obligaţii care îi revin în baza prezentului Contract să fie afectate negativ în mod semnificativ;

3.7.4 în urma implementării acelei propuneri de Modificare a Concesionarului, există probabilitatea rezonabilă ca Lucrările ori Lotul şi/sau Operaţiunile să nu atingă sau să nu se menţină la un standard de execuţie calitativ şi valoric (pentru Autoritate) egal sau superior celui prevăzut pentru acestea conform Cerinţelor privind Proiectarea şi Construcţia sau, respectiv, Cerinţelor privind Serviciile, înainte de respectiva Modificare a Concesionarului;

3.7.5 în cazul unei propuneri de Modificare a Concesionarului în legătură cu care există probabilitatea rezonabilă ca implementarea să aibă ca efect majorarea veniturilor Concesionarului (constituind o modificare a veniturilor) şi/sau reducerea costurilor Concesionarului (constituind o modificare a costurilor) (în oricare dintre cazuri fiind menţionată în prezentul paragraf 3.7 sub denumirea de „**Economie**"), acea propunere de Modificare a Concesionarului nu a fost încă aprobată de Autoritate şi/sau modalitatea de împărţire a Economiei nu a fost încă agreată de Autoritate.

3.8 În ceea ce priveşte transmiterea Graficului de Execuţie a Lucrărilor iniţial sau oricărei versiuni revizuite sau modificate a acestuia, în conformitate cu Art. 11 (*Graficul de Execuţie a Lucrărilor*) (dar exceptând Graficul de Predare a Terenului), Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii doar pentru motivele că respectarea Graficului de Execuţie a Lucrărilor iniţial sau oricărei versiuni revizuite sau modificate a acestuia:

3.8.1 nu este posibilă şi nu este conformă cu Buna Practică Industrială; sau

3.8.2 ar implica o încălcare de către Concesionar a:

3.8.2.1 cerinţelor Persoanelor Interesate, conform Legii;

3.8.2.2 Cerinţelor privind Proiectarea şi Construcţia;

3.8.2.3 Art. 11 (Grafic de Execuţie a Lucrărilor);

3.8.2.4 oricărei alte obligaţii a Concesionarului în baza prezentului Contract; sau

3.8.3 sau pentru oricare dintre motivele prevăzute la paragrafele 3.2.1, 3.2.2 sau 3.2.3, aplicabile *mutatis mutandis* acestui paragraf 3.8 şi pentru orice referire la un document sau mod de acţiune propus care cuprinde referiri la Graficul de Execuţie a Lucrărilor revizuit care a fost depus.

3.9 În ceea ce priveşte transmiterea unui Grafic al Închiderilor de parti ale Lotului sau a unei versiuni revizuite a unui Grafic al Închiderilor de parti ale Lotului, Entitatea care Revizuieşte poate formula obiecţiuni în legătură cu orice Închidere de parte a Lotului solicitată de Concesionar doar dacă:

3.9.1 respectiva Închidere de parte a Lotului ar afecta îndeplinirea unei obligaţii sau atribuţii legale a Autorităţii sau nu este conformă cu Buna Practică Industrială;

3.9.2 respectiva Închidere de parte a Lotului este programată să producă efecte într-o zi de sărbătoare legală;

3.9.3 reprogramarea respectivei Închideri de parte a Lotului ar ameliora în mod semnificativ orice efect negativ al Închiderii de parte a Lotului asupra fluxului de trafic pe reţeaua de drumuri (indiferent dacă Autoritatea este sau nu autoritatea competentă asupra porţiunii relevante din reţeaua de drumuri); sau

3.9.4 durata perioadei solicitate pentru Închiderea de parte a Lotului este semnificativ mai mare decât perioada necesară în mod rezonabil pentru efectuarea lucrărilor relevante;

3.10 În ceea ce priveşte transmiterea unei propuneri în legătură cu planul, locaţia, tipul, dimensiunea, culoarea şi conţinutul tuturor Semnelor de Circulaţie sau a altor semne în conformitate cu prevederile Art. 21.2 (*Semne Noi*), Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii doar din următoarele motive:

3.10.1 (în legătură cu orice Semne de Circulaţie) propunerile sau oricare dintre acestea nu întrunesc cerinţele prevăzute la Art. 21.1 (*Prevederi referitoare la Semnele de Circulaţie*);

3.10.2 (în legătură cu orice astfel de semne) legate de siguranţă, ţinând cont, printre altele, de natura Lotului şi amplasarea propusă a semnului relevant; sau

3.10.3 (în legătură cu orice Semne de Circulaţie) din motive de eficienţă a rutării strategice a reţelei de drumuri publice sau a oricărei părţi a acestora;

3.10.4 o astfel de propunere nu ar fi conformă cu Standardele Tehnice sau, dacă nu există Standarde Tehnice aplicabile, nu ar fi conformă cu Buna Practică Industrială.

3.11 În ceea ce priveşte orice solicitare în legătură cu termenii şi condiţiile oricăror asigurări necesare în conformitate cu Art. 23.1.1 (Asigurari), Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii doar pentru următoarele motive:

3.11.1 asigurările respective nu respectă oricare dintre prevederile Art. 23 (*Asigurări*) şi/sau ale Anexei 5 (*Asigurări*);

3.11.2 forma şi/sau condiţiile asigurărilor necesare a fi încheiate în conformitate cu Partea 1 din Anexa 5 diferă de forma şi/sau condiţiile asigurărilor prevăzute în

Partea 1 din Anexa 5 în orice măsură semnificativă sau în orice detaliu semnificativ sau într-un mod care se preconizează că ar afecta în mod semnificativ drepturile şi/sau interesele Autorităţii în baza prezentului Contract sau exercitarea acestora;

3.11.3 forma şi/sau condiţiile asigurărilor necesare a fi încheiate în conformitate cu Partea 2 din Anexa 5:

3.11.3.1 conţin condiţii oneroase sau excese neuzuale care nu ar fi incluse în asigurările disponibile în mod rezonabil pe piaţă la momentul respectiv; sau

3.11.3.2 nu sunt echivalente cu cele solicitate prin condiţiile generale prevăzute în Partea 2 din Anexa 5 (în măsura în care poliţele respective ar fi disponibile în mod rezonabil pe piaţă în momentul respectiv) sau, dacă nu există astfel de condiţii generale, nu cuprind termeni comparabili la nivel general cu acele asigurări care acoperă riscuri similare, prevăzute în Partea 2 din Anexa 5; sau

3.11.3.3 ar putea afecta semnificativ în alt mod drepturile şi/sau interesele Autorităţii în baza prezentului Contract sau exercitarea acestora.

3.12 În ceea ce priveşte transmiterea oricărei Documentaţii de Calitate sau părţi a oricărei Documentaţii de Calitate sau a oricăror modificări la orice Documentaţie de Calitate, Entitatea care Revizuieşte poate formula obiecţiuni doar pentru următoarele motive:

3.12.1 respectiva Documentaţie de Calitate, părţile sau modificările sau Sistemele de Management al Calităţii pe care acestea le reflectă nu ar respecta cerinţele prevăzute la Art. 25.1.2 (*Sisteme de Management al Calităţii*);

3.12.2 ar încălca în alt mod orice prevedere a prezentului Contract; sau

3.12.3 adoptarea respectivei Documentaţii de Calitate, părţi sau modificări sau a Sistemelor de Management al Calităţii pe care acestea le reflectă ar putea şi există probabilitatea rezonabilă ca această adoptare să afecteze negativ în mod semnificativ capacitatea Concesionarului de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Contract.

3.13 În ceea ce priveşte transmiterea de Date de Proiectare în conformitate cu Procedura de Proiectare şi Certificare, Entitatea care Revizuieşte poate formula obiecţiuni doar pentru motivul că respectivele Date de Proiectare:

3.13.1 nu respectă Legea sau Standardele Tehnice sau (dacă nu există Standardele Tehnice) nu respectă Buna Practică Industrială; sau

3.13.2 nu respectă Cerinţele privind Proiectarea şi Construcţia sau Cerinţele privind Serviciile sau alte prevederi din prezentul Contract (inclusiv, pentru evitarea oricăror dubii, prevederile Ofertei).

3.14 În ceea ce priveşte transmiterea unui Program Anual sau a unui Program Anual revizuit sau actualizat în conformitate cu Art. 19 (*Programe - Servicii*), Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii/obiecţii doar pentru motivul că respectarea Programului Anual sau a Programului Anual revizuit sau actualizat:

3.14.1 nu este posibilă sau nu este conformă cu Buna Practică Industrială; sau

3.14.2 ar implica încălcarea de către Concesionar a:

3.14.2.1 Cerinţelor Persoanelor Interesate, conform Legii;

3.14.2.2 Cerinţelor privind Serviciile;

3.14.2.3 Art. 19 (Programe - Servicii);

3.14.2.4 oricărei alte obligaţii a Concesionarului în baza prezentului Contract;

3.14.3 sau pentru oricare dintre motivele prevăzute la paragrafele 3.2.1, 3.2.2 sau 3.2.3, aplicabile *mutatis mutandis* acestui paragraf 3.14 şi pentru orice referire la un document sau mod de acţiune propus care cuprinde referiri la Programul Anual sau la Programul Anual revizuit sau actualizat care au fost depuse.

3.15 Motivele la care se face referire la paragraful 3.1 de mai sus sunt următoarele:

3.15.1 motivele prevăzute în orice prevedere expresă care apare în alt loc din prezentul Contract (inclusiv dar fără a se limita la Secţiunea 7 de mai jos);

3.15.2 motivul că documentul sau modul de acţiune propuse ori aprobarea de către Entitatea care Revizuieşte a documentului sau modului de acţiune propuse nu ar fi conforme cu atribuţiile legale ale Autorităţii sau cu prevederile prezentului Contract sau ar încălca orice Cerinţe Legale;

3.15.3 motivul că nu au fost furnizate de către Concesionar toate informaţiile cerute în legătură cu solicitarea respectivă; sau

3.15.4 motivul stipulat în Secţiunea 8 de mai jos.

3.16 Se va considera că orice referire din prezenta Secţiune 3 la capacitatea de a adopta orice măsură sau de a face orice alt lucru de orice natură include o referire la eficacitatea adoptării acelei măsuri sau a efectuării acelui lucru, iar orice referire la faptul că este mai puţin probabil ca un anumit lucru să atingă o valoare (pentru Autoritate) egală sau mai mare decât o valoare existentă se va considera că include orice poate în mod rezonabil să majoreze costurile şi/sau să crească obligaţiile Autorităţii sau să afecteze în mod negativ drepturile Autorităţii sau capacitatea acesteia de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Contract sau de a-şi îndeplini orice obligaţie sau atribuţie legală, pe Durata Contractului sau ulterior acesteia.

4. Lipsa Obiecţiunilor

4.1 Pentru evitarea oricărui dubiu, o referire din prezentul Contract la faptul că nu există „nicio obiecţiune" sau la o „aprobare" în baza Procedurii de Revizuire în legătură cu un anumit aspect înseamnă că respectivul aspect a fost supus aprobării în conformitate cu prevederile prezentei Anexe 3 (*Procedura de Revizuire*) şi returnat (sau considerat returnat) cu menţiunea „acceptat" sau returnat cu menţiunea „acceptat cu observaţii", în ultimul caz cu condiţia ca acel aspect să fi fost modificat în conformitate cu observaţiile respective şi să se fi depus un Raport de Feedback la Entitatea care Revizuieşte înainte să se procedeze la implementare de către Concesionar.

5. Însuşire

5.1 Documentele sau modurile de acţiune care fac obiectul unei solicitări în conformitate cu Secţiunea 1 de mai sus şi care sunt returnate (sau considerate returnate) cu menţiunea:

5.1.1 „acceptat", vor fi însuşite; sau

5.1.2 „acceptat cu obiecţiuni", vor fi însuşite după ce sunt modificate în conformitate cu observaţiile primite;

dacă nu a existat nicio obiecţie împotriva oricărei schimbări sau modificări a acestora în conformitate cu Procedura de Revizuire.

6. Certificatul privind Modificarea Concesionarului

6.1 Proiectantul va emite un Certificat privind Modificarea Concesionarului în legătură cu o Modificare a Concesionarului faţă de care nu a existat nicio obiecţie în conformitate cu

Procedura de Revizuire (şi cu condiţia ca Notificarea Concesionarului privind Modificarea să fi fost aprobată în mod expres de Autoritate), iar Concesionarul va depune două exemplare ale Certificatului privind Modificarea Concesionarului la Entitatea care Revizuieşte care, doar în scopuri de păstrare a evidenţelor, va returna Concesionarului unul din exemplarele primite cu confirmare de primire.

7. Solicitări în legătură cu Modificări ale Autorităţii

7.1 Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii/obiecţii cu privire la orice solicitare în baza Procedurii de Revizuire dacă, în opinia sa rezonabilă:

7.1.1 solicitarea se referă în întregime sau în mod substanţial la orice aspect în legătură cu care Autoritatea a dispus o Modificare a Autorităţii;

7.1.2 nu au existat modificări semnificative de la data la care s-a dispus Modificarea Autorităţii în nicio privinţă semnificativă în ceea ce priveşte solicitarea; şi

7.1.3 efectul solicitării ar fi acela de a contracara, într-o măsură semnificativă, efectul Modificării Autorităţii.

8. Depunere repetată

8.1 Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii/obiecţii cu privire la orice solicitare în baza Procedurii de Revizuire în cazul în care solicitarea are legătură cu, în integralitate sau în mod semnificativ, o solicitare anterioară ce a fost returnată cu „observaţii" şi în legătură cu care nu s-au operat modificări semnificative.

ANEXA 4
MECANISMUL DE PLATĂ

Expresiile scrise cu majuscule în prezenta Anexă 4 (*Mecanismul de Plată*) au acelaşi înţeles cu cel indicat în Contract sau înţelesul indicat în conţinutul prezentei Anexe mai jos sau rezultat din context.

1. Redevenţa

1.1. Generalităţi

Redevenţa este suma rezultata din aplicarea cotei (*astfel cum au fost ofertata*) de ...% la Veniturile de la Terti care va fi platita lunar Autoritatii de catre Concesionar, prin Plata Lunara, în schimbul dreptului de a desfasura anumite activitati comerciale si de a presta anumite servicii si sa perceapă şi să colecteze in acest sens venituri, conform celor prevăzute expres în cuprinsul Contractului, după cum este prevăzut în prezenta Anexă 4 (*Mecanismul de Plată*).
Redeventa calculata pentru un an intreg (exceptand anul in care a survenit Data Inceperii Integrale a Serviciilor) nu va fi mai mica decat Valoarea Minima a Redeventei Anuale.

In cazul in care, se constata ca Redeventa calculata pentru un an intreg (exceptand anul in care a survenit Data Inceperii Integrale a Serviciilor) este mai mica decat Valoarea Minima a Redeventei Anuale, Autoritatea va avea dreptul de a pretinde, calcula si factura iar Concesionarul va plati Autoritatii diferenta dintre Valoarea Minima a Redeventei Anuale si Redeventa calculata pentru intreg anul.

După cum este descris mai jos, Redevenţa va fi plătită sub formă de Plăţi Lunare.

Facturile aferente Plăţilor Lunare vor fi exprimate şi plătite în Lei.
TVA se va aplica la facturile aferente Plăţii Lunare în conformitate cu Legea.

2. Plăţile Lunare

2.1. Generalităţi

Plata Lunară efectivă ce va fi făcută de către Concesionar Autoritatii va fi egală cu:

- Redeventa calculata din Veniturile de la Terti obtinute in luna anterioara;
- plus suma următoarelor:
  - orice Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate aplicabile în acea lună, în conformitate cu Secţiunea 3 (*Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate*);
  - orice Penalitati privind Punctele de Servicii aplicabile în acea lună, în conformitate cu Secţiunea 4 (*Penalitati privind Punctele de Servicii (de Neexecutare)*);
  - Penalitatile privind Plata Lunară, pentru luna sau lunile anterioare în care astfel de Penalitati nu au fost aplicate deşi Autoritatea ar fi avut dreptul să le aplice;
- plus orice altă sumă datorată de către Concesionar Autoritatii în baza Contractului;
- minus Deducerile;
- minus orice sumă datorată de către Autoritate Concesionarului în baza Contractului.

În consecinţă, Plata Lunară pentru fiecare lună „m" se va calcula după următoarea formulă:

$$MP_{m} = CR \times VT_{m-1} + UAPD_{m-1} + SPD_{m-1} + DD_{m} + SDA_{m} - SDC_{m} - D$$

unde:

y	=	anul "y"
MP_m	=	Plata Lunară pentru luna „m" din Anul „y"
VT_{m-1}	=	Veniturile de la Terti obtinute de Concesionar in timpul lunii „m-1"
CR	=	nivelul Cotei Redeventei(*astfel cum a fost ofertata)*
$UAPD_{m-1}$	=	Penalitatile privind Punctele de Indisponibilitate pentru luna „m-1" din Anul „y"
SPD_{m-1}	=	Penalitatile privind Punctele de Servicii pentru luna „m-1" din Anul „y"

DD_m = Penalitati privind Plata Lunară în luna „m" a Anului „y", pentru luna sau lunile anterioare în care astfel de Penalitati nu au fost aplicate deşi Autoritatea ar fi avut dreptul să le aplice

SDA_m = orice altă sumă datorată de către Concesionar Autoritatii în baza Contractului pentru luna sau lunile anterioare

SDC_m = orice sumă datorată de către Autoritate Concesionarului în baza Contractului pentru luna sau lunile anterioare

D = Deducerile calculate ca urmare a unei restrictionari a accesului Utilizatorilor la Lot, pentru luna sau lunile anterioare

Dacă, din orice motiv, valoarea unei Plăţi Lunare astfel cum este calculată mai sus este negativă, Autoritatea şi Concesionarul vor conveni imediat cu privire la procedura de plată a diferenţei către Concesionar.

3. Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate

În sensul prezentei Anexe 4 (*Mecanismul de Plată*), **"Incidente de Indisponibilitate"** înseamnă Închiderile de parti ale Lotului intervenite pe Perioada Serviciilor (inclusiv in perioada de la Data de Începere până la Data Începereii Integrale a Serviciilor pentru dotarile si infrastructura existente ale Lotului) din culpa Concesionarului, din alte motive decât o Închidere de parte a Lotului necesară, aşa cum sunt descrise în detaliu în Tabelul 3.1 de mai jos, care presupun aplicarea Punctelor de Indisponibilitate, după cum acestea sunt corelate cu numărul de puncte din Tabelul 3.1 de mai jos corespunzător Incidentului de Indisponibilitate, fiind transformate in continuare în Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate.

Un Incident de Indisponibilitate va atrage aplicarea Punctelor de Indisponibilitate pe baza locaţiei, momentului din zi sau săptămână şi sezonului, după cum este indicat în Tabelul 3.1 de mai jos; şi se vor aplica Factorii de Gravitate pe baza tipului de Închidere de parte a Lotului, după cum este indicat în Tabelul 3.2 de mai jos.

"Punctele de Indisponibilitate aplicabile unui Incident de Indisponibilitate" sau **"UAP"** se vor calcula după formula următoare:

$$UAP_{(e)} = \sum (UAP_{(i)} \times SF_i),$$

unde:

$UAP_{(e)}$ = UAP cauzate de un Incident de Indisponibilitate

$UAP_{(i)}$ = Pentru fiecare Incident de Indisponibilitate, Punctele de Indisponibilitate sunt stabilite pe baza duratei Incidentului de Indisponibilitate si/sau lungimii afectate, măsurată în metri liniari şi/sau a numărului de benzi de trafic indisponibile pe fiecare interval orar, după cum urmează:

- pt * ml * d (pentru Indisponibilitatea carosabilului)
- pt * d (pentru Indisponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii)

pt = Puncte de Indisponibilitate (puncte/10 ml/oră), conform Tabelului 3.1 de mai jos, pentru Incidentul de Indisponibilitate în cauză.

ml = Lungimea Incidentului de Indisponibilitate măsurată în metri liniari.

d = Durata Incidentului de Indisponibilitate măsurată în ore (rotunjită în plus până la cea mai apropiată durată de 30 minute).

SF_i = Factorul de Gravitate aplicabil pentru Incidentul de Indisponibilitate „i" în cauză, după cum este prezentat in Tabelul 3.2 de mai jos. In cazul incidentelor de indisponibilitate, pentru Indisponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii valoarea Factorului de Gravitate (SFi) are valoarea 15,00.

În scopul prezentei Anexe, **„Închidere Permisă"** (unde nu se aplică nicio Penalitate de Indisponibilitate) înseamnă:

(a) O Închidere rezultată în urma unei Cauze de Exonerare (cu respectarea cerinţelor Art. 32.2 (*Cauze de Exonerare*) din Contract) sau Măsuri Necesare (conform Art. 28.6 (*Drepturi de Intervenţie ale Autorităţii*) din Contract);

(b) O Închidere menţionată, cauzată sau solicitată de orice Autoritate Relevantă şi care continuă numai pentru atât timp cât este necesar, cu excepţia cazului în care această Închidere este

rezultatul neglijenţei, conduitei ilicite intenţionate sau încălcării Legii aplicabile sau a contractului de către Concesionar;

(c) Operaţiuni în mişcare efectuate de către Concesionar în Intervalul orar „B" (Timp de noapte), cum ar fi măturatul, atunci când astfel de operaţiuni declanşează numai restricţii de viteză; şi

(d) Operaţiunile de deszăpezire şi de îndepărtare a gheţii efectuate de către Concesionar, atunci când astfel de operaţiuni declanşează numai restricţii de viteză la nu mai puţin de 30 km/oră.

TABELUL 3.1 - PUNCTE DE INDISPONBILITATE PENTRU INCIDENTELE DE INDISPONIBILITATE, DUPA LOCAŢIE, MOMENT AL ZILEI ŞI SEZON

Scenarii de Închidere de parte a Lotului (RSC): Consultaţi Tabelul 3.2 Factori de Gravitate pentru Factorii de Gravitate care trebuie aplicaţi pentru determinarea Punctelor finale de Indisponibilitate			Puncte de Indisponibilitate la fiecare 10 metri liniari (ml) pe oră (pt) pentru carosabil sau Puncte de Indisponibilitate pe ora pentru fiecare Dotare Minima Obligatorie indisponibila							
			Luni - Joi		Vineri, Sâmbătă, Duminică şi sărbători legale		Luni - Joi		Vineri, Sâmbătă, Duminică şi sărbători legale	
Nr. cr. Scenariului de Închidere RSC	Indisponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii/Carosabilului	Locaţie	1 Decembrie - sfârşitul lunii ianuarie şi 1 Iunie - 31 August		1 Decembrie - sfârşitul lunii Ianuarie şi 1 Iunie -31 August		Alte luni		Alte luni	
			Interval orar	Interval orar	Interval orar	Interval orar	Interval orar	Interval orar	Interval orar	Interval orar
			A	B	A	B	A	B	A	B
1	Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii fara sa fie afectata semnificativ circulatia	In Spatiul de servicii pe un sens aferent Lotului 1	2.0	1.0	4.0	1.5	1.0	0.5	2.0	1.0
2	Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii care afecteaza semnificativ circulatia		8.0	2.7	16.0	5.3	4.0	1.3	8.0	2.7
3	Indisponibilitatea a 25% din locurile de parcare aferente oricarei categorii de auto-vehicule		4.0	1.5	8.0	2.5	2.0	0.7	4.0	1.5
4	Indisponibilitatea Statiei de Alimentare cu Carburanti		8.0	2.7	16.0	5.3	4.0	1.3	8.0	2.7
5	Indisponibilitatea toaletelor publice		4.0	1.5	8.0	2.5	2.0	0.7	4.0	1.5
6	Indisponibilitatea spatiului comercial		2.0	1.0	4.0	1.5	1.0	0.5	2.0	1.0
7	Indisponibilitatea snack-bar/zona food		2.0	1.0	4.0	1.5	1.0	0.5	2.0	1.0
8	Indisponibilitattea statiei de incarcare vehicule electrice usoare		4.0	1.5	8.0	2.5	2.0	0.7	4.0	1.5
9	Indisponibilitatea dusurilor		2.0	1.0	4.0	1.5	1.0	0.5	2.0	1.0

Note:
1. Intervalul Orar "A" = 08:00 - 22:00 (În timpul zilei)
2. Intervalul Orar "B" = 22:00 - 08:00 (În timpul nopţii)
3. Un nr. de referinţă al Scenariului de Închidere de parte a Lotului din Tabelul 3.1 include toate variaţiunile relevante pentru acel scenariu, după cum sunt incluse în Tabelul 3.2, de exemplu "2" se aplică la "2a" şi "2b", "4" se aplică la "4a" şi "4b" etc.

TABELUL 3.2 - FACTORI DE GRAVITATE PENTRU INCIDENTE DE INDISPONIBILITATE PE BAZA TIPULUI DE ÎNCHIDERE DE PARTE A LOTULUI 2

Nr. de referinţă a tipului de Închidere a partii Lotului	Indisponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii/Carosabilului	Contra-flux	Factor de Gravitate (SF_i)
1a	Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii fara sa fie afectata semnificativ circulatia	Da	1
1b	Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii fara sa fie afectata semnificativ circulatia	Nu	1.1
1a	Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii care afecteaza semnificativ circulatia	Da	1
1b	Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii care afecteaza semnificativ circulatia	Nu	2
2a	Indisponibilitatea a 25% din locurile de parcare aferente oricarei categorii de auto-vehicule	Da	1
2b	Indisponibilitatea a 25% din locurile de parcare aferente oricarei categorii de auto-vehicule	Nu	1.4
3a	Indisponibilitatea Statiei de Alimentare cu Carburanti	Da	1
3b	Indisponibilitatea Statiei de Alimentare cu Carburanti	Nu	2
4a	Indisponibilitatea toaletelor publice	Da	1
4b	Indisponibilitatea toaletelor publice	Nu	1.2
5a	Indisponibilitatea spatiului comercial	Da	1
5b	Indisponibilitatea spatiului comercial	Nu	1.2
6a	Indisponibilitatea snack-bar/zona food	Da	1
6b	Indisponibilitatea snack-bar/zona food	Nu	1.2
7a	Indisponibilitattea statiei de incarcare vehicule electrice usoare	Da	1
7b	Indisponibilitattea statiei de incarcare vehicule electrice usoare	Nu	1.5
8a	Indisponibilitatea dusurilor	Da	1
8b	Indisponibilitatea dusurilor	Nu	1.1

3.1. Calcularea Lungimii de drum afectată de un Incident de Indisponibilitate

În scopul calculării lungimii de carosabil afectate de un Incident de Indisponibilitate, se considera ca, carosabilul este afectat daca este inchis sau nepracticabil in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe o lungime de minim 100 m sau pe o lungime necesara pentru ca Utilizatorii sa aiba acces la Dotarile minime obligatorii.

Lungimea carosabilului afectat de Incidentul de Indisponibilitate va fi măsurată de la începutul restricţiilor de viteză legate de închidere, până la locul unde carosabilul este complet deschis traficului, după închidere.

Pentru o închidere în cascadă sau una mobilă, lungimea carosabilului afectat de Incidentul de Indisponibilitate va fi măsurată fie de la primul indicator mobil pentru vehicule, care avertizează asupra închiderii sau, dacă există o limită de viteză, de la primul semn de limitare a vitezei până la locul în care carosabilul este complet deschis traficului, după închiderea în cascadă.

3.2. Calcularea Duratei unui Incident de Indisponibilitate

Durata unui Incident de Indisponibilitate va fi măsurată în ore şi rotunjită la cea mai apropiată unitate de jumătate de oră; începând de la acel moment în care primul indicator temporar ce informează Utilizatorii de închidere sau de restricţia de viteză intră în vigoare (decât ca urmare a unei Situaţii de Urgenţă, când momentul începerii Situaţiei de Urgenţă va fi momentul în care se presupune că, în mod rezonabil, Concesionarul a eliberat Lotul, conform instrucţiunilor primite de la serviciile de urgenţă, precum pompieri, ambulanţe, poliţie, etc.) şi terminându-se în momentul în care toate indicatoarele temporare sau alte măsuri de management al traficului au fost îndepărtate, iar Lotul este complet disponibil din nou.

Atunci când durata unui Incident de Indisponibilitate începe într-un Interval Orar dar se termină în altul, numărul de Puncte de Indisponibilitate ("pt") pentru acel incident va fi suma punctelor aplicabile pentru fiecare Interval Orar relevant, atât timp cât tipul de scenariu de Închidere de parte a Lotului rămâne acelaşi.

Atunci când Lotul este indisponibil în mod continuu pentru o perioadă de timp, dar circumstanţele sau tipul de Închidere de parte a Lotului se schimbă pe parcursul acestei perioade, atunci tipurile succesive de Închidere de parte a Lotului vor fi tratate ca Incidente separate de Indisponibilitate, iar Punctele de Indisponibilitate ale fiecăruia vor fi calculate în consecinţă, folosind Factorul de Gravitate aplicabil pentru diferitele scenarii. În astfel de cazuri, momentul terminării Incidentului de Indisponibilitate anterior trebuie considerat şi momentul începerii Incidentului următor.

3.3. Valoarea Penalitatilor privind Punctele de Indisponibilitate

Penalitatea privind Punctele de Indisponibilitate care va fi făcută de către Autoritate, pentru Punctele de Indisponibilitate acumulate de Concesionar ca urmare a unor Incidente de Indisponibilitate, va fi determinată în conformitate cu Valoarea Punctelor de Indisponibilitate pentru anul „y" (**"UAPVy"**), după cum este prezentat în tabelul de mai jos:

unde:

$$UAPV_{y,m} = \left(\frac{\text{Valoarea unitara pentru punctele de penalitate conform ofertei}}{100} \text{ x } 15\right)$$

Unde:

$UAPV_{y,m}$ = Valoarea Punctelor de Indisponibilitate pentru anul „y", luna „m", exprimată în Lei, aplicabilă unui Incident de Indisponibilitate intervenit în luna „m" a Anului „y".

Valoare unitară a punctelor de penalitate conform Ofertei = [...]

3.4. Calcularea Penalitatilor privind Punctele de Indisponibilitate

Penalitatea privind Punctele de Indisponibilitate ("**UAPD**") cu privire la o lună „m" va fi calculată conform formulei de mai jos:

x

$UAPD_m = UAPV_{y,m} \times \sum_{d=1} UAP_{d,m}$

unde:

UAPDm = Penalitatea privind Punctele de Indisponibilitate aplicabilă lunii „*m*" a anului „*y*"

x = Numărul de zile ale lunii „*m*" în care a avut loc unul sau mai multe Incidente de Indisponibilitate

UAPd,m = Total Puncte de Indisponibilitate cauzate de unul sau mai multe Incidente de Indisponibilitate în ziua „*d*" a lunii „*m*", calculate conform acestei Secţiuni4 (*Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate*)

UAPVy,m = Valoarea Punctelor de Indisponibilitate în anul „*y*", luna „m", exprimată în Lei

În cazul în care un Incident de Indisponibilitate apare pe mai multe luni, valoarea în Lei a acestui Incident de Indisponibilitate va fi totalul Punctelor de Indisponibilitate cauzate de acest Incident de Indisponibilitate pentru fiecare lună înmulţită cu valoarea Punctelor de Indisponibilitate pentru fiecare lună în cauză.

4. Penalitati privind Punctele de Servicii

4.1. Punctele de Servicii

Conform Art. 28.2 (*Penalitati*) din Contract, Reprezentantul Autorităţii poate aplica Penalitati în situaţia în care Concesionarul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile care îi revin conform prezentului Contract (exceptând situaţia în care respectiva neîndeplinire este rezultatul unei Cauze de Exonerare (cu respectarea cerinţelor Art. 36.2 (*Cauze de Exonerare*)din Contract) sau Măsuri Necesare (conform Art. 28.6 (*Drepturi de Intervenţie ale Autorităţii*) din Contract)). Astfel de Penalitati vor fi aplicate prin intermediul unui mecanism de Puncte de Servicii şi Puncte de Indisponibilitate acordate Concesionarului in conformitate cu cele menţionate în prezenta Anexă 4(*Mecanism de Plată*). Punctele de Servicii de acordat vor fi calculate conform condiţiilor expuse în Tabelele 4.1 (A si B), care stabilesc numărul de Puncte de Servicii asociat cu fiecare obligaţie de performanţă a Concesionarului identificată şi neconformitatea ce rezultă din nerespectarea performanţei solicitate şi neconformitatea cu perioada specificată pentru soluţionare.
Penalitatile de Puncte de Servicii se vor face conform Secţiunii 4.5 de mai jos (*Calcularea Penalitatilor de Puncte de Servicii)*.

4.2. Specificaţii de Performanţă

Concesionarul se va supune obligaţiilor sale referitoare la performanţa tehnică pe Perioada Serviciilor (inclusiv in perioada de la Data de Începere până la Data Începereii Integrale a Serviciilor pentru dotarile si infrastructura existente ale Lotului), conform Anexei 2 (Specificaţii Tehnice) la prezentul Contract. Orice abatere de la respectarea Cerinţelor privind Serviciile va fi considerată o Neconformitate, ce poate fi observată şi identificată după cum urmează:

- Indisponibilitatea registrelor de calitate sau a dovezilor (indiferent de modalitatea de obţinere) referitoare la conformitatea unei activităţi sau produs sau implementare de procedură sau proces de sistem, incluzând dar fără a se limita la planurile şi procedurile specificate şi incluse în Anexa 2 (Specificaţii Tehnice) pentru operarea, întreţinerea şi reabilitarea Lotului
- Rezultatele unui control, ale unui audit prin evaluare sau prin aplicarea unui test standardizat sau a unei alte metode de audit.

Autoritatea va monitoriza în permanenţă nivelul de performanţă al Concesionarului cu privire la executarea obligaţiilor sale conform prezentului Contract şi va informa imediat Concesionarul şi Autoritatea despre fiecare Neconformitate constatată pe parcursul Duratei Serviciilor.

4.3. Neconformităţi

Fără a aduce atingere oricăror alte prevederi ale Contractului, oricând Concesionarul observă sau este notificat de vreo Neconformitate, acesta va înregistra imediat această situaţie în cadrul procedurii sale de procesare a Neconformităţilor, din cadrul Sistemului său de Management al Calităţii ("**SMC**") şi va identifica un plan de acţiune propus pentru a remedia Neconformitatea. Toate

Neconformităţile înregistrate vor fi comunicate Reprezentantului Autorităţii în fiecare lună, în cadrul Raportului Lunar. La cererea Autorităţii, Concesionarul va furniza toate detaliile referitoare la orice Neconformitate într-un timp rezonabil, fie că a fost adusă deja la cunoştinţa Autorităţii prin notificare, fie că nu.
Concesionarul se va asigura că Autorităţii,Reprezentantului Autorităţiile este permis accesul permanent, prin instrumentul electronic de colaborare în parteneriat prin Internet, la informaţii conţinute în Rapoartele de Neconformităţi ale Concesionarului.
Dacă în timpul unor proceduri de audit extern efectuat de către Autoritate se depistează faptul că o anumită cerinţă a sistemului nu este îndeplinită, Autoritatea va emite o Notificare de Neconformitate („**Notificare de Neconformitate**"), în cazul în care respectiva Neconformitate nu a fost deja depistată de către Concesionar şi nu a fost înregistrată în procedura de procesare a Neconformităţilor din cadrul Sistemului său de Management al Calităţii.
Concesionarul va procesa toate Neconformităţile în conformitate cu SMC-ul său şi în limitele maxime de timp specificate pentru corecţie. Dacă îi este solicitat, Concesionarul ca înainta planul de acţiune (**"Planul de Acţiune"**) pentru corectarea unei Neconformităţi, către Autoritate. Scopul Planului de Acţiune va fi acela de a-i indica Autorităţii măsurile pe care Concesionarul le-a luat deja sau le va lua pentru a corecta Neconformitatea şi pentru a evita repetarea acesteia, precum şi termenele de timp pentru implementarea respectivelor măsuri, şi de a demonstra capacitatea acestora de a corecta Neconformitatea. O Neconformitate va fi considerată rezolvată:

- În momentul în care Autoritatea a primit dovezi fundamentate cu privire la implementarea reală şi finalizarea măsurilor stipulate în Planul de Acţiune propus; sau
- printr-un audit de verificare din partea Autorităţii, ce confirmă rezolvarea, după primirea notificării de rezolvare a Neconformităţii din partea Concesionarului.

Nerezolvarea unei Neconformităţi în termenul de soluţionare menţionat sau în perioada de corectare, sau eşecul de a se conforma unei acţiuni menţionate în Planul de Acţiune, constituie o Neexecutare. De asemenea, nerespectarea timpului de detectare constituie o Neexecutare.

4.4. Limite de timp pentru Corectarea Neconformităţilor

Orice Neconformitate va fi corectată în limitele de timp stipulate în această Anexă 4 (*Mecanismul de Plată*) sau incluse în Anexa 2 (Specificaţii Tehnice). Nerezolvarea unei Neconformităţi în limita de timp stipulată pentru soluţionare sau perioadă de corectare, sau eşecul de a se conforma cu o acţiune menţionată în Planul de Acţiune constituie o Neexecutare pentru care se vor acorda Puncte de Servicii, pentru fiecare zi până la remedierea Neconformităţii. Neconformarea cu limitele de timp pentru detectare constituie de asemenea o Neexecutare, ce rezultă în acordarea de Puncte de Servicii,pentru fiecare zi până la detectarea Neexecutării.

Tabelul 4.1 - A: Neconformităţi cu Specificaţiile de Performanţă, Limite de timp pentru Detectare şi Corectare şi Puncte de Servicii pentru Neexecutare

Nr. Crt.	Descrierea neconformităţii	Referinţe (Anexa 2)(Specificatiile Tehnice)(Contract)	Unitatea de măsură pentru un caz (consultaţi nota 1)	Începerea perioadei de corectare (Nota: Dacă nu s-a stabilit altfel, aceasta trebuie să urmeze imediat după detectare sau notificare)	Durata maximă permisa pentru Perioada de Corectare (de la detectare sau notificare) (consultaţi nota 2)	Puncte de Servicii
1	SMC nu este în vigoare după cum s-a stabilit	3.2 şi 3.3	General		28 zile	5
2	Sistemele de Management nu sunt în vigoare după cum s-a stabilit	2 şi 3	General		30 zile	5
3	Sistemele de Management şi procedurile nu se respectă	2 şi 3	Pe eveniment		5 zile	3
4	Nerespactarea obligatiei de remediere a imprejmuirilor deteriorate	5.2.6	Pe metru/stalp		2 zile	2
5	Nerespectarea obligaţiei de a asigura asistenţă Utilizatorilor în cazul în care este necesar	6.2.2.1.a	Pe autovehicul / ora		1 oră	1
6	Nerespectarea prevederilor de tractare de pe benzile de circulatie din spatiile pentru servicii	6.2.2.1.b 6.2.2.1.c	Pe autovehicul / ora		30 minute pentru vehicule uşoare / 45 minute pentru vehicule grele	3
7	Nerespectarea prevederilor de tractare din interiorul spatiilor pentru servicii	6.2.2.1.b 6.2.2.1.c	Pe autovehicul / zi		1 zi	1
8	Neinitierea demersurilor in vederea identificarii si indepartarii vehiculului abandonat de pe Amplasament	6.2.3	Pe vehicul abandonat		5 zile	1

9	Neîndepărtarea sau mascarea desenelor de tip Graffiti de pe Lot	6.4.3	Pe fiecare desen		3 zile	1
10	Întreţinerea sistemului rutier şi sistemul de management nu sunt respectate	6.4.5.6	Pe eveniment / zi		14 zile	3
11	Neînlăturarea zăpezii de pe parapeţi în timpul menţionat	6.5.2.2	Pe metru liniar de parapet / zi		48 ore dupa incetarea ninsorii	1
12	Metodele de eliminare a zăpezii nu sunt conforme cu regulamentele.	6.5.2.3	General		Imediat	1
13	Rapoartele de inspecţie sunt inexacte	6. Prevederi referitoare la servicii	Pe raport/zi		Imediat	2
14	Nefurnizarea planurilor periodice şi a programelor după cum este prevazut	Caietul de Sarcini/ anexa 2	Pe plan / program / zi		Imediat	1
15	Nerespectarea planului pentru Inspecţiile de rutină, întreţinere şi reparaţie	6.4.1	General		7 zile	3
16	Prevederile de Asigurare (în legătură cu Durata Serviciilor) nu sunt îndeplinite	Anexa 5 /PARTEA 2, Art. 23 Asigurari şi altele	General		7 zile	5
17	Nerealizarea reparaţiilor la orice peladă care afectează o suprafaţă mai mare de 0,5 m^2 şi/sau orice măcinare a drumului mai mare de 100 mm în punctul cel mai larg	6.4.5.4 şi 6.4.5.5	Pe Spatiu de Servicii		7 zile	3
18	Nerealizarea reparaţiilor la atenuatoarele de impact Necorespunzătoare	6.4.7	Pe atenuator de impact necorespunzator		7 zile	3
19	Neînlocuirea marcajelor rutiere, mai puţin de 75% sunt vizibile în condiţii normale, pe orice distanţă de 100 m	6.9	Pe m şi sens		30 zile	2
20	Nerealizarea reparaţiilor provizorii sau a stabilizării terasamentelor sau debleelor erodate din imediata apropiere a benzii de accelerare/decelerare (> 1m^3)	6.6	Pe m şi sens		7 zile	1

21	Nerealizarea reparaţiilor permanente sau a stabilizării terasamentelor şi debleelor erodate din interiorul spatiilor de servicii (> 1m^3)	6.6	Pe m şi sens		până la data de 15 octombrie a anului în care s-a constatat	5
22	Nerespectarea cererilor rezonabile ale Autorităţii Relevante	Art. 20.5	Pentru fiecare cerere		7 zile	2
23	Nereparea sistemului de iluminat ce pune in pericol siguranta utilizatorilor	6.9.1	Pe Spatiu de Servicii		1 zi	1
24	Nerepararea sistemului de iluminat	6.9.1	Pe Spatiu de Servicii		până la data de 15 octombrie a anului detectării	5
25	Nerespectarea programului general de management al tunderii ierbii, tăierii arbuştilor şi vegetaţiei sau necolectarea şi neeliminarea satisfăcătoare a ierbii tăiate şi a crengilor	6.6.2	General		În conformitate cu Planul de Management pentru Peisagistică al Concesionarului	1
26	Nerespectarea programului pentru prevenirea şi combaterea poleiului	6.5.3	General		In conformitate cu prevederile de la 6.5.3	5
27	Nerespectarea obligaţiei de a curăţa în mod adecvat şi frecvent gunoaiele	6.4.2 şi 6.6.2	Pe Spatiu de Servicii		Imediat	1
28	Nerespectarea obligaţiei de a administra şi preveni contaminarea terenului înconjurător sau a cursurilor de apă	Capitolul 4 - Cerinţe de mediu	General		1 zi	2
29	Nerespectarea obligaţiei de a curăţa în mod regulat grupurile sanitare publice şi de a furniza materiale esenţiale şi consumabile pentru acestea	6.4.2	Pe Spatiu de Servicii		Imediat	3
30	Nerespectarea obligaţiei de a goli în mod regulat coşurile de gunoi de pe suprafeţele pentru popas	6.4.2	Pe Spatiu de Servicii		Imediat	1
31	Nerespectarea obligaţiei de a întreţine în mod adecvat clădirile şi de a se asigura că nu este periclitată siguranţă	6.8 si 8.8	Pe clădire		10 zile	2
32	Nerespectarea obligaţiei de a repara, înlocui sau asigura capacele de la gurile de canal şi grătarelor rigolelor	6.7.2	Pe capac de cămin de vizitare / grătar scurgere		2 zile	3

33	Nerespectarea obligaţiei de a întreţine şi repara barierele pentru protecţia contra zgomotului, panourile şi ecrane anti-orbire deteriorate	6.6.3	Pe 10 m de barieră / panou / ecran anti-orbire		7 zile	1
34	Nerespectarea obligaţiei de a întreţine şi repara bordurile, trotuarele, arierbecurile/avanbecurile, rigolele şi drenurile	6.6.4	Pe Spatiu de Servicii		30 zile	3
35	Nerespectarea obligaţiei de a asigura sisteme de drenare corespunzătoare	6.7.1 şi 6.7.2	Pe 10 m		până la data de 15 octombrie a anului în care s-a constatat	3
36	Nerespectarea obligaţiei de a asigura întreţinerea corespunzătoare a podeţelor	6.7.4	Pe podeţ		până la data de 15 octombrie a anului în care s-a constatat	2
37	Nerespectarea obligaţiei de a îndepărta în mod corespunzător reziduurile colectate în urma curăţării sistemelor de drenare	6.7	General		14 zile	3
38	Nerespectarea obligaţiei de a păstra la zi înregistrările corespunzătoare	1.4	General		Imediat	1
39	Nerespectarea obligaţiei de a înainta rapoartele necesare la timp	1.4	Pe raport/zi		Imediat	1
40	Nerespectarea obligaţiei de a înainta **Raportul de Plăţi** corespunzator la timp	Art. 33.1.2	Pe raport/zi		Imediat	10
41	Raportare eronată: prezentarea de rapoarte disimulând Incidentele de indisponibilitate, Neconformităţile sau de altă natură care să conducă la neaplicarea de penalitati la momentul in care ar fi trebuit sa fie aplicate penalitatile daca raportarea ar fi fost corecta.	1.4	Pe raport/zi		Imediat	50 (consultaţi nota 3)
42	Nerespectarea obligaţiei de a înainta la timp pentru aprobare activităţile majore sau importante care necesită aprobare conform Procedurii de Revizuire, de ex.	Anexa nr. 3 - Procedura de revizuire	Pentru fiecare aprobare necesară		7 zile	2

	Programul de Întreţinere a Sistemului Rutier.					

Nota 1: Unitatea de măsură pentru un singur caz. Această unitate de măsură precizează condiţiile în care sunt luate în considerare două Neconformităţi separate. De exemplu, două desene de tip graffiti care conţin mesaje ofensatoare pe aceeaşi clădire vor fi considerate ca un caz Neconformitate, în timp ce desenele de tip graffiti pe două clădiri separate, vor fi considerate ca două cazuri de Neconformitate. "General" înseamnă că va fi considerat un singur caz de Neconformitate pe zi.
Nota 2: Durata maximă admisă a Perioadei de Corecţie. Dacă Neconformitatea nu este corectată în termenul stabilit, va face obiectul Punctelor de Servicii conform coloanei următoare, pe zi/pe ora, pentru fiecare zi/ora, până când Neconformitatea este corectată.
Nota 3: Pentru fiecare nou raport eronat comunicat, numărul de Puncte de Servicii va fi de 50 înmulţit cu numărul total de rapoarte eronate depuse.

Tabelul 4.1 - B: Neconformităţi cu Specificaţiile de Performanţă, Limite de timp pentru Detectare şi Corectare şi Puncte de Servicii pentru Neexecutare care afectează Siguranţa Utilizatorilor

Nr. Crt.	Descrierea neconformităţii	Referinţe (Anexa 2)(Specificatiile Tehnice)(Contract)	Unitatea de măsură pentru un caz	Începerea perioadei de corectare (Nota: Dacă nu s-a stabilit altfel, aceasta trebuie să urmeze imediat după detectare sau notificare)	Durata maximă permisa pentru Perioada de Corectare (de la detectare sau notificare)	Puncte de Servicii
1	Nerespectarea Planului de Rezolvare a Urgenţelor sau Accidentelor Fatale (6.2.4, Anexa 6/3)	6.2.2, 6.2.4, Anexa 6/3	Pe eveniment		In conformitate cu Planul de Intervenţie în Caz de Urgenţă al Concesionarului	3
2	Rezistenţa la derapaj a sistemului rutier, inclusiv adâncimea făgăşuirii şi fisurile în sistemul rutier nu sunt conforme	6.4.2, 6.4.5.3, 6.4.5.4, 6.4.5.5	Pe bandă - m		Până la 31 august pentru făgăşuiri şi alunecări, până la 15 octombrie pentru fisuri	5
3	Neînlăturarea zăpezii de pe carosabil şi benzile de circulaţie la timp, periclitând siguranţa circulaţiei utilizatorilor	6.5.2.1	Pe bandă - 10 m si/sau pe loc de parcare		In conformitate cu Planul Concesionarului de Întreţinere pe Timp de Iarnă	3
4	Nerespectarea obligaţiei de a repara sau de semnaliza o groapă de pe carosabil mai mare de 100 mm punctul cel mai larg	6.4.5.5	Pe groapa -		1 zi	15
5	Nerespectarea obligaţiei de a inspecta, întreţine, repara şi păstra în ordine indicatoarele de circulaţie care sunt deteriorate, căzute sau sunt insuficient vizibile din diferite motive (inclusiv grafitti sau zăpadă pe faţă).	6.9.2	Pe indicator		7 zile	5

Tabelul 4.1 - B: Neconformităţi cu Specificaţiile de Performanţă, Limite de timp pentru Detectare şi Corectare şi Puncte de Servicii pentru Neexecutare care afectează Siguranţa Utilizatorilor

Nr. Crt.	Descrierea neconformităţii	Referinţe (Anexa 2)(Specificatiile Tehnice)(Contract)	Unitatea de măsură pentru un caz	Începerea perioadei de corectare (Nota: Dacă nu s-a stabilit altfel, aceasta trebuie să urmeze imediat după detectare sau notificare)	Durata maximă permisa pentru Perioada de Corectare (de la detectare sau notificare)	Puncte de Servicii
6	Nerespectarea obligaţiei de a asigura defectele de la instalaţiile electrice care pot periclita siguranţa persoanelor.	Diverse	Pe caz		2 ore	2
7	Neîndeplinirea obligaţiei de a respecta prevederile de management al traficului temporar în timpul operării şi întreţinerii sau ca urmare a accidentelor	6.3.2	Pe eveniment		4 ore	5
8	Neînlăturarea oricărui obiect periculos Utilizatorilor de pe partea carosabilă	6.2.1, Anexa 6/2, 6.4.2	Pe carosabil - m		1 ora	5
9	Nerespectarea obligaţiei de a înlătura sau tăia buruienile sau alte tipuri de vegetaţii care pot periclita siguranţa utilizatorilor, ex. vizibilitatea redusă	6.6.2	Pe zona		1 zi	2
10	Nerespectarea obligaţiei de a întreţine şi repara barierele şi zidurile de protecţie şi de siguranţă	6.4.6	Pe bucata de barieră		7 zile	5
11	Neînlăturarea de pe sistemul rutier a lubrifiantului sau uleiului care pot periclita siguranţa circulaţiei	6.4.2	Pe caz		1 zi	5
12	Nerespectarea obligaţiei de a pune în aplicare prevederile de executare şi întreţinere a supravegherii prin observare şi electronice în conformitate cu obligaţiile serviciilor şi cu Planul de Monitorizare a Reţelei	6.2.1	General		1 zi	5

Tabelul 4.1 - B: Neconformităţi cu Specificaţiile de Performanţă, Limite de timp pentru Detectare şi Corectare şi Puncte de Servicii pentru Neexecutare care afectează Siguranţa Utilizatorilor

Nr. Crt.	Descrierea neconformităţii	Referinţe (Anexa 2)(Specificatiile Tehnice)(Contract)	Unitatea de măsură pentru un caz	Începerea perioadei de corectare (Nota: Dacă nu s-a stabilit altfel, aceasta trebuie să urmeze imediat după detectare sau notificare)	Durata maximă permisa pentru Perioada de Corectare (de la detectare sau notificare)	Puncte de Servicii
13	Nerespectarea obligaţiei de a indeparta de pe Lot sau de a muta orice animal viu (fără apărţinător), rănit sau mort in spatii special amenajate, pana la indepartarea acestuia de pe Lot.	6.4.4	pe animal/ ora		4 ore	1
14	Nerespectarea obligatiei de a face masuratorile necesare si nerespectarea obligatiei de a corecta segmentele de drum necorespunzătoare	6.4.5.7	Pe masuratoare neefectuata Pe bandă - m		Pana pe 31 iulie pentru masuratori Până la 31 august pentru reparatii	5

Nota 1: Unitatea de măsură pentru un singur caz. Această unitate de măsură precizează condiţiile în care sunt luate în considerare două Neconformităţi separate. De exemplu, doua pete de ulei care pot periclita siguranţa circulaţiei aflate in aceeasi zona vor fi considerate ca un caz Neconformitate, în timp ce doua pete de ulei care pot periclita siguranţa circulaţiei aflate in zone diferite pe Amplasament, vor fi considerate ca două cazuri de Neconformitate. "General" înseamnă că va fi considerat un singur caz de Neconformitate pe zi.
Nota 2: Durata maximă admisă a Perioadei de Corecţie. Dacă Neconformitatea nu este corectată în termenul stabilit, va face obiectul Punctelor de Servicii conform coloanei următoare, pe zi/pe ora, pentru fiecare zi/ora, până când Neconformitatea este corectată.

4.5. Calcularea Penalitatilor privind Punctele de Servicii

Punctele de Servicii primite vor atrage Penalitati pe care Autoritatea le poate aplica ("**Penalitatea privind Punctele de Servicii**"sau"**SPD**"), corespunzătoare eşecurilor de executare din Perioada de Servicii.

Penalitatile privind Punctele de Servicii se vor calcula conform formulei de mai jos:

$$SPD_m = SPDV_y \times \sum_{d=1}^{x} [SP_{d,m}]$$

unde:

SPD_m = Penalitatea privind Punctele de Servicii aplicabilă lunii „*m*" a Anului „*y*"

X = Numărul de zile ale lunii „*m*"

$SP_{d,m}$ = Total Puncte de Servicii în ziua „*d*" a lunii „*m*", acordate pentru toate erorile de executare din ziua „*d*", calculate în conformitate cu Tabelele 4.1 A şi 4.1 B

$SPDV_y$ = Valoarea Penalitatii privind Punctele de Servicii la Data Depunerii Ofertei este calculată în conformitate cu Tabelul 5.2 de mai jos

4.6. Valoarea Penalitatilor privind Punctele de Servicii

"Valoarea Penalitatilor privind Punctele de Servicii" sau **"SPDV"** va fi stabilită conform Tabelului 5.2 de mai jos:

Tabel 5.2: SPDV

Puncte de Servicii în luna „m"	**Valoarea Penalitatii în Lei pentru fiecare Punct de Servicii ($SPDV_0$)**
0 - 50	Zero
51- 100	Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 15
101 - 125	Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 20
126 - 150	Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 25
151 - 175	Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 30
176 şi peste	Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 35

Ca un exemplu de interpretare a tabelului de mai sus, în cazul în care, într-o anumită lună „m", numărul de Puncte de Servicii acumulate în cursul lunii este de 150, valoarea unitară a fiecărui Punct de Servicii (la valoarea de la Data Depunerii Ofertei) va fi 25 Lei înmulţită cu Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100. Valoarea Penalitatilor privind Punctele de Servicii pentru acea lună (la valoarea de la Data Depunerii Ofertei) va fi, prin urmare, 3750 Lei înmulţită cu Valoarea unitară pentru puncte de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100.

Atunci când apare o eroare care ar îndreptăţi Autoritatea să facă atât Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate cât şiPenalitati privind Punctele de Servicii, conform acestei Anexe 4 (*Mecanismul de Plată*), atunci Autoritatea va avea dreptul să facă doar Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate în cazul acelei erori. Cu toate acestea, în cazul în care Autoritatea consideră în mod rezonabil că siguranţa membrilor publicului, a Utilizatorilor, a angajaţilor, subcontractanţilor şi altor persoane interesate principale a fost compromisă de acţiunile Concesionarului sau ale Entităţilor Subordonate Concesionarului, atunci se vor face Penalitati privind Punctele de Servicii pentru fiecare eroare legată de siguranţă identificată, conform **Tabelelor 4.1 A si 4.1 B**, în plus faţă de Penalitatile privind Punctele de Indisponibilitate conform prezentei Anexe 4 (*Mecanismul de Plată*).

ANEXA 5

ASIGURĂRI

DEFINIŢII

„Venituri"	înseamnă valoarea anticipată a Costurilor Fixe Inevitabile.
„Costuri Fixe Inevitabile"	înseamnă costurile fixe suportate de Concesionar care trebuie plătite iniţial de către Concesionar în perioada despăgubirii, dar excluzând: (a) costurile care ar fi putut fi atenuate sau evitate de către Concesionar în mod rezonabil; (b) plăţile către Entităţile Subordonate Concesionarului; (c) plăţile care nu sunt integral pe baze economice nepreferenţiale; (d) plăţile către deţinătorii de participaţii în cadrul capitalului social al Concesionarului, Creditorilor Subordonaţi; (e) pierderile indirecte suferite sau pretins suferite de orice persoană; (f) amenzi, penalităţi sau daune pentru acte nelegale, încălcări ale contractului sau alte obligaţii juridice; (g) plăţi pe care Concesionarul le poate recupera pe cale contractuală sau în legătură cu care Concesionarul deţine un drept de remediu împotriva altei persoane în legătură cu răspunderea respectivă; (h) plăţi reprezentând orice profituri ale Proiectului (în măsura în care acest lucru nu este deja exclus în baza pct. (e) de mai sus).

Termenii scrişi cu iniţială majusculă utilizaţi şi nedefiniţi în prezenta Anexă vor avea înţelesul stabilit în corpul Contractului sau înţelesul rezultat din context.

PARTEA 1

Asigurarea Necesară în legătură cu Activităţile de Proiectare şi Construcţie - Polițe care trebuie încheiate de Concesionar şi păstrate în vigoare de la data relevantă de începere a Operaţiunilor şi până la Începerea Integrală a Serviciilor

Comun pentru fiecare poliţă din Partea 1 (în afară de cazul în care se precizează altfel):

Asiguraţii:

1.1.1 Concesionarul;

1.1.2 Autoritatea;

1.1.3 Antreprenorul Construcţiei;

1.1.4 Alţi Subcontractanţi;

1.1.5 Subcontractanţii Antreprenorului Construcţiei, de orice nivel;

fiecare pentru drepturile şi interesele pe care le are fiecare în cadrul Proiectului.

1. ASIGURAREA ANTREPRENORILOR ÎMPOTRIVA TUTUROR RISCURILOR (CAR) (Poliţa privind Daune aduse Bunurilor)

1.1 Proprietăţile Asigurate

Lucrările permanente şi temporare, materialele, bunurile, instalaţiile şi echipamentele care trebuie incorporate în cadrul lucrărilor (exceptând echipamentele de construcţie, uneltele, facilităţile de cazare şi utilajele care aparţin sau pentru care sunt responsabili Antreprenorul Construcţiei sau subcontractanţii săi), precum şi orice alte proprietăţi utilizate sau utilizabile în legătură cu lucrările aferente Proiectului.

1.2 Acoperire

Asigurarea Împotriva Tuturor Riscurilor pentru pierderile sau pagubele materiale suportate de Proprietăţile Asigurate, în afară de cazul în care acestea nu sunt altfel excluse.

1.3 Suma asigurată

În orice moment, o sumă care să nu fie mai mică decât valoarea integrală de reabilitare sau de înlocuire a Proprietăţii Asigurate, care nu va fi mai mică decât valoarea menţionată în Contractul de Proiectare şi Construcţie plus prevederea de a include prelungiri după caz.

1.4 Limite teritoriale

România, inclusiv depozitarea externă şi pe durata tranzitului intern.

1.5 Perioada Asigurării

Începând de la data relevantă de începere a Operaţiunilor care fac obiectul asigurării până la (i) expirarea Perioadei de Remediere a Viciilor şi (ii) Data Începerii Integrale a Serviciilor cu privire la Lucrări în integralitatea lor.

1.6 Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii

1.6.1 Terorism - eventual asigurat în baza unei polițe de asigurare separate

1.6.2 Clauza privind muniţiile de război.

1.6.3 Clauza privind costurile suplimentare pentru finalizare.

1.6.4 Clauza privind onorariile profesionale.

1.6.5 Clauza privind Îndepărtarea resturilor rezultate în urma lucrărilor de demolare.

1.6.6 Clauza celor 72 de ore

1.6.7 Clauza privind autorităţile locale.

1.6.8 Clauza privind materialele furnizate gratuit.

1.6.9 Clauza privind ajustarea costurilor contractate în limita de 10%.

1.6.10 Clauza privind restabilirea automată a sumei asigurate.

1.6.11 Minimizarea pierderilor.

1.6.12 [Autoritatea poate decide să includă şi Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii suplimentare sau să îndepărteze o parte din acestea, dacă acest lucru este considerat corespunzător pentru Proiect.]

1.7 Excluderi Principale

1.7.1 Războaie şi evenimente similare.

1.7.2 Riscuri nucleare şi radioactive.

1.7.3 Valurile de presiune cauzate de aeronave şi alte aparate de zbor la viteze sonice sau supersonice.

1.7.4 Deteriorarea cauzată de uzură şi deteriorarea graduală.

1.7.5 Pierderi financiare indirecte.

1.7.6 Riscuri cibernetice.

1.7.7 Pierderi la inventar, fraudă şi dezinformarea din partea angajaţilor.

2. ASIGURARE DE INTÂRZIERE CU PRIVIRE LA DATA DE INCEPERE (DSU)

2.1 Asiguraţii

2.1.1 Concesionarul;

2.1.2 Autoritatea,

fiecare pentru drepturile şi interesele fiecăreia în cadrul Proiectului.

2.2 Despăgubiri

În legătură cu:

2.2.1 pierderea Veniturilor anticipate cel puţin pe Perioada Minimă a Despăgubirii în urma unei întârzieri cu privire la Începerea Integrală a Serviciilor ca urmare a pierderii sau daunei acoperite prin Asigurarea Împotriva Tuturor Riscurilor Antreprenorilor încheiată în conformitate cu pct. 1 din Partea 1 a prezentei Anexe[1], inclusiv pierderile sau

[1]În măsura în care Autoritatea nu despăgubeşte Concesionarul pentru pierderea veniturilor ca urmare a manifestării evenimentelor relevante conform Contractului.

pagubele materiale care ar putea fi despăgubite dacă nu se aplică nicio sumă deductibilă;

2.2.2 cheltuielile suplimentare în scop economic suportate în mod necesar şi rezonabil pentru evitarea sau reducerea pierderilor de Venit ale Concesionarului care ar fi survenit în lipsa respectivelor cheltuieli, în Perioada Minimă a Despăgubirii.

2.3 Suma asigurată

O sumă suficientă pentru acoperirea sumelor care fac obiectul Despăgubirii pentru Perioada Minimă a Despăgubirii.

2.4 Depăşire maximă

60 de zile

2.5 Perioada Minimă a Despăgubirii

12 luni.

2.6 Perioada Asigurării

Conform Asigurării Antreprenorilor Împotriva Tuturor Riscurilor, excluzând perioada de garanţie.

2.7 Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii

2.7.1 Refuzul accesului.

2.7.2 Utilităţi.

2.7.3 Terorism - eventual asigurat în baza unei polițe de asigurare separate.

2.7.4 Restabilirea Automată a sumei asigurate.

2.7.5 Onorarii Profesionale.

2.7.6 [*Autoritatea poarte decide să includăşi Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii suplimentare sau să elimine o parte dintre acestea, dacă acest lucru este considerat corespunzător pentru Proiect, în conformitate cu standardele pieţei relevante, înainte de Data Contractului.*]

2.8 Excluderi principale

2.8.1 Excluderile prevăzute în Asigurarea Împotriva Tuturor Riscurilor Antreprenorilor, în afară de pierderile financiare indirecte.

2.8.2 Răspunsul întârziat al unui organ public sau al unei autorităţi de stat.

3. ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ FAŢĂ DE TERŢI ÎN LEGĂTURĂ CU CONSTRUCŢIA

3.1 Dobândă

Pentru despăgubirea Asiguraţilor în legătură cu toate sumele pe care aceştia pot avea obligaţia legală să le plătească (inclusiv costurile şi cheltuielile solicitantului) sub formă de daune în legătură cu unul dintre următoarele evenimente, survenite accidental:

3.1.1 deces, sau vătămare materială, afecţiune fizică, deces, boală contractată de orice persoană;

3.1.2 pierderea sau pagube provocate bunurilor;

3.1.3 încălcări în legătură cu proprietatea sau orice servitute de trafic aerian, lumină, apă sau de trecere sau beneficiul ori folosinţa acestora prin obstrucţie, încălcarea dreptului de proprietate, neplăcere, pierderea beneficiilor, sau din orice cauză similară.

care survine în Perioada Asigurării şi care rezultă din sau în legătură cu Proiectul.

3.2 Limita Despăgubirii

Nu mai puţin de ... EUR în legătură cu orice producere a riscului asigurat, numărul de produceri fiind nelimitat, dar în valoare totală în legătură cu răspunderea pentru poluare.

3.3 Suma Maximă Deductibilă

... EUR pentru fiecare producere a pagubelor provocate proprietăţii.

(Pretenţiile referitoare la vătămările corporale vor fi plătite integral).

3.4 Limite teritoriale

România.

3.5 Jurisdicţie

România.

3.6 Perioada Asigurării

Conform Asigurării Antreprenorilor Împotriva Tuturor Riscurilor, inclusiv perioada de garanţie cu privire la vicii.

3.7 Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii

3.7.1 Muniţii de război.

3.7.2 Clauza privind răspunderea încrucişată.

3.7.3 Asigurare de răspundere civila auto.

3.7.4 Costuri pentru apărarea în instanţă.

3.7.5 [*Autoritatea poarte decide să includăşi Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii suplimentare sau să elimine o parte dintre acestea, dacă acest lucru este considerat corespunzător pentru Proiect, în conformitate cu standardele pieţei relevante, înainte de Data Contractului*]

3.8 Excluderi principale

3.8.1 Răspundere în caz de deces, afecţiune fizică, boală sau vătămare corporală suportată de angajaţii asiguratului.

3.8.2 Răspunderea rezultată din utilizarea vehiculelor cu propulsie mecanică pentru care legislaţia prevede asigurarea obligatorie pentru aceste vehicule.

3.8.3 Răspunderea în legătură cu penalităţi prestabilite sau pagube lichidate impuse în baza oricărui contract încheiat de către asigurat.

3.8.4 Răspunderea în legătură cu pierderea sau pagubele provocate proprietăţii care se află în grija, custodia şi controlul asiguratului; această excludere nu se aplică tuturor

proprietăţilor care aparţin Autorităţii şi care se află în grija, custodia şi controlul altui asigurat.

3.8.5 Evenimente cu o acoperire mai corespunzătoare în baza unei polițe de despăgubire profesională.

3.8.6 Răspunderea rezultată din titlul de proprietate, posesia asupra sau utilizarea aeronavelor sau vaselor marine.

3.8.7 Răspunderea privind infiltraţiile şi poluarea în afară de cazul în care acestea sunt cauzate de o producere bruscă, neintenţionată şi neaşteptată a evenimentului asigurat.

3.8.8 Pierderi despăgubite în baza poliţei CAR sau a poliţei DSU.

PARTEA 2

Asigurări necesare în legătură cu Durata Serviciilor - Poliţe ce urmează a fi încheiate de către Concesionar şi păstrate valabile pe Durata Serviciilor

Comun tuturor poliţelor din Partea 2 (în afară de cazul în care se precizează altfel):

Asiguraţi:

1.1.1 Concesionarul.

1.1.2 Autoritatea.

1.1.3. Operatorul.

1.1.4. Subcontractanţii Operatorului.

fiecare pentru drepturile şi interesele pe care le are fiecare în cadrul Proiectului.

1. ASIGURARE ÎMPOTRIVA PAGUBELOR MATERIALE (Poliţa privind Daune aduse Bunurilor)

1.1 Proprietăţi asigurate

Activele proiectului care reprezintă proprietăţi ale Concesionarului sau pentru care Concesionarul poate fi responsabil, inclusiv, dar fără a se limita la Lot.

1.2 Acoperire

Nu este exclusă acoperirea Împotriva Tuturor Riscurilor pentru toate pierderile sau pagubele materiale cauzate Proprietăţilor Asigurate din orice motiv, inclusiv defecţiuni ale maşinilor şi computerelor cu privire la utilajele corespunzătoare.

1.3 Suma asigurată

În orice moment, o sumă care să nu fie mai mică decât valoarea integrală de reabilitare sau de înlocuire a Proprietăţii Asigurate, plus prevederea de a include alte prelungiri, după caz.

1.4 Suma deductibilă maximă

1.5 Limite teritoriale

România

1.6 Perioada asigurării

De la Data Începerii Integrale a Serviciilor,sau după cum se va specifica altfel prin prezentul Contract, pentru perioada neexpirată din Durata Contractului, reînnoibilă anual, în afară de cazul în care Părţile convin altfel.

1.7 Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii

1.7.1 Terorism - eventual asigurat în baza unei poliţe de asigurare separate.

1.7.2 Restabilirea automată a sumei asigurate.

1.7.3 Clauza privind suplimentările de capital.

1.7.4 Clauza celor 72 de ore.

1.7.5 Clauza privind autorităţile locale.

1.7.6 Onorarii profesionale.

1.7.7 Îndepărtarea resturilor rezultate în urma lucrărilor de demolare.

1.7.8 Poluarea şi contaminarea Proprietăţilor Asigurate în urma unui eveniment care nu este exclus altfel.

1.7.9 Pretenţiile vor fi soluţionate cu titlu de reparaţii/restabilire, cu opţiunea plăţii în numerar pentru nerestabilirea sumei asigurate.

1.7.10 [*Autoritatea poarte decide să includăşi Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii suplimentare sau să elimine o parte dintre acestea, dacă acest lucru este considerat corespunzător pentru Proiect, în conformitate cu standardele pieţei relevante, înainte de Data Contractului*]

1.8 Excluderi principale

1.8.1 Războaie şi evenimente similare.

1.8.2 Riscuri nucleare şi radioactive.

1.8.3 Valurile de presiune cauzate de aeronave şi alte aparate de zbor la viteze sonice sau supersonice.

1.8.4 Deteriorare cauzată de uzură şi deteriorare graduală.

1.8.5 Pierderi financiare indirecte.

1.8.6 Riscuri cibernetice.

1.8.7 Pierderi recuperate în baza unei poliţe CAR.

2. ASIGURAREA ÎMPOTRIVA ÎNTRERUPERII ACTIVITĂŢII COMERCIALE

2.1 Asiguraţii

2.1.1 Concesionarul

2.1.2 Autoritatea.

fiecare pentru drepturile şi interesele fiecăreia în cadrul Proiectului.

2.2 Despăgubiri

În legătură cu:

2.2.1 pierderea Veniturilor anticipate cel puţin pe Perioada Minimă a Despăgubirii în urma unei întreruperi sau interveniri în funcţionarea Proiectului în urma pierderii sau pagubei acoperite de Asigurarea pentru Pagube Materiale încheiată în conformitate cu Punctul 1 din Partea 2 a prezentei Anexe[2], inclusiv pierderile sau pagubele materiale, care ar putea fi despăgubite cu excepţia aplicării oricărei sume deductibile;

2.2.2 cheltuiala suplimentară în scop economic suportată în mod necesar şi rezonabil pentru evitarea sau reducerea pierderii Veniturilor Concesionarului fără ca respectiva cheltuială să aibă loc, pe Perioada Despăgubirii.

2.3 Suma asigurată

O sumă suficientă pentru a acoperi sumele care fac obiectul Despăgubirii pentru Perioada Minimă a Despăgubirii.

2.4 Depăşire maximă

30 de zile.

2.5 Perioada Minimă a Despăgubirii

12 luni.

2.6 Perioada de Asigurare

De la Data Începerii Integrale a Serviciilor, pentru perioada neexpirată din Durata Contractului, putând fi reînnoit anual, în afară de cazul în care se convine altfel.

2.7 Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii

2.7.1 Refuzul accesului.

2.7.2 Terorism - eventual asigurat în baza unei polițe de asigurare separate.

2.7.3 Utilităţi.

2.7.4 Restabilirea automată a sumei asigurate.

2.7.5 [*Autoritatea poarte decide să includăşi Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii suplimentare sau să elimine o parte dintre acestea, dacă acest lucru este considerat corespunzător pentru Proiect, în conformitate cu standardele pieţei relevante, înainte de Data Contractului*]

2.8 Excluderi principale

2.8.1 Pierderi financiare.

2.8.2 Răspunsul întârziat al unui organ public sau al unei autorităţi de stat.

3. ASIGURARE DE RĂSPUNDERE PUBLICĂ FAŢĂ DE TERŢI ŞI PENTRU PRODUSE

---

[2]În măsura în care Autoritatea nu despăgubeşte Concesionarul pentru pierderea veniturilor ca urmare a manifestării evenimentelor relevante conform Contractului.

3.1 Dobândă

3.1.1 Pentru Identificarea Asiguraţilor în legătură cu toate sumele pe care pot avea obligaţia să le plătească conform legii (inclusiv costurile şi cheltuielile solicitantului) sub formă de daune în legătură cu unul dintre următoarele evenimente, survenite accidental:deces, sau vătămare corporală, afecţiune fizică, deces, boală contractată de orice persoană;

3.1.2 pierderea sau pagube provocate societăţii;

3.1.3 încălcări în legătură cu proprietatea sau orice servitute de trafic aerian, lumină, apă sau de trecere sau beneficiul ori folosinţa acestora prin obstrucţie, încălcarea dreptului de proprietate, neplăcere, pierderea beneficiilor, sau din orice cauză similară.

care survine pe perioada asigurării şi rezultă din sau în legătură cu Proiectul şi prestarea Serviciilor.

3.2 Limitarea Despăgubirilor

Nu mai puţin de ... EUR (Indexată) în legătură cu orice producere a riscului asigurat, numărul producerilor fiind nelimitat, dar în total în legătură cu răspunderea pentru poluare şi pentru produse.

3.3 Suma deductibilă maximă

... EUR (Indexată) pentru fiecare producere a pagubelor asupra proprietăţii. Pretenţiile referitoare la vătămări corporale vor fi plătite integral.

3.4 Limite teritoriale

România.

3.5 Jurisdicţie

România.

3.6 Perioada Asigurării

Începând de la Data Începerii Integrale a Serviciilor, pentru perioada neexpirată din Durata Contractului, putând fi reînnoită anual în afară de cazul în care se stabileşte altfel.

3.7 Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii

3.7.1 Muniţii de război.

3.7.2 Clauza privind răspunderea încrucişată.

3.7.3 Asigurare de răspundere civila auto reziduală.

3.7.4 Costuri de apărare în instanţă.

3.7.5 [*Autoritatea poarte decide să includăşi Caracteristici şi Prelungiri ale Acoperirii suplimentare sau să elimine o parte dintre acestea, dacă acest lucru este considerat corespunzător pentru Proiect, în conformitate cu standardele pieţei relevante, înainte de Data Contractului.*]

3.8 Excluderi Principale

3.8.1 Răspundere pentru deces, afecţiune fizică, boală, sau vătămări corporale suportate de angajaţii asiguratului.

3.8.2 Răspunderea rezultată din utilizarea vehiculelor cu propulsie mecanică pentru care legislaţia prevede asigurarea obligatorie pentru aceste vehicule.

3.8.3 Răspunderea în legătură cu penalităţi prestabilite sau pagube lichidate impuse în baza oricărui contract încheiat de către asigurat.

3.8.4 Răspunderea în legătură cu pierderea sau pagubele provocate proprietăţii care se află în grija, custodia şi controlul asiguratului; această excludere nu se aplică tuturor proprietăţilor care aparţin Autorităţii şi care se află în grija, custodia şi controlul altui asigurat.

3.8.5 Răspunderea rezultată din consultanţa tehnică sau profesională (acordată pe bază de onorariu/preţ) altfel decât în legătură cu decesul sau vătămările corporale suportate de persoane sau pagube materiale aparţinând terţilor.

3.8.6 Răspunderea rezultată din titlul de proprietate, posesia sau utilizarea oricăror aeronave sau vase marine.

3.8.7 Răspundere rezultată din infiltraţii şi poluare, în afară de cazul în care acestea sunt cauzate de o producere bruscă, neintenţionată şi neaşteptată a riscului asigurat.

3.8.8 Pierderile în baza poliţei pentru pagube materiale sau poliţa pentru întreruperea activităţii comerciale.

ANEXA 6

DOCUMENTELE PROIECTULUI

1. Contractul de Proiectare şi Construcţie (*daca este cazul*)[1] ;
2. Contractul de Operare (*daca este cazul*)[2].

[1] In cazul in care, conform Ofertei, Concesionarul declara ca nu va subcontracta Lucrarile, referirea la Contractul de Proiectare si Constructie va insemna Declaratia Concesionarului privind Lucrarile.

[2] In cazul in care, conform Ofertei, Concesionarul declara ca nu va subcontracta Lucrarile de Servicii, referirea la Contractul de Operare va insemna Declaratia Concesionarului privind Lucrarile de Servicii.

ANEXA 7

OFERTĂ

[*de ataşat Oferta*]

ANEXA 8

ÎNREGISTRĂRI ŞI RAPOARTE

PARTEA 1 - ÎNREGISTRĂRI

1 ÎNREGISTRĂRI

1.1 Proiectarea şi construcţia

În afară de cazul în care se convine altfel în scris cu Autoritatea, si in afara de cazul privind pastrarea documentelor aferente Cartii Tehnice a Constructiei conform prevederilor Legii 10/1995, Concesionarul va păstra următoarele înregistrări referitoare la proiectarea şi construcţia Lucrărilor pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la emiterea Certificatului privind Finalizarea Lucrărilor:

1.1.1 Faza de Proiectare:

(a) Standardele Tehnice utilizate la proiectarea Lucrărilor Permanente, inclusiv orice coduri naţionale de proiectare şi documente cu instrucţiuni,

(b) Dosare de proiectare cu înregistrări ale parametrilor şi premiselor proiectului,

(c) Schiţe de proiectare, inclusiv cele înlocuite,

(d) Certificate referitoare la proiectare, audituri de siguranţă, modificări şi altele, după caz,

(e) Înregistrări ale Şedinţelor Lunare.

1.1.2 Faza de Construire:

(a) Declaraţiile de Metodă,

(b) Acorduri referitoare la Construire,

(c) Versiunea de bază şi cea subsecventă a Lucrărilor,

(d) Jurnalele Amplasamentelor şi alte înregistrări scrise, inclusiv rezultatele testelor, instrucţiuni emise de Autoritate, modificările nivelului Amplasamentului şi altele asemenea,

(e) Fotografii ale Evoluţiei Lucrărilor,

(f) Planşe Conform cu Execuţia,

(g) Detalii privind producătorii oricăror produse brevetate utilizate în cadrul Lucrărilor Permanente, inclusiv garanţiile şi planurile de înnoire, după caz,

(h) Certificate de construire, după caz, inclusiv de începere şi finalizare,

(i) Înregistrările Întâlnirilor Lunare.

1.2 Operare şi Întreţinere

În afară de cazul în care se convine altfel în scris cu Autoritatea, Concesionarul va păstra înregistrările referitoare la operarea şi întreţinerea Lotului pe o perioadă de cel puţin 10 ani de

la Data Expirării sau Data Încetării, oricare survine prima. Înregistrările păstrate vor include, fără a se limita la, următoarele:

(a) Înregistrări şi manuale privind inspecţia structurală şi întreţinerea,

(b) Manuale de întreţinere şi grafice de înnoire a unor elemente precum coloanele de iluminat, sistemele de scurgere, sistemele de comunicaţii şi echipamente, staţii de pompare, întreţinere pe timp de iarnă, planuri de răspuns în caz de urgenţă şi incidente, sisteme de măsurare a traficului, sisteme electrice,

(c) Grafice de întreţinere şi reparaţii majore, inclusiv planşe conform cu execuţia, precum şi alte înregistrări scrise,

(d) Grafice şi rezultate privind monitorizarea stării pavajului,

(e) Rapoarte Lunare şi Rapoarte Anuale,

(f) Înregistrări privind protecţia mediului şi peisagistică,

(g) Grafice referitoare la garduri, ziduri şi bariere cu detalii privind responsabilităţile de întreţinere şi alte angajamente, după caz,

(h) Grafic cu semnele de circulaţie şi marcajele rutiere,

(i) Sisteme de Management al Calităţii şi sisteme de management al proiectului.

1.3 Formatul Înregistrărilor

Concesionarul va depune formatul propus al înregistrărilor la Autoritate în cadrul Procedurii de Revizuire. Formatul poate fi pe format hârtie sau o formă electronică corespunzătoare. Concesionarul va pune la dispoziţia Reprezentantului Autorităţii şi a Autorităţii elemente de hardware şi de software corespunzătoare pentru a permite regăsirea şi citirea înregistrărilor, dacă cerinţele cu privire la hardware şi software nu au caracter standard.

1.4 Distrugere

La sfârşitul perioadei specificate sau convenite pentru păstrarea înregistrărilor, Concesionarul va notifica Autoritatea cu privire la intenţia sa de a distruge înregistrările împreună cu metoda propusă pentru distrugere. În termen de 30 zile de la notificare, Autoritatea îl va informa pe Concesionar dacă doreşte ca înregistrările să fie transferate către Autoritate sau să îi permită Concesionarului să le distrugă.

Fără a aduce atingere limitărilor de timp specificate, Concesionarul poate să propună în orice moment, cu acordul scris al Autorităţii, distrugerea înregistrărilor pe care le consideră învechite.

PARTEA 2 - RAPOARTE

2 RAPOARTE

2.1 Aspecte generale

Concesionarul va depune Rapoarte regulate pe Durata Contractului, după cum urmează:

a) Raport Lunar (Proiectare şi Construcţie),

b) Raport Lunar (Operare şi Întreţinere),

c) Rapoarte referitoare la Accidente,

d) Raport Anual.

Aceste Rapoarte vor fi pregătite în conformitate cu cerinţele descrise mai jos. Fiecare dintre aceste Rapoarte va fi pregătit în 3 copii.

2.2 Raport Lunar (Proiectare şi Construcţie)

În termen de 15 zile de la ultima zi din fiecare lună, Concesionarul va depune la Autoritate, un Raport Lunar de la Data Contractului până la Data Începerii Integrale a Serviciilor în legătură cu Lotul. Raportul Lunar (Proiectare şi Construcţie) va include, fără a se limita la, următoarele informaţii în legătură cu luna precedentă:

(a) Programul Lucrărilor, care va indica evoluţia tuturor activităţilor de proiectare şi construcţie, precum şi activităţile viitoare planificate, împreună cu data estimată a finalizării,

(b) Detalii referitoare la consultanţii (proiectantul şi alţi consultanţi) şi subcontractanţii angajaţi,

(c) Detalii referitoare la orice modificări referitoare la proiect sau construire,

(d) Aspecte disputate sau care pot fi disputate,

(e) Detalii şi situaţia aspectelor notificate către sau sesizate de Autoritate sau informaţii solicitate Autorităţii,

(f) Detalii şi rezultate ale oricăror audituri realizate în baza sistemelor de management,

(g) Raport privind testarea materialelor şi orice Investigaţii la faţa locului şi studii de teren, inclusiv orice Lucrări Arheologice,

(h) Raport privind măsurile de gestionare a traficului implementate pentru a atenua impacturile construcţiei asupra drumurilor existente,

(i) Un raport de mediu,

(j) Orice plângeri sau comentarii ale Părţilor Interesate,

(k) Orice informaţii solicitate conform Art. 29.7 (*Funcţii Autorizate*) din prezentul Contract,

(l) Raport privind toate accidentele precum şi incidentele care afectează sănătatea şi siguranţa.

2.3 Raport Lunar (Operare şi Întreţinere)

În termen de 20 zile de la ultima zi din fiecare lună, Concesionarul va depune la Autoritate şi Reprezentantul Autorităţii, un Raport Lunar din luna în care Data Începerii Integrale a Serviciilor până la Data Expirării sau Data Încetării, în funcţie de care dintre acestea survine mai întâi. Raportul Lunar (Operare şi Întreţinere) va include, fără a se limita la, următoarele informaţii în legătură cu luna precedentă:

2.3.1 Secţiunea I - Raportul Tehnic din Raportul Lunar (Operare şi Întreţinere) va conţine, fără a se limita la, următoarele informaţii:

(a) Un grafic prin care se indică evoluţia tuturor activităţilor de operare şi întreţinere, precum şi activităţi viitoare planificate, împreună cu data preconizată a finalizării,

(b) Raport privind situaţia carosabilului,

(c) Raport de mediu,

(d) Raportul structurilor cu detalii referitoare la inspecţii, evaluări şi întreţinere, desfăşurate şi planificate,

(e) Detalii referitoare la consultanţii (proiectantul şi alţi consultanţi) şi subcontractanţii angajaţi,

(f) Detalii referitoare la orice schimbări faţă de Cerinţele de Serviciu,

(g) Aspecte disputate sau care pot fi disputate,

(h) Detalii şi situaţia aspectelor notificate către sau sesizate de Autoritate,

(i) Detalii şi rezultate ale oricăror audituri realizate în conformitate cu sistemele de management,

(j) Orice plângeri sau comentarii primite de la public,

(k) Orice plângeri sau comentarii de la Părţile Interesate,

(l) Orice informaţii solicitate conform Art. 29.7 (*Funcţii Autorizate*) din prezentul Contract,

(m) Incidente care afectează sănătatea şi siguranţa.

2.3.2 Secţiunea II - Raport Financiar al Raportului Lunar (Operare şi Întreţinere) va conţine, fără a se limita la, următoarele informaţii:

(a) Următoarele informaţii cu privire la Veniturile de la Terţi:

(i) Suma Veniturilor de la Terţi care ar fi trebuit percepute de Concesionar pe parcursul lunii relevante şi Veniturile de la Terţi efectiv percepute, însoţite de explicaţii detaliate cu privire la discrepanţe;

(ii) Sumele care sunt datorate şi plătibile Concesionarului de partenerii contractuali dar care nu au fost percepute, precum şi măsurile luate sau care urmează a fi luate de Concesionar pentru perceperea respectivelor sume;

(iii) Informaţii cu privire la contractele încheiate de Concesionar cu privire la exploatarea Lotului pe durata lunii relevante şi cu privire la orice astfel de contracte preconizate a fi încheiate în Trimestrul următor;

(iv) Informaţii cu privire la litigii eventuale sau efective izvorâte din contractele incheiate de Concesionar aferente Lotului;

(v) Informaţii despre contractele privind exploatarea Lotului care urmează să expire sau despre care Concesionarul preconizează că vor înceta în următorul Trimestru, precum şi motivele încetării;

(b) Calculul detaliat al Penalitatilor privind Punctele de Indisponibilitate în conformitate cu Secţiunea 3 a Anexei 4 la prezentul Contract (*Mecanismul de Plată*) (care va fi de asemenea inclus în Raportul de Plată), inclusiv următoarele informaţii privind toate Incidentele de Indisponibilitate:

(i) Natura, locul, direcţia, data şi ora (rotunjite până la cel mai apropiat minut) corespunzătoare începutului fiecărui Incident de Indisponibilitate,

(i) Numele persoanei şi, acolo unde este cazul, organizaţia care a identificat Incidentul de Indisponibilitate,

(ii) Numărul corespunzător distanţei faţă de linia de circulaţie afectată de Incidentul de Indisponibilitate,

(iii) Data şi ora (rotunjite până la cel mai apropiat minut) corespunzătoare sfârşitului Incidentului de Indisponibilitate.

(c) O calculare detaliată a Penalitatilor privind Punctele de Serviciu în conformitate cu Secţiunea 4 din Anexa 4 la prezentul Contract (*Mecanismul de Plată*) (ce urmează a fi de asemenea inclus în Raportul de Plăţi), care va conţine următoarele informaţii în legătură cu toate Neîndeplinirile:

(i) Natura, locul, direcţia, data şi ora (rotunjite până la cel mai apropiat minut) la care a fost detectată fiecare Neconformare care a devenit o Neîndeplinire,

(ii) Numele persoanei şi, acolo unde este cazul, organizaţia care a identificat Neîndeplinirea;

(iii) Perioada de corectare a Neconformării şi tipul Neîndeplinirii respectivei Nerespectări, şi

(iv) Data şi ora, rotunjite până la cel mai apropiat minut, la care este corectată Neîndeplinirea.

2.3.4 Secţiunea III - Altele din Raportul Lunar (Operare şi Întreţinere) va conţine, fără a se limita la, următoarele:

(a) O copie a rapoartelor Autoritatii privind Inspecţia de Returnare descrisă la Capitolul 8 (*PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE*) din Anexa 2 (*Specificaţii Tehnice*),

(b) Un raport detaliat privind lucrările de returnare efectuate şi Certificatele corespunzătoare emise de Autoritate.

2.4 Rapoarte privind Accidentele

2.4.1 Concesionarul va notifica Reprezentantul Autorităţii, în termen de 2 ore de la survenirea unui accident sau Incident major şi va transmite ulterior acestei notificări un raport în termen de 48 de ore cu detaliile accidentului / Incidentului, având următorul conţinut:

(i) Tipul accidentului - identificat şi clasificat în funcţie de vătămări corporale, daune aduse bunurilor,

(ii) Locaţia (GPS),

(iii) Gravitatea accidentului - minor, grav sau fatal,

(iv) Tipul vehiculului,

(v) Ora,

(vi) Condiţiile climaterice,

(vii) Cauza probabilă,

(viii) Raportul poliţiei, dacă este cazul.

2.4.2 De la Data Începerii Integrale a Serviciilor şi până la Data Expirării sau Data Încetării, în funcţie de care dintre acestea survine mai întâi, Concesionarul va pregăti şi va înainta către Reprezentantul Autorităţii, un Raport privind Accidentele trimestrial, prin care va centraliza accidentele şi incidentele care au survenit în perioada respectivă. Concesionarul va înainta Reprezentantului Autorităţii formatul şi conţinutul Raportului Trimestrial privind Accidentele, conform Procedurii de Revizuire, cu minim 60 de zile înainte de Data Planificată de Începere a Serviciilor.

2.5 Raport Anual

În termen de 60 de zile de la sfârşitul unui An Contractual, Concesionarul va depune la Autoritate şi Reprezentantul Autorităţii (după caz), un Raport Anual aferent Anului Contractual respectiv. Raportul Anual va include un rezumat al rapoartelor periodice depuse pe perioada Anului Contractual relevant împreună cu o declaraţie privind aspecte ce necesită o atenţie sporită, inclusiv propuneri în cazurile în care ar putea fi făcute îmbunătăţiri privind siguranţa, eficienţa şi îmbunătăţiri economice la planificarea şi executarea operaţiunilor. Raportul Anual va include de asemenea informaţiile solicitate a fi incluse în Raportul Anual conform Art. 18.12.4 (*Venituri de la Terţi*) din prezentul Contract.

2.6 Format

Concesionarul va înainta formatele propuse ale Rapoartelor către Autoritate, conform Procedurii de Revizuire. Formatele pot fi pe copie hârtie sau un format electronic corespunzător. Concesionarul va pune la dispoziţia Reprezentantului Autorităţii şi a Autorităţii, elemente de hardware şi de software corespunzătoare pentru a permite regăsirea şi citirea Rapoartelor, dacă cerinţele cu privire la hardware şi software nu au caracter standard.

ANEXA 9

DETALII PRIVIND CONCESIONARUL, ANTREPRENORUL CONSTRUCŢIEI ŞI OPERATORUL

[*de completat după atribuire, înainte de semnarea Contractului*]

ANEXA 10

PROCEDURI DE COMUNICARE

Partea 1

Principii Generale

1. Următoarele principii vor fi reflectate în orice Proceduri de Comunicare rezultând din sau care urmează a fi dezvoltate conform prezentului Contract:

1.1 între părţi ar trebui să existe o relaţie de consultare şi cooperare deplină, pe cât posibil;

1.2 subiectele ar trebui pregătite în comun, pe cât posibil;

1.3 fiecărei părţi ar trebui să i se acorde o posibilitate rezonabilă de a evalua subiectele, şi în cazul în care sunt furnizate informaţii, acestea trebuie să includă, sau să fie însoţite de suficiente materiale explicative sau de alt fel care să-i permită să evalueze în mod corespunzător informaţiile; şi

1.4 în măsura în care este util, punctele rezultate trebuie discutate imediat de persoanele interesate astfel încât, dacă în orice Proceduri de Comunicare se face referire la orice material transmis pentru comentarii, aceasta va fi o referinţă la forma finală a materialului, al cărui conţinut a fost discutat în prealabil de persoanele interesate.

2. Având în vedere că Procedurile de Comunicare reprezintă instrucţiuni ale celei mai bune evaluări actuale a practicilor uzuale de lucru, acestea pot necesita modificări şi, în acest caz, trebuie modificate.

2.1 În cazul în care oricare Parte este nemulţumită de operaţiunile oricărei Proceduri de Comunicare şi/sau consideră că acestea ar trebui modificate în orice fel, problema va fi raportată la Procedura de Soluţionare a Litigiilor şi se vor aplica prevederile Art. 55 (*Procedura de Soluţionare a Litigiilor*) din prezentul Contract.

Partea 2

Operaţiuni, Urgenţe şi Gestiunea Traficului

Procedurile de Comunicare care urmează a fi dezvoltate conform Art. 18.8 (*Situaţii de Urgenţă şi Comunicare*) din Contract, între altele:

1. vor fi convenite de Concesionar şi Autoritate şi, după caz, poliţia, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, serviciile de incendii şi ambulanţă, alte autorităţi implicate cu privire la drumuri, şi orice alte autorităţi relevante implicate;

2. vor prevedea întâlnirile periodice dintre persoanele menţionate în alin. 1 de mai sus pentru a discuta subiectele care privesc obiectul Procedurilor de Comunicare relevante;

3. vor prevedea procedurile pentru impunerea de restricţii de viteză temporare sau restricţii pe sens pentru adaptarea la condiţiile de vizibilitate redusă, vreme nefavorabilă, Incidente şi accidente (înţelegând că în cazul unei Situaţii de Urgenţă, poliţia poate prevala asupra procedurilor convenite);

4. vor prevedea procedurile convenite pentru abordarea oricărei Situaţii de Urgenţă, inclusiv dar fără a se limita la procedurile de acces şi rutele pentru serviciile de urgenţă (poliţie,

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, incendii şi ambulanţă) şi notificarea oricăror modificări la respectivele rute;

5. vor reglementa, dacă este cazul, emiterea oricărei licenţe sau aprobări necesare Concesionarului sau oricărei persoane pe care este obligată să o oprească pe Amplasament în desfăşurarea Operaţiunilor conform prezentului Contract;

6. vor prevedea desemnarea de către Concesionar a funcţionarului responsabil pentru fiecare Spatiu de Servicii al Lotului care poate fi afectat de desfăşurarea Operaţiunilor, a cărui sarcină va fi acea de a păstra legătura cu Autoritatea şi celelalte persoane menţionate în alin. 1 mai sus în conformitate cu Procedurile de Comunicare; şi

7. vor prevedea aranjamentele de acces convenite pentru a-i permite Concesionarului, Autorităţii şi oricăror alte autorităţi relevante implicate să-şi desfăşoare fiecare funcţiile respective.

Partea 3

Publicitate

1. Fără a aduce atingere prevederilor din Partea 1 şi Partea 2 din prezenta Anexă 10 (*Proceduri de Comunicare*) ce vor fi convenite între Concesionar şi Autoritate, menţionate în alin. 1 din Partea 2 din prezenta Anexă 10 (*Proceduri de Comunicare*), vor ţine cont de principiile din alin. 2 de mai jos.

2. Principiile menţionate în alin. 1 de mai sus sunt următoarele:

2.1 recunoaşterea importanţei naţionale, regionale şi locale a Lotului;

2.2 dezvoltarea procedurilor şi strategiilor privind publicitatea aferentă Operaţiunilor, Proiectului, Lotului şi orice subiectele legate de acestea;

2.3 fără a aduce atingere alin. 2.2 de mai sus, dezvoltarea procedurilor şi strategiilor care privesc aspectele principale de media, care vor include (fără a se limita la) următoarele, în legătură cu Operaţiunile, Proiectul, Lotul şi orice alte probleme aferente:

2.3.1 aspecte care pot fi controversate;

2.3.2 aspecte care pot atrage interesul naţional, regional sau local; şi

2.3.3 aspecte care pot afecta orice comunitate locală;

2.4 cooperarea între Părţi, Autoritate şi autorităţile locale relevante în legătură cu organizarea sau desfăşurarea oricărui eveniment, expoziţii sau întâlniri publice de către orice parte în legătură cu Operaţiunile, Proiectul, Lotul sau orice probleme legate de acestea, precum şi conţinutul şi participanţii la respectivul eveniment, expoziţie sau întâlnire publică; şi

2.5 respectul reciproc pentru rolurile respective ale fiecărei părţi.

Partea 4

Sistem de Colaborare în Parteneriat

1. Instrument de Colaborare în Parteneriat

1.1 În termen de 45 de zile de la Data Contractului, Concesionarul se va asigura că există un instrument de colaborare în parteneriat disponibil pentru utilizare cu privire la Proiect.

Concesionarul va utiliza instrumentul de colaborare pentru a menţine legătura cu Autoritatea şi va publica toate informaţiile relevante privind Proiectul, inclusiv dar fără a se limita la următoarele informaţii:

(a) evidenţe şi date privind proiectarea, construcţia, operarea, întreţinerea şi orice cerinţe suplimentare prevăzute în Partea 1 din Anexa 8 (*Înregistrări şi Rapoarte*);

(b) toate rapoartele, la intervalele şi datele indicate în Partea 2 din Anexa 8 (*Înregistrări şi Rapoarte*), precum şi toate Programele Anuale solicitate conform Art. 19 (*Programe - Servicii*) din prezentul Contract;

(c) toate facturile prezentate Autorităţii conform Art. 33 *(Facturare şi Plată)*;

(d) toate celelalte informaţii care pot fi relevante pentru Autoritate referitoare la oricare din răspunderile şi atribuţiile ei legale; şi

(e) toate celelalte informaţii solicitate în conformitate cu prevederile din Anexa 2 (*Specificaţii Tehnice*).

1.2 Concesionarul se va sigura că:

1.2.1 Instrumentul de colaborare poate fi accesat de Autoritate, în orice moment (şi pentru evitarea oricărui dubiu, timp de douăzeci şi patru de ore pe zi şi trei sute şaizeci şi cinci (365) (sau, în cazul unui an bisect, trei sute şaizeci şi şase (366)) de zile pe an;

1.2.2 Instrumentul este menţinut şi operat astfel încât să asigure că informaţiile conţinute de acesta nu sunt niciodată mai vechi de 4 zile.

1.3 Principiile şi metodele de operare ale instrumentului de colaborare în parteneriat vor fi înaintate Autorităţii conform Procedurii de Revizuire.

ANEXA 11

PROCES-VERBAL DE PREDARE

a Amplasamentului, aşa cum se face referire la acesta în Contractul de Concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si intretinerii Spatiilor pentru Servicii situate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr. Valcelele - LOT 1 - , nr... („Contractul")

Încheiat de către şi între:

Compania Naţională de Administrare a Infrsastructurii Rutiere S.A. („**CNAIR**"), o societate pe acţiuni organizată şi funcţionând sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,

şi

[...] din [...] (înmatriculată în [...] sub nr. [...]), cu sediul social situat în [...] [societate constituită şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, având sediul principal în [...] („**Concesionarul**"),

Fiecare dintre Autoritate şi Concesionar fiind denumite individual „**Partea**" şi împreună „**Părţile**".

Având în vedere prevederile Art. 5.3 din Contract, Părţile vor semna procesul-verbal de predare pentru a confirma punerea la dispoziţie şi predarea Amplasamentului de către Autoritate Concesionarului,

1. Părţile confirmă prin prezentul proces-verbal că, astăzi [...],Amplasamentul care este descris în detaliu în Anexa A la prezentul proces-verbal de predare a fost pus la dispoziţia Concesionarului de către Autoritate.
2. Termenii cu majusculă nedefiniţi în prezentul proces-verbal de predare vor avea înţelesul atribuit în Contract.

Încheiat de Părţi astăzi [...]/[...], în [...] exemplare originale.

ÎNCHEIAT

de

[*Autoritate*]

acţionând prin:

ÎNCHEIAT

de

[*Concesionar*]

acţionând prin:

Anexa A: Descrierea Amplasamentului care face obiectul procesului verbal de predare

[se va completa prin raportare la descrierea efectiva a Amplasamentului care este predat]

ANEXA 12

LUCRĂRI ŞI ACTIVITĂŢI DE MOBILIZARE

[*De completat în momentul încheierii Contractului, în baza Ofertei*]

ANEXA 13

FUNCŢII ŞI SERVICII AUTORIZATE[1]

1. Emite, fara acordul prealabil al Autoritatii, în condiţiile Legii si sa nu pericliteze siguranta circulatiei, acorduri şi autorizaţii solicitate de terti pentru instalaţiile, construcţiile, reclamele şi panourile publicitare care se execută pe Amplasament si care sunt autorizate sa functioneze si au durata de viata pana cel mult la Data Expirarii ;
2. Asigură întreţinerea drumului public şi menţinerea acestuia în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă;
3. Emite avize pentru organizarea competiţiilor sportive;
4. Instalează şi menţine semnalizarea, marcajele stradale şi amenajările/facilităţile rutiere necesare pe drumurile publice din interiorul Lotului, cu avizul prealabil al poliţiei;
5. Ia măsurile necesare pentru restabilirea circulaţiei în caz de producere a unor situaţii de urgenţă sau forţă majoră;
6. Instituie restricţii temporare, parţiale sau totale, de circulaţie, pentru executarea unor lucrări cu avizul preliminar al poliţiei;
7. Realizeaza activitati economice in vederea indeplinirii obligatiilor conform Contractului.

[1] Funcţiile şi Serviciile prevăzute în această Anexă au un caracter exemplificativ. Concesionarul este autorizat să acţioneze în limitele Drepturilor de Concesiune acordate conform Contractului, 'şi va avea rolurile, responsabilităţile, funcţiile, drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate.

ANEXA 14

NOTIFICARE DE ÎNDEPLINIRE

cu privire la îndeplinirea condiţiilor precedente din Contractul de Concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si intretinerii Spatiilor pentru Servicii situate pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr. Valcelele - LOT 1 - nr... („Contractul")

Prezenta notificare de îndeplinire a condiţiilor precedente aferente Contractului („**Notificarea de Îndeplinire**") a fost încheiată de către şi între:

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. ("CNAIR"), o societate pe acţiuni cu capital integral de stat organizată şi funcţionând sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Comunicatiilor, cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti fiind denumit în continuare „**Autoritatea**");

şi

[...] din [...] (înmatriculată în [...] sub nr. [...]), cu sediul social situat în [...] [societate constituită şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, având sediul principal în [...] („**Concesionarul**"),

Fiecare dintre Autoritate şi Concesionar fiind denumite individual „**Partea**" şi împreună „**Părţile**".

Având în vedere prevederile Art. 2.3 din Contract, conform cărora Data de Începere survine sub rezerva îndeplinirii condiţiilor precedente agreate de către Părţi,

1. Părţile recunosc şi confirmă prin prezenta notificare îndeplinirea completă şi necondiţionată a condiţiilor precedente menţionate în Contract şi/sau renunţarea la acestea (aşa cum sunt reflectate în Art. 2.3 din Contract).

2. Termenii utilizaţi cu majusculă şi nedefiniţi în prezenta Notificare de Îndeplinire vor avea înţelesul atribuit în Contract.

Încheiat de Părţi astăzi [...]/[...] (Data de Începere), în [...] exemplare originale.

ÎNCHEIAT

de

[*Autoritate*]

acţionând prin

ÎNCHEIAT

de

[*Concesionar*]

acţionând prin

ANEXA 15

INFORMAŢII SENSIBILE DIN PUNCT DE VEDERE COMERCIAL[1]

[*De completat după atribuire, înainte de semnarea Contractului*]

[1] Doar informaţiile care intră în categoria informaţiilor menţionate în Art. 12 (1) c) din Legea privind Liberul Acces la Informaţii din 2001 (dacă este cazul) vor fi calificate drept prevederi contractuale sensibile din punct de vedere comercial (urmând a fi enumerate în Partea I din prezenta Anexă) sau materiale sensibile din punct de vedere comercial (urmând a fi enumerate în Partea II din prezenta Anexă) şi pot fi enumerate în prezenta Anexă.

ANEXA 16

ASPECTE DEZVĂLUITE ALE AUTORITĂŢII

[*Se va completa după atribuire, înainte de încheierea Contractului*]

ANEXA 17

ACORDURI EXISTENTE

[*Se va completa după atribuire, înainte de încheierea Contractului*]

ANEXA 18

CLARIFICARI

[*de completat după atribuire, înainte de semnarea Contractului*]