AUTOSTRADA BUCURESTI-CONSTANTA

Lista de cantitati de lucrari
Iluminat parcare Km 130+330 (actual Km 140)

Nr.crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate
1	Procurare si montare stalp metalic octogonal H=9m, cu 1 brat (h=1m; l=0.75m), cu lampa de 250W, inclusiv fundatie	buc	30
2	Procurare si montare stalp metalic octogonal H=9m, cu 2 brate (h=1m; l=2x0.75m), cu lampa de 250W, inclusiv fundatie	buc	6
3	Procurare, sapat santuri, montaj si punere în functiune cablu ACYAbY 5x4	m	1960
4	Procurare, sapat santuri, montaj si punere în functiune cablu ACYAbY 5x16	m	280
5	Terminale cabluri	buc	144
6	Jonctiuni cabluri	buc	24
7	Procurare si montare tablou distributie TDI/IL	buc	1
8	Procurare si montare tablou distributie TDII/IL	buc	1
9	Priza de punere la pamant 4Ω	buc	2
10	Priza de punere la pamant 10Ω	buc	36
11	Subtraversare 1 teava Φ63	m	200
12	Subtraversare 3 tevi Φ64	m	30
13	Subtraversare 4 tevi Φ110	m	40
14	Subtraversare 6 tevi Φ110	m	40
15	Subtraversare 9 tevi Φ63	m	20
16	AEE din SEN	buc	1