ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997
CIF: RO427320
Sediu social: Bucuresti, **Calea Victoriei nr. 35, 010061, Sector 1,**
Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA
Divizia RETEA ACCES ROMANIA
Departamentul PROIECTARE SI IMPLEMENTARE RETEA PASIVA
Compartimentul INVENTAR DE RETEA
Cluj-Napoca, str.O.Petrovici, nr.2, tel.0264_404229

EXPLAN S.R.L.
INTRARE
IEŞIRE Nr. 151A
Ziua 28 Luna 06 Anul 2023

Data:27.06.2023

Catre : COMPANIA NATIOANALA DE ADMINISTRAREA A INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN ROMANIA SA
Prin :EXPLAN SRL

SUBIECT: AVIZ TEHNIC CU CONDITII nr. 118

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicaţii pentru proiectul :

REALIZARE DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI-NOD RUTIER ROMANASI(A3, SUBSECTIUNEA 3B3-KM26) SECTORUL POARTA SALAJULUI-NUSFALAU
COMUNA ROMANASI, conform documentaţiei depuse, vă comunicăm următoarele:
În zona de interes, ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A are amplasate echipamente si cabluri de telecomunicaţii instalate in subteran si aerian.
Execuţia proiectului necesită devierea / protejarea unor secţiuni din reţelele apatinand ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A

- Avand în vedere importanţa deosebită a reţelei de cabluri telefonice proprietatea ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, cît şi faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentaţiei prezentate, ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A este de acord cu aceasta lucrare numai in conditiile indeplinirii următoarelor măsuri de relocare/protejare a reţelelor telefonice subterane şi/sau aeriene
- Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Pentru aceasta cu 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic la dl. Noje Mircea tel. 0766 108150 sau mail: lucian.kiss@orange.com, pentru pichetare şi predare de amplasament.
- Întreaga răspundere privind menţinerea integrităţii instalaţiilor Orange Romania Communications, până la finalizarea şi recepţia lucrărilor, revine constructorului şi beneficiarului de lucrare.

- Predarea amplasamentului privind reteaua tc.existenta in zona se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, la predarea amplasamentului.
- Beneficiarul lucrării sau proiectantul general va comanda întocmirea unei documentaţii tehnice de specialitate pentru devierea şi protecţia/protejarea cablurilor telefonice subterane şi aeriene, afectate de lucrările proiectate prin această documentaţie. Documentaţia de specialitate privind devierea şi protecţia cablurilor telefonice afectate va fi comandată la o unitate de specialitate în proiectarea reţelelor de telecomunicaţii.
- Documentaţia de deviere şi protecţie a cablurilor telefonice afectate de această lucrare trebuie avizată de către ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A prin Centrul de Operaţiuni–d-L FILIP Dan <Dan.Filip@orange.com>
- Contravaloarea lucrării de deviere şi protecţie a cablurilor telefonice (proiectare+execuţie) va fi inclusă în devizul general al investiţiei de bază in asa fel incat dupa finalizarea executiei Proiectului, partea din proiect privitoare la devierea si protectia instalatiilor telefonice sa poata fi transferata/preluata in patrimoniul ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A , in locul sectiunii initiale, afectata de executia proiectului.

- Lucrarea de protecţie şi deviere a cablurilor telefonice afectate de această lucrare, va fi executată prin grija beneficiarului, respectiv C.N.A.I.R, cu un constructor de specialitate, numai sub asistenta tehnica ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A .
- Până la obtinerea Acordului Unic, beneficiarul va întocmi documentaţia de deviere şi protecţie a cablurilor telefonice afectate de această lucrare. În caz contrar, reprezentantul ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A în Comisia de Acord Unic nu isi va da acordul in vederea eliberarii autorizatiei de construire.
- Toate lucrările proiectate prin această documentaţie în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual şi în prezenţa delegaţilor ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
- sondajele necesare determinării poziţiei exacte a cablurilor telefonice vor fi efectuate de constructor sub supravegherea delegatului nostru şi numai în prezenţa lui ;
- SE ADMIT săpături pe traseul reţelei ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, păstrându-se o distanţă de minim 0,60 m faţă de acest traseu.
- In zonele de forare, cotele de adancime ale canalizatiilor telefonice vor fi stabilite cu exactitate numai in prezenta delegatiilor ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, dupa vizitarea caminelor telefonice din imediata apropiere
- NU SE ADMITE INTERVENŢIA NEAUTORIZATĂ la instalaţiile ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A , desfiinţarea suporţilor de reţea făcându-se numai după mutarea efectivă a reţelei şi reorientarea cablurilor şi branşamentelor de telecomunicaţii.
- În cazul lucrarilor de reabilitare drumuri, vor fi incluse si fondurile necesare ridicării sau coborârii gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acestuia se va modifica faţă de cel existent, în urma lucrărilor de modernizare proiectate.
- Constructorul este obligat să comunice imediat la Centrul Operaţiuni Cluj, dl. dl. Noje Mircea tel. 0766 108150 sau mail: lucian.kiss@orange.com orice deteriorare (afectare) a reţelei de telecomunicaţii din zona avizată; să asigure forţa de muncă necalificată şi mijloacele mecanizate solicitate de echipa de intervenţie a ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A , în vederea degajării cablurilor de telecomunicaţii afectate şi a lucrărilor conexe.
- Titularul avizului răspunde, conform legii, de respectarea condiţiilor generale şi speciale cu privire la proiectarea şi executarea de lucrări ÎN ZONA DE PROTECŢIE A REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII.
- Constructorul va lucra, în zona de protecţie a reţelelor de telecomunicaţii, numai după protejarea acestora

În cazul în care sunt produse avarii ale instalaţiilor de telecomunicaţii, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalaţiilor avariate, precum şi daunele solicitate de clienţii ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

- ***Prezentul aviz este valabil*** pe toată perioada implementării investiţiilor cu condiţia începerii execuţiei lucrării în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.
- Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz atrage nulitatea sa şi suportarea de către cei vinovaţi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta.

Se interzice folosirea informaţiilor referitoare la instalaţiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca şi transmiterea lor unor terţi.

Anexam prezentului aviz un exemplar al documentatiei in care au fost inserate, cu aproximatie, infrastructuraTc. existenta in zona.

Avizul a fost achitat cu B.F 4000663036 din data de 2023, in valoare de 62 EURO +TVA

Responsabil eliberare Avize Tehnice,
STUPAR MARINELA