# ANEXA 1

# LOTUL

## *Partea 1: Amplasamentul – locaţia Lotului si planse existente*

- Lotul 1

Spatii pentru Servicii km 23+500 dr. si 26+600 stg., **Moara Vlasiei**, si Parcari de Scurta Durata aflate la Km 17+000 (stanga/dreapta) si Km 34+900 (stanga/dreapta) Autostrada A3, Bucuresti - Ploiesti;

A. Spatiul pentru Servicii tip S3, situat la km 26+600 stanga, pe raza localitatii Moara Vlasiei, in curs de amenajare, cu stadiul fizic al lucrarilor de 85%, structura rutiera finalizata, scurgerea apelor finalizata, are suprafata de 32.318 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR = 101 KW.

B. Spatiul pentru Servicii tip S3, situat la km 23+500 dreapta, pe raza localitatii Moara Vlasiei, in curs de amenajare, cu stadiul fizic al lucrarilor de 85%, structura rutiera finalizata, scurgerea apelor finalizata, are suprafata de 46.170 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR = 101 KW.

C. Parcarea de Scurta Durata situata la km 17+000 stanga, pe raza localitatii Stefanestii de Jos, are aproximativ 16.897 $m^2$ este finalizata si deschisa traficului rutier. Putere maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR = 101 KW.

D. Parcarea de Scurta Durata situata la km 17+000 dreapta, pe raza localitatii Stefanestii de Jos, are aproximativ 16.898 $m^2$ este finalizata si deschisa traficului rutier. Putere maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR = 101 KW.

E. Parcarea de Scurta Durata situata la Km 34+900 stanga, pe raza localitatii Gruiu, in curs de amenajare, cu infrastructura finalizata la nivel de beton, cladiri finalizate, benzi de accelerare si decelerare finalizate, are suprafata de aproximativ 11.643 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR = 101 KW.

F. Parcarea de Scurta Durata situata la Km 34+900 dreapta, pe raza localitatii Gruiu, in curs de amenajare, cu infrastructura finalizata la nivel de beton, cladiri finalizate, benzi de accelerare si decelerare finalizate, are suprafata de aproximativ 11.861 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR = 70 KW.

***Partea 2: date/planse cu privire la structuri/cladiri/dotari existente***

## I. Gradul de executie lucrari:

### A. Spatiul pentru Servicii tip S3 km 26+600 stanga pe raza localitatii Moara Vlasiei:

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 12.600 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – realizat 90%;
- Imbracaminte taluz cu pamant vegetal 16.570 mp – realizat 100%;
- Inierbare 16.570 mp – realizat 100%;
- Peisagistica – realizat 100%;
- Pavaj colorat 141 mp – realizat 100%;
- Trotuare – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 2.160 m – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 10x15, 6.500 m – realizat 100%;
- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, 1.390 m – realizat 100%;
- Santuri pereate suplimentar 223 ml – realizat 100%;
- Santuri pereate 270 ml – realizat 100%;
- Rigole carosabile 55 ml – realizat 100%;
- Structura cladire – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Balustrada si mana curenta montata la exterior – 20m – nerealizat;
- Copertine cladire – 2 buc. Nerealizat;
- Trotuar beton 71 mp – 10 mp nerealizat;
- Instalatii cladire – realizat 100%;Put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Put forat – instalatii hidraulice – 1 buc. – realizat 100%;
- Retea exterioara alimentare cu apa – 1 buc. – Montata la pozitie fara racorduri;
- Retea exterioara de canalizare pluviala – 1 buc. – realizat 83%;
- Statie Pompare ape pluviale complet echipata - 3 pompe submersibile fiecare avand Q=50 l/s, H=7 mCA, P=10,7 Km, tablou electric si automatizare instalatii hidraulice – 1 buc. – neidentificat;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – cabluri alimentare montate in pamant + Platbanda OL Zn 40x4mm – 1 buc. – Realizat fara racorduri;
- Fundatie stalpi de iluminat – 15 buc. – realizat 100%;
- Sistem de prindere fotovoltaice pe cladire – 1 buc. – realizat 100%.

### B. Spatiul pentru Servicii tip S3 km 23+500 dreapta pe raza localitatii Moara Vlasiei:

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 16.650 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – 21.740 mp – realizat 100%;
- Peisagistica – realizat 90%;
- Pavaj colorat 360 mp – realizat 100%;
- Trotuar beton – 1 buc. – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 2.620 m – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 10x15, 790 m – realizat 100%;
- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, - 1.770 mp – realizat 100%;
- Santuri pereate 20 ml – realizat 100%;

- Structura cladire – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Balustrada si mana curenta montata la exterior – 20m – nerealizat;
- Copertine cladire – 2 buc. Nerealizat;
- Trotuar beton 71 mp – 20 mp nerealizat;
- Instalatii cladire – Cladire WC Public – instalatii sanitare interioare – realizat 100%;
- Cladire WC public –Instalatii termice interioare – realizat 100%;
- Put forat – 1 buc. – realizat 80%;
- Cabina put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Rezervor apa + statie pompe si hidrofor (rezervor 100mc, grup pompare, hidrofor) – 1 buc. – realizat 90%;
- Retea exterioara alimentare cu apa – 1 buc. – Montata la pozitie fara racorduri;
- Retea exterioara de canalizare – 1 buc. – realizat 83%;
- Statie Pompare ape pluviale complet echipata - 3 pompe submersibile fiecare avand Q=50 l/s, H=7 mCA, P=10,7 Kw, tablou electric si automatizare instalatii hidraulice – 1 buc. – neidentificat;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – cabluri alimentare montate in pamant + Platbanda OL Zn 40x4mm – 1 buc. – Realizat fara racorduri;
- Fundatie stalpi de iluminat – 18 buc. – realizat;
- Sistem de prindere fotovoltaice pe cladire – 1 buc. – realizat.

**C. Parcare de Scurta Durata km 17+000 stanga Stefanestii de Jos, este finalizata si deschisa traficului rutier**.

- Stadiu de terasamente – finalizate;
- Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;
- Parcare camioane 7 locuri;
- Parcare autobuze 5 locuri;
- Parcare autoturisme 23 locuri din care 3 pentru persoane cu dizabilitati;
- WC public;
- Put forat;
- Imprejmuire put forat;
- Imprejmuire exterioara;
- Fosa septica;
- Separator produse petroliere;
- Spatii agrement;
- Spatii protectie;
- Platforme pubele resturi menajere;
- Cosuri gunoi;
- Stalpi de iluminat.

**D. Parcare de Scurta Durata km 17+000 dreapta Stefanestii de Jos, este finalizata si deschisa traficului rutier.**

- Stadiu de terasamente – finalizate;
- Benzi de accelerare si decelerare – finalizate;
- Parcare camioane 7 locuri;
- Parcare autobuze 5 locuri;

- Parcare autoturisme 23 locuri din care 3 pentru persoane cu dizabilitati;
- WC public;
- Put forat;
- Imprejmuire put forat;
- Imprejmuire exterioara;
- Fosa septica;
- Separator produse petroliere;
- Spatii agrement;
- Spatii protectie;
- Platforme pubele resturi menajere;
- Cosuri gunoi;
- Post trafo;
- Stalpi de iluminat.

**E. Parcarea de Scurta Durata Km 34+900 stanga pe raza localitatii Gruiu, in curs de amenajare:**

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 3.280 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – realizat 60%;
- Imbracaminte taluz cu pamant vegetal 4.360 mp – realizat 100%;
- Inierbare 4.360 mp – realizat 100%;
- Trotuare – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 655 m – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 10x15, 240 m – realizat 100%;
- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, 510 m – realizat 100%;
- Podet din tabla ondulata galvanizata – 1 buc. – realizat 100%;
- Santuri pereate suplimentar – 252 ml – realizat 100%;
- Santuri pereate 150 ml – realizat 100%;
- Casiuri – 47,50 m – aprovizionat in santier;
- Structura cladire – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Trotuar beton 71 mp – 40 mp nerealizat;
- Instalatii cladire – Cladire WC Public –instalatii sanitare interioare– realizat 100%;
- Put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele exterioare alimentare cu apa – Montata la pozitie fara racorduri;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – cabluri alimentare montate in pamant + Platbanda OL Zn 40x4mm – 1 buc. – Realizat fara racorduri;
- Fundatie stalpi de iluminat – 10 buc. – realizat 100%.

**F. Parcarea de Scurta Durata Km 34+900 dreapta pe raza localitatii Gruiu, in curs de amenajare:**

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 3.280 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – realizat 60%;
- Imbracaminte taluz cu pamant vegetal 4.360 mp – realizat 100%;
- Inierbare 4.360 mp – realizat 100%;
- Trotuare – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 655 m – realizat 100%;

- Borduri prefabricate 10x15, 240 m – realizat 100%;
- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, 510 m – realizat 100%;
- Podet din tabla ondulata galvanizata – 1 buc. – realizat 100%;
- Santuri pereate suplimentar – 260 ml – realizat 100%;
- Santuri pereate 150 ml – realizat 100%;
- Casiuri – 47,50 m – aprovizionat in santier;
- Structura cladire – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Trotuar beton 71 mp – 40 mp nerealizat;
- Instalatii cladire – Cladire WC Public instalatii sanitare interioare– realizat 100%;
- Put forat – 1 buc. – realizat 80%;
- Cabina put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele exterioare alimentare cu apa – Montata la pozitie fara racorduri;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – cabluri alimentare montate in pamant + Platbanda OL Zn 40x4mm – 1 buc. – Realizat fara racorduri;
- Fundatie stalpi de iluminat – 10 buc. – realizat 100%.

## II. Dotari existente:

**A. Spatiul pentru Servicii tip S3 km 26+600 stanga pe raza localitatii Moara Vlasiei, are urmatoarele bunuri existente:**

- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;
- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc. – realizat 100%;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc.;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;
- Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;Pisoar inox – 3 buc.;
- Lavoar antivandalism – 6 buc.;
- Lavoar dizabilitati – 1 buc.;
- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;
- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;
- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – 1 buc.;
- Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;

- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;
- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Cladire WC public – Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc. – realizat 100%;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;
- Cladire WC public – Instalatii termice interioare – 1 buc.
- Centrala termica – 1 buc.;
- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Instalatii de ventilatie grupuri sanitare – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=50Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;
- Apometru Dn50 QN=1,5 l/s – 1 buc.;
- Pompa de put Q=1 l/s -1 buc. – realizat 1 buc.;
- Rezervor apa + statie pompe si hidrofor (rezervor 100mc, grup pompare, hidrofor) – 1 buc.;

**B. Spatiul pentru Servicii tip S3 km 23+500 dreapta pe raza localitatii Moara Vlasiei, are urmatoarele bunuri existente:**

- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;
- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc.;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc.;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;
- Pisoar inox – 3 buc.;
- Lavoar antivandalism – 6 buc.;
- Lavoar dizabilitati – 1 buc.;
- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;
- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;
- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;
- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;

- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;
- Centrala termica – 1 buc.;
- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Instalatii de ventilatie grupuri sanitare – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=50Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;

**C. Parcarea de Scurta Durata km 17+000 stanga Stefanestii de Jos, finalizata, deschisa traficului rutier are urmatoarele amenajari existente:**

1. Cladire
   **Femei:**

   - Toalete + suport hartie igienica: 4 buc
   - Chiuvete: 3 buc
   - Oglinzi: 3 buc
   - Etajere: 3 buc
   - Suport sapun: 3 buc
   - Lumini urgenta: 3 buc
   - Corpuri iluminat: 10buc
   - Uscator maini: 1 buc
   - Calorifer: 4 buc
   - Magazie cu raft pt depozitare
   - Cosuri gunoi: 5 buc
   - Instinctor P6 spuma: 1 buc
   - Usi termopan: 8 buc
   - Geamuri termopan: 7 buc

   **Barbati:**

   - Toalete + suport hartie igienica: 2 buc

- Pisoare: 2
- Chiuvete: 3 buc
- Oglinzi: 3 buc
- Etajere: 3 buc
- Suport sapun: 3 buc
- Lumini urgenta: 3 buc
- Corpuri iluminat: 8buc
- Uscator maini: 1 buc
- Calorifer: 4 buc
- Magazie
- Cosuri gunoi: 3buc
- Instinctor P6 spuma: 1 buc
- Usi termopan: 6 buc
- Geamuri termopan: 7 buc

**Persoane cu dizabilitati:**

- Toalete + suport hartie igienica: 2 buc
- Suport ajutor persoana cu dizabilitati: 1 buc
- Chiuvete: 2 buc
- Oglinzi: 2 buc
- Etajere: 2 buc
- Suport sapun: 2 buc
- Lumini urgenta: 2 buc
- Corpuri iluminat: 4 buc
- Sonerie: 1 buc
- Calorifer: 3 buc
- Cosuri gunoi: 3 buc
- Instinctor P6 spuma: 1 buc
- Usi termopan: 3 buc
- Geamuri termopan: 3 buc
- Rampa cu bare de inox: 1 buc

**Camera Tehnica:**

- Centrala Termica Protherm: 1 buc
- Boiler Tesy: 1 buc
- Filtru UV: 1 buc
- Instalatie Dedurizare: 1 buc
- Filtruapa: 1 buc
- Rezervorapa: 1 buc
- Hidrofor: 1 buc
- Calorifer 1 buc
- Instinctor P6 CO2: 1 buc
- Tablou electric: 1 buc
- Corpurii luminat: 2 buc
- Usa dubla: 1 buc
- Geam termopan: 2 buc

**Spatiu de agrement:**
Ansamblu de mese cu 2 banci si acoperis: 4 buc
**Cosuri de gunoi: 16 buc**

**Panouri de comanda: 3 buc**
**Iluminat exterior: 14 stalpi + 14 lampi**
**Ansamblu Panouri fotovoltaice: 8 buc + 8 lampi**
**Peisagistica**
**Put forat imprejmuit: 1 buc + 2 pompeapa**
**Fosa vidanjabila: 1 buc**
**Semnalizare verticala:**

- Indicator viteza 40km/ora: 1 buc
- Sageti stg-dr+baliza: 1 buc
- Atenuator de soc: 1 buc
- Sageata inainte: 1 buc
- Acces interzis: 1 buc
- Indicator parcare autovehicule: 1 buc
- Indicator autobuz/camioane: 1 buc
- Parcare persoane cu dizabilitati: 1 buc
- Parcare autobuz: 1 buc
- Indicator cedeaza trecerea si obligatoriu dreapta: 1 buc

**Peisagistica**

| **Denumire** | **Cantitate** |
|---|---|
| Gazon (mp) | 3922.3 |
| Pinusnigra (buc) | 11 |
| Fraxinusornus (buc) | 15 |
| Genistatinctoria (buc) | 20 |
| juniperushorizontalis (buc) | 70 |
| Syringa vulgaris (buc) | 12 |

**D. Parcarea de Scurta Durata km 17+000 dreapta Stefanestii de Jos, finalizata, deschisa traficului rutier are urmatoarele amenajari existente:**

2. Cladire
   **Femei:**

- Toalete + suport hartie igienica: 4 buc
- Chiuvete: 3 buc
- Oglinzi: 3 buc
- Etajere: 3 buc
- Suport sapun: 3 buc
- Lumini urgenta: 3 buc
- Corpuri iluminat: 10buc
- Uscator maini: 1 buc
- Calorifer: 4 buc
- Magazie cu raft pt depozitare
- Cosuri gunoi: 5 buc
- Instinctor P6 spuma: 1 buc
- Usi termopan: 8 buc
- Geamuri termopan: 7 buc

**Barbati:**

- Toalete + suport hartie igienica: 2 buc
- Pisoare: 2
- Chiuvete: 3 buc
- Oglinzi: 3 buc
- Etajere: 3 buc
- Suport sapun: 3 buc
- Lumini urgenta: 3 buc
- Corpuri iluminat: 8buc
- Uscator maini: 1 buc
- Calorifer: 4 buc
- Magazie
- Cosuri gunoi: 3buc
- Instinctor P6 spuma: 1 buc
- Usi termopan: 6 buc
- Geamuri termopan: 7 buc

**Persoane cu dizabilitati:**

- Toalete + suport hartie igienica: 2 buc
- Suport ajutor persoana cu dizabilitati: 1 buc
- Chiuvete: 2 buc
- Oglinzi: 2 buc
- Etajere: 2 buc
- Suport sapun: 2 buc
- Lumini urgenta: 2 buc
- Corpuri iluminat: 4 buc
- Sonerie: 1 buc
- Calorifer: 3 buc
- Cosuri gunoi: 3 buc
- Instinctor P6 spuma: 1 buc
- Usi termopan: 3 buc
- Geamuri termopan: 3 buc
- Rampa cu bare de inox: 1 buc

**Camera Tehnica:**

- Centrala Termica Protherm: 1 buc
- Boiler Tesy: 1 buc
- Filtru UV: 1 buc
- Instalatie Dedurizare: 1 buc
- Filtru apa: 1 buc
- Rezervor apa: 1 buc
- Hidrofor: 1 buc
- Calorifer 1 buc
- Instinctor P6 CO2: 1 buc
- Tablou electric: 1 buc
- Corpuri iluminat: 2 buc
- Usa dubla: 1 buc
- Geam termopan: 2 buc

**Spatiu de agrement:**
Ansamblu de mese cu 2 banci si acoperis: 4 buc
**Cosuri de gunoi: 16 buc**
**Post trafo: 1 buc**
**Panouri de comanda: 4 buc**
**Iluminat exterior: 14 stalpi + 14 lampi**
**Ansamblu Panouri fotovoltaice: 8 buc + 8 lampi**
**Peisagistica**
**Put forat imprejmuit: 1 buc + 2 pompe apa**
**Fosa vidanjabila: 1 buc**
**Semnalizare verticala:**

- Indicator viteza 40km/ora: 1 buc
- Sageti stg-dr+baliza: 1 buc
- Atenuator de soc: 1 buc
- Sageata inainte: 1 buc
- Acces interzis: 1 buc
- Indicator parcare autovehicule: 1 buc
- Indicator autobuz/camioane: 1 buc
- Parcare persoane cu dizabilitati: 1 buc
- Parcare autobuz: 1 buc
- Indicator cedeaza trecerea si obligatoriu dreapta: 1 buc

**Subtraversare autostrada stanga – dreapta: 1 buc**

**Peisagistica**

| **Denumire** | **Cantitate** |
|---|---|
| Gazon (mp) | 3922.3 |
| Pinusnigra (buc) | 11 |
| Fraxinusornus (buc) | 15 |
| Genistatinctoria (buc) | 20 |
| juniperushorizontalis (buc) | 70 |
| Syringa vulgaris (buc) | 12 |

**E. Parcarea de Scurta Durata Km 34+900 stanga pe raza localitatii Gruiu, in curs de amenajare, are urmatoarele bunuri existente:**

- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;
- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc. – realizat 100%;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc. – realizat 100%;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;

- Pisoar inox – 3 buc.;
- Lavoar antivandalism – 6 buc.;
- Lavoar dizabilitati – 1 buc.;
- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;
- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;
- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – 1 buc.;
- Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;
- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;
- Centrala termica – 1 buc.;

- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Instalatii de ventilatie grupuri sanitare – Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=60Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;
- Modul statie epurare microbiologica Q zi med = 4,93 mc/zi – 1 buc. – aprovizionat in santier
- Rezervor apa (inclusiv statie pompe si hidrofor – 1 buc.;
- Rezervor apa consum menajer polietilena 3000 l – 1 buc. – aprovizionat in santier;
- Grup de pompare pentru consum menajer DAB sau echivalent Q=1,6-2,6 l/s; H=2,5 bar; N=2x0,75 Kw – 1 buc. – aprovizionat in santier;
- Hidrofor capacitate 300 l – 1 buc. – aprovizionat in santier;
- Rezervor subteran apa incendiu 60 mc din polietilena – 1 buc.;

**F. Parcarea de Scurta Durata Km 34+900 dreapta pe raza localitatii Gruiu, in curs de amenajare, are urmatoarele bunuri existente:**

- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;
- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc.;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc.;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;
- Pisoar inox – 3 buc.;
- Lavoar antivandalism – 6 buc.;
- Lavoar dizabilitati – 1 buc.;
- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;
- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;
- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – 1 buc.;
- Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;

- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;
- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;
- Centrala termica – 1 buc.;
- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Instalatii de ventilatie grupuri sanitare – Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=60Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;
- Modul statie epurare microbiologica Q zi med = 4,93 mc/zi – 1 buc. – aprovizionat in santier
- Rezervor apa (inclusiv statie pompe si hidrofor – 1 buc.;
- Rezervor apa consum menajer polietilena 3000 l – 1 buc. – aprovizionat in santier;
- Grup de pompare pentru consum menajer DAB sau echivalent Q=1,6-2,6 l/s; H=2,5 bar; N=2x0,75 Kw – 1 buc. – aprovizionat in santier;
- Hidrofor capacitate 300 l – 1 buc. – aprovizionat in santier;

- Rezervor subteran apa incendiu 60 mc din polietilena – 1 buc..

***Partea 3: date/planse cu privire la dotarile ce vor fi realizate si amenajarea Lotului***