**ANEXA 1**

**LOTUL**

***Partea 1: Amplasamentul – locaţia Lotului si planse existente***

- **Lotul 2**

Spatii pentru Servicii situate la Km 63+500 stg./dr., **Barcanesti** si Parcari de Scurta Durata aflate la Km 56+900 stg./dr. Rafov si Km 49+100 stg./dr. Dumbrava, Autostrada A3, Bucuresti – Ploiesti:

A. Spatiul pentru Servicii tip S1, situat la Km 63+500 stanga, pe raza localitatii Barcanesti, in curs de amenajare, cu stadiul fizic al lucrarilor de 90%, structura rutiera finalizata, are suprafata de 21.475 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR=160 KW.

B. Spatiul pentru Servicii tip S1, situat la Km 63+500 dreapta, pe raza localitatii Barcanesti, in curs de amenajare, cu stadiul fizic al lucrarilor de 90%, are suprafata de 21.870 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR=160 KW.

C. Parcarea de Scurta Durata situata la Km 56+900 stanga, pe raza localitatii Rafov, in curs de amenajare, infrastructura este finalizata la nivel de beton, cladiri finalizate, benzile de accelerare si decelerare finalizate, are suprafata de 9.729 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR=160 KW.

D. Parcarea de Scurta Durata situata la Km 56+900 dreapta, pe raza localitatii Rafov, in curs de amenajare, infrastructura este finalizata la nivel de beton, cladiri finalizate, benzile de accelerare si decelerare finalizate, are suprafata de 10.823 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR=160 KW.

E. Parcarea de Scurta Durata situata la Km 49+100 stanga, pe raza localitatii Dumbrava, in curs de amenajare, infrastructura este finalizata la nivel de beton, cladiri finalizate, benzile de accelerare si decelerare finalizate, are suprafata de 12.025 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR=160 KW.

F. Parcarea de Scurta Durata situata la Km 49+100 dreapta, pe raza localitatii Dumbrava, in curs de amenajare, infrastructura este finalizata la nivel de beton, cladiri finalizate, benzile de accelerare si decelerare finalizate, are suprafata de 11.966 $m^2$ si puterea maxima simultana ce poate fi absorbita conform ATR=160 KW.

***Partea 2: date/planse cu privire la structuri/cladiri/dotari existente***

## I. Gradul de executie lucrari:

Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt, Bold, Romanian

Formatted: List Paragraph,List Paragraph11,Paragraph,Citation List,ANNEX,bullet,bu,b,bullet1,B,b1,bullet 1,body,b Char Char Char,b Char Char Char Char Char Char,b Char Char,Body Char1 Char1,b Char Char Char Char Char Char Char Char,List_Paragraph,body 2, Indent: Left: 0.75"

**A. Spatiul pentru Servicii tip S1 Km 63+500 stanga pe raza localitatii Barcanesti:**

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 6.155 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – realizat 60%;
- Imbracaminte taluz cu pamant vegetal 10.800 mp – realizat 100%;
- Inierbare 10.800 mp – realizat 100%;
- Trotuare – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 1.225 m – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 10x15, 495 m – realizat 100%;
- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, 675 m – realizat 100%;
- Podet din tabla ondulata galvanizata – 1 buc. – realizat 100%;
- Santuri pereate 235 ml – realizat 100%;
- Structura cladire – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Balustrada si mana curenta montata la exterior – 20m – nemontat;
- Trotuar beton 71 mp – nerealizat;
- Copertine – 2 buc. – nerealizat;
- Instalatii cladire – realizat 100%;
- Cladire WC Public – instalatii sanitare interioare – 1 buc. – realizat 100%;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – 1 buc. Realizat 100%;
- Put forat – 1 buc. – realizat 50%;
- Separator hidrocarburi cu By-PASS Diametru nominal 20 l/s debit maxim 100 l/s – 1 buc. – aprovizionat in santier;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – cabluri alimentare montate in pamant + Platbanda OL Zn 40x4mm – realizat 100%;
- Montat cablu electric alimentare cladire – 300ml – realizat 100%.

**B. Spatiul pentru Servicii tip S1 Km 63+500 dreapta pe raza localitatii Barcanesti:**

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 6.155 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – realizat 60%;
- Imbracaminte taluz cu pamant vegetal 10.800 mp – realizat 100%;
- Inierbare 10.800 mp – realizat 100%;
- Trotuare – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 1.225 m – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 10x15, 495 m – realizat 100%;
- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, 675 m – realizat 100%;
- Podet din tabla ondulata galvanizata – 1 buc. – realizat 100%;
- Santuri pereate 235 ml – realizat 100%;
- Structura cladire – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Balustrada si mana curenta montata la exterior – 20m – nemontat;
- Trotuar beton 71 mp – nerealizat;
- Copertine – 2 buc. – nerealizat;

- Instalatii cladire – realizat 100%;
- Cladire WC Public – instalatii sanitare interioare – 1 buc. – realizat 100%;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – 1 buc. – realizat 100%;
- Put forat – 1 buc. – realizat 50%;
- Separator hidrocarburi cu By-PASS Diametru nominal 20 l/s debit maxim 100 l/s – 1 buc. – aprovizionat in santier;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – cabluri alimentare montate in pamant + Platbanda OL Zn 40x4mm – realizat 100%;
- Montat cablu electric alimentare cladire – 300ml – realizat 100%.

**C. Parcarea de Scurta Durata km 56+900 stanga pe raza localitatii Rafov:**

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 3.297,50 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – realizat 90%;
- Imbracaminte taluz cu pamant vegetal 4.126,50 mp – realizat 100%;
- Inierbare 4.126,50 mp – realizat 100%;
- Peisagistica – 1 buc. – realizat 100%;
- Pavaj colorat – 90 mp – realizat 100%;
- Trotuare – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 665 m – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 10x15, 245 m – realizat 100%;
- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, 580 m – realizat 100%;
- Podet din tabla ondulata galvanizata – 1 buc. – realizat 100%;
- Santuri pereate 197 ml – realizat 100%;
- Casiuri – 47,50 m – realizat 100%;
- Cladire si utilitati – 1 buc. – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Balustrada si mana curenta montata la exterior – 20m – realizat 100%;
- Copertine – 2 buc. – realizat 100%;
- Trotuar beton 71 mp – realizat 100%;
- Instalatii cladire – realizat 100%;
- Cladire WC Public – instalatii sanitare interioare – 1 buc. – realizat 100%;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – 1 buc. – realizat 100%;
- Put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Put forat – Instalatii hidraulice – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – Instalatii hidromecanice – 1 buc. – realizat 100%;
- Placa ingropata din beton armat rezervor subteran – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele exterioare alimentare cu apa – realizat 100%;
- Retea alimentare cu apa – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele exterioare canalizare – realizat 100%;
- Retea canalizare menajera – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – 1 buc. – realizat 100%;
- Echipare turistica si dotari PSI – 1 buc. – realizat 50%;
- Automatizare complexa, compatibila cu cazanele, cu circuitul de preparare apa calda de consum si circuitul de incalzire – realizat 100%.

**D. Parcare de Scurta Durata Km 56+900 dreapta pe raza localitatii Rafov:**

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 3.297,50 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – realizat 90%;
- Imbracaminte taluz cu pamant vegetal 4.126,50 mp – realizat 100%;
- Inierbare 4.126,50 mp – realizat 100%;
- Peisagistica – 1 buc. – realizat 100%;
- Pavaj colorat – 90 mp – realizat 100%;
- Trotuare – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 665 m – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 10x15, 245 m – realizat 100%;
- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, 580 m – realizat 100%;
- Podet din tabla ondulata galvanizata – 1 buc. – realizat 100%;
- Santuri pereate 197 ml – realizat 100%;
- Casiuri – 47,50 m – realizat 100%;
- Cladire si utilitati – 1 buc. – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Balustrada si mana curenta montata la exterior – 20m – realizat 100%;
- Copertine – 2 buc. – realizat 100%;
- Trotuar beton 71 mp – realizat 100%;
- Instalatii cladire – realizat 100%;
- Cladire WC Public – instalatii sanitare interioare – 1 buc. – realizat 100%;
- Put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Put forat – Instalatii hidraulice – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – Instalatii hidromecanice – 1 buc. – realizat 100%;
- Placa ingropata din beton armat rezervor subteran – realizat 100%;
- Platforma supraterana statie pompare – realizat 100%;
- Retele exterioare alimentare cu apa – realizat 100%;
- Retea alimentare cu apa – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele exterioare canalizare – realizat 100%;
- Retea canalizare menajera – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – 1 buc. – realizat 100%;
- Echipare turistica si dotari PSI – 1 buc. – realizat 50%;
- Semnalizare rutiera – 1 buc. – realizat 50%;
- Marcaj rutier – 1 buc. – realizat 100%;
- Automatizare complexa, compatibila cu cazanele, cu circuitul de preparare apa calda de consum si circuitul de incalzire – realizat 100%.

**E. Parcare de Scurta Durata Km 49+100 stanga pe raza localitatii Dumbrava:**

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 3.285,50 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – realizat 90%;
- Imbracaminte taluz cu pamant vegetal 4.939,50 mp – realizat 100%;
- Inierbare 4.939,50 mp – realizat 100%;
- Peisagistica – 1 buc. – realizat 100%;
- Pavaj colorat – nerealizat;
- Trotuare – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 665 m – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 10x15, 245 m – realizat 100%;

- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, 515 m – realizat 100%;
- Podet din tabla ondulata galvanizata – 1 buc. – realizat 100%;
- Santuri pereate 155 ml – realizat 100%;
- Casiuri – 47,50 m – realizat 100%;
- Cladire si utilitati – 1 buc. – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Balustrada si mana curenta montata la exterior – 20m – realizat 100%;
- Copertine – 2 buc. – realizat 100%;
- Trotuar beton 71 mp – realizat 100%;
- Instalatii cladire – realizat 100%;
- Cladire WC Public – instalatii sanitare interioare – 1 buc. – realizat 100%;
- Put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Put forat – Instalatii hidraulice – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – Instalatii hidromecanice – 1 buc. – realizat 100%;
- Placa ingropata din beton armat rezervor subteran – realizat 100%;
- Retele exterioare alimentare cu apa – realizat 100%;
- Retea alimentare cu apa – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele exterioare canalizare – realizat 100%;
- Retea canalizare menajera – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – 1 buc. – realizat 100%;
- Platforma supraterana statie pompare – realizat 100%;
- Container pentru rezervor, statie de pompe si hidrofor 6055x2435x2590 mm – realizat 100%.

**F. Parcare de Scurta Durata Km 49+100 dreapta pe raza localitatii Dumbrava:**

- Structura rutiera - Imbracaminte beton ciment BcR4-23 cm, 3.285,50 mp – realizat 100%;
- Spatiu verde – realizat 90%;
- Imbracaminte taluz cu pamant vegetal 4.939,50 mp – realizat 100%;
- Inierbare 4.939,50 mp – realizat 100%;
- Peisagistica – 1 buc. – realizat 100%;
- Pavaj colorat – nerealizat;
- Trotuare – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 20x25, 665 m – realizat 100%;
- Borduri prefabricate 10x15, 245 m – realizat 100%;
- Imbracaminte beton ciment trotuare C20/25, 10cm, 515 m – realizat 100%;
- Podet din tabla ondulata galvanizata – 1 buc. – realizat 100%;
- Santuri pereate 155 ml – realizat 100%;
- Casiuri – 47,50 m – realizat 100%;
- Cladire si utilitati – realizat 100%;
- Arhitectura cladire – realizat 100%;
- Balustrada si mana curenta montata la exterior – 20m – realizat 100%;
- Copertine – 2 buc. – realizat 100%;
- Trotuar beton 71 mp – realizat 100%;
- Instalatii cladire – realizat 100%;
- Cladire WC Public – instalatii sanitare interioare – 1 buc. – realizat 100%;
- Put forat – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – 1 buc. – realizat 100%;

- Put forat – Instalatii hidraulice – 1 buc. – realizat 100%;
- Cabina put forat – Instalatii hidromecanice – 1 buc. – realizat 100%;
- Placa ingropata din beton armat rezervor subteran – realizat 100%;
- Retele exterioare alimentare cu apa – realizat 100%;
- Retea alimentare cu apa – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele exterioare canalizare – realizat 100%;
- Retea canalizare menajera – 1 buc. – realizat 100%;
- Retele de iluminat public si retele electrice de joasa tensiune – Instalatie de iluminat exterior – 1 buc. – realizat 100%;
- Platforma supraterana statie pompare – realizat 100%.
- Container pentru rezervor, statie de pompe si hidrofor 6055x2435x2590 mm – realizat 100%;

Formatted: Indent: Left: 0.5", No bullets or numbering

## II. Dotari existente:

**A. Spatiul pentru Servicii tip S1 Km 63+500 stanga pe raza localitatii Barcanesti, are urmatoarele bunuri existente:**

- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;
- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc.;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc.;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;
- Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;
- Pisoar inox – 3 buc.;
- Lavoar antivandalism – 6 buc.;
- Lavoar dizabilitati – 1 buc.;
- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;
- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;
- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;

- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;
- Cladire WC public – Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=50Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;
- Centrala termica – 1 buc.;
- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Rezervor apa + statie pompe si hidrofor (rezervor 100mc, grup pompare, hidrofor) – 1 buc.;
- Post de transformare – 1 buc.;
- Post de transformare 250 KVA – 1 buc. – montat la pozitie fara racorduri.

**B. Spatiul pentru Servicii tip S1 Km 63+500 dreapta pe raza localitatii Barcanesti, are urmatoarele bunuri existente:**

- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;

- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc.;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc.;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;
- Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;
- Pisoar inox – 3 buc.;
- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;
- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;
- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;
- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;

- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;
- Cladire WC public – Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=50Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;
- Centrala termica – 1 buc.;
- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Rezervor apa + statie pompe si hidrofor (rezervor 100mc, grup pompare, hidrofor) – 1 buc..

**C. Parcarea de Scurta Durata km 56+900 stanga pe raza localitatii Rafov, are urmatoarele bunuri:**

- Thuja smarald – 12 buc.;
- Thuja danica – 30 buc.;
- Thuja smarald sunny gold – 20 buc.;
- Ienupar sabina – 17 buc.;
- Evonimus japonica – 32 buc.;
- Berberis rosu – 14 buc.;
- Buddleia davidii – 28 buc.;
- Ophiopogon – 23 buc.;
- Rosa spinosa – 240 buc.;
- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;
- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc.;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc.;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;
- Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;
- Pisoar inox – 3 buc.;
- Lavoar antivandalism – 6 buc.;
- Lavoar dizabilitati – 1 buc.;
- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;
- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;

- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;
- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Cladire WC Public – Instalatii ventilare interioare – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=50Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;
- Grila de transfer pentru montare in usa avand 400x300 mm, inclusiv contrarama, tip GAV 91 model France Air sau similar – 9 buc.;
- Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;

- Centrala termica – 1 buc.;
- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Rezervor subteran apa incendiu 60 mc din polietilena – 1 buc.;
- Electropompa submersibila pentru put – 1 buc.;
- Contor apa rece Dn 50 – 1 buc.;
- Statie de epurare mecano-biologica – 1 buc.;
- Modul statie epurare microbiologica Q zi med = 4,93 mc/zi – 1 buc.;
- Statie pompe ape uzate si modul epurare – 1 buc.;
- Rezervor apa (inclusiv statie pompe si hidrofor) – 1 buc.;
- Platforma supraterana statie pompare – 1 buc.;
- Container pentru rezervor, statie de pompe si hidrofor 6055x2435x2590 mm;
- Rezervor apa consum menajer polietilena 3000 l – 1 buc.;
- Grup de pompare pentru consum menajer DAB sau echivalent, inclusiv, tablou automatizare cu accesorii complet echipat – 1 buc.;
- Hidrofor capacitate 300 l – 1 buc.;
- Masa si banci – 4 buc.;
- Cosuri de gunoi – 8 buc. – aprovizionate nemontate.

**D. Parcarea de Scurta Durata km 56+900 dreapta pe raza localitatii Rafov, are urmatoarele bunuri:**

- Thuja smarald – 12 buc.;
- Thuja danica – 30 buc.;
- Thuja smarald sunny gold – 20 buc.;
- Ienupar sabina – 17 buc.;
- Evonimus japonica – 32 buc. – realizat 100%;
- Berberis rosu – 14 buc.;
- Buddleia davidii – 28 buc.;
- Ophiopogon – 23 buc.;
- Rosa spinosa – 240 buc.;
- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;
- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc.;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc.;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;
- Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;
- Pisoar inox – 3 buc.;
- Lavoar antivandalism – 6 buc.;
- Lavoar dizabilitati – 1 buc.;

- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;
- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;
- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – 1 buc.;
- Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;
- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Cladire WC Public – Instalatii ventilare interioare – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=50Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;
- Grila de transfer pentru montare in usa avand 400x300 mm, inclusiv contrarama, tip GAV 91 model France Air sau similar – 9 buc.;
- Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Electropompa submersibila pentru put – 1 buc.;
- Contor apa rece Dn 50 – 1 buc.;
- Statie de epurare mecano-biologica – 1 buc.;
- Modul statie epurare microbiologica Q zi med = 4,93 mc/zi – 1 buc.;

- Statie pompe ape uzate si modul epurare – 1 buc.;
- Rezervor apa (inclusiv statie pompe si hidrofor) – 1 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;
- Centrala termica – 1 buc.;
- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Rezervor subteran apa incendiu 60 mc din polietilena – 1 buc.;
- Masa si banci – 4 buc.;
- Cosuri de gunoi – 8 buc..

**E. Parcarea de Scurta Durata km 49+100 stanga pe raza localitatii Dumbrava, are urmatoarele bunuri:**

- Thuja smarald – 12 buc.;
- Thuja danica – 25 buc.;
- Thuja smarald sunny gold – 9 buc.;
- Ienupar sabina – 18 buc.;
- Evonimus japonica – 5 buc.;
- Berberis rosu – 34 buc.;
- Buddleia davidii – 28 buc.;
- Ophiopogon – 22 buc.;
- Rosa spinosa – 256 buc.;
- Spirea – 11 buc.;
- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;
- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc.;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc.;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;
- Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;
- Pisoar inox – 3 buc.;
- Lavoar antivandalism – 6 buc.;
- Lavoar dizabilitati – 1 buc.;
- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;

- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;
- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – 1 buc.;
- Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;
- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Cladire WC Public – Instalatii ventilare interioare – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=50Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;
- Grila de transfer pentru montare in usa avand 400x300 mm, inclusiv contrarama, tip GAV 91 model France Air sau similar – 9 buc.;
- Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc.;

- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;
- Centrala termica – 1 buc.;
- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Automatizare complexa, compatibila cu cazanele, cu circuitul de preparare apa calda de consum si circuitul de incalzire – 1 buc.;
- Electropompa submersibila pentru put – 1 buc.;
- Contor apa rece Dn 50 – 1 buc.;
- Statie de epurare mecano-biologica – 1 buc.;
- Modul statie epurare microbiologica Q zi med = 4,93 mc/zi – 1 buc.;
- Statie pompe ape uzate si modul epurare – 1 buc.;
- Rezervor apa (inclusiv statie pompe si hidrofor) – 1 buc.;
- Rezervor subteran apa incendiu 60 mc din polietilena – 1 buc.;
- Rezervor apa consum menajer polietilena 3000 l – 1 buc.;
- Grup de pompare pentru consum menajer DAB sau echivalent, inclusiv, tablou automatizare cu accesorii complet echipat – 1 buc.;
- Hidrofor capacitate 300 l – 1 buc..

**F. Parcarea de Scurta Durata km 49+100 dreapta pe raza localitatii Dumbrava, are urmatoarele bunuri:**

- Thuja smarald – 12 buc.;
- Thuja danica – 25 buc.;
- Thuja smarald sunny gold – 9 buc.;
- Ienupar sabina – 18 buc.;
- Evonimus japonica – 5 buc.;
- Berberis rosu – 34 buc.;
- Buddleia davidii – 28 buc.;
- Ophiopogon – 22 buc.;
- Rosa spinosa – 256 buc.;
- Spirea – 11 buc.;
- Uscator maini automat inox – 2 buc.;
- Dispenser sapun lichid – 3 buc.;
- Dispenser inox hartie igienic – 6 buc.;
- Baterie lavoar – 6 buc.;
- Baterie cu temporizare pisoar – 3 buc.;
- Perie WC – 7 buc.;
- Bara sustinere orizontala dizabilitati – 1 buc.;
- Carlig cuier dublu din inox – 4 buc.;
- Etajera inox – 7 buc.;
- Baterie lavoar cu pipa lunga rotativa persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Baterie de dus monocomanda cu set dus – 4 buc.;
- Vas WC cu bazin antivandalism – 6 buc.;
- Pisoar inox – 3 buc.;
- Lavoar antivandalism – 6 buc.;
- Lavoar dizabilitati – 1 buc.;

- Vas WC dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda antivandalism – 6 buc.;
- Cadite dus 80*80 – 4 buc.;
- Sapuniere cu gratar din inox – 4 buc.;
- Uscator de maini alb – 1 buc.;
- Bara sprijin rabatabila cu suport hartie igienica dizabilitati – 1 buc.;
- Oglinda inclinata persoane cu dizabilitati – 1 buc.;
- Cladire toaleta publica – instalatii electrice – 1 buc.;
- Tablou electric principal TDCL de distributie cladire – 1 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x36W, 230V, 50Hz, montat aparent – 9 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulare, complet echipat, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 8 buc.;
- Corp de iluminat cu lampi fluorescente tubulara si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, IP54, 2x18W, 230V, 50Hz, montat aparent – 2 buc.;
- Corp de iluminat special tip luminobloc, cu led 4W si kit emergenta cu acumulatori pentru autonomie 1h, complet echipat IP44, 230V, 50Hz – 9 buc.;
- Corp de iluminat special, IP44, cu lampa incandescenta 9W, 24V, 50Hz si buzzer 24V, 10VA, 50Hz, montat aparent – 1 buc.;
- Comutator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 7 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP20, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Intrerupator basculant etans, 10 A, 230V, 50Hz, IP55, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 3 buc.;
- Buton alarma, etans, fara retinere, ND, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Buton de reset, etans, fara retinere, NI, 24V, 10 A, 50Hz, IP54, inclusiv doza de aparat, montat ingropat – 1 buc.;
- Senzor de prezenta etans, IP65, montaj aparent, reglaj sensibilitate si timp de actionare, montate in grup sanitar – 4 buc.;
- Releu crepuscular cu fotocelula, etans, IP55, montat la exterior, alimentare 230V, 50Hz, contact de comanda 230V, 10 A, 50Hz – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 24V, 50Hz, montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 1 buc.;
- Priza bipolara tensiune redusa, etansa IP54, 10 A, 24V, 50Hz, 2P montata ingropat, inclusiv doza de aparat – 3 buc.;
- Cladire WC Public – Instalatii ventilare interioare – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=100 mc/h; H=50Pa; N=40W/230V tip Energy 150 model France Air sau similar – 1 buc.;
- Ventilator de perete pentru montare in bai, avand: D=200 mc/h; H=50Pa; N=80W/230V tip Energy 250 model France Air sau similar – 4 buc.;
- Rama cu jaluzele fixe avand LxH=200x200mm, tip GLF, model France Air sau similar – 5 buc.;
- Grila de transfer pentru montare in usa avand 400x300 mm, inclusiv contrarama, tip GAV 91 model France Air sau similar – 9 buc.;
- Instalatii termice interioare – 1 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x500 - 3 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x600 - 5 buc.;

- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x700 - 4 buc.;
- Radiator din otel, cu doua randuri de tevi, racordat cu mufe, avand pana la 15 tevi verticale, tip 22/600x1200 - 2 buc.;
- Centrala termica – 1 buc.;
- Cazan electric pentru preparare agent termic de incalzire avand putere de 24 KW – 2 buc.;
- Boiler vertical acumulare, pentru preparare apa calda de consum, V=300 L cu serpentina – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=8 L, pentru apa rece – 1 buc.;
- Vas expansiune inchis cu membrane, V=24 L, pentru incalzire – 1 buc.;
- Automatizare complexa, compatibila cu cazanele, cu circuitul de preparare apa calda de consum si circuitul de incalzire – 1 buc.;
- Electropompa submersibila pentru put – 1 buc.;
- Contor apa rece Dn 50 – 1 buc.;
- Statie de epurare mecano-biologica – 1 buc.;
- Modul statie epurare microbiologica Q zi med = 4,93 mc/zi – 1 buc.;
- Statie pompe ape uzate si modul epurare – 1 buc.;
- Rezervor apa (inclusiv statie pompe si hidrofor) – 1 buc.;
- Rezervor subteran apa incendiu 60 mc din polietilena – 1 buc.;
- Rezervor apa consum menajer polietilena 3000 l – 1 buc.;
- Grup de pompare pentru consum menajer DAB sau echivalent, inclusiv, tablou automatizare cu accesorii complet echipat – 1 buc.;

Hidrofor capacitate 300 l – 1 buc..

***Partea 3: date/planse cu privire la dotarile ce vor fi realizate si amenajarea Lotului***