PLAN DE SITUATIE
POD KM 16+869
VALEA CARLIGHIOI
SCARA 1:1000

Protectie cu pereu din beton pe taluz drum relocat

Pitching concrete protection km 0+240 - km 0+480;L=240m

Drum relocat
Relocated road

R=275.00, L=164.07
V=50 km/h

R=500.00, L=108.50
V=50 km/h

Podet din elemente prefabricate din beton/
Culvert made of precast concrete elements
L=2.00m, km 0+355

Valea Carlighioi

AVAL

Recalibrare albie
Riverbed recalibration
L=250m

Mal stang/Left bank

AMONTE

Mal drept/Right bank

Lucrari hidrotehnice:
Valea Carlighioi
Sectiune tip 2 L=250m
Sectiune tip 3 L=240m
Hydrotechnical works:
Carlighioi valley
Section type 2 L=250m
Section type 3 L=240m

P2.6 P3 P2.7 P2 P2.9 P2.1 P4

16+800 16+820 16+840 16+860 16+880 16+900 16+920 16+940 16+960 16+980 17+000 17+020

-2.50% 0.00% 2.50% -2.50% 4.50% -4.50% 0.00%

16+821.74 16+859.24

SA036 SA037

0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

PROIECT CO-FINANȚAT DIN FONDUL DE COEZIUNE, PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE / *PROJECT CO-FINANCED FROM THE COHESION FUND,THROUGH THE LARGE INFRASTRUCTURE OPERATIONAL PROGRAM*

PROIECTANT / *DESIGNER:*
S.C. CONSITRANS S.R.L.

BENEFICIAR / *BENEFICIARY:*
MINISTERUL TRANSPORTURILOR/ *MINISTRY OF TRANSPORT*
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE/ *NATIONAL COMPANY FOR ROAD INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION*

INVESTITIA / *INVESTMENT*:
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE , ELABORARE PROIECT TEHNIC SI DTAC PENTRU OBIECTIVUL "ALTERNATIVA TECHIRGHIOL"
ELABORATION OF FEASIBILITY STUDY, ELABORATION TECHNICAL PROJECT AND DTAC FOR "TECHIRGHIOL ALTERNATIVE"

FAZA PROIECTARE / *DESIGN STAGE:*
STUDIU DE FEZABILITATE / *FEASIBILITY STUDY*

Contract /*Contract:*	**Data** / *Date:*	**Scara** /*Scale:*
145/53773/26.07.2019 **Proiect** /*Project no.:* 11/2019	04.2023	1:1000

FUNCTIA / *POSITION:*	**NUME** / *NAME:*	SEMNATURA / *SIGNATURE:*
COORDONATOR DE PROIECT/ *PROJECT MANAGER*	ing. B.PAUNESCU	
SEF PROIECT SPECIALITATE / *TEAM LEADER*	ing. A.POPESCU	
PROIECTAT / *DESIGNER:*	ing. A.MANOLACHE	
VERIFICAT / *INTERNAL CHECKER:*	ing.P.AOSTACIOAE	

Titlu plansa / *Drawing title:*
PLAN DE SITUATIE
POD KM 16+869
VALEA CARLIGHIOI

LUCRARI HIDROTEHNICE / *HYDROTECHNICAL WORKS*

Cod plansa / *Drawing code*:
CST-1119-SF-0-HYD-00-PC-0001**2**-R00

REV/ *REV.*	**DATA/** *DATE:*	**DETALII REVIZIE /** *REVISION DETAILS:*	**PROIECTAT /** *DESIGNER:*
R00	04/2023	Studiu de Fezabilitate	