MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa
Str. Zburătorului nr. 4,
Constanţa, România
CIF 29493687
Tel. 0241.654.010
Fax. 0241.656.498
constanta@anif.ro

Nr. 7186/06-12-2023

CONSITRANS S.R.L.
INTRARE / IEŞIRE
07 DEC 2023
9020

**Către :** **SC CONSITRANS SRL**

Adresa: **Bucureşti, str. Polona, nr. 56, sector 1**

Tel./Fax: **021 2108906/021.2107966**

E-mail: **andreea.manolache@consitrans.ro**

Ref: *Intersecţiile lucrărilor de îmbunătăţiri funciare cu obiectivul de investiţie Alternativa* ***Techirghiol***

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 4061 din 26.09.2023 înregistrată la ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa sub nr. 7186 din 27.09.2023, prin care solicitaţi informaţii privind intersecţiile lucrărilor de îmbunătăţiri funciare cu obiectivul de investiţie Alternativa Techirghiol, al cărui traseu se desfăşoară pe teritoriul judeţului Constanţa şi pentru care dumneavoastră elaboraţi Studiul de Fezabilitate şi Proiectul Tehnic, vă comunicăm următoarele :

***1.Cu privire la caracteristici tehnice aferente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare***

Infrastructura terenului ce a făcut obiectul avizării în suprafaţă de 17.100.036 mp, este amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi constituie capacitate de irigaţii în Amenajarea Carasu-Moviliţa, cod 1341, canal CA1 Moviliţa, canal CDII-7 Moviliţa, canal CDI-8 Moviliţa, canal CDI-6 Moviliţa, canal CDI-4 Moviliţa, canal CDI-3 Moviliţa canal CDI-2 Moviliţa, canal CDII-8 Moviliţa, Amenajarea Carasu - Biruinţa cod 1340, canal CA1 Biruinţa şi amenajarea Carasu - Valea Seacă, cod 1357, aflate în administrarea A.N.I.F. - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa.

| Nr. crt. | Amenajare / Denumire lucrare IF | Caracteristici tehnice | Intersecţie lucrări de IF la distanţa |
|---|---|---|---|
| a) | *Carasu-Valea Seacă* | | |
| | Conductă principală CP1- SPP 1 a+b | L=1320 m azbo Dn 400<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=600m |
| b) | ***Carasu-Moviliţa*** | | |
| | Canal aducţiune CA1 Moviliţa aval | Ltotal = 12898m din care L=9258m canal pământ şi L=3640m jgheaburi | L=11200m , tronson jgheaburi |
| | Canal irigaţii CDII-7 Moviliţa | L= 1240m canal pământ<br>L= 2480m jgheaburi | L=600m canal de pământ |
| | Canal irigaţii CDI-8 Moviliţa | L=2014 m canal pământ | L=850m |
| | Canal irigaţii CDI-6 Moviliţa | L=2485 m canal pământ | L=1050m |
| | Canal irigaţii CDI-4 Moviliţa | L=2961 m canal pământ | L=900m |
| | Canal irigaţii CDI-3 Moviliţa | L=1424m jgheaburi | L=500m |



AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa
Str.Zburătorului nr.4, jud. Constanţa 900419
Telefon: (004)0241654010, Fax: (004)0241656498
E-mail: constanţa@anif.ro

CONSITRANS

| DEPARTAMENT | A / I | SEMNATURA |
|---|---|---|
| PR | | |
| PRH | | |
| EDIE | | |
| PRM | | |

| Nr. crt. | Amenajare / Denumire lucrare IF | Caracteristici tehnice | Intersecție lucrări de IF la distanța |
|---|---|---|---|
| | Canal irigații CDI-2 Movilița | L=2418m jgheaburi | L=1400m |
| | Canal irigații CDII-8 Movilița | L= 870m canal pământ<br>L= 1425m jgheaburi | L=290m |
| | Conductă îngropată Cds5-SPP 4B Movilița | L=1104m antenă azbo din care: Dn300 L=240m, Dn250 L=96m, Dn200 L=192m, Dn150 L=576m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=310m |
| | Conductă îngropată Cds13-SPP 4B Movilița | L=624m antena azbo din care: Dn250 L=240m, Dn150 L=96m, Dn125 L=96m, Dn100 L=192m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=120m |
| | Conductă îngropată Cds14-SPP 4B Movilița | L=565m antena azbo Dn250 L=240m, Dn150 L=96m, Dn100 L=229m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=60m |
| | Conductă principală CP1- SPP 4B Movilița | L=2794m, L=2038 m premo Dn600 L=1510m, Dn400 L=528m și L=756m azbo Dn300 L=519m, Dn250 L=237m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=210m |
| | Conductă îngropată Cds6 | L=904m antenă azbo din care: Dn250 L=161m, Dn200 L=551m, Dn150 L=96m, Dn100 L=96m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=830m |
| c) | *Carasu - Biruința* | | |
| | Conductă îngropată Cds20-SPP9 Biruinta | L=1078 m antenă azbo Dn200 L=573m, Dn150 L=505m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=60m |
| | Conductă îngropată Cds19-SPP9 Biruinta | L=1968 m antenă azbo Dn250 L=720m, Dn200 L=288m, Dn150 L=480m, Dn125 L=192m Dn100 L=288m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=250m |
| | Conductă îngropată Cds7-SPP8 | L=816 m azbo Dn200 L=456m, Dn150 L=360m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=410m |
| | Conductă îngropată Cds6-SPP8 | L=1041m azbo Dn250 L=534m, Dn150 L=507m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=520m |
| | Conductă îngropată Cds14-SPP12 | L=65 m antenă azbo Dn200<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=15m |
| | Canal aducțiune CA1 Biruința | L=16670 m canal pământ | L=14800m |
| | Conductă secundară îngropată CS1-SPP12 | L=4089 m, L=2130 m premo Dn800 L=425m, Dn600 L=1705m și L=1959m azbo Dn250 L=675m, Dn200 L=1284m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=400m |
| | Conductă îngropată Cds4-SPP12 | L=192 m antenă azbo Dn125<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=60m |
| | Conducta îngropată cds 17 (CDI-4 Biruința) | L=470 m antenă azbo Dn200 L=360m, Dn150 L=110m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=120m |
| | Conductă îngropată Cds18-SPP12 | L=324m antenă azbo Dn200<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=70m |
| | Conducta îngropată cds 11 (CDI-4 Biruința) | L=468 m antenă azbo Dn125<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=120m |



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Constanța
Str.Zburătorului nr.4, jud. Constanța 900419
Telefon: (004)0241654010, Fax: (004)0241656498
E-mail: constanța@anif.ro

| Nr. crt. | Amenajare / Denumire lucrare IF | Caracteristici tehnice | Intersecţie lucrări de IF la distanţa |
|---|---|---|---|
| | Coductă îngropată cds12 ( CDI-4 Biruinţa) | L=576 m antenă azbo Dn150 L=180m, Dn125 L=396m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=120m |
| | Conductă secundară îngropată CS1 a-SPP12 | L=1150 m azbo Dn300 L=750m, Dn250 L=400m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=145m |
| | Coductă îngropată cds16 ( CDII-4 Biruinţa) | L=1020 m antenă azbo Dn300 L=170m, Dn250 L=695m, Dn200 L=155m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=170m |
| | Coductă îngropată cds15 ( CDI-4 Biruinţa) | L=1200 m antenă azbo Dn 350 L=195m, Dn300 L=885m, Dn250 L=120m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=130m |
| | Coductă îngropată cds21 ( CDI-4 Biruinţa) | L=730 m antenă azbo Dn200 L=226m, Dn150m L=144m, Dn125 L=360m<br>Adâncime de pozare = 1,2 m | L=250m |

***2. Cu privire la intersecţiile lucrărilor de îmbunătăţiri funciare cu obiectivul de investiţie Alternativa Techirghiol***

Pentru a preîntâmpina eventuale deteriorări ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare ce pot apărea pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii şi totodată pentru a stabili poziţiile kilometrice, vă punem la dispoziţie planul de ansamblu cu materializarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din zona de interes.

La proiectarea şi execuţia lucrărilor ce vor face obiectul unei investiţii se va respecta toată legislaţia şi normativele în vigoare privitoare la execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare: **Legea 138/2004** Legea îmbunătăţirilor funciare, republicată cu modificările şi completările ulterioare; **Legea nr.18/1991,** aprobată cu modificările şi completările ulterioare; ***Legea 50/1991, actualizată***, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; **Ordinul 227/2006** - privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.

Cheltuielile pentru eventuala deviere, refacere şi/sau dezafectare a infrastructurii de irigaţii din zona respectivă vor fi suportate de beneficiarul avizului. Beneficiarul avizului va fi direct răspunzător de orice deteriorare şi/sau modificare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în apropierea suprafeţei ce se va scoate din circuitul agricol.
Lucrările de îmbunătăţiri funciare aflate în zonă, afectate accidental în timpul execuţiei lucrărilor, vor fi aduse la parametrii de funcţionare de către beneficiarul avizului.

**Cu stimă,**

**Director,**
**Lia NEDEA**



**AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE**
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa
Str.Zburătorului nr.4, jud. Constanţa 900419
Telefon: (004)0241654010, Fax: (004)0241656498
E-mail: constanţa@anif.ro