LEGENDA

urcare de la nivelul respectiv

urcare la nivelul respectiv

buc 1	electropompa circulatie 230V, 50Hz
buc 8	electroventilator 230V, 50Hz
buc 21	releu cu senzor de miscare la 180°, 10A, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc 25	releu cu senzor de miscare la 360°, 10A, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc 12	intrerupator (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie etansa (IP44)
buc 15	intrerupator (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie normala
buc 4	comutator scara (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie etansa (IP44)
buc 4	comutator (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie normala
buc 16	corp iluminat cu LED max.12W, 230V, 50Hz, min.1200lm, 4000K, montaj aparent tip plafoniera, constructie etansa IP44, max.ø210mm
buc 4	corp iluminat cu LED max.15W, 230V, 50Hz, min.1500lm, 4000K, montaj aparent tip plafoniera, constructie etansa IP44, max.230x230mm
buc 32	corp iluminat cu LED max.25W, 230V, 50Hz, min.1900lm, 4000K, montaj aparent tip plafoniera, constructie etansa IP44, max.ø210mm
buc 11	corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.5000lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa (IP65)
buc 4	corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.5000lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa (IP65), diagrama asimetrica
buc 34	corp iluminat cu LED 5W, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44), cu kit emergenta pentru 3h
buc 4	corp iluminat cu LED 5W, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44), cu kit emergenta pentru 3h, cu indicare hidrant
buc 8	corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.3600lm, 4000K, montaj ingropat, constructie etansa IP44, max.600x600x15mm, difuzor translucid
buc 3	corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.3600lm, 4000K, montaj ingropat, constructie etansa IP44, max.600x600x15mm, difuzor translucid, cu kit emergenta 3h
buc 44	corp iluminat cu LED max.40W, 230V, 50Hz, min.3600lm, 4000K, montaj ingropat, constructie normala, max.600x600x15mm, difuzor microprismatic
buc 12	corp iluminat cu LED max.40W, 230V, 50Hz, min.3600lm, 4000K, montaj ingropat, constructie normala, max.600x600x15mm, difuzor microprismatic, cu kit emergenta 3h
buc 54	corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.3600lm, 4000K, montaj ingropat, constructie normala, max.600x600x15mm, difuzor translucid
buc 2	piesa de separatie, L-Zn100mmp, pentru legare la priza de pamant
buc 11	priza bipolara P+N+PE simpla 16A, 230V, 50Hz, cu contact de protectie, montaj îngropat, constructie etansa (IP44)
buc 18	priza bipolara P+N+PE dubla 16A, 230V, 50Hz, cu contact de protectie, montaj îngropat, constructie etansa (IP44)
buc 80	priza bipolara P+N+PE dubla 16A, 230V, 50Hz, cu contact de protectie, montaj îngropat, constructie normala
buc 3	priza bipolara P+N+PE (4 buc) 16A, 230V, 50Hz, cu contact de protectie, montaj în doza de pardoseala, constructie normala
buc 7	Tablou electric de joasa tensiune
buc 1	echipament boiler (electric) 400V, 50Hz
buc 1	echipament rack, 230V, 50Hz
buc 1	echipament wall-display 230V, 50Hz
buc 4	echipament actionare poarta 400V, 50Hz
buc 12	echipament uscator de maini 230V, 50Hz (clasa II de izolatie), cu senzor maini
buc 15	ventiloconvector electric 500W, 230V, 50Hz, montat pe perete
buc 5	ventiloconvector electric 1000W, 230V, 50Hz, montat pe perete
buc 6	ventiloconvector electric 1500W, 230V, 50Hz, montat pe perete
buc 2	ventiloconvector electric 2000W, 230V, 50Hz, montat pe perete
buc 14	ventiloconvector alim.la 230V, 50Hz, montat pe tavan
buc 7	ventiloconvector alim.la 230V, 50Hz, montat pe tavan

LEGENDA NOTATII

T.Gop G.1	-simbol T.Gop tablou electric -alimentare din tabloul T.G, circ.1
T.pc T.21 pompa cald.	-simbol T.pc tablou electric echipament -alimentare din tabloul T.T, circ.21 -echipamentul deservit de tablou
P1.11 16A 0.230 2.000 h=0.3m	-alimentare din tabloul T.P1, circ.11 -curentul nominal priza [A] -tensiunea [kV] -puterea [kW] -inaltimea de montaj fata de pardoseala
P.3 d 0.030 0.230 h=2.6m	-alimentare din tabloul T.P, circ.3 -pol intrerupator -puterea [kW] -tensiunea [kV] -inaltimea de montaj fata de pardoseala
g A3.3	-pol intrerupator -alimentare din tabloul T.A3, circ.3
extragere P1.27 0.250 0.230	-functie ventilator -alimentare din tabloul T.P1, circ.27 -puterea [kW] -tensiunea [kV]

NOTE

Note generale:

1. Constructorul trebuie sa verifice toata documentatia tehnica a proiectului pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de lucrari.
2. Constructorul trebuie sa anunte proiectantul daca sunt neclaritati pe santier inainte de inceperea lucrarilor la santier, in caz contrar, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.
3. Prezentul proiect se va citi si coordona impreuna cu proiectele celorlalte specialitati.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 /
Project co-financed by the European Union through the Large Infrastructure Operational Program (POIM) 2014-2020

BENEFICIAR / *BENEFICIARY*

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
NATIONAL COMPANY FOR ROAD INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION

PROIECTANT ASOCIEREA / *DESIGNER ASSOCIATION*

SEARCH CORPORATION SRL EGIS ROMANIA SA

INVESTITIA / *INVESTMENT*

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru Autostrada Suceava-Siret/
Elaboration of Feasibility Study and Technical Execution Project for Suceava-Siret Motorway

FAZA DE PROIECTARE/ *DESIGN STAGE*
S.F. / *F.S.*

SUBSECTIUNEA Km 43+300 / SUBSECTION 43+300 Km

CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE/
MAINTENANCE AND COORDINATION CENTER

CLADIREA OPERATIONALA
LEGENDA

INSTALATII SI RETELE ELECTRICE
/ *ELECTRICAL INSTALLATIONS AND NETWORKS*

COORDONATOR DE PROIECT/ *PROJECT MANAGER*	A. BUCUR
PROIECTANT / *DESIGNER*	V. TEODORESCU
DESENAT / *DRAWN*	V. TEODORESCU
VERIFICATOR INTERN / *INTERNAL CHECHER*	A.M. MOLDOVEANU
Contract Nr/ *Contract No.* 92/61803/2020	Revizia Nr. *Revision no.:* -
Data/ *Date*: IULIE 2023	Scara/ *Scale*: -
Cod desen / *Drawing Code:* 61803-SF-ISE-CIC-OB1-0	

A3 (420 x 297 = 0.12mp)