LEGENDA

buc	1	electroventilator 400V, 50Hz
buc	9	electroventilator 230V, 50Hz
buc	4	electroventilator 230V, 50Hz, antiex
buc	20	intrerupator (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc	1	releu cu senzor de miscare la 180°, 10A, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc	3	releu cu senzor de miscare la 360°, 10A, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc	12	buton comanda lumina impotriva panicii 10A, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc	4	buton oprire lumina impotriva panicii 10A, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc	9	intrerupator (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie etansa (IP44)
buc	1	intrerupator (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie normala
buc	18	comutator scara (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44)
buc	2	comutator (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie etansa (IP44)
buc	4	comutator scara (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie etansa (IP44)
buc	4	comutator scara (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie etansa (IP44)
buc	12	corp iluminat cu LED max.25W, 230V, 50Hz, min.1900lm, 4000K, montaj aparent tip plafoniera, constructie etansa IP44, max.ø210mm
buc	8	corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.3900lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa (IP65), max.1300x110x100mm
buc	14	corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.3900lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa (IP65)
buc	18	corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.3900lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa (IP66) ANTIEX
buc	28	corp iluminat cu LED 5W, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44), cu kit emergenta pentru 3h
buc	2	corp iluminat cu LED 5W, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44), cu kit emergenta pentru 3h
buc	6	corp iluminat cu LED 5W, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa (IP44), cu kit emergenta pentru 3h, cu indicare hidrant
buc	92	corp iluminat cu LED max.65W, 230V, 50Hz, min.9100lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa IP65
buc	16	corp iluminat cu LED max.65W, 230V, 50Hz, min.9100lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa (IP65), diagrama asimetrica
buc	16	corp iluminat cu LED max.65W, 230V, 50Hz, min.9100lm, 4000K, montaj aparent, constructie etansa (IP65), cu kit emergenta 3h, cu comanda impotriva panicii
buc	4	corp iluminat cu LED max.30W, 230V, 50Hz, min.3600lm, 4000K, montaj ingropat, constructie etansa IP44, max.600x600x15mm, difuzor translucid
buc	3	corp iluminat cu LED max.40W, 230V, 50Hz, min.3600lm, 4000K, montaj ingropat, constructie normala, max.600x600x15mm, difuzor microprismatic
buc	1	corp iluminat cu LED max.40W, 230V, 50Hz, min.3600lm, 4000K, montaj ingropat, constructie normala, max.600x600x15mm, difuzor microprismatic, cu kit emergenta 3h
buc	4	priza bipolara P+N+PE simpla 16A, 230V, 50Hz, cu contact de protectie, montaj aparent, constructie etansa (IP44) antiex
buc	32	priza bipolara P+N+PE dubla 16A, 230V, 50Hz, cu contact de protectie, montaj ingropat, constructie etansa (IP44)
buc	4	priza bipolara P+N+PE dubla 16A, 230V, 50Hz, cu contact de protectie, montaj ingropat, constructie normala
buc	16	Tablou electric de joasa tensiune
buc	4	echipament aeroterma 400V, 50Hz
buc	3	echipament baterie incalzire 400V, 50Hz
buc	3	echipament boiler (electric) 230V, 50Hz
buc	2	echipament compresor 230V, 50Hz
buc	8	Tablou comanda trape fum, 230V, 50Hz
buc	16	echipament actionare poarta 400V, 50Hz
buc	1	echipament pompa caldura 400V, 50Hz (IP54)
buc	2	echipament pompa spalare 400V, 50Hz
buc	1	echipament climatizare (split) 230V, 50Hz
buc	3	echipament uscator de maini 230V, 50Hz (clasa II de izolatie), cu senzor maini
buc	4	ventiloconvector electric 1000W, 230V, 50Hz, montat pe perete
buc	3	ventiloconvector electric 1500W, 230V, 50Hz, montat pe perete
buc	4	ventiloconvector electric 2000W, 230V, 50Hz, montat pe perete

LEGENDA NOTATII

T.P G.1	-simbol tablou electric -alimentare din tabloul T.G, circ.1
T.pr1 A3.21 prize.serv.tip.1	-simbol tablou electric -alimentare din tabloul T.A3, circ.11 -tip tablou
T.pc A2.31 pompa cald.	-simbol tablou electric echipament -alimentare din tabloul T.A2, circ.31 -echipamentul deservit de tablou
P.15 16A 0.230 2.000 h=0.3m	-alimentare din tabloul T.P, circ.15 -curentul nominal priza [A] -tensiunea [kV] -puterea [kW] -inaltimea de montaj fata de pardoseala
P.3 d 0.030 0.230 h=2.5m	-alimentare din tabloul T.P, circ.3 -pol intrerupator -puterea [kW] -tensiunea [kV] -inaltimea de montaj fata de pardoseala
g A3.3	-pol intrerupator -alimentare din tabloul T.A3, circ.3
extragere A1.32 0.200 0.230	-functie ventilator -alimentare din tabloul T.A1, circ.32 -puterea [kW] -tensiunea [kV]

NOTE

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 /
Project co-financed by the European Union through the Large Infrastructure Operational Program (POIM) 2014-2020

BENEFICIAR / *BENEFICIARY*

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
NATIONAL COMPANY FOR ROAD INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION

PROIECTANT ASOCIEREA / *DESIGNER ASSOCIATION*

SEARCH CORPORATION SRL EGIS ROMANIA SA

INVESTITIA / *INVESTMENT*

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru Autostrada Suceava-Siret/
Elaboration of Feasibility Study and Technical Execution Project for Suceava-Siret Motorway

FAZA DE PROIECTARE/ *DESIGN STAGE*
S.F. / *F.S.*

SUBSECTIUNEA Km 43+300 / SUBSECTION 43+300 Km

CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE/ *MAINTENANCE AND COORDINATION CENTER*

GARAJ AUTOUTILITARE
LEGENDA

INSTALATII SI RETELE ELECTRICE / *ELECTRICAL INSTALLATIONS AND NETWORKS*

COORDONATOR DE PROIECT/ *PROJECT MANAGER*	A. BUCUR
PROIECTANT / *DESIGNER*	V. TEODORESCU
DESENAT / *DRAWN*	V. TEODORESCU
VERIFICATOR INTERN / *INTERNAL CHECHER*	A.M. MOLDOVEANU
Contract Nr/*Contract No.* 92/61803/2020	Revizia Nr. *Revision no.:* -
Data/*Date*: IULIE 2023	Scara/*Scale*: -
Cod desen /*Drawing Code:*	61803-SF-ISE-CIC-OB2-0

A3 (420 x 297 = 0.12mp)