


PLAN
CABINA POARTA
Sc = Sd = 3.30 mp.
Su = 3.00 mp.

LEGENDA

buc	1	comutator (lumina) 10A, 230V, 50Hz, montaj ingropat, constructie etansa (IP44)
buc	2	corp iluminat cu LED 20W, 230V, 50Hz, montaj aparent, constructie etansa IP44
buc	1	priza bipolara P+N+PE dubla 16A, 230V, 50Hz, cu contact de protectie, montaj îngropat, constructie etansa (IP44)
buc	1	tablou electric de joasa tensiune
buc	1	echipament climatizare (split) 230V, 50Hz

A3 (420 x 297 = 0.12mp)

NOTE

Note generale:
1. Constructorul trebuie sa verifice toata documentatia tehnica a proiectului pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de lucrari.
2. Constructorul trebuie sa anunte proiectantul daca sunt neclaritati pe santier inainte de inceperea lucrarilor la santier, in caz contrar, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.
3. Prezentul proiect se va citi si coordona impreuna cu proiectele celorlalte specialitati.

UNIUNEA EUROPEANĂ
Instrumente Structurale 2014-2020

Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 /
Project co-financed by the European Union through the Large Infrastructure Operational Program (POIM) 2014-2020

BENEFICIAR / *BENEFICIARY*

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
NATIONAL COMPANY FOR ROAD INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION

PROIECTANT ASOCIEREA / *DESIGNER ASSOCIATION*

SEARCH CORPORATION SRL EGIS ROMANIA SA

INVESTITIA / *INVESTMENT*

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru Autostrada Suceava-Siret/
Elaboration of Feasibility Study and Technical Execution Project for Suceava-Siret Motorway

FAZA DE PROIECTARE/ *DESIGN STAGE*
S.F. / *F.S.*

SUBSECTIUNEA Km 43+300 / SUBSECTION 43+300 Km

CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE/ *MAINTENANCE AND COORDINATION CENTER*

OBIECTUL 9
CABINA POARTA
INSTALATII DE ILUMINAT SI PRIZE

INSTALATII SI RETELE ELECTRICE / *ELECTRICAL INSTALLATIONS AND NETWORKS*

COORDONATOR DE PROIECT/ *PROJECT MANAGER*	A. BUCUR
PROIECTANT / *DESIGNER*	V. TEODORESCU
DESENAT / *DRAWN*	V. TEODORESCU
VERIFICATOR INTERN / *INTERNAL CHECHER*	A.M. MOLDOVEANU
Contract Nr/*Contract No.* 92/61803/2020	Revizia Nr. *Revision no.:* -
Data/*Date*: IULIE 2023	Scara/*Scale*: 1:20
Cod desen /*Drawing Code:*	61803-SF-ISE-CIC-OB09-1