www.distrigazsud-retele.ro

DISTRIGAZ SUD REȚELE
GDF SUEZ

Directia Operationala
Serviciul BEX si CAD
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sect. 4, Bucuresti
Cod postal: 040254
Contact-retele@distrigazsud-retele.ro
Interlocutor:Anca Simionescu

Nr.310.096.355/02.12.2015

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA prin ISPCF – reprezentant Anazariei Georgel
B-dul Dinicu Golescu ,Nr.38
Sector 1, Mun. Bucuresti
Cod postal

Referitor la documentatia dvs. inregistrata cu nr. **310.096.355** din **19.11.2015** , prin care solicitati emiterea avizului de amplasament pentru autorizare **lucrari de construire – pod suspendat peste Dunare in zona Braila – mun. Braila si com. Vadeni , jud. Braila,** va restituim planurile de situatie scara 1:2000 proiect nr. /2015 - elaborat de I.S.P.C.F. SA Bucuresti - completat cu datele solicitate si va transmitem urmatoarele:

Pe planul de situaţie, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distributie gaze naturale aflate în exploatarea societăţii noastre. Traseul exact al conductelor si bransamentelor , va fi identificat in teren dupa capacele tip GN montate pe axul acestora (în cazul conductelor de otel) , sau dupa marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele din polietilena).

Lucrarile propuse, **afecteaza** structura sistemului de distributie gaze naturale alcatuit din conducte, bransamente, statii/posturi de reglare, rasuflatori, casete GN si camine vana precum si din elemente subterane/supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel (in functie de situatia din teren).

In urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siguranta

1. Inainte de începerea lucrarilor, este necesar ca executantul lucrarii sa anunte cu minim 48 de ore societatea noastra **Distrigaz Sud Retele SRL - Sector Galati, FOL COMPLEX 2 BRAILA, D-na Pascale Carmen telefon 0749692788** în vederea delegarii unui reprezentant de specialitate, cu scopul identificarii traseului exact al retelelor de distributie gaze naturale si stabilirii sondajelor necesare a fi executate în toate punctele de intersectie si/sau de paralelism, acolo unde distanta dintre lucrarile proiectate si retelele de distributie gaze naturale sau instalatiile de utilizare gaze naturale montate subteran, se afla sub incidenta NTPEE-2008 (distante minime admise sectiunea 3, cap. 3, art 3.12, tabelul 1 si art 3.19 tabelul 2) .
2. Efectuarea lucrărilor de săpătură şi umplutură în apropierea retelelor de distributie gaze naturale, la o distanta ≤ 2metri se vor executa exclusiv manual, cu atenţie, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. In situatia în care se constata o neconcordanta între planurile retelelor de distributie gaze naturale trasate de noi si situatia reala din teren, se vor opri lucrarile si se va anunta Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai sus, care împreuna cu proiectantul lucrarii dumneavoastra , vor stabili noile conditii de continuare a lucrarilor .
3. La intocmirea documentatiei se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE - 2008, STAS 8591/1/1997 si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.
4. Conform prevederilor NTPEE-2008 constructiile si/sau instalatiile subterane propuse care se realizeaza ulterior retelelor de distributie sau instalatiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran si care intersecteaza traseul acestora se vor monta/amplasa la cel putin distanta minima admisa, conform Tabel 1 – ,, Distante de securitate intre conductele (retelele de distributie/ instalatiile de utilizare) subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii-". Distanţa de securitate, exprimata în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale generatoarelor conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane proiectate.

-fol pr
-ing Mihai Florescu
04.12.2015

5. In cazul in care lucrarile se desfasoara in zona statiilor de reglare sau de reglare masurare, se vor respecta distantele minime admise, conform Tabel 2 – ,, Distante de securitate intre statii sau posturi de reglare sau de reglare-masurare si diferite constructii sau instalatii –".
6. Conducta de distributie gaze naturale va fi subtraversata la minim 0,5 metri fata de generatoarea inferioara a acesteia .
7. Lucrarile de intersectare cu conductele si bransamentele de gaze precum si cu elementele subterane/supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel vor fi executate numai in prezenta reprezentantului Distrigaz Sud Retele S.R.L.
8. Se interzice prinderea (inglobarea) retelelor de distributie a gazelor naturale, in camine, canale si constructii subterane, pe parcursul executiei lucrarilor.
9. In cazul in care veti afecta izolatia, banda avertizoare, firul trasor, rasuflatorile, etc. aveti obligatia sa refaceti si sa aduceti la forma initiala reteaua si/sau reperele de identificare; aceste lucrari vor fi executate numai in prezenta reprezentantului Distrigaz Sud Retele S.R.L.
10. Pe traseul retelei de distributie gaze naturale decopertata sau aparenta, nu se vor depozita materiale de constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia anticoroziva.
11. La executarea lucrarilor de refacere a tramei stradale si/sau trotuarelor, se va avea in vedere pastrarea distantei adancimii de pozare a conductei de gaze naturale (0,9-1 m), iar casetele GN si caminele de vana vor fi aduse la cota finala a trotuarelor si strazii; in locurile unde se amenajeaza trotuarul si exista rasuflatori pentru spatii verzi, acestea se vor inlocui cu rasuflatori pentru carosabil. In acest sens se vor elabora proiecte de specialitate de catre operatori economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea si executia acestora vor fi suportate de solicitantul lucrarii de modernizare sau reabilitare a carosabilului .
12. Lucrarile mecanice premergatoare asfaltarilor sau refacerilor de rigole si trotuare (frezari, debitari, compactari, etc.) vor tine cont obligatoriu de adancimea minima de pozare a unei retele de distributie gaze naturale (conducte, bransamente, vane de sectionare) cat si de existenta unor subtraversari de bransamente in unghi de 60°, cu respectarea zonei de protectie de 0,5 metri fata de generatoarea superioara a conductei de gaze naturale, in proiectie pe verticala .
13. Costul lucrarilor de reparatii a retelei de distributie gaze naturale, afectate ca urmare a eventualelor deteriorari, va fi suportat de catre beneficiar, inclusiv lucrarile care necesita devieri de traseu ale retelelor de gaze ca urmare a conditiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente.
14. Orice avarie a retelei de gaze trebuie anuntata imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205.55.46.
15. In cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului de distributie gaze naturale sau instalatiilor de utilizare existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.
16. Va atentionam ca la aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distributie gaze naturale din zonele pe care s-au realizat lucrarile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in executie, beneficiarul si executantul acestor lucrari sunt direct raspunzatori.
17. Avarierea sau deteriorarea retelelor de distributie gaze naturale precum si nerespectarea normelor privind zonele de protectie si siguranta a conductelor de gaze , se sanctioneaza conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. In cazul in care nu veti respecta conditiile impuse, veti suporta consecintele Legislatiei in vigoare, societatea noastra fiind exonerata de orice raspundere in cazul producerii de accidente.
18. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.**
19. Avizul este emis conform prevederilor Ordinului 47/ 2003 al Ministerului Economiei si Comertului numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat si a **Certificatului de Urbanism** nr. **128** din **07.09.2015** eliberat de **Consiliul Judetean Braila.**

Adrian DOBREA
SEF SERVICIU,
DIRECTIA OPERATIONALA

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.
J40/2728/2008
-7-

Anca SIMIONESCU
Operator Cerere-Informatii

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente: planuri de situatie sc. 1:2000,plansele 001-013, 051 si 052
Tabelul 1 si Tabelul 2 din NTPEE-2008

Achitat cu chitanta/Ordinul de Plata nr. / data 19.11.2015, factura nr. ATP 1903794645