DGISI 363/12.04.2017

DISTRIGAZ SUD REȚELE

DSIC 51/12.04.2017

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
12 APR. 2017
Nr. Inregistrare 92/ 26215

Directia Operationala
Departament Mentenanta Specializata
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sect. 4, Bucuresti
Cod postal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor:Marieta Nicolae

Nr:311.429.550 /07.04.2017

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE din ROMANIA prin ISPCF – reprez. Anazariei Georgel
b-dul Dinicu Golescu, nr. 38,
sector 1, Mun. Bucuresti,
Cod postal:

Referitor la documentatia dvs. inregistrata cu nr.**311.429.550** din **29.03.2017**, prin care solicitati emiterea avizului de traseu pentru autorizare **lucrari de construire – reactualizare studiu de fezabilitate pentru „ pod suspendat peste Dunare in zona Braila " – in Mun. Braila si Com. Vadeni, jud. Braila** va restituim planul de situatie scara 1:2000 proiect nr./2015 – elaborat de I.S.P.C.F. SA Bucuresti – completat cu datele solicitate si va transmitem urmatoarele:

Pe planul de situaţie, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distributie gaze naturale aflate în exploatarea societăţii noastre. Traseul exact al conductelor si bransamentelor, va fi identificat in teren dupa capacele tip GN montate pe axul acestora (în cazul conductelor de otel), sau dupa marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele din polietilena).

Lucrarile propuse, **afecteaza** structura sistemului de distributie gaze naturale alcatuit din conducte, bransamente, statii/ posturi de reglare, rasuflatori, casete GN si camine vana precum si din elemente subterane /supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel (in functie de situatia din teren).

In urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siguranta

1. Inainte de începerea lucrarilor, este necesar ca executantul lucrarii sa anunte in scris cu minim 48 de ore societatea noastra **Distrigaz Sud Retele SRL, Sef Fol Complex 2 Braila Pascale Carmen la telefon 07498692788** în vederea delegarii unui reprezentant de specialitate, cu scopul identificarii traseului exact al retelelor de distributie gaze naturale si stabilirii sondajelor necesare a fi executate în toate punctele de intersectie si/sau de paralelism, acolo unde distanta dintre lucrarile proiectate si retelele de distributie gaze naturale sau instalatiile de utilizare gaze naturale montate subteran, se afla sub incidenta NTPEE-2008 (distante minime admise sectiunea 3, cap. 3, art 3.12, tabelul 1 si art 3.19 tabelul 2) .
2. Asistenta tehnica va fi solicitata pe toata durata executiei lucrarilor.
3. Efectuarea lucrărilor de săpătură şi umplutură în apropierea retelelor de distributie gaze naturale, la o distanta ≤ 2metri se vor executa exclusiv manual, cu atenţie, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. In situatia în care se constata o neconcordanta între planurile retelelor de distributie gaze naturale trasate de noi si situatia reala din teren, se vor opri lucrarile si se va anunta Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai sus, care împreuna cu proiectantul lucrarii dumneavoastra , vor stabili noile conditii de continuare a lucrarilor .
4. La intocmirea documentatiei se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE - 2008, STAS 8591/1/1997 si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.
5. In cazul in care lucrarile de construire vor afecta amplasamentul retelei de gaze naturale, aveti obligatia sa modificati traseul acestor conducte si conform Legii 123/2012 contravaloarea lucrarilor de proiectare si executie vor fi suportate de catre investitorul lucrarilor. Pentru devierea retelei veti solicita avizul de principiu de deviere, fara perceperea de taxe, prin depunerea unei noi documentatii insotita de copia prezentului aviz; in baza solicitarii avizului de deviere, specialistii nostri vor emite Solutia de deviere.

6. Conform prevederilor NTPEE-2008 constructiile si/sau instalatiile subterane propuse care se realizeaza ulterior retelelor de distributie sau instalatiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran si care intersecteaza traseul acestora se vor monta/amplasa la cel putin distanta minima admisa, conform Tabel 1 "Distante de securitate intre conductele (retelele de distributie/ instalatiile de utilizare) subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii". Distanţa de securitate, exprimata în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale generatoarelor conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane proiectate.
7. In cazul in care lucrarile se desfasoara in zona statiilor de reglare sau de reglare masurare, se vor respecta distantele minime admise, conform Tabel 2 "Distante de securitate intre statii sau posturi de reglare sau de reglare-masurare si diferite constructii sau instalatii".
8. Conducta de distributie gaze naturale va fi subtraversata la minim 0,5 metri fata de generatoarea inferioara a acesteia.
9. Lucrarile de intersectare cu conductele si bransamentele de gaze precum si cu elementele subterane/supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel vor fi executate numai in prezenta reprezentantului Distrigaz Sud Retele S.R.L.
10. Se interzice prinderea (inglobarea) retelelor de distributie a gazelor naturale, in camine, canale si constructii subterane, pe parcursul executiei lucrarilor.
11. In cazul in care veti afecta izolatia, banda avertizoare, firul trasor, rasuflatorile, etc. aveti obligatia sa refaceti si sa aduceti la forma initiala reteaua si/sau reperele de identificare; aceste lucrari vor fi executate numai in prezenta reprezentantului Distrigaz Sud Retele S.R.L.
12. Pe traseul retelei de distributie gaze naturale decopertata sau aparenta, nu se vor depozita materiale de constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia anticoroziva.
13. Nu se vor executa lucrari prin foraj dirijat in zona conductelor de gaze naturale fara asistenta tehnica a unui reprezentant al societatii noastre.
14. La executarea lucrarilor de refacere a tramei stradale si/sau trotuarelor, se va avea in vedere pastrarea distantei adancimii de pozare a conductei de gaze naturale (0,9-1 m), iar casetele GN si caminele de vana vor fi aduse la cota finala a trotuarelor si strazii; in locurile unde se amenajeaza trotuarul si exista rasuflatori pentru spatii verzi, acestea se vor inlocui cu rasuflatori pentru carosabil. In acest sens se vor elabora proiecte de specialitate de catre operatori economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea si executia acestora vor fi suportate de solicitantul lucrarii de modernizare sau reabilitare a carosabilului .
15. Costul lucrarilor de reparatii a retelei de distributie gaze naturale, afectate ca urmare a eventualelor deteriorari, va fi suportat de catre beneficiar, inclusiv lucrarile care necesita devieri de traseu ale retelelor de gaze ca urmare a conditiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente.
16. Orice avarie a retelei de gaze trebuie anuntata imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205.55.46.
17. In cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului de distributie gaze naturale sau instalatiilor de utilizare existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.
18. Va atentionam ca la aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distributie gaze naturale din zonele pe care s-au realizat lucrarile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in executie, beneficiarul si executantul acestor lucrari sunt direct raspunzatori.
19. Avarierea sau deteriorarea retelelor de distributie gaze naturale precum si nerespectarea normelor privind zonele de protectie si siguranta a conductelor de gaze , se sanctioneaza conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. In cazul in care nu veti respecta conditiile impuse, veti suporta consecintele Legislatiei in vigoare, societatea noastra fiind exonerata de orice raspundere in cazul producerii de accidente.
20. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.**

21. Avizul este emis conform prevederilor Ordinului 47/ 2003 al Ministerului Economiei si Comertului numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat si **Certificatului de Urbanism nr. 128 din 07. 09. 2015** eliberat de **Consiliul Judetean Braila.**

Adrian DOBREA

SEF DEPARTAMENT,
DIRECTIA OPERATIONALA

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. J40/2728/2008 -7-

Marieta NICOLAE

Operator Cerere-Informatii

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente: plan de situatie sc. 1:2000;Tabelul 1 si 2 din NTPEE – 2008; **Achitat cu chitanta/**ordinul de plata/**nr. 1703291612320004/din 29.03.2017; factura nr. 1904134425;**

Tabelul 2- DISTANTE DE SECURITATE ÎNTRE STATII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MASURARE SI DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII

Nr. crt.	Destinatia constructiilor învecinate	Distantele de securitate, în *m*, pentru statii de capacitate:							
		până la 6000, în m^3/h			6000...30000, în m^3/h			peste 30000, în m^3/h	
		Presiunea la intrare, în Pa si în bar							
		$<2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$ ..$6 \cdot 10^5$	$>6 \cdot 10^5$	$<2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$ ..$0{,}6 \cdot 10^5$	$>6 \cdot 10^5$	$<6 \cdot 10^5$	$>6 \cdot 10^5$
		(<2)	(2..6)	(>6)	(<2)	(2..6)	(>6)	(<6)	(>6)
1.	Cladiri industriale si depozite de materiale combustibile cu: - risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie	7	10	12	11	13	18	22	27
	- rezistenta redusa la foc	7	10	15	12	15	20	25	30
	- risc mediu sau redus de incendiu	7*	10	12	10	12	15	20	25
2.	Instalatii industriale în aer liber	7	10	13	11	13	18	18	27
3.	Cladiri civile (inclusiv cele administrative de pe teritoriul unitatilor industriale) - rezistenta mica la foc	7*	10	12	10	12	15	20	25
	- rezistenta mare la foc	7	12	15	12	15	20	25	30
4.	Linii de cale ferata: - curenta	20	20	20	20	20	20	25	30
	- de garaj	20	20	20	20	20	20	20	25
5.	Marginea drumurilor carosabile	4**	5	8	4	6	10	6	10
6.	Linii electrice de înalta tensiune	20	20	20	20	20	20	20	40

*) Statiile sau posturile de reglare sau reglare - masurare de capacitate pâna la 1000 m^3/h si presiune de intrare mai mica de $2 \cdot 10^5$ Pa (2 bar), se pot alipi de un perete al cladirii învecinate cu conditia ca peretele cladirii sa fie rezistent la explozie, sa nu aiba goluri