MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
FILIALA TERITORIALĂ DE IMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE DOBROGEA
UNITATEA DE ADMINISTRARE TULCEA
Str. Viticulturii nr.10
TULCEA 820075 ROMANIA
CIF 29490970
Tel: 0240.532001
0240.532002
Fax: 0240.532004
E-mail: tulcea@anif.ro

Tulcea, 13.11.2015
Nr. 3227

Stimate domn,

Ref. : Aviz de specialitate

În urma analizării documentaţiei depuse de d-voastră cu adresa nr.1102/4431 din 09.10.2015 şi înregistrată la ANIF- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, Unitatea de Administrare Tulcea: str. Viticulturii nr.10, jud. Tulcea, Tel:0240-532001, Fax: 0240-532004, E-mail: tulcea@anif.ro, cu nr. 2893 din 12.10.2015, în vederea obţinerii Avizului de specialitate ANIF, privind investiţia „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", situată pe teritoriul administrativ al comunelor Smârdan şi Jijila, judeţul Tulcea, se constată următoarele:

a. obiectul prezentului proiect îl constituie crearea unei căi de acces moderne între localităţile Jijila şi Smârdan, în vederea asigurării accesului la podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila;

b. obiectivul de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", este situat în extravilanul comunelor Smârdan şi Jijila, jud. Tulcea, conform certificatului de urbanism CU nr. 59/9322 din 22.09.2015 emis de Consiliul Judeţean Tulcea şi a Planurilor Urbanistice Generale ale comunelor Smârdan şi Jijila aprobate;

c. suprafaţa pe care este amplasat obiectivul de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", este amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, care constituie capacitate de desecare în Amenajarea de irigaţii-desecare Măcin-23.August, cod amenajare 355, aflată în administrarea ANIF- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, Unitatea de Administrare Tulcea. Suprafaţa plotului este declarată de utilitate publică;

d. pe suprafaţa pe care este amplasat obiectivul de investiţii, Amenajarea Măcin-23.August, cod amenajare 355, s-a înfiinţat ODD BAGHIA Jijila, constituită prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.958 din 19.09.2005;

Faţă de cele de mai sus, se emite Avizul de specialitate ANIF, pentru investiţia „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

1. La execuţia lucrărilor pentru „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", se vor respecta soluţiile tehnice din documentaţia prezentată şi înregistrată de beneficiar la ANIF sub nr. 2893 din 12.10.2015, la solicitarea avizului de specialitate şi condiţiile ce vor fi impuse la faza obţinerii Acordului tehnic ANIF;

2. Lucrările de îmbunătăţiri funciare aflate în zonă, afectate accidental în timpul execuţiei lucrărilor, vor fi aduse la parametrii iniţiali de funcţionare, de către beneficiarul de aviz. Beneficiarul de aviz va fi direct răspunzator de orice deteriorare şi/sau modificare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în apropierea amplasamentului obiectivului de investiţii pentru care s-a emis prezentul aviz;

Domnului Director General NARCIS ŞTEFAN NEAGA
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.
Mun. Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1
Tel./Fax :021.2643200/021.3120984

Amplasarea obiectivului de investiții(drum acces pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila) față de lucrările de îmbunătățiri funciare este următoarea:

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Denumire lucrări de îmbunătățiri funciare	Caracteristicile lucrării
a.	Drum principal		
I.	Plot SPP1-Amenajarea de irigații Măcin-23.August		
1.	Drum principal acces pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila	A19 din CS1(SPP1 Măcin)	A19-Ltot =390 ml, d.c.azbo Dn.200mm=230 ml,Dn.150mm=160ml;Distanța de amplasare- se vor respecta prevederile Ordinului MAPDR nr. 227/2006, referitor la zona de protecție a lucrărilor de IF(cond.de irigații)
2.		A18 din CS1(SPP1 Măcin)	A18-Ltot =730ml, d.c.azbo Dn.200mm=590 ml,Dn.150mm=140ml;Distanța de amplasare- se vor respecta prevederile Ordinului MAPDR nr. 227/2006, referitor la zona de protecție a lucrărilor de IF(cond.de irigații)
II.	Amenajarea pentru orezărie a incintei Măcin-23.August		
3.	Drum principal acces pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila	Canal alimentare CD1	Canal CD1-Ltot=1700 ml; b=0,80 m;m=1,5, ha=0,40m; Hc=0,85m; Canalul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.
4.		Canal alimentare CD2	Canal CD2-Ltot=2503 ml; b=0,80 m;m=1,5, ha=0,40m; Hc=0,85m; Canalul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.
5.		Canal alimentare CCE2	Canal CCE2-Ltot=1550 ml; b=0,80 m;m=1,5, ha=0,40m; Hc=0,85m; Canalul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.
6.		Canal alimentare CCE2a	Canal CD1-Ltot=2150 ml; b=0,80 m;m=1,5, ha=0,40m; Hc=0,85m; Canalul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.
III.	Amenajarea de desecare Măcin-23.August		
7.	Drum principal acces pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila	Canal desecare Cs18b	Canal Cs18b- Ltot=780 ml; b=0,50 m;m=1,0 ha=0,30m, Hc=0,80m; Distanța de amplasare- se vor respecta prevederile Ordinului MAPDR nr. 227/2006, referitor la zona de protecție a lucrărilor de IF(canale de desecare)
8.		Dig apărare lac Jijila	Dig apărare- Ltot=8.500 ml; b=4,0m; m=1,0; hdig=2,5 m; Distanța de amplasare- se vor respecta prevederile Ordinului MAPDR nr. 227/2006, referitor la zona de protecție a lucrărilor de IF (dig apărare)
b.	Drumul de legătură cu loc. Măcin		
I.	Amenajarea de desecare Măcin-23.August		
1.	Drum de legătură cu loc. Măcin	Canal desecare CCE Cîrciumaru	Canal CCE Cîrciumaru- Ltot=4630 ml; bmed =1,00 m; m=1,5, ha=0,60m, Hc=1,60m; Distanța de amplasare- se vor respecta prevederile Ordinului MAPDR nr. 227/2006, referitor la zona de protecție a lucrărilor de IF(canale de desecare)
II.	Amenajarea pentru orezărie a incintei Măcin-23.August		

2.	Drum de legătură cu loc. Măcin	Canal de alimentare CA1	Canal CA1- Ltot=1700 ml; b=2,0 m; m=1,5; ha=0,40m, Hc=0,85m; Canalul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.

-intersecția/interferența obiectivului de investiții(drum acces pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila) cu lucrările de îmbunătățiri funciare este următoarea:

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Denumire lucrări de îmbunătățiri funciare	Caracteristicile lucrării
a.	Drum principal		
I.	Amenajarea de desecare Măcin-23.August		
1.	Drum principal acces pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila	Dig apărare Smârdan-23.August	Dig apărare- Ltot=16.200 ml, b=4,0m, m=3; hdig=3,5 m; Digul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.
2.		Canal desecare CID1	Canal CID1-Ltot=2753 ml; bmed=0,50 m; m=1,5; ha=0,30m; Hc=1,20m
3.		Canal desecare CS23a	Canal C23a-Ltot=895 ml;b=0,50 m; m=1,5; ha=0,30m; Hc=1,00m
4.		Canal desecare CCE Cîrciumaru	Canal CCE Cîrciumaru- Ltot=4630 ml; bmed =1,00 m; m=1,5; ha=0,60m, Hc=1,60m
5.		Canal desecare CCE Măcin	Canal CCE Cîrciumaru- Ltot=7035 ml; bmed =0,80 m; m=1,5, ha=0,50m, Hc=1,50m
II.	Plot SPP1-Amenajarea de irigații Măcin-23.August		
6.	Drum principal acces pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila	CS1 din CP1(SPP1 Măcin)	CS1-Ltot =8200 ml, d.c.Premo Dn.800 mm= 650 ml, Dn.600 mm=5050 ml; azbo Dn.400 mm=1600 ml Dn.350 mm=900 ml;
III.	Amenajarea pentru orezărie a incintei Măcin-23.August		
7.	Drum principal acces pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila	Canal de alimentare CA1	Canal CA1- Ltot=1700 ml; b=2,0 m; m=1,5; ha=0,40m, Hc=0,85m; Canalul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.
b.	Drumul de legătură cu loc. Măcin		
I.	Amenajarea pentru orezărie a incintei Măcin-23.August		
1.	Drum de legătură cu loc. Măcin	Canal alimentare CD1	Canal CD1-Ltot=1700 ml; b=0,80 m;m=1,5, ha=0,40m; Hc=0,85m; Canalul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.
2.		Canal alimentare CCE1	Canal CCE1-Ltot=1212 ml; b=2,00 m;m=1,0; ha=1,50m; Hc=2,50m; Canalul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.
3.		Canal de alimentare CA1	Canal CA1- Ltot=8610 ml; b=2,0 m; m=2; ha=1,60m, Hc=2,10m; Canalul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.
4.		Conducta de refulare SRP km 4 Măcin	CR-SRP km 4-Ltot =3x50 ml, metal Dn.1000 mm; Se vor respecta prevederile Ordinului MAPDR nr. 227/2006, referitor la zona de protecție şi la intersecția cu lucrările de IF(conducte de irigații)
II.	Amenajarea de desecare Măcin-23.August		
5.	Drum de legătură cu loc. Măcin	Canal desecare CS62	Canal CS62/conductă evacuare îngropată-Ltot=1x50 m, metal Dn.800 mm; Se vor respecta prevederile Ordinului MAPDR nr.

			227/2006, referitor la zona de protecție și la intersecția cu lucrările de IF(canale de desecare/conducte îngropate)
6.		Dig șosea Măcin-Smârdan	Dig șosea- Ltot=11.000 ml, b=5,0m, m=3,0; hdig=3.5 m; Digul nu se află în administrarea ANIF-U.A.Tulcea.

3. Se va permite accesul personalului și a utilajelor specifice pentru întreținerea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din zonă aflate în administrarea ANIF- Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dobrogea, Unitatea de Administrare Tulcea;

4. Lucrările de îmbunătățiri funciare din cadrul Amenajării de desecare Măcin-23.August, de pe teritoriul administrativ al comunelor Smârdan și Jijila, nu vor fi afectate funcțional, beneficiarul va fi direct răspunzător, conform legislației în vigoare, pentru nefuncționalitatea în condiții normale a amenajărilor de îmbunătățiri funciare din zonă;

5. Respectarea Ordinului MAPDR nr. 227/2006, prin care se interzice executarea de construcții (clădiri, instalații de orice fel, împrejmuiri, anexe, etc.) în zona de protecție adiacentă infrastructurii de îmbunătățiri funciare. Nu se vor executa construcții de orice fel la distanța de 5 m stânga - dreapta față de conductele îngropate, pentru a putea interveni cu utilaje la remedierea eventualelor defecțiuni. Față de canalele de irigații nu se vor executa construcții la distanța de 2,5 m de marginea canalului de irigații, fără a ține cont de drumul de exploatare. Față de canalele de desecare nu se vor executa construcții la distanța de 2,5 m față de marginea canalelor de desecare, fără a ține cont de drumul de exploatare. Nu se vor executa construcții de orice fel la o distanță de 4 m față de marginea digului de apărare, fără a ține cont de drumul de exploatare. Racordul electric îngropat se va monta deasupra conductelor îngropate la distanța de 0,5 m pe verticală, față de generatoarea superioară a acestora și va subtraversa canalul de irgații și desecare la o adâncime de min 0,60 m față de fundul canalului. La intersecția drumului de acces cu lucrările de îmbunătățiri funciare(diguri de apărare, conducte îngropate de irigații, canalele de irigații, canale de desecare), se vor respecta soluțiile tehnice stabilite de către specialistul autorizat în lucrări de îmbunătățiri funciare, referitoare la intersecția cu lucrările de îmbunătățiri funciare(diguri de apărare, conducte îngropate de irigații, canalele de irigații, canale de desecare). Soluția de intersectare a drumului de acces cu lucrările de îmbunătățiri funciare(diguri de apărare, conducte îngropate de irigații, canalele de irigații, canale de desecare), va fi stabilită conform proiectului întocmit de un proiectant autorizat în lucrări de îmbunătățiri funciare, cu luarea unor măsuri de protejare a acestora, conform Normelor Departamentale pentru Lucrările de Îmbunătățiri Funciare;

6. Pentru obținerea Autorizației de construire, beneficiarul va reveni cu o nouă documentație tehnică, însoțită de un proiect întocmit de un proiectant atestat în domeniul lucrărilor de I.F, care să facă referire în mod obligatoriu la modul de intersectare de către drumul de acces cu lucrările de îmbunătățiri funciare(diguri de apărare, conducte îngropate de irigații, canalele de irigații, canale de desecare), conform Normelor Departamentale pentru Lucrările de Îmbunătățiri Funciare și la măsurile luate pentru protejarea acestora;

7. Beneficiarul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării apei din canalele de desecare cu care se intersectează drumul de acces. În cazul producerii sau constatării unei poluări accidentale, beneficiarul de aviz are obligația să anunțe imediat administratorul acestor canale de desecare și să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea efectelor acesteia. Cheltuielile legate de înlăturarea efectelor poluării produse de beneficiarul de aviz sunt în sarcina acestuia;

8. Deoarece traseul drumului de acces spre podul suspendat peste Dunăre interferează cu lucrări de îmbunătățiri funciare(digul de apărare Smârdan-23.August, canale de alimentare a fostei orezării), care nu sunt în administrarea ANIF, beneficiarul de aviz va solicita aviz de amplasament de la administratorii acestor lucrări de îmbunătățiri funciare;

9. Deoarece pe suprafața pe care este amplasat traseul drumului de acces spre podul suspendat peste Dunăre s-a înființat ODD BAGHIA Jijila, beneficiarul de aviz va solicita aviz de amplasament de la ODD BAGHIA;

10. Deoarece traseul drumului de acces spre podul suspendat peste Dunăre interferează cu proprietăți private, beneficiarul de aviz va solicita aviz de amplasament de la proprietarii acestor terenuri;

11. Conform art. 107/Legea 18/1991- republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„Distrugerea şi degradarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum şi înlăturarea acestor măsuri, constituie infracțiuni de distrugere şi se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal";

Conform Legii 138/2004 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„ Faptele prevăzute la art. 83, alin. (1), lit. a – k, constitue contravenții la normele privind exploatarea, întreținerea, reparațiile şi protecția amenajărilor de îmbunătățiri funciare şi se sancționează conform art. 83, alin. (2): şi (3).

Prezentul Aviz de specialitate ANIF are valabilitate 12 luni de la data emiterii, numai dacă sunt respectate condițiile impuse şi nu ține loc de Aviz în vederea scoaterii din circuitul agricol nici de Acord tehnic ANIF, necesar la autorizația de construire.

Cu stimă,

Director Adjunct,
Ing. Marius DAMIAN

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE DOBROGEA
UNITATEA DE ADMINISTRARE TULCEA
Str, Viticulturii nr. 10, Tulcea, cod 820075
Tel: 0240.532001;0240.532002; Fax: 0240.532004;
e-mail: tulcea@anif.ro

Data: 10.11.2015