EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

CIF: RO427320

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/8926/1997

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18
Direcția Executivă Operațiuni și Tehnologie
Direcția Suport Operațional și Control
Departament Inventarierea Resurselor

Anexa 8.4
Data 13.10.2015
Avizul Nr. 239

Catre:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIOANALE DIN ROMANIA SA REPREZENTATA PRIN INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE SC REPREZENTAT PRIN DIRECTOR GENERAL GEORGEL ANAZARIEI
BUCURESTI, STR. BD. DINICU GOLESCU, NR.38

AVIZ CONDITIONAT

Urmare documentației dvs. depusă la TELEKOM – Tulcea, inregistrata sub nr. 247 / FN/7.10.2015, privind lucrarea **„POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA, SMARDAN, JIJILA"** vă comunicăm următoarele:
În zona lucrarii propuse, TELEKOM are pozate cabluri Tc. conform celor trasate pe planul de situatie.

Avand în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea TELEKOM, cît și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, TELEKOM este de acord cu aceasta lucrare numai in conditiile indeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

- *Lucrarile pentru care s-a solicitat avizul, efectuate in zona instalatiilor de telecomunicatii,se vor executa numai sub asistenta tehnica a TELEKOM.. Pentru aceasta cu 48 ore inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic*
- ***Persoana contact: dl- Rauschi Florin – 0240504125***
- ***dl- Craciun Stefan 0240504189;0240504134;0744203804***
- *Predarea amplasamentului privind reteaua tc.existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si TELEKOM la predarea amplasamentului.*
- *Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților TELEKOM, iar in portiunile de paralelism cu acestea, se vor lua masuri de sprijinire a malurilor pentru a se evita prabusirea acestora. Atat in zonele de intersectie cat si in zonele de paralelism ale retelelor edilitare propuse cu instalatiile Tc. subterane se vor respecta toate masurile si distantele minime prevazute in normativele tehnice in vigoare*
- *In cazul in care sunt produse avarii ale instalatiilor de telecomunicatii, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a instalatiilor avariate, precum si daunele solicitate de clientii TELEKOM datorita intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.*
- *Anexam prezentului aviz un exemplar al documentatiei in care a fost inserata, cu aproximatie, infrastructura de comunicatii existenta in zonă.*
- *Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.*

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Avizul a fost achitat cu actul nr. B.F. (O.P.) ... din data de 24.09.2015., in valoare de 1 x 9.00 EURO+TVA (unde 1 = nr planuri)

AVIZAT

Responsabil eliberare Avize Tehnice
Ing. Elena MIHAILA