SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAŞ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaş nr. 1, cod: 551130, Mediaş, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

Nr. 51896/1234/ 14.11.2015

Către,

C.N.A.D.N.R. S.A. (prin S.C. I.S.P.C.F. S.A. București),

Str. /B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, București, 010873

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. 51896/27.10.2015, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila (Reactualizare Studiu de fezabilitate), în loc. Brăila, Vădeni, Smârdan, Jijila, jud. Brăila și Tulcea,

vă comunicăm că, în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:

Condiţii tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Constanţa - Sector Isaccea, str. Libertatii, nr. 40, tel. 0240-540580, 585675, fax 0241-584787, pentru asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor.
2. În zonele de suprapunere / intersecție / apropiere / paralelism cu drumul proiectat, conductele de transport gaze (inclusiv instalațiile aferente) se vor reloca, înlocui, proteja în tub de oțel (după caz) sau se va reconfigura traseul drumului astfel încât să fie respectate prevederile STAS 9312–87 şi a Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013. Conductele vor subtraversa drumul propus în tub de oțel la un unghi cât mai apropiat de 90° dar nu mai mic de 60° iar între conducta de transport gaze și axul drumului se va păstra o distanţă minimă de 22 m.
3. Se vor întocmi proiecte tehnice de relocare / înlocuire / protejare, după caz, a conductelor de gaze ce vor fi transmise Departamentului Exploatare Mentenanță, str. George Enescu, nr. 11, Mediaş, în vederea avizării în C.T.E -Transgaz S.A. În prealabil, se va contacta Exploatarea Teritorială Constanța pentru întocmirea notelor de colaborare ce vor face parte integrantă din proiectele tehnice. Proiectele vor fi depuse într-un exemplar pe suport de hârtie și un exemplar în format electronic (CD).
4. Proiectele tehnice şi lucrările de execuţie aferente vor fi executate de societaţi autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de transport gaze de înaltă presiune.
5. Lucrările de relocare / înlocuire / protejare a conductelor de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A. ce poate fi consultată în cadrul Exploatării Teritoriale Constanța.
6. Lucrările de construire a drumului vor fi demarate numai după avizarea în C.T.E. Transgaz S.A. a proiectelor tehnice de relocare, protejare (după caz) a conductelor de transport gaze. În zona de siguranță a conductelor de transport gaze (200m stânga-dreapta față de axul conductei) lucrările de execuție a drumului vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor de relocare și/sau protejare a conductelor.
7. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a prevederilor N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice lucrărilor cu pericol de foc şi explozie în zona conductelor de gaze.

Condiţii generale:

1. Cheltuielile aferente lucrărilor de relocare / înlocuire / protejare a conductelor de transport gaze și instalațiilor aferente vor fi suportate de beneficiarul lucrării avizate.
2. În cazul avarierii/ deteriorării conductelor de transport gaze Dn 1000 mm Isaccea-Șendreni, Dn 700 mm Isaccea-Șendreni (conform planului de ansamblu și planului de situație scara 1:10000, anexate documentaţiei, vizate de Sector Isaccea) veţi suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
3. În conformitate cu art.109-113 din Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr.123/2012, S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz şi servitute legală asupra terenului pe care este amplasată conducta în vederea lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, exploatare şi întreţinere a conductei pe toată durata de viaţă a acesteia.
4. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
5. În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

Notă: În cazul în care se va reconfigurara traseul drumului în zona de conductelor de transport gaze (Km 17-Km 19), se va obține avizul de amplasament pentru noul traseu.

DEPARTAMENT EXPLOATARE-MENTENANŢĂ,

Emil Florin COSMA

Vizat: Serv. Avize Constructii si Zone Prot. Conducte, Florin Gabor

Intocmit: ing. Daniela Prunaș

Copie: Exploatarea Teritorială Constanţa

Anexa 3

Coordonate geografice conducta la intersectii

Denumire conducta: conductele de transport gaze naturale Ø 1000m Isaccea -Sendreni, Ø 700m Isaccea – Sendreni, interconectare 2x500mm Jijila, grup robineti Jijila

Denumire lucrare: Construire Pod suspendat peste Dunare in zona Braila"

Beneficiar lucrare supusa avizarii: CNADR

	Coordonate punct de intersectie	
PUNCT	Coordonata X	Coordonata Y
1	746102.989	428526.413
2	746289.820	428587,572
3	746953.400	428977.723
4	746969.441	429001.803
5	746983.773	429024.733

Intocmit:
Sef Serv. OT
Daniela Oprea

Cod F-O3-00-ILetct-02