COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

Directia Achizitii Publice

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire
Contract 5R12, Reabilitare DN76, Varfurile – Stei, km 69+350 – km 102+660 - Rest de executie
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2019/2075/S/10

Intrebare 1	***In documentatia postata in SEAP in Volumul Parte scrisa-Specificatii –Parte scrisa -1 Parte scrisa Proiect Tehnic Initial ctr.5R12 cuprinde :*** ***Vol 8 - Mutari si protejari instalatii electrice*** ***Vol 9 - Relocarea si protectia de telecomunicatii*** ***Vol 10 - Mutari si protejari de apa-canal*** ***Va rugam sa clarificati daca aceste lucrari Mutari /Relocarea/protejarea instalatiilor fac obiectul acestei licitatii sau nu. In caz afirmativ, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor listele de cantitati- rest de executat aferente acestor lucrari.***
Raspuns 1	Restul de executat pentru lucrările de utilități se va oferta in cadrul Art. GI.08 „Prevederi pentru obținerea aprobărilor/ autorizațiilor, proiectării si executării lucrărilor necesare protecției/ relocărilor de utilități” si va fi executat in conformitate cu prevederile Specificațiilor Tehnice pentru Articole Generale, art. II.1.7. Relocare și protejare de utilități.
Intrebare 2	***In cadrul volumului - Parte scrisa-Specificatii – 4. Expertiza tehnica terasamente si consolidari -“RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA”care a fost intocmit in februarie 2019, la punctul 1.15.MASURI DE REMEDIERE SI RECOMANDARI sunt prezentate ” solutiile de remediere necesare pentru punerea in siguranta a zonelor de risc inaintea reluarii lucrarilor in vederea finalizarii lucrarilor ….” Va rugam sa clarificati ce lucrari fac obiectul prezentului contract si trebuie evaluate de catre ofertanti : Lucrarile ramase rest de executat conform “ Anexa 1 la Form 7 - Liste de cantitati Contract 5R12 - Rest de Executie” sau Solutiile propuse de Expertul Tehnic.*** ***Daca se vor oferta Solutiile propuse de Expertul Tehnic ,va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor listele de cantitati care sa cuprinda si toate remedierile si recomandarile prezentate in “RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA”.***
Raspuns 2	Ofertanții vor evalua starea tuturor lucrărilor deja executate pe șantier si vor întocmi un Proiect tehnic de remediere conform G.I.09, proiect tehnic întocmit pe baza recomandărilor Raportului de expertiza tehnica pus la dispoziție de către Beneficiar. Soluțiile de remediere menționate in Expertiza tehnica reprezintă soluții de remediere ale degradărilor constatate la data întocmirii expertizei si se vor reactualiza la data întocmirii proiectului tehnic de remediere de către Antreprenor in conformitate cu situația din teren.

Intrebare 3	***Referitor la articolul "G.I. 09 Remedierea degradărilor la lucrările existente (drum si consolidari), asa cum le recomanda expertiza tehnica pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta", avand in vedere ca in Fisa de Date a achizitiei nu exista specificat cod CPV de servicii de proiectare, va rugam sa confirmati faptul ca articolul GI09 reprezinta servicii de proiectare. De asemenea, va rugam clarificati de care expertiza tehnica se va tine cont in evaluarea serviciilor de proiectare si de unde se vor deconta efectiv cantitatile de lucrari necesare care vor fi intocmite in cadrul elaborarii proiectului tehnic.***
Raspuns 3	In evaluarea serviciilor de proiectare se va tine cont de expertiza tehnica pusa la dispoziția ofertanților in cadrul documentației de atribuire. Cantitățile de lucrări necesare remedierii degradărilor la lucrările existente (drum si consolidări), așa cum le recomanda expertiza tehnica pusa la dispoziție de către Autoritatea Contractanta se vor deconta in cadrul articolului G.I. 09. A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 4	***Avand in vedere ca in cadrul documentatiei de atribuire postata pe SICAP sunt prezentate proiecte tehnice de relocare/ mutare utilitati pe specialitati – instalatii electrice, telecomunicatii si retele apa-canal, va rugam sa clarificati ce autorizatii/aprobari si proiecte aferente se vor reflecta in pretul ofertat in cadrul GI08.***
Raspuns 4	Toate activitățile cuprinse in cadrul Specificațiilor Tehnice pentru Articole Generale, art. II.1.7. Relocare și protejare de utilități se vor oferta in articolul general GI.08 „Prevederi pentru obținerea aprobărilor/ autorizațiilor, proiectării si executării lucrărilor necesare protecției/ relocărilor de utilități".
Intrebare 5	***Referitor la" G.I.07 Alocare pentru elaborarea si implementarea sistemului de management al calitatii", va rugam clarificati definirea articolului.***
Raspuns 5	A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 6	***Avand in vedere Raportul de expertiza tehnica elaborat in februarie 2019 de SC GRIGO DESIGN SRL, in care se mentioneaza la pct. 1.17 "CONCLUZII SI RECOMANDARI "Proiectantul ce va realiza proiectul tehnic pentru restul lucrarilor de executat,….", solicitam publicarea proiectului rest de executat intocmit in conformitate cu expertiza tehnica din februarie 2019 care tine cont de datele din expertiza sub toate aspectele de Memorii tehnice, caiete de sarcini si liste de cantitati revizuite.***
Raspuns 6	Proiectul tehnic aferent rest de executat este cel pus la dispoziție de către Beneficiar si se va citi împreună cu precizările făcute in expertiza tehnica referitoare la mixturile asfaltice si cu restul documentelor puse la dispoziția ofertanților.
Intrebare 7	***Avand in vedere Raportul de expertiza tehnica elaborat in februarie 2019 de SC GRIGO DESIGN SRL, in care se mentioneaza la pct.1.8 "Dispozitii de santier", va rugam sa clarificati modalitatea de solutionare a DS fara verificator de proiect.***
Raspuns 7	Dispoziția de șantier face referire la lucrări de consolidare prin structuri de pământ armat executate in cadrul contractului 5R12, care nu respecta dimensiunile din detaliile de execuție (unele au fost prelungite amonte, aval; altele depășesc înălțimea menționată in detaliul de execuție). Pentru aceste lucrări s-a emis Dispoziția de Șantier cu acord favorabil din partea Proiectantului, dar care nu au mai fost însușite si de catre Verificatorul Tehnic, dar au fost clarificate in cadrul expertizei tehnice elaborate in februarie 2019 de SC GRIGO DESIGN

	SRL.
Intrebare 8	***Avand in vedere Raportul de expertiza tehnica elaborat in februarie 2019 de SC GRIGO DESIGN SRL, la pct. 1.18 ANEXE – nu se regasesc anexele. Va rugam postati raportul de expertiza tehnica complet.***
Raspuns 8	Cu privire la Raportul de expertiza tehnica elaborat in februarie 2019 de SC GRIGO DESIGN SRL, publicat in volumul 6. Specificatii - Parte scrisa\Specificatii - Parte scrisa\4. Expertiza tehnica terasamente si consolidari, a se vedea Anexa 3 - Anexe la Raport de expertiză tehnica, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 9	***In cadrul listelor de cantitati in format Excel "Anexa 1 la Formularul nr. 7 - Liste de cantitati Contract 5R12 - Rest de Executie", in cadrul devizelor apar pozitii cu cantitati ascunse. Va rugam clarificati daca se oferteaza si aceste pozitii.***
Raspuns 9	A se vedea Listele de cantitati republicate - Anexa 1 la prezenta clarificare. Nu se vor oferta pozițiile ascunse.
Intrebare 10	***Avand in vedere complexitatea proiectului si termenelor impuse prin Fisa de date , tinand cont ca ultimele raspunsuri vor veni in 27.07.2019 (cu 12 zile inainte de termenul limita de depunerea ofertelor), pentru intocmirea unei oferte cat mai corespunzatoare si cat mai corecta va rugam decalarea termenului de depunere cu cel putin 14 zile calendaristice.***
Raspuns 10	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 11	***Referitor la lucrarile de consolidare in urma alunecarilor de teren 2016 ,va rugam sa ne puneti la dispozitie Proiectul tehnic, caiet de sarcini si inclusiv listele de cantitati.***
Raspuns 11	Lucrările de consolidare in urma alunecărilor de teren de la km 86+400 dreapta fac obiectul unui alt contract aflat in derulare si nu sunt cuprinse in Listele de cantități aferente acestei proceduri.
Intrebare 12	***Referitor la volumul "Dispozitii de santier" care cuprinde : comunicari de santier (intre anii 2014-2017), corespondenta (intre anii 2016-2017) si dispozitii de santier pe parcursul derularii contractului, avand in vedere dificultatea in a urmari impactul generat asupra proiectului tehnic prin modificarile aduse va rugam sa clarificati daca acestea au fost sintetizate in cadrul listelor de cantitati postate: "Anexa 1 la Form 7 - Liste de cantitati Contract 5R12 - Rest de Executie".***
Raspuns 12	Lucrările cuprinse in Dispozițiile de Șantier au fost sintetizate in cadrul listelor de cantități.
Intrebare 13	***Avand in vedere "Anexa la Memoriu tehnic Rest de executat" unde se prevede stratul de baza in grosime de 6 cm, acest aspect contravine Normativului AND 605care reglementeaza grosimea minima de 8 cm pentru straturile de baza. Va rugam clarificati.***
Raspuns 13	Așa cum este menționat si in Raportul de Expertiza Tehnica si pentru a exista o continuitate cu lucrările deja executate, stratul de baza din AB22,4 va avea o grosime de 6 cm, stratul de legătură din BAD22,4 va avea o grosime de 6 cm si stratul de uzura din MAS16 va avea o grosime de 4 cm.
Intrebare 14	***In "Anexa 1 la Form 7 - Liste de cantitati Contract 5R12 - Rest de Executie" deviz L1 Lucrari de drum – cod articol L2a-Plantatie copaci -45 000 buc, in "Descrieri preturi" si Memoriu tehnic nu este specificat tipul de copaci ce se planteaza. Va rugam clarificati.***
Raspuns 14	Tipul de arbori va fi: Jugans regia (Nuc), Prunus cerasifera (Corcodus), Betula pendula (Mesteacan), Albizia julibrissin (Arbore de matase), Catalapa bignonioldes (Catalapa), Acer negunda (Artar american), Rhus typhina (Otetar), quarcus robur (Stejar), Salix (Salcia),

	Fraxinus (Frasin).
Intrebare 15	***Referitor la Raport de Expertiza tehnica la capitolul 1.8 Dispozitii de santier este specificat Dispozitia de santier emisa in 04.02.2019 (structura de sprijin din piloti forati solidarizati cu grinda la partea superioara si inchiderea elevatiei cu zidarie din piatra bruta). Va rugam sa specificati unde se regaseste acesta dispozitie de santier.***
Raspuns 15	Dispoziția de șantier se regăsește împreună cu anexele Expertizei tehnice si face referire la alunecarea de teren km 86+400, care face subiectului unui alt contract aflat in derulare.
Intrebare 16	***Avem rugamintea sa puneti la dispozitia tuturor ofertantilor model de formular pentru ACORDUL DE SUBCONTRACTARE pentru varianta in care Subcontractantul NU are si rol de tert sustinator.***
Raspuns 16	Autoritatea contractanta lasa la latitudinea ofertantilor intocmirea acordului de subcontractare, cu precizarea ca acesta trebuie sa contina cel putin informatiile solicitate prin Instructiunile catre ofertanti, punctul III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, cerinta 5, respectiv: *"Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.* *Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.* *Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant."*
Intrebare 17	***Avem rugamintea sa puneti la dispozitia tuturor operatorilor economici: Anexa nr. 1 la Formularul 4 "Curriculum Vitae", si Anexa nr. 2 la Formularul 4 "Declaratie de disponibilitate".***
Raspuns 17	A se vedea Anexa 6 la prezenta clarificare - Formulare.
Intrebare 18	***Referitor la –"5R12 ANEXA la MemoriuTehnic Rest de executat" care a fost intocmita in Mai 2019, scrie: "Podul Carpinet de la km 93+238 necesita actualizarea expertizei..." iar in "Anexa 1 la Form 7 - Liste de cantitati Contract 5R12 - Rest de Executie" se gaseste un deviz de lucrari referitor la Pod peste raul Crisul Negru la Carpinet km 93+238. Va rugam sa postati ultima Expertiza tehnica aferenta podului si clarificati daca la intocmirea devizului s-a tinut cont de ea.***
Raspuns 18	In anexa la memoriul tehnic a fost mentionata necesitatea actualizarii expertizei tehnice deoarece valabilitatea expertizei initiale a expirat, iar lista de cantitati reprezinta restul de executie din listele initiale ale proiectului. Expertiza tehnica initiala se regaseste in: Specificatii – Parte scrisa/ 1. Parte scrisa Proiect tehnic initial/01_4 Expertize_tehnice/Poduri/93+238.pdf.
Intrebare 19	***Referitor la devizul "Lucrari de pamant, cod articol: E4b", va rugam transmiteti***

	descrierea pretului.
Raspuns 19	A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 20	***Referitor la devizul "Parcare de scurta durata km 93+639-94+075, cod articol: RSE", nu se regaseste descrierea pretului in cadrul volumului " Descriere de preturi" . Va rugam sa il postati.***
Raspuns 20	A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 21	***Referitor la devizul "Parcare de scurta durata km 93+639-94+075, cod articol: C9 – Denumirea este ziduri de inchidere prefabricate de tipul T2", iar in cadrul volumului " Descriere de preturi" la pozitia C9 – denumirea este : Timpane prefabricate tip T2 . Va rugam clarificati/modificati denumirea corecta a articolului C9.***
Raspuns 21	Denumirea corecta a articolului C9 este „Timpane prefabricate tip T2". A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 22	***Referitor la devizul "Semnalizare rutiera verticala, cod articol: EQ38", in cadrul volumului " Descriere de preturi" nu se regaseste descrierea pretului. Va rugam sa o postati.***
Raspuns 22	Articolul EQ38 „Presemnalizare trecere de pietoni - Fig. 16" are descrierea cuprinsa in descrierea de pret EQ20 – EQ279 INDICATOARE RUTIERE. A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 23	***Referitor la devizul "Semnalizare rutiera verticala, cod articol: EQ57", in cadrul volumului " Descriere de preturi" nu se regaseste descrierea pretului. Va rugam sa o postati.***
Raspuns 23	Articolul EQ57 „Panouri adiționale pentru trecerea la nivel cu calea ferata - Fig.31a" va avea descrierea cuprinsa in descrierea de pret **EQ20 – EQ279 INDICATOARE RUTIERE.** A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 24	***Referitor la devizul "Consolidari lucrari de pamant, cod articol: CO7", in cadrul volumului " Descriere de preturi" nu se regaseste descrierea pretului. Va rugam sa o postati.***
Raspuns 24	A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 25	***Referitor la devizul "Pod peste raul Crisul Nou la Lunca km 102+590, cod articol: S.I.10a", in cadrul volumului " Descriere de preturi" nu se regaseste descrierea pretului. Va rugam sa o postati.***
Raspuns 25	A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 26	***Referitor la devizul "Pod km 102+559 (acces la proprietati) , cod articol: S.D.28c, in cadrul volumului " Descriere de preturi" nu se regaseste descrierea pretului. Va rugam sa o postati.***
Raspuns 26	A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 27	***In cadru devizului "Lucrari de pamant" la art. E8a -Compactare si nivelarea solului din fundatie unitatea de masura este la metru cub (mc), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 27	Unitatea de masura corecta pentru articolul E8a - Compactare si nivelarea solului din fundatie este metrul patrat (mp). A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.

Intrebare 28	***In cadrul devizului "Parcare de scurta durata km 93+639-94+075, la art. 20 - R10b – Pavaj din beton de tipul BcR de 20 cm grosime unitatea de masura este metru cub (mc), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 28	Unitatea de măsură corecta pentru articolul R10b – Pavaj din beton de tipul BcR de 20 cm grosime este metrul pătrat (mp). A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 29	***In cadrul devizului "Parcare de scurta durata km 93+639-94+075, la art. 57 - EQ10 – Marcaj longitudinal unitatea de masura este Kilometru (km)", iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 29	Unitatea de măsură corecta pentru articolul EQ10 – Marcaj longitudinal este kilometrul echivalent (km) de linie de vopsea aplicata continuu. A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 30	***In cadrul devizului "Parcare de scurta durata km 93+639-94+075, la art. 63 - C17a – Captusirea taluzului cu piatra bruta pe strat de beton de 20 cm grosime" unitatea de masura este metru cub (mc), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 30	Unitatea de măsură corecta pentru articolul C17a – Căptușirea taluzului cu piatra bruta pe strat de beton de 20 cm grosime este metrul pătrat (mp). A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 31	***In cadrul devizului "Parcare de scurta durata km 93+639-94+075, la art. 78 - C17a – Captusirea taluzului cu piatra bruta pe strat de beton de 20 cm grosime" unitatea de masura este metru cub (mc), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 31	Unitatea de măsură corecta pentru articolul C17a – Căptușirea taluzului cu piatra bruta pe strat de beton de 20 cm grosime este metrul pătrat (mp). A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 32	***In cadrul devizului "Drumuri laterale – Accese la proprietati, in listele de cantitati la art. 13 – D7a – Rigola rectangulara din beton simplu, acoperita cu placi prefabricate" nu se regaseste cantitatea. Va rugam clarificati.***
Raspuns 32	A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 33	***In cadrul devizului "Podete, in listele de cantitati la art. 11 – C9 – Ziduri de inchidere prefabricate de tipul T2" cantitatea este zero (0)". Va rugam clarificati.***
Raspuns 33	A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 34	***In cadrul devizului "Podete, in listele de cantitati la art. 21 – C19a - Podet tubular din tabla striata D=2.00 m " unitatea de masura este metru liniar (m), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe bucata (buc). Va rugam clarificati.***
Raspuns 34	A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 35	***In cadrul devizului "Semnalizare rutiera verticala, in listele de cantitati la art. 82 – EQ279 – Persoane cu handicap – Fig. P13" nu se regaseste cantitatea. Va rugam clarificati.***
Raspuns 35	A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.

Intrebare 36	***In cadrul devizului "Semnalizare rutiera orizontala, la art. 1-EQ10a – Marcaj longitudinal", unitatea de masura este Kilometru (km), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 36	Unitatea de măsură corecta pentru articolul EQ10 – Marcaj longitudinal este kilometrul echivalent (km) de linie de vopsea aplicata continuu. A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 37	***In cadrul devizului "Semnalizare rutiera orizontala, la art. 2-EQ10b – Marcaj longitudinal rezonator ", unitatea de masura este Kilometru (km), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 37	Unitatea de masura corecta pentru articolul EQ10b – Marcaj longitudinal rezonator este kilometrul echivalent (km)= 1 kilometru de linie de vopsea aplicata continuu. A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 38	***In cadrul devizului "Lucrari hidrotehnice, la art. 11-H12 – Prag de retinere aluviuni", unitatea de masura este Bucata (buc), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se face referire la articolul H11 – si plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati/modificati si transmiteti descrierea pretului pentru articolul H12.***
Raspuns 38	A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 39	***Va rugam sa transmiteti descrierea pretului pentru articolul „CO17- Zidarie de piatra pe pat de mortar".***
Raspuns 39	A se vedea Anexa 2 - Descrierile de preț actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 40	***In cadrul devizului "Pod peste Valea Leuca la Lazuri km 74+658, la art. 54 – S.O.16 – Demolare pereuri la sferturi de con, taluze pereate. Etc" unitatea de masura este metru cub (mc), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 40	A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 41	***In cadrul devizului "Pod peste Valea Cristioru la Cristioru de Jos km 88+975, la art. 23 – S.O.16 – Demolare pereuri la sferturi de con, taluze pereate. Etc" unitatea de masura este metru cub (mc), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 41	A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 42	***In cadrul devizului "Pod peste raul Crisul Negru la Carpinet km 93+238, la art. 42 – S.O.16 – Demolare pereuri la sferturi de con, taluze pereate. Etc" unitatea de masura este metru cub (mc), iar in cadru vol."Descriere de preturi" se precizeaza ca plata pentru acest articol se va face pe metru patrat (mp). Va rugam clarificati.***
Raspuns 42	A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 43	***In cadrul devizului "Pod km 102+559 (acces la proprietati), in listele de cantitati la art. 20 – H6 – Structuri din gabioane" nu se regaseste cantitatea. Va rugam clarificati.***
Raspuns 43	A se vedea Anexa 1 - Listele de cantități actualizate, atasata la prezenta clarificare.
Intrebare 44	***In cadrul devizului „ Podete, art. 5 - C5 - Reparatii la podete existente - 7 buc. Va rugam sa precizati care sunt podetele considerate a se repara, tipurile de reparatii necesare si cantitatile de lucrari ce trebuie executate.***

Raspuns 44	A se vedea Descrierea de preț pentru articolul C5 - Reparații la podețe existente.
Intrebare 45	***Având în vedere răspunsul Ministerului Finanțelor Publice nr. 782975 din 24.04.2019 către Federația Patronatelor Societăților din Construcții, prin care se confirmă că în momentul de față "reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă se aplică numai după aprobarea schemei de ajutor.", vă rugăm să ne precizați care este cota CAM care va fi luată în considerare la întocmirea ofertelor financiare la momentul depunerii ofertei.***
Raspuns 45	La momentul depunerii ofertelor financiare, ofertantii vor avea in vedere toate prevederile legale in vigoare, inclusiv cele care se refera la Contributia asiguratorie pentru munca (CAM). In baza prevederilor H.G. nr. 1/2018, Autoritatea contractanta a prevazut in Documentatia de atribuire o formula de ajustare a preturilor. In situatia in care in implementarea contractului va fi necesara ajustarea preturilor, se va aplica in mod corespunzator Clauza 48 Ajustarea prețurilor din Contract (*Conditiile generale de contract amendate prin Acordul Contractual publicat in cadrul Documentatiei de atribuire*). In conformitate cu prevederile contractuale mai sus mentionate *«Sumele ce derivă din aplicarea formulei de ajustare a preturilor mentionata la Sub-clauza 48.5 din Conditiile Generale ale Contractului vor fi plătite potrivit Contractului, fără încheierea unui Act Adițional»*. De asemenea, in conformitate cu prevederile sub-clauzei 48.8 *«Valoarea Contractului poate fi revizuita ca urmare a unor modificari legislative publicate ulterior Datei de Referinta si/sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ renuntarii la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor, modificarea valorii contractului facandu-se in baza prevederilor articolului 221 alin. (1) litera a), respectiv in baza prevederilor articolului 221 alin. (1) litera e) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare»*. Totodata, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in cadrul Instructiunilor catre ofertanti, la punctul II.2.4, Autoritatea contractanta a precizat ca, in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/2018, *"eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:[….]modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/standarde;[….]"*
Intrebare 46	***Va rugam sa precizati daca noul executant isi va asuma toate lucrarile executate neconform, omise in expertiza. Noul executant isi va asuma toate documentele de calitate existente la cartea constructiei? Avand in vedere faptul ca la executia Parcarii de scurta durata la km 93+833, este nevoie de exproprieri, va rugam sa precizati cine va demara/demareaza procedura de expropriere si sa ne precizati daca s-a luat in calcul timpul pt. derularea procedurii de expropiere in cele 12 luni de executie.***
Raspuns 46	Lucrările executate neconform sunt cuprinse in expertiza tehnica pusa la dispoziția ofertanților, remedierile acestora urmând a fi realizate de către Antreprenor in conformitate cu articolul GI.09 „Remedierea degradărilor la lucrările existente (drum si consolidări), așa cum le recomanda expertiza tehnica pusa la dispoziție de către Autoritatea Contractanta". De

	asemenea, a se vedea raspunsul nr. 2 din prezenta clarificare. Finalizarea procedurii de expropriere pentru culoarul definit in cadrul documentației de atribuire rămâne in sarcina Beneficiarului.
Intrebare 47	***Precizati daca in cadrul graficului Gantt ofertantii trebuie sa cuprinda si perioada de intrerupere pe timp de iarna. In caz afirmativ, precizati daca aceasta perioada trebuie inclusa in cadrul celor 12 luni de executie sau perioada de iarna se va adauga celor 12 luni prevazute pt executia lucrarilor.***
Raspuns 47	Perioada de iarna trebuie inclusa in cadrul celor 12 luni de execuție.
Intrebare 48	***Pentru "Parcarea de scurta durata km 93+639-94+075" va rugam sa clarificati urmatoarele:*** ***a) Detaliu (piese desenate) amenajare parcare de scurta durata , in documentatia pusa la dispozitie nu se regaseste;*** ***b) In planurile PC 001, sector 1, 2, 3 sunt prevazute bare de gimnastica . Va rugam specificati unde se regasesc cantitatile care se vor oferta in cadrul listelor de cantitati si sa transmiteti descrierea pretului unitar (dimensiuni, configurare, material etc)***
Raspuns 48	Pentru "Parcarea de scurta durata km 93+639-94+075": a) Detaliile de execuție (piese desenate) se regăsesc in documentația pusa la dispoziție si anume: (7. Specificații - Parte desenata/Parte desenata/3. DDE 2018/Parcare 93+833/piese desenate). b) Se va oferta conform articolului din listele de cantități / bucata parcare cu tot echipamentul (mobilierul) necesar funcționalității detaliata in planșele de detaliu PC001 unde sunt inclusiv cantități necesare, iar descrierea articol R30b - MOBILARE PARCĂRI AUTO se regăsește in volumul Descriere de Preturi.
Intrebare 49	***In cadrul devizului:"Parcare autobuz" va rugam sa clarificati urmatoarele: articolul 17-R30b – Mobilare parcari auto - detaliu (piese desenate) amenajare parcari auto, va rugam specificati cantitatile si caracteristicile pentru: mese, banci, scaune, cosuri gunoi, wc ecologic, etc cu care se va echipa fiecare parcare auto.***
Raspuns 49	Pentru articolul 17- R30b – Mobilare parcări auto cantitățile se regăsesc in planșa PC001, iar caracteristicile vor fi conform descrierii de preț pentru articolul R30b – Mobilare parcări auto.
Intrebare 50	***Referitor la devizul "Semnalizare rutiera verticala" va rugam sa postati plansele cu pozitiile kilometrice a tuturor indicatoarelor rutiere (exemplu EQ57-Panouri aditionale pentru trecerea la nivel cu calea ferata - Fig.31a, buc 78).***
Raspuns 50	A se vedea Proiectul de reglementare a circulatiei prin marcaje si indicatoare rutiere, precum si Proiectul de parapet. A se vedea Anexele 4 si 5, atașate prezentei clarificari.
Intrebare 51	***In listele de cantitati la devizul "Semnalizare rutiera verticala" nu se regasesc stalpii metalici necesari montarii indicatoarelor rutiere. Va rugam clarificati.***
Raspuns 51	In Descrierea articolelor EQ20-EQ279 este prevăzută aprovizionarea tuturor materialelor in vederea punerii in opera conform specificațiilor Proiectului Tehnic.
Intrebare 52	***In cadrul devizului "Parcarea de scurta durata km 93+639-94+075" la articolul 35 - SH – Separator hidrocarburi va rugam sa ne transmiteti detalii tehnice aferente acestui articol.***
Raspuns 52	Detaliile de execuție (piese desenate) se regăsesc in documentația pusa la dispoziție si anume: (7. Specificații - Parte desenata/Parte desenata/3. DDE 2018/Parcare 93+833/piese desenate).
Intrebare 53	***In cadrul devizului "Parcarea de scurta durata km 93+639-94+075" sunt pozitii /randuri ascunse: articolul -D3e- Sant nou trapezoidal pavate cu beton pe substrat de nisip***

	cantitate: 85m si articolul EQ1b - Parapeti metalici zincati H2 localizati pe diguri de tip greu cantitate 100m. Va rugam clarificati daca se oferteaza aceste pozitii.
Raspuns 53	A se vedea Listele de cantitati republicate - Anexa 1 la prezenta clarificare. Nu se vor oferta pozițiile ascunse.
Clarificari solicitate dupa expirarea termenului prevazut in documentatia de atribuire	
Intrebare 54	***Avand in vedere complexitatea lucrarii si faptul ca este un rest de executie, va rugam sa acordati amanarea depunerii ofertelor cu 21 zile calendaristice pentru ca fiecare ofertant sa poata obtina toate informatiile si ofertele de la furnizori necesare intocmirii unei oferte corecte si competitive din toate punctele de vedere. Va rugam totodata sa ne puneti la dispozitie si Autorizatia de construire cu avizele aferente.***
Raspuns 54	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. De asemenea, a se vedea Anexa nr. 7 la prezenta clarificare.
Intrebare 55	***Va rugam postati fisa tehnica pentru separator produse petroliere marcat in plansa "Plan de situatie, Parcare de scurta durata km 93+833, dw. no. DTDL 10".***
Raspuns 55	A se vedea planșa Dw. no. DTDL 10c si planșa Dw. no. DTDL 10d din documentația publicata.
Intrebare 56	***Avand in vedere faptul ca a fost depasit termenul de raspuns la clarificari conform fisei de date (12 zile inainte de data depunerii ofertelor, respectiv 27.07.2019), solicitam urgentarea transmiterii raspunsurilor la solicitarile de clarificari, iar pentru a putea intocmi o oferta de pret cat mai corecta si completa, solicitam decalarea termenului de depunere a ofertelor.***
Raspuns 56	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 57	***In anexa 1 la formularul 7 - Liste de cantitati, cantitatea pentru articolul C1-PODETE DALATE este de 158,5 m, iar in piese desenate, in cele 3 TABELE DRUMURI LATERALE, aferente celor 3 sectoare, lungimea insumata pentru podetele dalate este de 130 ml. Avem rugamintea sa clarificati care sunt podetele catre trebuiesc executate/ ofertate si care este cantitatea corecta care trebuie ofertata.***
Raspuns 57	Se vor licita toate podețele aflate in cele 3 tabele cu drumuri laterale, iar cantitatea finala ce se va executa va fi in funcție de nevoile din teren, in momentul execuției si se vor stabili împreuna cu Inginerul si Proiectantul. Cantitatea care se va licita pentru articolul C1 - PODETE DALATE L = 0,5 M LA DRUMURI LATERALE este cea din listele de cantități si anume 158,5 m.
Intrebare 58	***In piese desenate, cele 3 TABELE DRUMURI LATERALE, aferente celor 3 sectoare, NU sunt corelate cu 5R12 DN-76 LUCRARI PODETE-rest de executat. Nu corespund pozitiile kilometrice. Va rugam sa clarifcati si sa postati informatiile finale pentru podetele dalate catre trebuiesc ofertate.***
Raspuns 58	5R12 DN 76 LUCRARI PODETE se refera la podețele aflate pe DN, si nu la podețele la drumurile laterale. Pentru cele doua categorii de lucrări exista liste de cantități diferite, respectiv Lista 6 – Drumuri laterale si Lista 10 - Podețe.
Intrebare 59	***Avem rugamintea sa ne transmiteti cursul euro de referinta de care se va tine cont la intocmirea ofertei financiare.***
Raspuns 59	In conformitate cu prevederile punctului IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

	din Instructiunile catre ofertanti *"Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata* ***in Lei****, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale".* Prin urmare, Autoritatea contractanta nu poate indica un curs euro de referinta pentru prezentarea Propunerii financiare.