COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

B-dulDinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII
SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI, PRODUSE SI SERVICII

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
16 DEC. 2020
Nr. înregistrare 921 85362

Clarificare 1 la documentatia de atribuire pentru
„Realizarea lucrărilor de Reabilitare a Podului peste brațul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680"

Solicitarea de clarificare a fost transmisa dupa termenul prevazut in documentatia de atribuire

Intrebare 1	Va rugam sa corelati caietul de sarcini cu lista de cantitati pentru activitatile D1 si D4/1, respectiv in lista de cantitati nu este prinsa sablarea, respectiv grundul.
Raspuns 1	Autoritatea contractanta coreleaza caietul de sarcini cu lista de cantitati si documentatia tehnica pentru executialucrarilor pusa la dispozitie. Astfel, ofertantii vor avea in vedere urmatoarele: Pentru categoria de lucrări **D1 - Protectia anticoroziva a structurii metalice (NP 17)** **Ulterior sablarii se vor aplica cele 3 straturi de protecție** (strat grund, strat intermediar, strat acoperire): • Aplicarea unui înveliș de primer de 80 microni dintr-un primer bogat în zinc = **20700.00 m^2;** • Aplicarea unui strat de vopsea pe baza de zinc si poliuretan de zinc de 100 microni = **20700.00 m^2;** • Aplicarea unui finisaj de protecție de 60 microni pe bază de rășină poliuretanică = **20700.00 m^2;** **Pretul pentru cantitatea de 62.100 m^2 din Lista de cantitati, include si sablarea suprafetelor metalice conform prevederilor Caietului de Sarcini.** Pentru categoria de lucrări **D4/1 - Reabilitarea carucioarelor de inspectie si a sinelor** Ulterior sablarii, se vor aplica straturile de protecție ale structurii metalice (strat grund, strat intermediar, strat acoperire) conform prevederilor Caietului de Sarcini si plansei DD – B08 – 16, *„Lucrari de interventie: D4/1 – Reabilitarea podului rulant de inspectie a sinelor – Acest articol acoperaurmatoareleactivitati:* - *Achizitia, transportul, depozitarea si manipularea tuturor echipamentelor si materialelor necesare;*

	- *pregatirea mecanica a suprafetelor, utilizandu-se scule electrice pentru curatare si incarcarea si transportul materialelor rezultate in urma demolarii la o zona aprobata de depozitare;* ***un strat de grund epoxidic bogat in zinc si doua straturi de vopsea** aprobata in acest scop, aplicate prin tehnica pulverizariiairless;"*

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mariana IONITA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing.Ovidiu Marian BARBIER

18 DEC. 2020

DIRECTOR DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
Ec.Valentin Florin TRIFAN

15.12.2020

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII
Cons. Jur. Silvia BARBULESCU

11.12.2020

SEF SERVICIU ACHIZITII LUCRARI PRODUSE SI SERVICII
Ing.Ileana RADU
TELEMUNCA 11.12.2020

SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI, PRODUSE SI SERVICII
Florina CHIVU

11.12.2020