Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999
Fax: +40266371975
office.harghita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166
R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J19/81/2002
www.distributie-energie.ro

Către TQM MANAGEMENT SRL,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7050240703865 / 29.07.2024 pentru **obiectivul**: **Servicii de proiectare faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivele: Lot 2.5. Pod pe DN 13A km 88+476, Balaușeri-Miercurea Ciuc, Satu Mare**
de la adresa: **SATU MARE,** sat **-**, strada **DN**, nr. **13A**, bloc **-**, etaj **-**, apartament **-**, cod postal **537026**, numar cadastral **-**, judeţul **HARGHITA**.

În urma analizării documentaţiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus şi se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7050240703865 / 13.09.2024

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică şi se încadrează în distanțele normate faţă de acestea.

2. În zonă **Exista** reţea electrică de distribuţie de **Medie tensiune|Joasa tensiune -**.

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în vederea racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
   Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de **-** kW.

4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 10.05.2025**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **1** şi a Certificatului de urbanism nr. **8** / **11.05.2022**

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **95.00** lei, fara TVA.

7. Instalaţiile de distribuţie aparţinând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situaţie anexat.

8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparţin operatorului de distribuție (sucursala HARGHITA) este necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alţi deţinători) **-** în vederea obţinerii avizelor de amplasament.

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea operatorului de distribuție.

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

13.9.2024 8:16 Document id: 11398132
Semnat de: Endre Kovacs
13.9.2024 9:53 Document id: 11398132
Semnat de: Veress Attila

11. Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv:

In apropierea obiectivului studiat exista linii electrice aeriane de medie tensiune LEA 20 kV si de joasa tensiune LEA 0,4 kV in functiune si trebuie respectat urmatoarele conditii:

- In apropierea LEA 20 kV, orice constructie locuibila sau nelocuibila, executata din materiale neinflamabile, va respecta distanta prescrisa de Normativul NTE 003/04/00, masurata intre conductorul extrem al LEA la deviatia lui maxima si cea mai apropiata parte a cladirii/terenului.

- In apropierea LEA 0.4 kV, orice constructie locuibila sau nelocuibila, executata din materiale neinflamabile, va respecta distanta minime de siguranta, prescrisa de Prescriptie energetica PE106/2003, masurata intre conductorul extrem al LEA la deviatia lui maxima si cea mai apropiata parte a cladirii.

- In cazul in care, obiectivul va fi confectionat din materiale metalice acesta obligatoriu va fi legat la priza de pamintare proprie.

- Fata de LEA veti respecta : Ordinul ANRE 239/2019 - „Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice" si PE 106/03 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de j.t.

- Valoarea prizelor de pamintare trebuie sa fie mai mica sau egala cu 4 ohmi. Prizele vor fi amplasate la o distanta de minim 20 m fata de instalatiile de legare la pamint ale LEA 0,4-20 kV din apropiere.

- In zona LEA, se va evita folosirea utilajelor agabaritice.

- La executarea instalatiilor electrice interioare ale noilor obiective, se vor respecta cu strictete urmatoarele normative in vigoare: NPSM - normelor de protectie a muncii specifice, Normativul I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice si IP-SSM-01/2020 – Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare

- In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie , se vor anunta reprezentantii SUC. Harghita- COR MT-JT Harghita.

- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu SUC. Harghita - COR MT-JT Harghita pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune si a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarii.

- Sapaturile le veti incepe doar in prezenta delegatului nostru, cu informarea in timp util asupra sectorului in care urmeaza a se lucra .

- Cu ocazia lucrarilor de sapaturi (mecanizate sau manuale) sub si in apropierea liniilor de energie electrica, se va avea grija ca acestea sa nu pericliteze pozitia si stabilitatea stilpilor, prevenind astfel deteriorarea instalatiilor si accidentarea prin electrocutare.

-ESTE STRICT INTERZIS MANIPULAREA TERENULUI IN APROPIEREA LEA 0.4-20 KV ASTFEL INCAT CA DISTANTA VERTICALA INTRE LINII ELECTRICE SI SOL SA SCADA SUB LIMITELE ADMISE.

- Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la Serviciu de Monitorizare Investitii Harghita.

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Daca doriti alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv, este necesar sa va adresati la SUC. Harghita – COR MT-JT Harghita.

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.

- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

- IN CAZUL IN CARE NU SE VOR RESPECTA CONDITIILE PRECIZATE MAI SUS, PREZENTUL AVIZ ISI PIERDE VALABILITATEA.

- Alaturat va restituim un plan de situatie pe care s-au figurat ORIENTATIV instalatiile noastre din zona.

Director Sucursala **HARGHITA**	Sef S.A.R. **HARGHITA**	Intocmit
BIRO ARPAD	**ATTILA VERESS**	**Endre Kovacs**

Arpad Biro

Semnat digital de Arpad Biro
Data: 2024.09.13 14:15:35 +03:00

PLAN DE SITUATIE
Sc. 1:200

51428

538200 | 529950

56111

Albie din beton
L=5.0 m

Rigola carosabila

DN13A
spre Baile Homorod (HG)

538200 | 530000

S102
S100

DN13A
spre Odorheiu Secuiesc (HG)

S103

Conducta
Conducta

Albie din beton
L=5.0 m

str. Nag... 50735

LINIE ELECTRICA AERIANA DE MEDIE SI DE JOASA TENSIUNE - LEA MT-JT

STALP ELECTRIC

ing. Varga Andras Zsolt
COR MT-JT Odorheiu Secuiesc

TQM MANAGEMENT S.R.L.

			0	2022
			Revizie:	Data:
A4 B2 D			A4 B2 D	
Verificator:	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat Expertiza Nr.:
Proiectant general:	SC. TQM MANAGEMENT S.R.L.		Beneficiar:	COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
	Nr. ORC: J22/818/2011, C.U.I.: RO 28397610 Adresa: Municipiul Iasi, Strada Lascăr Catargi, nr. 37,etaj 5, ap. 9, mansardă, ap. 10, judetul Iasi, cod postal 700107 Telefon: 0742.730.600, Fax: 0347.813.832, e-mail:proiectare.tqm@gmail.com			Proiect Nr. 289/2021
Specificatie:	Nume:	Semnatura	Scara: 1:200	Faza: S.F.
Desenat:	ing. Alexandru Radoiu			
Proiectat:	ing. Cristian Blejeru		Data: 2022	Titlu planse: Podet pe DN 13A km 86+476 Scenariu 1 PLAN DE SITUATIE
Sef proiect:	ing. Mugur Irimescu			Plansa nr.: TQM-SF-S1-PS-01

PLAN DE SITUATIE

Sc. 1:200

51428

538200 529950

56111

Rigola carosabila

Albie din beton
L=5.0 m

DN13A
spre Baile Homorod (HG)

DN13A
spre Odorheiu Secuiesc (HG)

538200 530000

S102
551.72

S100
551.69

Conducta
Conducta

Albie din beton
L=5.0 m

str. Nr. 50735

LINIE ELECTRICA AERIANA DE MEDIE SI DE JOASA TENSIUNE - LEA MT-JT

STALP ELECTRIC

ing. Varga Andras Zsolt
COR MT-JT Odorheiu Secuiesc

TQM MANAGEMENT S.R.L.

			0	2022
			Revizie:	Data:
A4 B2 D			A4 B2 D	
Verificator:	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat Expertiza Nr.:
Proiectant general: SC. TQM MANAGEMENT S.R.L. Nr. ORC: J22/918/2011, C.U.I.: RO 28367610 Adresa: Municipiul Iasi, Strada Lascar Catargi, nr. 37, etaj 5, ap. 9, mansarda, sp. 10, judetul Iasi, cod postal 700107 Telefon: 0742.729.609, Fax: 0367.815.932, e-mail:proiectare.tqm@gmail.com			Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	Proiect Nr. 289/2021
Specificatie:	Nume:	Semnatura	Scara: 1:200	Faza: S.F.
Desenat:	ing. Alexandru Radoiu			
Proiectat:	ing. Cristian Blejeru		Data: 2022	Titlu proiect: Studii de prefezabilitate Faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivele din lot 1: Ungheni DN 13A km 113+440, loc. Ungheni, jud. Mureș, Ungheni DN 13A km 27+337, loc. Ungheni, jud. Mureș; Ungheni DN 13A km 105+195, loc. Ungheni, jud. Mureș, Ungheni DN 13A km 139+000, loc. Ungheni, jud. Mureș, Balanesti (Mierscurea Ciuc), la intersecția Ungheni DN 13A km 139+000, loc. Ungheni, jud. Mureș, Ungheni DN 13A km 139+000, loc. Ungheni, jud. Mureș
Sef proiect:	ing. Mugur Irimescu			Titlu planșa: Podet pe DN 13A km 88+476 Scenariu 1 PLAN DE SITUATIE
				Planșa nr.: TQM-SF-S1-PS-01