CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE:

Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele:

„Pod DN 13 km 134+615 judeţul Mureş"

- SCENARIUL I (RECOMANDAT) -

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR S.A.

Amplasament: Pod pe DN 13 km 134+615 la Nadeş, judeţul Mureş

Valoarea investiţiei (inclusiv TVA): **21.903.902,59 lei**
(în preţuri la data de 25.09.2024 /1 euro=4,9758 lei) **4.402.086,62 euro**

din care C+M (inclusiv TVA): **15.082.874,63 lei**
3.031.246,82 euro

Durata de execuţie a obiectivului: **8 luni**

Capacităţi (indicatori tehnici):

- Lungime totală amenajată (inclusiv rampe)	La = 185,00m (inclusiv podul)
- Lungime totală pod	Lt = 35,60m
- Lungime suprastructură	Ls = 30,40m
- Lătime totală pod	B = 11,90m
- Tip fundaţii	indirecte, piloţi foraţi d=1080mm
- Lătime parte carosabilă	Pc = 2 benzi x 3,90m = 7,80m
- Lăţime trotuare	T = 2 x 1,75m
- Dimensiuni grinzi	Lg=30,00m, Hg=1,80m, beton prec.
- Tip parapeţi	pietonali, de siguranţă – metalici
- Racordarea cu terasamentele	ziduri de protecţie

Factori de risc:

Se va asigura urmărirea curentă în timp conform normelor în vigoare.

Finanţarea investiţiei:

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local/finanţări nerambursabile şi alte surse legal constituite.

PROIECTANT,
PROCONSINFRA S.R.L.
Administrator,
Ing. Adrian Tudor

SOCIETATEA PROCONSINFRA S.R.L. BUCUREŞTI-ROMÂNIA

BENEFICIAR,
CNAIR SA
Director General,
Ing. Cristian PISTOL

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE:

Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele:

„Pod DN 13 km 134+615 judeţul Mureş"

- SCENARIUL II (NERECOMANDAT) -

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR S.A.

Amplasament: Pod pe DN 13 km 134+615 la Nadeş, judeţul Mureş

Valoarea investiţiei (inclusiv TVA): **22.227.307,03 lei**
(în preţuri la data de 25.09.2024 /1 euro=4,9758 lei) **4.467.082,08 euro**

din care C+M (inclusiv TVA): **15.304.506,85 lei**
3.075.788,19 euro

Durata de execuţie a obiectivului: **8 luni**

Capacităţi (indicatori tehnici):

- Lungime totală amenajată (inclusiv rampe)	La = 185,00m (inclusiv podul)
- Lungime totală pod	Lt = 35,60m
- Lungime suprastructură	Ls = 30,40m
- Lăţime totală pod	B = 11,90m
- Tip fundaţii	indirecte, piloţi foraţi d=1080mm
- Lăţime parte carosabilă	Pc = 2 benzi x 3,90m = 7,80m
- Lăţime trotuare	T = 2 x 1,75m
- Dimensiuni grinzi	Lg=30,00m, Hg=1,80m, metalice
- Tip parapeţi	pietonali, de siguranţă – metalici
- Racordarea cu terasamentele	ziduri de protecţie

Factori de risc:

Se va asigura urmărirea curentă în timp conform normelor în vigoare.

Finanţarea investiţiei:

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local/finanţări nerambursabile şi alte surse legal constituite.

PROIECTANT,
PROCONSINFRA S.R.L.
Administrator,
Ing. Adrian Tudor

SOCIETATEA PROCONSINFRA S.R.L. 1 BUCUREŞTI-ROMANIA

BENEFICIAR,
CNAIR SA
Director General,
Ing. Cristian PISTOL