SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capital social: 1.883.815.040,00 lei
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

**Nr. 28245/676/01.04.2024**

**Către**

**C.N.A.I.R. S.A. (prin SC PROCONSINFRA SRL ),**
**Str. Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, Sector 1, jud. Bucureşti,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş cu nr. 23329/15.03.2024, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:
**Pod DN 13 Km 134+615, Comuna Nadeş, judeţul Mureş,**
vă comunicăm că în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

## AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:

**Condiţii tehnice:**

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Mediaș - Sector Tg. Mureș, str. Toamnei, nr. 21, tel. 0265-252923, 0744-583505, mail: regmedias@transgaz.ro, pentru supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte.
2. Se va avea în vedere existența conductei de transport gaze DN 600 Țigmandru - Hetiur (Moldova III) la distanţe cuprinse între **191 m** și **201 m** faţă de capetele podului proiectat, conform planului anexat documentaţiei, vizat de Sector Tg. Mureș.
3. În zona de protecție a conductei de transport gaze (**6 m**, de o parte și de alta) nu vor fi depozitate materiale, moloz, deșeuri rezultate din demolarea pământ provenit din săpătură sau deșeuri rezultate în urma curățării albiei pârâului, nu vor staționa mașini și utilaje de construcție.
4. Eventualele drumuri tehnologice, de acces la zona lucrărilor, se vor construi la distanța minimă de **6 m** față de conducta de gaze (distanța, măsurată din marginea drumului).
5. În cazul intersecţiilor cu drumuri tehnologice, conducta de transport gaze se va proteja cu dale carosabile prefabricate din beton armat. Acestea se vor amplasa la partea superioară a structurii drumului și vor depăși cu cca. **1,5 m** conducta de gaze, de o parte şi de alta a acesteia. Se va asigura o distanță minimă de **1,5 m** între suprafața părții carosabile și generatoarea superioară a conductei, conform prevederilor STAS 9312-87).
6. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de **20 m** față de conducta de transport gaze.
7. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea legislației în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor precum și apărarea împotriva incendiilor.

**Condiţii generale:**

1. În cazul în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deterioarea conductei de transport gaze, beneficiarul/constructorul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
2. În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

Prezentul aviz (emis în baza Certificatului de urbanism nr.10/22.02.2024, eliberat de Consiliul Județean Mureş) are o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

P DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION

ROMÂNIA TRANSGAZ J32/301/2000